

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 26. 4. 2022

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4975/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 42/2022. Jedná se o opravu místností OP28 a OP29.

Krnov – žst. – výpravní budova, IC6000383301.

Zakázka: E216HJC01VP5

Jedná se o činnost v režimu OUA

Termín: 1. 5.-30. 6. 2022

Cena: 96 924,81 Kč bez DPH

Příloha: Nabídkový list 42/2022 ze dne 21. 4. 2022



# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

042 Krnov žst., výpravní budova

Objekt:

01 - oprava místností 0P28 a 0P29

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	2,000		
2	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m <sup>2</sup>	3,000		
3	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	3,000		
4	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	3,000		
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m <sup>2</sup>	20,000		
6	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m <sup>2</sup>	50,000		

#### D 9 Ostatní konstrukce, bourání

7	K	952901111u	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000		
8	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m <sup>2</sup>	4,000		
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,183		

#### D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,347		
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1,735		
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,347		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,716		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,199		
15	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,069		
16	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,079		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 766 Konstrukce truhlářské

17	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,100		
18	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m <sup>2</sup>	2,100		
19	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,284		

#### D 776 Podlahy povlakové

20	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000		
21	M	M8	práh dubový lakovaný 82 x 8,5 x 3 cm	ks	1,000		
22	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m <sup>2</sup>	13,100		
23	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m <sup>2</sup>	13,100		
24	K	776121411u	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah, bez materiálu (179-108=71,0 Kč/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	13,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	M4	penetrace SCHÖNOX SG	kg	15,000		
26	K	776141123u	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm, bez materiálu (520-349,2=170,8 Kč/m2)	m2	13,100		
27	M	M4.1	stěrka SCHÖNOX XA	kg	250,000		
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně - 2 vrstvy	m2	13,100		
29	K	776221111u	Lepení pásů z PVC lepidlem, bez materiálu (163-26,4=136,6 Kč/m2)	m2	13,100		
30	M	M5.1	lepidlo SCHÖNOX Unitech	kg	17,000		
31	M	M1	PVC GERFLOR AFFINITY tl. 2,0 mm	m2	18,800		
32	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	9,400		
33	M	60756130	šňůra svařovací pro podlahy z přírodního linolea	m	10,000		
34	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	16,000		
35	M	28411004	sokl Fatra 32x32mm, bal.40 bm	m	16,000		
36	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	1,000		
37	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000		
38	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	492,754		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

39	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,200		
40	K	783314203	Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,200		
41	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,200		
42	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,200		
43	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	1,200		
44	K	783601775	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	3,000		
45	K	783606879	Odstranění nátěrů z potrubí přes DN 150 do DN 200 mm okartáčováním	m	3,000		
46	K	783614581	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	3,000		
47	K	783615581	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	3,000		
48	K	783617671	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	3,000		
49	K	783622361	Tmelení akrylátovým tmelem potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	3,000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

50	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000		
51	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000		
52	K	784161411	Celoplošné vyrovnění podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,200		
53	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	81,000		
54	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,000		
55	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	81,000		

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 042

Stavba: 042 Krnov žst., výpravní budova

Objekt: 01 - oprava místností 0P28 a 0P29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	2,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	3,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

### Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

42/2022

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu:

A	<input checked="" type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HJC01VP5

Škodní událost ANO/NE:

NE

Název objektu:

Inventurní číslo:

Krnov - žst. - výpravní budova

IC6000383301

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50°5'19.917"N, 17°40'59.859"E

Oprava místností OP28 a OP29

Objednáváme u Vás:

1) v m.č. OP28 - oklepaní omítek na cihlu do výšky 0,5-1,0 m - cca 3 m<sup>2</sup>, sanační omítka na oklepané části, výmalba bílou barvou - 18 m<sup>2</sup>

2) v m.č. OP29 - v délce cca 1 m vyspravit zavlhlou zeď stejně jako v OP28, demontáž dřevěného obložení v délce 2,1 m, vyspravení omítek za obložení - cca 2,4 m<sup>2</sup>, oškrábání nesoudržných vrstev výmalby, lokální vyspravení, výmalba místnosti bílou barvou - 63 m<sup>2</sup>, odstranění nášlapných vrstev podlahy, odstranění základní vrstvy podlahy, položit nové OSB desky a novou krytinu vč. lišt - 13 m<sup>2</sup>

Příloha:

fotodokumentace

půdorys

Termín realizace: do 30.06.2022

Vzdálenost v km

64,5

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	08.04.2022	
--	------------	--

Požadavek schválil:

datum:

podpis

	08.04.2022	
--	------------	--

Požadavek odeslán zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

--	--	--

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal:

datum a čas:

--	--

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

--	--

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2677800

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 54a7a590-581c-482b-b4bf-3d8bb2a859ee

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.05.2022 09:34:05



6c1749c0-6892-462d-8da0-81a30220fcd1