

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 10

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2022	žst. Třebovice v Čechách	Oprava SK č. 5,5a a výh.č. 14	Nepř. 2. - 9.5. (8N)	ne	jednorázová		3 425 565,13 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>3 425 565,13 Kč</b>

Oprava SK č.5 v žst. Třebovice				
Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
<b>Stanišní kolej č.5</b>				
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	10,000	
5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	12,000	
5906140050	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d"	km	0,380	
5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,099	
5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	500,000	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	151,470	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	150,000	
5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	150,000	
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	955,400	
5906130350	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "c"	km	0,420	
5907010030	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "c"	m	3,600	
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,592	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	323,000	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,000	
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	50,000	
5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	10,000	
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	4,000	
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	820,000	
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	820,000	
7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	6,000	
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	6,000	
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000	
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000	
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	5,000	
7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	5,000	
7594107040	Demontáž lanového propojení tlumívek z dřevěných pražců	kus	2,000	
7594105070	Montáž lanového propojení tlumívek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus	2,000	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000	
Kalkulace	Provizorní úprava kol. obvodů a zhotovení náhradního propojení	kpl.	1,000	
5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížená v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	10,800	
5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížená v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	10,800	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	168,150	
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	168,150	
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,349	
9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,000	
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,349	
<b>Výhybka .č. 14 a SK č. 5a</b>				
5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	150,000	
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	16,000	
7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku v výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,000	
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	25,688	
5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	13,000	
5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	30,000	
5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	24,000	
5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	10,000	
5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	8,000	
5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	70,000	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	15,750	
5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	15,000	
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	197,600	
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	26,788	
7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,000	
5911531020	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65	kus	1,000	
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,308	

5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	107,220	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	30,000	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	30,000	
5905110020	Snižování KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	26,805	
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,000	
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	50,000	
5907010040	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d"	m	7,000	
5907015020	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	44,000	
5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	16,000	
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000	
5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	53,610	
5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	53,610	
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000	
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000	
5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	140,000	
5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	15,000	
5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	560,000	
5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	320,000	
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	880,000	
9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,000	
7594107040	Demontáž lanového propojení tlumívek z dřevěných pražců	kus	2,000	
7594105070	Montáž lanového propojení tlumívek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus	2,000	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000	
Kalkulace	Provizorní úprava kol. obvodů a zhotovení náhradního propojení	kpl.	1,000	
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,094	
9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,000	
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,094	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	2,000	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	
<b>Celkem</b>			<b>3 425 565,13</b>	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2679113

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bbcdb780-44e8-4a20-a201-c968ca6ed622

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.05.2022 11:54:08



6a2b39e7-ad57-489b-9a5b-a13c0639b452