

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 11

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2022	TÚ Dl. Třebová - Parník	Výměny Dilatačních zařízení	Nepř. 4. - 6.5. (3N)	ne	jednorázová		1 346 105,07 Kč
Celková cena							1 346 105,07 Kč

Výměna dilatačních zařízení v TÚ Česká Třebová - Dlouhá Třebová

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	28,18	
5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	8,00	
5911707010	Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. UIC60	m	48,00	
5906015110	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	40,00	
5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	48,00	
5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m	109,60	
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	28,18	
5911709010	Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. UIC60	m	64,40	
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,00	
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	600,00	
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	600,00	
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,00	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	102,00	
5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	204,00	
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	204,00	
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	20,00	
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	20,00	
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	1,00	
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	1,00	
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	1,00	
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	1,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00	
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00	
01200-2000	Geodetické práce - po opravě	%	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - od 1 mil. do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
06000-1000	Územní viivy - Práce na těžce přístupných místech	%	10,00	
Celkem				1 346 105,07

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2679147

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ed749d90-ff10-46dc-990c-2e5d31c9dd73

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2022 11:57:07



de136bf6-6e3e-4656-8ed2-fed51593d18b