



KUJCP018G7SC

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/025/17

číslo smlouvy zhotovitele: D4/12/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, oddělení realizace investic a přípravy projektů
odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice

zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace

IČO: 09 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

- II/13525 K. Řečice - Višňová - křiž.III/13522 - Bc. Jan Brožko, tel. 724 146 678
- II/13524, křiž.I/23 - Záhoří - Bc. Jan Brožko, tel. 724 146 678
- II/408 křiž.II/409 - Velká Lhota - Aleš Kolman, tel. 606 683 573
- II/1489 Plavsko - Stráž n.N.- Bc. Jan Brožko, tel. 724 146 678
- II/14811 Lásenice – Vydří - Bc. Jan Brožko, tel. 724 146 678
- II/1553 ,křiž.I/24 - Ponědraž - křiž.III/1555 - Evžen Vohák, tel. 606 683 574
- II/41020 Chvalkovice - křiž.III/41023 - Aleš Kolman, tel. 606 683 573
- II/13412 průtah Popelín - Aleš Kolman, tel. 606 683 573
- II/13412 průtah Bořetín - Aleš Kolman, tel. 606 683 573
- II/13415, III/13412 průtah Palupín - Aleš Kolman, tel. 606 683 573
- II/13415 Palupín – Strmilov - Aleš Kolman, tel. 606 683 573
- II/1532 Pístina – Stříbřec - Evžen Vohák, tel. 606 683 574

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu 1809071/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
Zastoupená: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva
Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Jaromír Sládek tel. č. 257 204 666

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Michal Türk, tel. č. 266 018 411

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Kameník, tel. č. 601 376 150

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Richard Machálek, tel. č. 266 018 411

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 2. 2017 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 3 - okres Jindřichův Hradec“

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

- 1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO: 709 71 641, zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 3 - okres Jindřichův Hradec“,

které sestává z následujících dílčích úseků:

- III/13525 K.Řečice - Višňová - křiž.III/13522
- III/13524, křiž.I/23 - Záhoří
- II/408 křiž.II/409 - Velká Lhota
- III/1489 Plavsko - Stráž n.N.
- III/14811 Lásenice - Vydří
- III/1553 ,křiž.I/24-Ponědraž - křiž.III/1555
- III/41020 Chvalkovice - křiž.III/41023
- III/13412 průtah Popelín
- III/13412 průtah Bořetín
- III/13415, III/13412 průtah Palupín
- III/13415 Palupín – Strmilov
- III/1532 Pístina - Stříbřec

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
2. Místo stavby: komunikace v okrese Jindřichův Hradec
3. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.
4. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správné řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
6. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR)

a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 85 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
 - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	32 554 591,13 Kč
DPH 21 %	6 836 464,14 Kč
Celkem včetně DPH	39 391 055,27 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami podzhotovitelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplacen nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby

předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí,

všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce

autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dnů, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném

termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabýváje zhotovitele povinností předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednáání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezabývá zhotovitele jeho povinností dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.


2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 236/2017/RK -9 ze dne 9. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne **30-03-2017**

za objednatele:

.....

 Mgr. Jiří Zimola
 hejtman Jihočeského kraje

.....
 Mgr. Jiří Zimola
 hejtman Jihočeského kraje




V Praze dne **30-03-2017**

za zhotovitele:

.....

 Ing. František Kočí
 člen představenstva

.....

 Ing. Ján Dudáš
 člen představenstva

Příloha:
 Oceněný výkaz výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/13525-011

Stavba: Oprava silnice III/13525, K.Řečice - Višňová -kř.III/13522

KSO:	CC-CZ:
Místo: Višňová	Datum: 21.02.2017
Zadavatel:	IČ: 70890650
Jihočeský kraj	DIČ: CZ70890650
Uchazeč:	IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	DIČ: CZ00014915
Projektant:	IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		6 802 240,94
DPH základní snížená	iazba daně 21,00%	Základ daně 6 802 240,94
	15,00%	
Cena s DPH		Výše daně 1 428 470,60 0,00
		8 230 711,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/13525-011

Stavba: Oprava silnice III/13525, K.Řečice -Višňová -kř.III/13522

Místo: Višňová Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	oprava silnice III/13525, staničení 0,577 - 4,129 km	3 809 895,44	4 609 973,48	STA
SO 102	oprava silnice III/13525, staničení 4,129 - 4,948 km	1 145 563,61	1 386 131,97	STA
SO 103	oprava silnice III/13525, staničení 4,948 - 6,723 km	1 825 716,95	2 209 117,51	STA
SO 104	doplňující údaje DIO	21 064,94	25 488,58	VON
		6 802 240,94	8 230 711,54	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III/13525, K.Řečice -Višňová -kř.III/13522

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13525, staničení 0,577 - 4,129 km

KSO:

Místo: Višňová

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 809 895,44

DPH základní
snížená

Základ daně
3 809 895,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
800 078,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 609 973,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13525, K.Řečice - Višňová - kř.III/13522

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13525, staničení 0,577 - 4,129 km

Místo:

Višňová

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 809 895,44

HSV - Práce a dodávky HSV

3 809 895,44

5 - Komunikace pozemní

3 753 711,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 184,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13525, K. Řečice - Višňová - kř. III/13522

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13525, staničení 0,577 - 4,129 km

Místo:

Višňová

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 809 895,44

D HSV Práce a dodávky HSV

3 809 895,44

D 5 Komunikace pozemní

3 753 711,07

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 049,600	9,01	153 636,82	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 3552 m"

VV "šířka 4,8 m"

VV 3552*4,8

17 049,600

7	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	1 227,571	1 134,82	1 393 067,41	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	-----------	----------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 3552 m"

VV "šířka 4,8 m"

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"prům.tloušťka 0,03 m"					
W			"přepočten na t 2,4"					
W			3552*4,8*0,03*2,4		1 227,571			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 049,600	9,01	153 636,82	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W			"délka 3552 m"					
W			"šířka 4,8 m"					
W			3552*4,8		17 049,600			
6	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	17 049,600	120,44	2 053 370,02	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

W
W
W
"délka 3552 m"
"šířka 4,8 m"
3552*4,8

17 049,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	7 104,000	7,91	56 184,37	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W			"délka 3552 m"					
W			"obě strany m"					
W			3552*2		7 104,000			

56 184,37

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III/13525, K. Řečice - Višňová - kř. III/13522

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/13525, staničení 4,129 - 4,948 km

KSO:

Místo: Višňová

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 145 563,61

DPH základní
snížená

Základ daně
1 145 563,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
240 568,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 386 131,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13525, K. Řečice - Višňová - kř. III/13522

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/13525, staničení 4,129 - 4,948 km

Místo:

Višňová

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 145 563,61

HSV - Práce a dodávky HSV

1 145 563,61

5 - Komunikace pozemní

1 124 990,41

8 - Trubní vedení

7 618,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 954,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13525, K.Řečice - Višňová - kř.III/13522

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/13525, staničení 4,129 - 4,948 km

Místo:

Višňová

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 145 563,61

D HSV Práce a dodávky HSV

1 145 563,61

D 5 Komunikace pozemní

1 124 990,41

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 931,200	131,33	516 274,82	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

s odvozem 50 mm

"délka 819 m"

"šířka 4,8 m"

819*4,8

3 931,200

6	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 931,200	13,93	54 747,27	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 819 m"

"šířka 4,8 m"

819*4,8

3 931,200

3	K	574A45	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM	M2	3 931,200	140,92	553 968,32	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
	PP				3 931,200			
	W		"délka 819 m"				7 618,53	
	W		"šířka 4,8 m"					
	W		819*4,8					
D	8		Trubní vedení					
5	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,000	1 269,76	7 618,53	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).								
	PP							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 954,67	
7	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 638,000	7,91	12 954,67	
VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ								
	PP							
	W		"délka 819 m"					
	W		"obě strany"					
	W		819*2		1 638,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13525, K. Řečice - Višňová - kř. III/13522

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/13525, staničení 4,948 - 6,723 km

KSO:

Místo: Višňová

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 825 716,95	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 825 716,95 0,00	21,00% 15,00%	383 400,56 0,00
Cena s DPH		v CZK 2 209 117,51	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13525, K.Řečice - Višňová - kř.III/13522

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/13525, staničení 4,948 - 6,723 km

Místo:

Višňová

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 825 716,95

5 - Komunikace pozemní

1 797 640,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 076,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13525, K.Řečice - Višňová - kř. III/13522

Objekt:

SO 103 - oprava silnice III/13525, staničení 4,948 - 6,723 km

Místo:

Višňová

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 825 716,95

D HSV Práce a dodávky HSV

1 825 716,95

D 5 Komunikace pozemní

1 797 640,58

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 165,000	9,01	73 576,19	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 1775 m"

"šířka 4,6 m"

1775*4,6

8 165,000

6	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	587,880	1 134,82	667 135,73	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spár a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 1775 m"

"šířka 4,6 m"

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"prům. tloušťka 0,03 m"					
	W		"přepočet na t 2,4"					
	W		1775*4,6*0,03*2,4		587,880			
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 165,000	9,01	73 576,19	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
	W		"délka 1775 m"					
	W		"šířka 4,6 m"					
	W		1775*4,6		8 165,000			
8	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	8 165,000	120,44	983 352,47	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
	W		"délka 1775 m"					
	W		"šířka 4,6 m"					
	W		1775*4,6		8 165,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	3 550,000	7,91	28 076,37	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	W		"délka 1775 m"					
	W		"obě strany"					
	W		1775*2		3 550,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/13525, K. Řečice - Višňová - kř. III/13522
Objekt:

SO 104 - doplňující údaje DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Višňová	Datum:	21.02.2017
Zadavatel:		IČ:	
Jihočeský kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	21 064,94	
DPH základní snížená	Základ daně 21 064,94 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Výše daně 4 423,64 0,00		
Cena s DPH	v CZK 25 488,58	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13525, K. Řečice - Višňová - kř. III/13522

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje DIO

Místo:

Višňová

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 064,94

OST - Ostatní

21 064,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13525, K. Řečice - Višňová - kř. III/13522

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje DIO

Místo:

Višňová

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 064,94

D OST Ostatní

21 064,94

1	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	21 064,94	21 064,94	OTSKP-SPK 2015
---	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

W požadovanými zařízeními

W "DIO"

1

1,000

Kód: JH-III/13524-042
Stavba: Oprava silnice III/13524, kř.I/23 - Záhoří

JH-III/13524-042

Stavba: Oprava silnice III/13524, kř.l/23 - Záhoří

KSO: Záhoří

CC-CZ: 21.02.2017

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dnů.

39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/13524-042

Stavba: Oprava silnice III/13524, kř.I/23 - Záhoří

Místo: Záhoří Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	oprava silnice III/13524, kř.I/23 - Záhoří, staničení km 0,004 - 0,584	412 671,27	499 332,24	STA
SO 102	oprava silnice III/13524, průtah Záhoří, staničení km 0,584 - 1,024	567 754,42	686 982,85	STA
SO 103	doplňující údaje DIO	22 037,73	26 665,65	STA
		1 002 463,42	1 212 980,74	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13524, kř.I./23 - Záhoří

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13524, kř.I./23 - Záhoří, staničení km 0,004 - 0,584

KSO:

Místo: Záhoří

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 21.02.2017
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

412 671,27

DPH základní
snížená

Základ daně
412 671,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
86 660,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

499 332,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13524, kř.I/23 - Záhoří

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13524, kř.I/23 - Záhoří, staničení km 0,004 - 0,004

Místo:

Záhoří

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

412 671,27

HSV - Práce a dodávky HSV

412 671,27

5 - Komunikace pozemní

403 497,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 174,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13524, kř. I/23 - Záhoří

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13524, kř. I/23 - Záhoří, staničení km 0,004 -

0 594

Místo:

Záhoří

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

412 671,27

D HSV Práce a dodávky HSV

412 671,27

D 5 Komunikace pozemní

403 497,02

13	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	472,000	62,67	29 579,09	
			"délka 580 m"					
			"šířka 0,4 m"					
			"obě strany 2"					
			590*2*0,4		472,000			

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 494,000	9,01	22 473,85	
			"délka 580 m"					
			"šířka 4,3 m"					
			580*4,3					

12	K	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16*, 165 TL. 50MM	M2	2 494,000	140,92	351 444,08	
			"délka 580 m"					
			"šířka 4,3 m"					
			580*4,3					

					2 494,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 174,25

14	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 160,000	7,91	9 174,25	
			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
			"délka 580 m"					
			"obě strany"					
			580*2		1 160,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13524, kř.I/23 - Záhoří

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/13524, průtah Záhoří, staničení km 0,584 - 1,024

KSO:

Místo: Záhoří

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

567 754,42

DPH základní
snížená

Základ daně
567 754,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
119 228,43
0,00

Cena s DPH

V CZK

686 982,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13524, kř.I/23 - Záhoří

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/13524, průtah Záhoří, staničení km 0,584 -
1.024

Místo:

Záhoří

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

567 754,42

HSV - Práce a dodávky HSV

567 754,42

5 - Komunikace pozemní

556 985,37

8 - Trubní vedení

3 809,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 959,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13524, kř. I/23 - Záhoří

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/13524, průtah Záhoří, staničení km 0,584 - 1 074

Místo:

Záhoří

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

567 754,42

D HSV Práce a dodávky HSV

567 754,42

D 5 Komunikace pozemní

556 985,37

11	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 980,000	126,46	250 397,84	
			s odvozem 50 mm					
			"délka 440 m"					
			"šířka 4,5 m"					
			440*4,5		1 980,000			
14	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 980,000	13,93	27 574,18	OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 440 m"

"šířka 4,5 m"

440*4,5

1 980,000

15	K	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 980,000	140,92	279 013,35	OTSKP-SPK 2015
----	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV
VV
VV

1 980,000

Trubní vedení

3 809,27

D	8							
13	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	1 269,76	3 809,27	
	VV				3,000			

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 959,78

D	9							
16	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	880,000	7,91	6 959,78	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"délka 440 m"					
	VV		"obě strany m"					
	VV		440*2		880,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13524, kř.I/23 - Záhoří

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje DIO

KSO:

Místo: Záhoří

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

22 037,73

DPH základní
snižená

Základ daně
22 037,73
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 627,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 665,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13524, kř. I/23 - Záhoří

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje DIO

Místo:

Záhoří

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 037,73

OST - Ostatní

22 037,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13524, kř. I/23 - Záhoří

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje DIO

Místo:

Záhoří

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 037,73

D OST Ostatní

22 037,73

1	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	22 037,73	22 037,73	
---	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	--

W "DIO"

W 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-II/408-026
Stavba: Oprava silnice II/408,kř.II/409 - Velká Lhota

KSO: CC-CZ: 21.02.2017
Místo: V.Lhota,Brandlín
Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915
Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 25 kalendářních dnů

Cena bez DPH		5 464 708,55
DPH základní	21,00%	Výše daně 1 147 588,80
snížená	15,00%	
Cena s DPH		6 612 297,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-II/408-026

Stavba: Oprava silnice II/408, kř. II/409 - Velká Lhota

Místo: V. Lhota, Brandlín Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	oprava silnice II/408, staniční 0,000 - 4,174 km	5 464 708,55	6 612 297,35	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	19 337,25	23 398,07	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/408, kř.II/409 - Velká Lhota

Objekt:

SO 101 - oprava silnice II/408, staniční 0,000 - 4,174 km

KSO:

Místo:

V.Lhota, Brandlín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00014915

CZ00014915

Cena bez DPH

5 445 371,30

DPH základní
snižená

Základ daně
5 445 371,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 143 527,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 588 899,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/408,kř.II/409 - Velká Lhota

Objekt:

SO 101 - oprava silnice II/408,staniční 0,000 - 4,174 km

Místo:

V.Lhota,Brandlín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 445 371,30

HSV - Práce a dodávky HSV

5 445 371,30

1 - Zemní práce

548 320,19

5 - Komunikace pozemní

4 814 521,33

8 - Trubní vedení

16 506,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 022,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/408,kř.II/409 - Velká Lhota

Objekt:

SO 101 - oprava silnice II/408, staniční 0,000 - 4,174 km

Místo:

V.Lhota, Brandlín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 445 371,30

D HSV Práce a dodávky HSV

5 445 371,30

D 1 Zemní práce

548 320,19

1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	1 527,684	333,80	509 933,73	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 4174 m"

"šířka 6,1 m"

"hloubka frézování 0,06 m"

4174*6,1*0,06

1 527,684

15	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	115,000	333,80	38 386,46	OTSKP-SPK 2015
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Lokální výpravy

"délka 2300 m"

"šířka 1 m"

"hloubka frézování 0,05 m"

2300*1*0,05

115,000

D 5 Komunikace pozemní

4 814 521,33

5	K	1000000	SANACE PŘÍČNÝCH TRHLIN DLE TP 115, TP 87	m	1 100,000	102,40	112 639,60	
---	---	---------	--	---	-----------	--------	------------	--

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyspravení třítní dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava třítní šířky přes 30 do 40 mm					
WV			"délka 1100 m"		1 100,000			
WV			1100					
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 300,000	9,01	20 725,69	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
WV			Lokální výspravy					
WV			"délka 2300 m"					
WV			"šířka 1 m"					
WV			2300*1		2 300,000			
12	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16*, 16S TL. 50MM	M2	2 300,000	140,92	324 106,41	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.					
WV			"délka 2300 m"					
WV			"šířka 1 m"					
WV			2300*1		2 300,000			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	25 461,400	9,01	229 436,96	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
WV			"délka 4174 m"					
WV			"šířka 6,1 m"					
WV			4174*6,1		25 461,400			
13	K	574A55	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM	M2	25 461,400	162,11	4 127 612,67	OTSKP-SPK 2015

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 4174 m"
 VV "šířka 6,1 m"
 VV 4174*6,1

25 461,400

D 8 Trubní vedení

14	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	13,000	1 269,76	16 506,82	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	----------------------	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	8 348,000	7,91	66 022,96	
----	---	---------	--	---	-----------	------	-----------	--

PP VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

VV "délka 4174"
 VV "obě strany"
 VV 4174*2

8 348,000

66 022,96

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/408,kř.II/409 - Velká Lhota

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo:

V.Lhota,Brandlín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 337,25

DPH základní
snížená

Základ daně
19 337,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 060,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

23 398,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/408,kř.II/409 - Velká Lhota

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

V.Lhota,Brandlín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 337,25

OST - Ostatní

19 337,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/408,kč.II/409 - Velká Lhota

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

V.Lhota,Brandlín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 337,25

D OST Ostatní

19 337,25

2	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	19 337,25	19 337,25	OTSKP-SPK 2015
---	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

W "DIO"

W 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/1489-007
 Stavba: Oprava silnice III 1489, Plavsko-Stráž n. Nežárkou

KSO: CC-CZ: 21.02.2017
 Místo: Plavsko-Stráž n. N.
 Datum:
 Zadavatel: IČ: 70890650
 Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
 Uchazeč: IČ: 00014915
 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915
 Projektant: IČ: 70971641
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:
 Délka realizace 10 klendářních dnů.

Cena bez DPH		1 385 799,26
DPH základní snižena	iazba daně 21,00%	Základ daně 1 385 799,26
	15,00%	
Cena s DPH		V CZK 1 676 817,10

Výše daně
291 017,84
0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/1489-007

Stavba: Oprava silnice III 1489, Plavsko-Stráž n. Nežárkou

Místo: Plavsko-Stráž n.N. Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	oprava silnice III/1489, staničení 9,220 - 9,320 , 10,599 -10,759 km	384 962,68	465 804,84	STA
SO 102	oprava silnice III/1489, staničení 9,320 - 10,599 km	985 608,42	1 192 586,19	STA
SO 103	doplňující údaje DIO	15 228,16	18 426,07	STA
		1 385 799,26	1 676 817,10	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III 1489, Plavsko-Stráž n. Nežárkou

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1489, staničení 9,220 - 9,320 , 10,599 - 10,759 km

KSO:

Místo: průtah Plavsko, Stráž n.N.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21.02.2017
Datum: 21.02.2017
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH		384 962,68
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	384 962,68 0,00	80 842,16 0,00
Cena s DPH		465 804,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III 1489, Plavsko-Stráž n.Nežárkou

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1489, staničení 9,220 - 9,320 , 10,599 - 10.759 km

Místo:

průtah Plavsko, Stráž n.N.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

384 962,68

HSV - Práce a dodávky HSV

384 962,68

5 - Komunikace pozemní

377 040,82

8 - Trubní vedení

3 809,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 112,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1489, Plavsko-Stráž n. Nežárkou

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1489, staničení 9,220 - 9,320 , 10,599 - 10,750 km

Místo:

průtah Plavsko, Stráž n.N.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

384 962,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

384 962,68

D 5

Komunikace pozemní

377 040,82

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200 MM	M2	1 222,000	153,70	187 823,67	
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	--

s odvozem 50 mm, tloušťka 170 mm

"délka 260 m"

"šířka 4,7 m"

260*4,7

1 222,000

5	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 222,000	13,93	17 018,00	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 260 m"

"šířka 4,7 m"

260*4,7

1 222,000

3	K	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 222,000	140,92	172 199,15	
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	--

"délka 260 m"

"šířka 4,7 m"

260*4,7

1 222,000

D 8

Trubní vedení

3 809,27

4	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS	3,000	1 269,76	3 809,27	
---	---	-------	----------------------	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P							
	W				3,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	520,000	7,91	4 112,59	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	WV		"délka 260 m"					
	WV		"obě strany"					
	W		260*2		520,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III 1489, Plavsko-Stráž n. Nežárkou

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/1489, staničení 9,320 - 10,599 km

KSO:

Místo: Plavsko - Stráž n. Než.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

985 608,42

DPH- základní
snížená

Základ daně
985 608,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
206 977,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 192 586,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1489, Plavsko-Stráž n. Nežárkou

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/1489, staničení 9,320 - 10,599 km

Místo:

Plavsko - Stráž n. Než.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

985 608,42

HSV - Práce a dodávky HSV

985 608,42

5 - Komunikace pozemní

965 377,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 230,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1489, Plavsko-Stráž n. Nežárkou

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/1489, staničení 9,320 - 10,599 km

Místo:

Plavsko - Stráž n. Než.

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

985 608,42

D HSV Práce a dodávky HSV

985 608,42

D 5 Komunikace pozemní

965 377,62

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 011,300	9,01	54 168,84	
			"délka 1279 m"					
			"šířka 4,7 m"					
			1279*4,7		6 011,300			

2	K	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	6 011,300	140,92	847 087,34	
			"délka 1279 m"					
			"šířka 4,7 m"					
			1279*4,7		6 011,300			

3	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	1 023,200	62,67	64 121,44	
			"délka 1279"					
			"šířka krajnice 0,4 m"					
			1279*0,4*2		1 023,200			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 230,80

4	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 558,000	7,91	20 230,80	
			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
			"délka 1279 m"					
			"obě strany"					
			1279*2		2 558,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III 1489,Plavsko-Stráž n.Nežárkou

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje DIO

KSO:

Místo: Plavsko - Stráž n.Než.

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			15 228,16
DPH základní snižená	Základ daně 15 228,16 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 197,91 0,00
Cena s DPH	v CZK		18 426,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III 1489, Plavsko-Stráž n. Nežárkou

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje DIO

Místo:

Plavsko - Stráž n. Než.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 228,16

OST - Ostatní

15 228,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III 1489, Plavsko-Stráž n. Nežárkou

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje DIO

Místo:

Plavsko - Stráž n. Než.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 228,16

D OST Ostatní

15 228,16

1	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	15 228,16	15 228,16	
---	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	--

W "DIO"

W 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/14811-024
Stavba: Oprava silnice III/14811, Lásenice - Vydří

KSO: Vydří
Místo: 21.02.2017
Zadavatel: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
Uchazeč: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915
Projektant: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		983 488,25
DPH základní	21,00%	Základ daně 983 488,25
snížená	15,00%	
Cena s DPH		V CZK 1 190 020,78

Výše daně
206 532,53
0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/14811-024

Stavba: Oprava silnice III/14811, Lásenice - Vydří

Místo: Vydří Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	oprava silnice III/14811, staničení 1,385 - 2,535 km	964 151,00	1 166 622,71	STA
SO 102	doplňující údaje DIO	19 337,25	23 398,07	VON
		983 488,25	1 190 020,78	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14811, Lásenice - Vydří

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/14811, staničení 1,385 - 2,535 km

KSO:

Místo: Vydří

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

964 151,00

DPH základní
snížená

Základ daně
964 151,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
202 471,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 166 622,71

75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14811, Lásenice - Vydří

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/14811, staničení 1,385 - 2,535 km

Místo:

Vydří

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 21.02.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Náklady soupisu celkem

964 151,00

HSV - Práce a dodávky HSV

964 151,00

5 - Komunikace pozemní

945 960,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 190,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14811, Lásenice - Vydří

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/14811, staničení 1,385 - 2,535 km

Místo:

Vydří

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Tř	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

964 151,00

D HSV Práce a dodávky HSV

964 151,00

D 5 Komunikace pozemní

945 960,68

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 060,000	9,01	45 596,51	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 1150 m"

"průměrná šířka 4,4 m"

1150*4,4

5 060,000

11	K	574A55	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM	M2	5 060,000	162,11	820 289,54	OTSKP-SPK 2015
----	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spár a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích :

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 1150 m"

"průměrná šířka 4,4 m"

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1150*4,4		5 060,000			
8	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	920,000	87,04	80 074,63	OTS KP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
WV			"délka 1150 m"					
WV			"šířka 0,4 m"					
WV			"2 strany"					
WV			1150*0,4*2		920,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 190,32	
12	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 300,000	7,91	18 190,32	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
WV			"délka 1150 m"					
WV			" obě strany"					
WV			1150*2		2 300,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III/14811, Lásenice - Vydří

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

KSO:

Místo: Vydří

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

IČ:

DIČ:

00014915

CZ00014915

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 337,25

DPH základní
snižená

Základ daně
19 337,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 060,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

23 398,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14811, Lásenice - Vydří

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

Místo:

Vydří

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 337,25

OST - Ostatní

19 337,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14811, Lásenice - Vydří

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

Místo:

Vydří

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 337,25

D OST Ostatní

19 337,25

1	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	19 337,25	19 337,25	OTSKP-SPK 2015
---	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV "DIO"

VV 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-II/151,-013
Stavba: Oprava silnice II/151, průtah Dačice

KSO:	CC-CZ:
Místo: Dačice	Datum: 21.02.2017
Zadavatel:	IČ: 70890650
Jihočeský kraj	DIČ: CZ70890650
Uchazeč:	IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	DIČ: CZ00014915
Projektant:	IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 12 kalendářních dnů

Cena bez DPH		1 107 074,09
DPH základní	21,00%	Základ daně 1 107 074,09
snížená	15,00%	
Cena s DPH		V CZK
		1 339 559,65

Výše daně
232 485,56
0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-II/151,-013

Stavba: Oprava silnice II/151, průtah Dačice

Místo: Dačice

Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	oprava silnice II/151, staničení 31,441 - 31,546 km	236 114,07	285 698,02	STA
SO 102	oprava silnice II/151, staničení 31,546 - 31,716 km	856 810,69	1 036 740,93	STA
SO 103	Doplňující údaje - DIO	14 149,33	17 120,69	STA
		1 107 074,09	1 339 559,65	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/151, průtah Dačice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice II/151, staničení 31,441 - 31,546 km

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

236 114,07

DPH základní
snížená

Základ daně
236 114,07
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
49 583,95
0,00

Cena s DPH

V CZK

285 698,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/151, průtah Dačice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice II/151, staničení 31,441 - 31,546 km

Místo:

Dačice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

236 114,07

HSV - Práce a dodávky HSV

236 114,07

1 - Zemní práce

53 083,98

5 - Komunikace pozemní

175 675,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 354,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/151, průtah Dačice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice II/151, staničení 31,441 - 31,546 km

Místo:

Dačice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

236 114,07

D HSV Práce a dodávky HSV

236 114,07

D 1 Zemní práce

53 083,98

1	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	40,950	648,16	26 541,99	
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	--

"délka 105 m"

"šířka 7,8 m"

"hloubka frézování 0,05 m"

105*7,8*0,05

40,950

18	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	5,000	5 308,40	26 541,99	
----	---	--------	---	----	-------	----------	-----------	--

Lokální výpravy

"délka 100 m"

"šířka 1 m"

"hloubka frézování 0,05 m"

100*1*0,05

5,000

D 5 Komunikace pozemní

175 675,75

19	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	100,000	9,01	901,12	
----	---	--------	--	----	---------	------	--------	--

Lokální výpravy

"délka 100 m"

"šířka 1 m"

100*1

100,000

16	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	100,000	316,09	31 609,50	
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	--

Lokální výpravy

"délka 100 m"

"šířka 1 m"

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			100*1		100,000			
5	K	1000000	SANACE PŘÍČNÝCH TRHLIN DLE TP 115, TP 87	m	80,000	102,40	8 191,97	
	W		"délka 80 m"					
	W		80		80,000			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	819,000	9,01	7 380,15	
	W		"délka 105 m"					
	W		"šířka 7,8 m"					
	W		105*7,8		819,000			
17	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	819,000	155,79	127 593,01	
	W		"délka 105 m"					
	W		"šířka 7,8 m"					
	W		105*7,8		819,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 354,34	
15	K	915111B	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD ČÁRA 250 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	210,000	35,02	7 354,34	
	W		"délka 105 m"					
	W		"2 strany"					
	W		105*2		210,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/151, průtah Dačice

Objekt:

SO 102 - oprava silnice II/151, staničení 31,546 - 31,716 km

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

856 810,69

DPH základní
snížená

Základ daně
856 810,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
179 930,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 036 740,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/151, průtah Dačice

Objekt:

SO 102 - oprava silnice II/151, staničení 31,546 - 31,716 km

Místo:

Dačice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

856 810,69

HSV - Práce a dodávky HSV

856 810,69

1 - Zemní práce

220 842,55

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

624 061,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 907,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/151, průtah Dačice

Objekt:

SO 102 - oprava silnice II/151, staničení 31,546 - 31,716 km

Místo:

Dačice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

856 810,69

D HSV Práce a dodávky HSV

856 810,69

D 1 Zemní práce

220 842,55

1	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	66,300	400,33	26 541,99	
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	--

"délka 170 m"

"šířka 7,8 m"

"hloubka frézování 0,05 m"

170*7,8*0,05

66,300

29	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	5,000	5 308,40	26 541,99	
----	---	--------	---	----	-------	----------	-----------	--

Lokální výpravy

"délka 100 m"

"šířka 1 m"

"hloubka frézování 0,05 m"

100*1*0,05

5,000

18	K	113334	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	204,000	797,01	162 589,74	
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	--

práva strana šířka 3 m

"délka 170 m"

"šířka 3 m"

"hloubka 0,4 m"

170*3*0,4

204,000

27	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	510,000	10,13	5 168,83	
----	---	-------	---	----	---------	-------	----------	--

"délka 170 m"

"šířka 3 m"

170*3

510,000

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				624 061,11	
30	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	100,000	9,01	901,12	
	W		Lokální výpravy					
	W		"déla 100 m"					
	W		"šířka 1 m"					
	W		100*1		100,000			
16	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	100,000	316,09	31 609,50	
	W		Lokální výpravy					
	W		"déla 100 m"					
	W		"šířka 1 m"					
	W		100*1		100,000			
5	K	000000	SANACE PŘÍČNÝCH TRHLIN DLE TP 115,TP 87	m	50,000	102,40	5 119,98	
	W		"déla 50 m"					
	W		50		50,000			
20	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	127,500	775,49	98 874,48	
	W		"déla 170 m"					
	W		"šířka 3 m"					
	W		"hloubka 0,25 m"					
	W		170*3*0,25		127,500			
21	K	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1 KG/M2	M2	510,000	15,36	7 833,57	
	W		"déla 170 m"					
	W		"šířka 3 m"					
	W		170*3		510,000			
28	K	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	510,000	259,93	132 563,47	
	W		"déla 170 m"					
	W		"šířka 3 m"					
	W		170*3		510,000			
25	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	510,000	9,01	4 595,70	
	W		"déla 170 m"					
	W		"šířka 3 m"					
	W		170*3		510,000			
24	K	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	510,000	243,21	124 035,32	
	W		"déla 170 m"					
	W		"šířka 3 m"					
	W		170*3		510,000			
26	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 326,000	9,01	11 948,81	
	W		"déla 170 m"					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"šířka 7,8 m"		1 326,000			
	W		170*7,8					
17	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 326,000	155,79	206 579,16	
	W		"délka 170 m"					
	W		"šířka 7,8 m"					
	W		170*7,8		1 326,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 907,03	
15	K	915111B	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD ČÁRA 250 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	340,000	35,02	11 907,03	
	W		"délka 170 m"					
	W		"2 strany"					
	W		170*2		340,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice II/151, průtah Dačice

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Dačice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

14 149,33

DPH základní
snižená

Základ daně
14 149,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 971,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

17 120,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/151, průtah Dačice

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Dačice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 149,33

OST - Ostatní

14 149,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/151, průtah Dačice

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Dačice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 149,33

D OST Ostatní

14 149,33

2	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	14 149,33	14 149,33	
---	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------	--

"DIO"

1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/1553-022
 Stavba: Oprava silnice III/1553, kř.I/24 - Ponědraž - kř.III/1555

KSO: CC-CZ: 21.02.2017
 Místo: Datum: 21.02.2017
 Zadavatel: IČ: 70890650
 Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
 Uchazeč: IČ: 00014915
 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915
 Projektant: IČ: 70971641
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:
 Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		4 989 413,86
DPH základní	21,00%	Základ daně 4 989 413,86
snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK 6 037 190,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/1553-022

Stavba: Oprava silnice III/1553, kř.I/24 - Ponědraž - kř.III/1555

Místo: Ponědraž Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	oprava silnice III/1553, staničení 0,000-1,531 km , 2,213 - 3,726 km	3 342 930,29	4 044 945,65	STA
SO 102	oprava silnice III/1553, staničení 1,531 - 2,213 km	1 633 306,07	1 976 300,34	STA
SO 103	doplňující údaje DIO	13 177,50	15 944,78	VON
		4 989 413,86	6 037 190,77	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III/1553, kř. I/24 - Ponědraž - kř. III/1555

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1553, staničení 0,000-1,531 km , 2,213 -
3,726 km

KSO:

Místo: Ponědraž

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 342 930,29

DPH základní
snížená

Základ daně
3 342 930,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
702 015,36
0,00

Cena s DPH

V CZK

4 044 945,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1553, kř. I/24 - Ponědraž - kř. III/1555

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1553, staničení 0,000-1,531 km , 2,213 -

Místo:

Ponědraž

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 342 930,29

5 - Komunikace pozemní

3 342 930,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 294 781,29

48 149,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1553, kř.I/24 - Ponědraž - kř.III/1555

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1553, staničení 0,000-1,531 km , 2,213 -

Místo:

Ponědraž

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 342 930,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 342 930,29

D 5

Komunikace pozemní

3 294 781,29

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 002,400	9,01	126 177,98	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 3044 m"

"průměrná šířka 4,6 m"

3044*4,6

14 002,400

7	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	1 008,173	1 134,82	1 144 091,02	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	-----------	----------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spár a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 3044 m"

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P							
	W		"průměrná šířka 4,6 m"					
	W		"prům. tloušťka 0,03 m"					
	W		"přepočít na t 2,4"					
	W		3044*4,6*0,03*2,4		1 008,173			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 002,400	9,01	126 177,98	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství PP - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení W "délka 3044 m" W "průměrná šířka 4,6 m" W 3044*4,6								
6	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	14 002,400	120,44	1 686 380,23	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce PP - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. W "délka 3044 m" W "průměrná šířka 4,6 m" W 3044*4,6								
8	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	2 435,200	87,04	211 954,08	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách PP "délka 3044 m" W "průměrná šířka 0,4 m" W "dvě strany 2" W 3044*0,4*2								
2 435,200								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 149,00	
9	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	6 088,000	7,91	48 149,00	
PP "délka 3044 m" W "obě strany"								

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		3044*2			6 088,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III/1553, kř.I/24 - Ponědraž - kř.III/1555

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/1553, staničení 1,531 - 2,213 km

KSO:

Místo: Ponědraž

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 633 306,07

DPH- základní
snížená

Základ daně
1 633 306,07
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
342 994,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 976 300,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1553, kř.II/24 - Ponědraž - kř.III/1555

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/1553, staničení 1,531 - 2,213 km

Místo:

Ponědraž

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 633 306,07

HSV - Práce a dodávky HSV

1 633 306,07

5 - Komunikace pozemní

1 612 352,18

8 - Trubní vedení

10 166,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 787,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1553, kř. I/24 - Ponědraž - kř. III/1555

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/1553, staničení 1,531 - 2,213 km

Místo:

Ponědraž

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 633 306,07

D HSV Práce a dodávky HSV

1 633 306,07

D 5 Komunikace pozemní

1 612 352,18

9	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM,s odvozem 6 cm	M2	4 228,400	131,33	555 305,37	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 682 m"

"průměrná šířka 6,2 m"

682*6,2

4 228,400

16	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 228,400	13,93	58 886,18	OTSKP-SPK 2016
----	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 682 m"

"průměrná šířka 6,2 m"

682*6,2

4 228,400

11	K	574A33.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 35 MM, vyrovnávka	M2	4 228,400	106,61	450 810,10	
----	---	----------	---	----	-----------	--------	------------	--

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		4 228,400	9,01	38 102,82	OTSKP-SPK 2015
			"délka 682 m"					
			"průměrná šířka 6,2 m"					
			682*6,2					
12	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 228,400	9,01	38 102,82	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		4 228,400	120,44	509 247,71	OTSKP-SPK 2015
			"délka 682 m"					
			"průměrná šířka 6,2 m"					
			682*6,2					
13	K	574A33.3	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40 MM	M2	4 228,400	120,44	509 247,71	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		4 228,400			
			"délka 682 m"					
			"průměrná šířka 6,2 m"					
			682*6,2					
D	8		Trubní vedení				10 166,24	
14	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	1 269,76	8 888,29	OTSKP-SPK 2015

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

15	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	638,97	1 277,95	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 364,000	7,91	10 787,65	
----	---	---------	--	---	-----------	------	-----------	--

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

"délka 682 m"

"obě strany"

682*2

1 364,000

10 787,65

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III/1553, kř.I/24 - Ponědraž - kř.III/1555

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje DIO

KSO:

Místo: Ponědraž

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 177,50

DPH základní
snížená

Základ daně
13 177,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 767,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 944,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1553, kř.I/24 - Ponědraž - kř.III/1555

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje DIO

Místo:

Ponědraž

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 177,50

OST - Ostatní

13 177,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1553, kř. I/24 - Ponědraž - kř. III/1555

Objekt:

SO 103 - doplňující údaje DIO

Místo:

Ponědraž

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 177,50

D OST Ostatní

13 177,50

1	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	13 177,50	13 177,50	OTSKP-SPK 2015
---	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

"DIO"

1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/41020-020
Stavba: Oprava silnice III/41020, Chvalkovice - kř.III/41023

KSO: Chválkovice
Místo: 21.02.2017
Datum: 70890650
IČ: CZ70890650
DIČ: 00014915
IČ: CZ00014915
DIČ: 70971641
IČ: CZ70971641
DIČ:

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka: Délka realizace 8 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		1 170 259,68
DPH základní	21,00%	245 754,53
snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 416 014,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/41020-020

Stavba: Oprava silnice III/41020, Chvalkovice - kř.III/41023

Místo: Chvalkovice Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	oprava silnice III/41020, staničení 8,650 - 9,722 km	1 170 259,68	1 416 014,21	STA
SO 102	doplňující údaje DIO	1 154 164,76	1 396 539,36	VON
		16 094,92	19 474,85	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III/41020, Chválkovice - kř.III/41023

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/41020, staničení 8,650 - 9,722 km

KSO:

Místo: Chválkovice

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ: CZ00014915

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 154 164,76

DPH- základní
snižena

Základ daně
1 154 164,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
242 374,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 396 539,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/41020, Chvalkovice - kř. III/41023

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/41020, staničení 8,650 - 9,722 km

Místo:

Chvalkovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 154 164,76

5 - Komunikace pozemní

1 154 164,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 137 208,22

16 956,54

114

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/41020, Chvalkovice - kř. III/41023

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/41020, staničení 8,650 - 9,722 km

Místo:

Chvalkovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 154 164,76

D HSV Práce a dodávky HSV

1 154 164,76

D 5 Komunikace pozemní

1 137 208,22

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 931,200	9,01	44 435,87	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 1072 m"

"průměrná šířka 4,6 m"

1072*4,6

4 931,200

7	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	355,046	1 134,82	402 911,94	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 1072 m"

"průměrná šířka 4,6 m"

115

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P							
	W		"prům.tloušťka 0,03 m"					
	W		"přepočten na t 2,4"					
	W		1072*4,6*0,03*2,4		355,046			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 931,200	9,01	44 435,87	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	W		"délka 1072 m"					
	W		"průměrná šířka 4,6 m"					
	W		1072*4,6		4 931,200			
6	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	4 931,200	120,44	593 889,49	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 1072 m"

"průměrná šířka 4,6 m"

1072*4,6

4 931,200

9	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	857,600	60,09	51 535,05	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 1072 m"

"šířka 0,4 m"

"2 strany"

1072*0,4*2

857,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 956,54

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 144,000		7,91	16 956,54	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ						
	W		"délka 1072 m"						
	W		"obě strany"						
	W		1072*2						

2 144,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/41020, Chvalkovice - kř. III/41023
Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chvalkovice	Datum:	21.02.2017
Zadavatel:		IČ:	
Jihočeský kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		16 094,92
DPH - základní snížená	Základ daně	Výše daně
	16 094,92	3 379,93
		0,00
		21,00%
		15,00%
Cena s DPH		19 474,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/41020, Chvalkovice - kř.III/41023

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

Místo:

Chvalkovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 094,92

OST - Ostatní

16 094,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/41020, Chvalkovice - kř.III/41023

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

Místo:

Chvalkovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum:

21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 094,92

D		OST	Ostatní					
1	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	16 094,92	16 094,92	OTSKP-SPK 2015

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

W "DIO"

W 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/13412-041
Stavba: Oprava silnice III/13412, průtah Popelín

KSO:	průtah Popelín	CC-CZ:	21.02.2017
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	00014915
		DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		688 750,18
DPH základní	21,00%	Výše daně 144 637,54
DPH snížená	15,00%	
Cena s DPH		833 387,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/13412-041

Stavba: Oprava silnice III/13412, průtah Popelín

Místo: průtah Popelín **Datum:** 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	oprava silnice III/13412, průtah Popelín staničení km 0,000 - 0,440	688 750,18	833 387,72	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	672 655,26	813 912,86	VON
		16 094,92	19 474,85	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III/13412, průtah Popelín

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13412, průtah Popelín staničení km 0,000 -
0,440

KSO:

Místo: průtah Popelín

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ: CZ00014915

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

672 655,26

DPH základní
snižená

Základ daně
672 655,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
141 257,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

813 912,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13412, průtah Popelín

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13412, průtah Popelín staničení km 0,000 -

Místo:

průtah Popelín

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

672 655,26

HSV - Práce a dodávky HSV

672 655,26

1 - Zemní práce

70 037,30

5 - Komunikace pozemní

586 769,89

8 - Trubní vedení

8 888,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 959,78

129

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13412, průtah Popelín

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13412, průtah Popelín staničení km 0,000 -
N 440

Místo:

průtah Popelín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

672 655,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

672 655,26

D 1

Zemní práce

70 037,30

16	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	162,800	400,67	65 229,25	OTSKP-SPK 2015
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

" délka 440 m"

" průměrná šířka 7,4 m"

" hloubka frézování 0,05 m"

440*7,4*0,05

162,800

21	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	12,000	400,67	4 808,05	OTSKP-SPK 2015
----	---	--------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Lokální výsrahy

" délka 200 m"

" průměrná šířka 1 m"

" hloubka frézování 0,06 m"

200*1*0,06

12,000

125

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				586 769,89	
22	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	200,000	9,01	1 802,23	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
WV			Lokální výpravu					
WV			"délka 200 m"					
WV			"šířka 1 m"					
WV			200*1		200,000			
14	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	200,000	166,12	33 223,28	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
WV			Lokální výpravu					
WV			"délka 200 m"					
WV			"šířka 1 m"					
WV			200*1		200,000			
5	K	1000000	SANACE PŘÍČNÝCH TRHLIN DLE TP 115, TP 87	m	100,000	102,40	10 239,96	
PP			Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm					
WV			"délka 100 m"					
WV			100		100,000			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 256,000	9,01	29 340,36	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
WV			"délka 440 m"					
WV			"šířka 7,4 m "					
WV			440*7,4		3 256,000			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	3 256,000	157,30	512 164,06	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 440 m"

"šířka 7,4 m "

440*7,4

3 256,000

D 8 Trubní vedení

11	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	1 269,76	3 809,27	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

23	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4,000	1 269,76	5 079,02	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	----------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	880,000	7,91	6 959,78	
----	---	---------	--	---	---------	------	----------	--

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

"délka 440 m"

"dvě strany "

440*2

880,000

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III/13412, průtah Popelín

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo:

průtah Popelín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00014915

CZ00014915

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 094,92

DPH základní
snížená

Základ daně
16 094,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 379,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 474,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13412, průtah Popelín

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

průtah Popelín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 094,92

OST - Ostatní

16 094,92

129

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13412, průtah Popelín

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

průtah Popelín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 094,92

D		OST	Ostatní					
2	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	16 094,92	16 094,92	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

požadovanými zařízeními

"DIO"

1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/13415-040
Stavba: Oprava silnice III/13412, průtah Bořetín

KSO: CC-CZ: 21.02.2017
Místo: průtah Bořetín
Datum:
Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915
Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 12 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		1 259 947,75
DPH základní	21,00%	Základ daně
snížená	15,00%	1 259 947,75
		0,00
Cena s DPH		V CZK
		1 524 536,78

Výše daně
264 589,03
0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/13415-040

Stavba: Oprava silnice III/13412, průtah Bořetín

Místo: průtah Bořetín

Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s., Kozelůžská 2450/4, 180 00 Praha 8

Práce: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 259 947,75 1 524 536,78

SO 101 oprava silnice III/1341 staničení 3,210 -
3,660 km

1 240 610,50 1 501 138,71 STA

SO 102 Doplnující údaje - DIO

19 337,25

23 398,07 VON

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava silnice III/13412, průtah Bořetín

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1341 staničení 3,210 - 3,660 km

KSO:

CC-CZ:

Místo:

průtah Bořetín

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 240 610,50

DPH základní
snížená

Základ daně
1 240 610,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
260 528,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 501 138,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13412, průtah Bořetín

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1341 staničení 3,210 - 3,660 km

Místo:

průtah Bořetín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 240 610,50

5 - Komunikace pozemní

1 240 610,50

8 - Trubní vedení

1 221 409,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 083,16

7 117,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13412, průtah Bořetín

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1341 staničení 3,210 - 3,660 km

Místo:

průtah Bořetín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 240 610,50

D HSV Práce a dodávky HSV

1 240 610,50

D 5 Komunikace pozemní

1 221 409,39

22	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM,s odvozem 6 cm	M2	3 195,000	132,30	422 699,57	OTSKP-SPK 2015
----	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 450 m"

"průměrná šířka 7,1 m"

450*7,1

3 195,000

29	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 195,000	13,93	44 494,69	OTSKP-SPK 2016
----	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 450 m"

"průměrná šířka 7,1 m"

450*7,1

3 195,000

27	K	574A33.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 35 MM, vyrovnávka	M2	3 195,000	106,61	340 634,35	
----	---	----------	---	----	-----------	--------	------------	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
	PP							
	W		"délka 450 m"					
	W		"průměrná šířka 7,1 m"					
	W		450*7,1		3 195,000			
23	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 195,000	9,01	28 790,68	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
	PP							
	W		"délka 450 m"					
	W		"průměrná šířka 7,1 m"					
	W		450*7,1		3 195,000			
28	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40 MM	M2	3 195,000	120,44	384 790,10	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
	PP							
	W		"délka 450 m"					
	W		"průměrná šířka 7,1 m"					
	W		450*7,1		3 195,000			
D	8		Trubní vedení				12 083,16	
12	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	1 269,76	8 888,29	OTSKP-SPK 2015

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

25	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	638,97	3 194,87	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	900,000	7,91	7 117,95	
----	---	---------	--	---	---------	------	----------	--

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

"délka 450 m"

"obě strany"

450*2

900,000

157

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13412, průtah Bořetín

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Bořetín

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 337,25

DPH základní
snížená

Základ daně
19 337,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 060,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

23 398,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13412, průtah Bořetín

Objekt:

SO 102 - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Bořetín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 337,25

OST - Ostatní

19 337,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13412, průtah Bořetín

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Bořetín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 337,25

D OST Ostatní

19 337,25

2	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	19 337,25	19 337,25	OTSKP-SPK 2015
---	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

PP "DIO"

W 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/13415-039

Stavba: Oprava silnice III/13415,III/13412 průtah Palupín

KSO:

CC-CZ:

Místo: průtah Palupín

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

IČ:

Jihočeský kraj

70890650

Uchazeč:

IČ:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

00014915

Projektant:

DIČ:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

CZ00014915

Poznámka:

IČ:

Délka realizace 15 kalendářních dnů.

70971641

Cena bez DPH

1 903 190,52

DPH základní	21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	1 903 190,52	399 670,01
		0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

2 302 860,53

141

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/13415-039

Stavba: Oprava silnice III/13415, III/13412 průtah Palupín

Místo: průtah Palupín Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	oprava silnice III/13415 staničení 5,351 - 6,036 km	1 903 190,52	2 302 860,53	STA
SO 102	oprava silnice III/13412 staničení 4,745 - 4,925 km	1 460 053,31	1 766 664,51	STA
SO 103	Doplňující údaje - DIO	424 122,93	513 188,75	STA
		19 014,28	23 007,28	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13415, III/13412 průtah Palupín

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13415 staničení 5,351 - 6,036 km

KSO:

CC-CZ:

Místo:

průtah Palupín

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 460 053,31

DPH základní
snížená

Základ daně
1 460 053,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
306 611,20
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 766 664,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13415, III/13412 průtah Palupín

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13415 staničení 5,351 - 6,036 km

Místo:

průtah Palupín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 460 053,31

HSV - Práce a dodávky HSV

1 460 053,31

5 - Komunikace pozemní

1 442 869,42

8 - Trubní vedení

6 348,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 835,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13415,III/13412 průtah Palupín

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13415 staničení 5,351 - 6,036 km

Místo:

průtah Palupín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 460 053,31

D HSV Práce a dodávky HSV

1 460 053,31

D 5 Komunikace pozemní

1 442 869,42

25	K	567544.1	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM,s odvozem 6 cm	M2	3 699,000	140,08	518 165,94	OTSKP-SPK 2015
----	---	----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 685 m"

"průměrná šířka 5,4 m"

685*5,4

3 699,000

31	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 699,000	13,93	51 513,57	OTSKP-SPK 2016
----	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 685 m"

"průměrná šířka 5,4 m"

685*5,4

3 699,000

27	K	574A33.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 35 MM, vyrovnávka	M2	3 699,000	106,61	394 368,22	
----	---	----------	---	----	-----------	--------	------------	--

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 685 m"					
W			"průměrná šířka 5,4 m"					
W			685*5,4		3 699,000			
28	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 699,000	9,01	33 332,31	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"délka 685 m"					
W			"průměrná šířka 5,4 m"					
W			685*5,4		3 699,000			
29	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40 MM	M2	3 699,000	120,44	445 489,38	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 685 m"					
W			"průměrná šířka 5,4 m"					
W			685*5,4		3 699,000			
D	8		Trubní vedení				6 348,78	
30	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS	5,000	1 269,76	6 348,78	OTSKP-SPK 2015

146

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
32	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 370,000	7,91	10 835,11	

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

PP "délka 685 m"

W "obě strany"

W 685*2

1 370,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13415, III/13412 průtah Palupín

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/13412 staničení 4,745 - 4,925 km

KSO:

Místo: průtah Palupín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

424 122,93

DPH základní
snižovaná

Základ daně
424 122,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
89 065,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

513 188,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13415, III/13412 průtah Palupín

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/13412 staničení 4,745 - 4,925 km

Místo:

průtah Palupín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

424 122,93

5 - Komunikace pozemní

424 122,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

421 275,75

2 847,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13415, III/13412 průtah Palupín

Objekt:

SO 102 - oprava silnice III/13412 staničení 4,745 - 4,925 km

Místo:

průtah Palupín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

424 122,93

D HSV Práce a dodávky HSV

424 122,93

D 5 Komunikace pozemní

421 275,75

1	K	567544.1	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM,s odvozem 6 cm	M2	1 080,000	140,08	151 289,33	OTSKP-SPK 2015
---	---	----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 180 m"

"průměrná šířka 6 m"

180*6

1 080,000

6	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 080,000	13,93	15 040,46	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 180 m"

"průměrná šířka 6 m"

180*6

1 080,000

5	K	574A33.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 35 MM, vyrovnávka	M2	1 080,000	106,61	115 144,01	
---	---	----------	---	----	-----------	--------	------------	--

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
			"délka 180 m"					
			"průměrná šířka 6 m"					
			180*6		1 080,000			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 080,000	9,01	9 732,06	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
			"délka 180 m"					
			"průměrná šířka 6 m"					
			180*6		1 080,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40 MM	M2	1 080,000	120,44	130 069,89	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
			"délka 180 m"					
			"průměrná šířka 6 m"					
			180*6		1 080,000			
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 847,18	
7	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	360,000	7,91	2 847,18	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	p							
	w		"délka 180 m"					
	w		"obě strany"					
	w		180*2		360,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13415, III/13412 průtah Palupín

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Palupín

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 014,28

DPH základní
snížená

Základ daně
19 014,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 993,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

23 007,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13415, III/13412 průtah Palupín

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Palupín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 014,28

OST - Ostatní

19 014,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13415, III/13412 průtah Palupín

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Palupín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 014,28

D	OST	Ostatní						
2	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	19 014,28	19 014,28	OTS-KP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

"DIO"

1

1,000

155

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/13415-025
Stavba: Oprava silnice III/13415, Palupín-Strmilov

KSO:	CC-CZ:
Místo: Strmilov	Datum: 21.02.2017
Zadavatel:	IČ: 70890650
Jihočeský kraj	DIČ: CZ70890650
Uchazeč:	IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	DIČ: CZ00014915
Projektant:	IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		2 573 403,80
DPH základní snižena	sazba daně 21,00%	Základ daně 2 573 403,80
	15,00%	Výše daně 540 414,80
Cena s DPH		3 113 818,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/13415-025

Stavba: Oprava silnice III/13415, Palupín-Strmilov

Místo: Strmilov Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 573 403,80 3 113 818,60

SO 101 oprava silnice III/13415, staničení 6,036 - 8,316km

3 091 730,62 STA

SO 102 doplňující údaje DIO

18 254,53

22 087,98 VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13415, Palupín-Strmilov

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13415, staničení 6,036 - 8,316 km

KSO:

Místo: Strmilov

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 555 149,27
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	2 555 149,27 0,00	536 581,35 0,00
Cena s DPH		3 091 730,62

158

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13415, Palupín-Strmilov

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13415, staničení 6,036 - 8,316km

Místo:

Strmilov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 555 149,27

5 - Komunikace pozemní

2 519 084,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 064,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13415, Palupín-Strmilov

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/13415, staničení 6,036 - 8,316 km

Místo:

Strmilov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 555 149,27

D HSV Práce a dodávky HSV

2 555 149,27

D 5 Komunikace pozemní

2 519 084,98

15	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 824,000	60,09	109 608,13	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, náčery

PP

"délka 2280 m"
"šířka 0,4 m"
"2 strany"
2280*0,4*2

1 824,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 944,000	9,01	98 618,23	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

"délka 2280 m"
"průměrná šířka 4,8 m"
2280*4,8

10 944,000

11	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	787,968	1 134,82	894 198,82	OTSKP-SPK 2015
----	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě						
			- očištění podkladu						
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů						
			- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	W		- nezahrnuje postřiky, nátěry						
			- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
			"délka 2280 m"						
			"průměrná šířka 4,8 m"						
			"prům. tloušťka 0,03 m"						
W		"přepočten na t 2,4"							
W		2280*4,8*0,03*2,4							
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 944,000	9,01	98 618,23	OTSKP-SPK 2015	
					787,968				
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství						
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
			- úpravu napojení, ukončení						
			"délka 2280 m"						
W		"průměrná šířka 4,8 m"							
W		2280*4,8							
13	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	10 944,000	120,44	1 318 041,57	OTSKP-SPK 2015	
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě						
			- očištění podkladu						
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů						
			- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	W		- nezahrnuje postřiky, nátěry						
			- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
			"délka 2280 m"						
			"průměrná šířka 4,8 m"						
			2280*4,8						
W									
					10 944,000				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					36 064,29	
16	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ŽŘÍZENÍ	M	4 560,000	7,91		36 064,29	

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W			"délka 2280 m"					
W			" obě strany"					
W			2280*2		4	560,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/13415, Palupín-Strmilov
Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

KSO: CC-CZ: 21.02.2017
Misto: Strmilov Datum:
Zadavatel: IČ: IČ: 00014915
Jihočeský kraj DIČ: CZ00014915
Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915
Projektant: IČ: IČ:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		18 254,53
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	18 254,53	3 833,45
	0,00	0,00
Cena s DPH		22 087,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13415, Palupín-Strmilov

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

Místo:

Strmilov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 254,53

OST - Ostatní

18 254,53

164

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13415, Palupín-Strmilov

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje DIO

Místo:

Strmilov

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 254,53

D OST Ostatní

18 254,53

1	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	18 254,53	18 254,53	OTSKP-SPK 2015
---	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

požadovanými zařízeními

"DIO"

1

1,000

165

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/1532-037
Stavba: Oprava silnice III/1532, Pístina - Stříbřec

KSO: CC-CZ: 21.02.2017
Místo: Pístina, Stříbřec
Datum: 21.02.2017
Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650
Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915
Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		3 223 850,81
DPH základní	21,00%	677 008,67
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		3 900 859,48

166

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/1532-037

Stavba: Oprava silnice III/1532, Pístina - Stříbřec

Místo: Pístina, Stříbřec

Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	oprava silnice III/1532 staničení 5,420 - 7,447	3 212 921,44	3 887 634,94	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	10 929,37	13 224,54	VON
		3 223 850,81	3 900 859,48	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1532, Pístina - Stříbřec

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1532 staničení 5,420 - 7,447

KSO:

Místo: Pístina, Stříbřec

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 212 921,44
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	3 212 921,44 0,00	674 713,50 0,00
Cena s DPH		3 887 634,94

168

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1532, Pístita - Stříbřec

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1532 staničení 5,420 - 7,447

Místo:

Pístita, Stříbřec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 212 921,44

1 - Zemní práce

212 607,83

5 - Komunikace pozemní

2 968 251,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 062,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1532, Pístina - Stříbřec

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/1532 staničení 5,420 - 7,447

Místo:

Pístina, Stříbřec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 212 921,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

3 212 921,44

212 607,83

20	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	557,425	333,80	186 065,84	OTSKP-SPK 2015
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

" délka 2027 m"

"šířka 5,5 m"

"hloubky 0,05 m"

2027*5,5*0,05

557,425

21	K	113727.1	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM, lok. opravy	M3	120,000	221,18	26 541,99	OTSKP-SPK 2015
----	---	----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Lokální výsavy

" délka 2000 m"

"šířka 1 m"

"hloubka 0,06 m"

2000*1*0,06

120,000

D 5 Komunikace pozemní

2 968 251,19

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	000000	SANACE PŘÍČNÝCH TRHLIN DLE TP 115, TP 87	m	550,000	102,40	56 319,80	
PP Vypravení trhlín dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlín šířky přes 30 do 40 mm								
23	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, LOK. VÝSPRAVY	M2	2 000,000	9,01	18 022,34	
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
- úpravu napojení, ukončení								
" délka 2000 m"								
"šířka 1 m"								
2000*1								
22	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL, 60MM, lokální opravy	M2	2 000,000	166,12	332 232,77	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě								
- očištění podkladu								
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů								
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
- nezahrnuje postřiky, nátěry								
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
Lokální výspravy								
"délka 2000 m"								
"šířka 1 m"								
2000*1								
24	K	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 148,500	9,01	100 461,01	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
- úpravu napojení, ukončení								
" délka 2027 m"								
"šířka 5,5 m"								
2027*5,5								
26	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,	T	802,692	1 268,34	1 018 083,72	OTSKP-SPK 2015
11 148,500								

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů								
PP			- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W			" délka 2027 m"			0,000		
W			"šířka 5,5 m"					
W			"přepočten 2,4"					
W			"tloušťka 0,03 m"					
W			2027*5,5*2,4*0,03		802,692			
25	K	572213.3	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 148,500	9,01	100 461,01	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
W			"délka 2027 m"					
W			"šířka 5,5 m "					
W			2027*5,5		11 148,500			
28	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	11 148,500	120,44	1 342 670,54	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 2027 m"					
W			"šířka 5,5 m "					
W			2027*5,5		11 148,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					32 062,42

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	4 054,000	7,91	32 062,42	

PP VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

W "délka 2027 m"

W "obě strany "

W 2027*2

4 054,000

175

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1532, Pístina - Stříbřec

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Pístina, Stříbřec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 929,37

DPH základní
snížená

Základ daně
10 929,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 295,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 224,54

174

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1532, Pístita - Stříbřec

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Pístita, Stříbřec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 929,37

OST - Ostatní

10 929,37

171

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1532, Pístitina - Stříbřec

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Pístitina, Stříbřec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 929,37

D OST Ostatní

10 929,37

2	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	10 929,37	10 929,37	OTSKP-SPK 2015
---	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------


Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

"DIO"

1

1,000

176



Tuchlauben 3
1010 Vienna
Austria
Phone +43 1 50 602 0
Fax +43 1 50 602 111
xlcatlin.com

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek	Public and Product Liability Certificate of Insurance
Toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Nedoplňuje, ani nemění pojistné krytí stanovené zmíněnou pojistnou smlouvou.	This English certificate is only a translation of the original wording. Nothing herein contained shall serve to alter, vary or waive the provisions of the below mentioned policy.
Tento pojistný certifikát je vystaven pro potřeby	Certificate for
to whom it may concern	
Pojistník	Policyholder
Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 000 14 915	
Číslo pojistné smlouvy	Policy Number
CZ00000487LI16A	
Pojistitel	Insurer
XL Insurance Company SE Zweigniederlassung für Österreich Tuchlauben 12 1010 Vienna	
Rozsah krytí	Scope of Cover
Pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek způsobené třetí osobě v důsledku výkonu pojištěné činnosti	The insurance covers the cases of liability of the insured for damage which it caused to a third person as a result of the insured business activity.
Územní omezení	Territorial scope of cover
Evropa a Turecko	
Limit plnění	Limits of Indemnity
Pro škody na zdraví a majetku pro každou pojistnou událost a během pojistného období	Bodily injuries and property damages any one occurrence and any one period

CZK 900 000 000

Pojistná částka je limitem plnění pro jednu a všechny pojistné události v pojistném roce

Pojistná částka je k dispozici dvakrát v průběhu pojistného roku

The sum insured means a limit for insurance benefits paid out for a single claim in an insurance year

The sum insured shall be available twice in the course of an insurance year.

Pojistné období

Period of Insurance

Počátek pojištění

Inception Date

15.06.2016

Zánik pojištění

Expiry Date

14.06.2017

Podpis pojistitele

Signature of the insurer

Místo, datum

Place, Date

XL Insurance Company SE
Zweigniederlassung für Österreich
Eduard Bilovits
Country Manager Austria
& Central Eastern Europe

Viedeň, Vienna 14.6.2016