

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/21/1510/PIM ze dne 4.11.2021 (dale jen "Smlouva")

Akce: „ Městský park Turnov - Etapa 4a - Jezírko a tůňky“

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov

Zastoupený: [REDACTED]

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

Bank. spojení : [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 276227

DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel : SKJ s.r.o.

Zastoupený : [REDACTED]

Sídlo: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou, 463 34.

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 07807716

DIČ: CZ07807716

dále jen zhotovitel

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle Změnového listu č. 1 a v návaznosti na tom na snížení ceny díla v čl. 3. Z důvodu opožděné dodávky zapěstovaných rohoží se obě strany dohodly na úpravě termínů realizace v čl. 5.

3. Cena díla :

3.1 Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 12.9.2021 a změnového listu č.1:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH | 1.152.214,23 Kč |
|---------------------------------|-----------------|

| | |
|--|------------------------|
| DPH 21% | 241.964,99 Kč |
| Cena dle Smlouvy o dílo včetně DPH | 1.394.179,22 Kč |
| Cena dle změnového listu č. 1 Dodatku bez DPH | -190.587,46 Kč |
| DPH 21% | -40.023,37 Kč |
| Cena dle změnového listu č. 1 Dodatku včetně DPH | -230.610,83 Kč |
| Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH | 961.626,77 Kč |
| DPH 21% | 201.941,62 Kč |
| Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 včetně DPH | 1.163.568,39 Kč |

5. Termín a místo plnění díla :

Zahájení zakázky.....nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
(předpoklad 1. 10. 2021)

Ukončení zakázkynejpozději do 31. 7. 2022

Místem plnění je Městský park Turnov – U letního kina.

6. Další ujednání :

6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

6.2 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

6.3 Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, přičemž jeden originál obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

6.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.



Příloha: Změnový list č. 1

V TURNOVĚ..... dne: 26.4.2022

V Turnově dne: 28. 04. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD): **Městský park Turnov -Etapa 4a - Jezírko a tůňky**
číslo SOD: OSM/21/1510/21/PIM
číslo zakázky:

Objednatel: **Město Turnov**
sídlo: **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**
IČ: **276227**

Zhotovitel: **S K J s.r.o.**
sídlo: **Žitavská 169, 512 13 Bozkov**
IČ: **7807716**

název změnového listu:

Změnový list č.1**popis a odůvodnění:**

Vícepráce:

V průběhu plnění vznikl požadavek objednatele na rozšíření zádlazby místo asfaltového chodníku při kamenném schodišti do jezírka (položka 1,2,3,4,5,7, 6). Navýšení zemních prací (položka 9,17,18) je z důvodu změny vymezení jezírka při realizaci oproti projektu, které bylo způsobeno požadavkem OŽP na ochranu kořenovému systému vzrostlé zeleně v blízkosti jezírka. Toto bylo zjištěno při zemních pracích a nebylo předmětem projektové přípravy. Dalším důvodem byla dodatečná ochrana stromů dle požadavku OŽP, což si vyžádalo navýšení prací při překládání výkopku.

Položka zapěstovaných rohoží byla doplněna o část vzniklou novým tvarem jezírka (položka 10).

V průběhu prací bylo třeba provést vyčerpání vody z výkopů (položka 8)

Oplocení nad rámec nabídky (položka 11,12,13,14,15,16) bylo požadováno objednatelem. Po ukončení zakázky bude provedeno vyúčtování skutečně využitého času oplocení.

Méněpráce jsou vykázány jednak kvůli nadhodnocení položek v projektové dokumentaci (položky 3,4,5; 13,14,15,16,17,18,27,28).

Dále díky vhodné podkladové zemině odpadla potřeba zemního těsnění dna jezírka a tůňi (položky 1,2,10,11,12,19,20,23,24,25,26).

Díky vhodnému podkladu nebyla potřeba zhotovení betonového podkladu pro kamenné bloky tvořící schodiště a přechody mezi tůňemi a jezírkem. (položky 6,7,8,9).

Nerealizovaný betonový obrubník zádlazby při kamenném schodišti do jezírka (položka 21,22).

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

| | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |
|----------------------------|--------|---|
| vliv na cenu díla: | ANO | Snížení ceny o 230.610,83 Kč včetně DPH. |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | Posun do 31.7.2022 z důvodu subdodávky zapěstovaných rohoží. Žádost v samostatné příloze. |
| vliv na záruky: | NE | |
| vliv na platební podmínky: | NE | |
| nutnost schválení úřady: | NE | |

příloha: **rekapitulace**

| Zpracoval: | jméno | podpis | datum |
|--------------------|-------|--------|------------|
| technická příprava | | | 06.04.2022 |

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

| za objednatele: | jméno | razítko, podpis | datum |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------|
| TDS/projektový manažer: | | | 12.4.2022 |
| autorský dozor: | | | |
| oprávněný zástupce: | | | 12.4.2022 |

| za zhotovitele: | jméno | razítko, podpis | datum |
|---------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | | | |
| oprávněný zástupce : | | | 12.4.2022 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV tuune Turnov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | | | -190 587,46 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně -190 587,46 | Výše daně -40 023,37 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | -230 610,83 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



②

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.4.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: VV tuune Turnov

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtů | | -190 587,46 | -230 610,83 |
| S01 | ZL1 - méněpráce | -374 763,81 | -453 464,21 |
| S03 | ZL1 - vícepráce | 184 176,35 | 222 853,38 |

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV tuune Turnov

Objekt:

S01 - ZL1 - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **-374 763,81**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -374 763,81 | 21,00% | -78 700,40 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **-453 464,21** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV tuune Turnov

Objekt:

S01 - ZL1 - méněpráce

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|--------------------|
| Náklady ze soupisu prací | -374 763,81 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -366 763,81 |
| 1 - Zemní práce | -255 420,02 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | -22 210,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | -9 239,89 |
| 5 - Komunikace pozemní | -4 109,70 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -66 368,20 |
| 997 - Přesun sutě | -9 416,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | -8 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | -8 000,00 |

PIS PRACÍ

Objekt: VV tuune Turnov
S01 - ZL1 - méněpráce

Místo: Datum: 2. 3. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|--------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -374 763,81 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -366 763,81 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | -255 420,02 | |
| 23 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | -50,000 | 437,00 | -21 850,00 | |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251104 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. | | | | | |
| 1 | K | 122251404 | Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | -74,006 | 387,00 | -28 640,32 | |
| | PP | | Výkopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251404 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. | | | | | |
| 2 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | -327,600 | 315,00 | -103 194,00 | |
| | PP | | zemina pro terénní úpravy - ornice | | | | | |
| 24 | K | 132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | -7,932 | 1 178,00 | -9 343,90 | |
| | PP | | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3 Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254201 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. | | | | | |
| 19 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -237,806 | 288,00 | -68 488,13 | |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. Poznámka k položce: Naložení v rámci položek výkopů | | | | | |
| 25 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 | t | -100,000 | 0,50 | -50,00 | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. | | | | | |
| 26 | K | 172152101 | Zřízení těsnící výplně se zhutněním bez dodání sypaniny | m3 | -9,006 | 278,00 | -2 503,67 | |
| | PP | | Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/172152101 Poznámka k souboru cen: 1. Cena neplatí pro: a) těsnící jádra a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují cenami souboru cen 172 15 Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy, b) těsnění hradičích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | | | | | |
| 3 | K | 181006122 | Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 | m2 | -500,000 | 25,00 | -12 500,00 | |
| | PP | | Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181006122 | | | | | |
| 4 | K | 181411122 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 | m2 | -500,000 | 15,00 | -7 500,00 | |
| | PP | | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soust. |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|---------------|
| | | | <p><i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411122 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zadržovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 60-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> | | | | | |
| 5 | M | 00572420 | osivo směs travní parková okrasná | kg | -10,000 | 135,00 | -1 350,00 | |
| | PP | | osivo směs travní parková okrasná | | | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | -22 210,00 | |
| 6 | K | 321321115 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 | m3 | -1,700 | 4 800,00 | -8 160,00 | |
| | PP | | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonových pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 | | | | | |
| | P | | <p><i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321115 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štól a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton, tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43.-. 1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnící vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) úpravu, opravení a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, d) odstranění drátů z líců konstrukce a na úpravu líců v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) zřízení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodčítá.</p> | | | | | |
| 7 | K | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | -3,000 | 825,00 | -2 475,00 | |
| | PP | | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných | | | | | |
| | P | | <p><i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirálí a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirálí a savek c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3</p> | | | | | |
| 8 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | -3,000 | 175,00 | -525,00 | |
| | PP | | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných | | | | | |
| | P | | <p><i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirálí a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirálí a savek c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3</p> | | | | | |

| řp | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----------|--|--|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| K | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí | t | -0,170 | 65 000,00 | -11 050,00 | |
| PP | | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových lažných drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči | | | | | |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321368211 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázané drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svařů a na provedení svařů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu. <i>Poznámka k položce:</i> 80kg na 1m ³ | | | | | |
| D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | -9 239,89 | |
| 10 | K | 457971121 | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m | m2 | -44,210 | 22,00 | -972,62 |
| PP | | Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m | | | | | |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457971121 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení běhového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení běhového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výšce 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výšce 8 %. | | | | | |
| 11 | M | 69311085 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2 | m2 | -53,052 | 135,00 | -7 162,02 |
| PP | | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2 | | | | | |
| 12 | K | 457979121 | Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2 | m2 | -44,210 | 25,00 | -1 105,25 |
| PP | | Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks | | | | | |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457979121 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení běhového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 Zřízení běhového opevnění perforovanou fólií. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelné, které kryje i náklady na nezbytný technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výšce 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výšce 8 %. | | | | | |
| D | 5 | Komunikace pozemní | | | | -4 109,70 | |
| 27 | K | 596911111 | Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5 | m2 | -3,000 | 865,00 | -2 595,00 |
| PP | | Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopisku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596911111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) provedení zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) zřízení lože; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 564 . . . , části A01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť. | | | | | |
| 28 | M | 58380762 | kámen lomový pro zdivo kyklopské tl 20cm | m2 | -3,300 | 459,00 | -1 514,70 |
| PP | | kámen lomový pro zdivo kyklopské tl 20cm | | | | | |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -66 368,20 | |
| 21 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -30,000 | 334,00 | -10 020,00 |
| PP | | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | | | | |
| P | | <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva téženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Má má jednotka u příplatků je m délky obrubníku. | | | | | |
| 22 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | -30,600 | 172,00 | -5 263,20 |
| PP | | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | | | | | |
| 13 | K | 935932415 | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z litiny | m | -25,000 | 1 676,00 | -41 900,00 |
| PP | | Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soust. |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|---------------|
| | P | | <p>Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935932415 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojné kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.</p> | | | | | |
| 14 | K | 981511116 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | m3 | -5,000 | 1 837,00 | -9 185,00 | |
| | PP | | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého | | | | | |
| | P | | <p>Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/981511116 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.</p> | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | -9 416,00 | |
| 15 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | -11,000 | 315,00 | -3 465,00 | |
| | PP | | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | | | | | |
| | P | | <p>Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006512 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžité skládky a půdorysné plochy objektu.</p> | | | | | |
| 16 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | -99,000 | 15,00 | -1 485,00 | |
| | PP | | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | | | | | |
| | P | | <p>Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006519 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžité skládky a půdorysné plochy objektu.</p> | | | | | |
| 17 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuštění | t | -11,000 | 18,00 | -198,00 | |
| | PP | | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuštění | | | | | |
| | P | | <p>Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006551 Poznámka k souboru cen: 1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku, tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.</p> | | | | | |
| 18 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | -11,000 | 388,00 | -4 268,00 | |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů kódem 17 01 01 | | | | | |
| | P | | <p>Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013861 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. Poznámka k položce: Stávající opevnění koruny a části hráze</p> | | | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | -8 000,00 | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | -8 000,00 | |
| 20 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl | -1,000 | 8 000,00 | -8 000,00 | |
| | PP | | Zkoušky bez rozlišení | | | | | |
| | P | | <p>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Předepsané zkoušky zhuštění, odtrhové zkoušky apod.</p> | | | | | |

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VV tuane Turnov
Objekt:
S03 - ZL1 - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|-------------|------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 184 176,35 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 184 176,35 | 21,00% | 38 677,03 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 222 853,38 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV tuane Turnov

Objekt:

S03 - ZL1 - vícepráce

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

184 176,35

HSV - Práce a dodávky HSV

184 176,35

| | |
|---|-----------|
| 1 - Zemní práce | 79 881,00 |
| 11 - Oplocení - únor, březen 2022 | 28 015,00 |
| 111 - Oplocení - duben-červenec 2022 | 39 715,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 4 215,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 7 080,39 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 25 269,96 |

PIS PRACÍ

vba:

VV tuune Turnov

Objekt:

S03 - ZL1 - vícepráce

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 184 176,35 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 184 176,35 | |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 79 881,00 | |
| 7 | K | 113107422 | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2 | m2 | 10,000 | 102,00 | 1 020,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107422 | | | | | | | | |
| PP Online PSC | | | | | | | | |
| 6 | K | 113107441 | Odstranění podkladu živých II do 50 mm při překozech strojně pl do 15 m2 | m2 | 10,000 | 84,20 | 842,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107441 | | | | | | | | |
| PP Online PSC | | | | | | | | |
| 8 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 40,000 | 316,00 | 12 640,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Převedení vody potrubím průměru DN do 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001101 | | | | | | | | |
| PP Online PSC | | | | | | | | |
| 9 | K | 166151111 | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně | m3 | 210,000 | 148,00 | 31 080,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/166151111 | | | | | | | | |
| PP Online PSC VV VV | | | | | | | | |
| 18 | K | 181151154R | Třídění zeminy | m3 | 150,000 | 228,00 | 34 200,00 | |
| Třídění zeminy 150 | | | | | | | | |
| PP VV | | | | | | | | |
| 17 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 4,500 | 22,00 | 99,00 | |
| Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zášypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. | | | | | | | | |
| PP | | | | | | | | |
| D | | 11 | Oplocení - únor, březen 2022 | | | | 28 015,00 | |
| 11 | K | 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 130,000 | 74,90 | 9 737,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003227 | | | | | | | | |
| PP Online PSC | | | | | | | | |
| 12 | K | 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 130,000 | 50,60 | 6 578,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003228 | | | | | | | | |
| PP Online PSC | | | | | | | | |
| 13 | K | R01 | Pronájem oplocení za den | den | 60,000 | 195,00 | 11 700,00 | |
| Pronájem oplocení za den | | | | | | | | |
| PP | | | | | | | | |
| D | | 111 | Oplocení - duben-červenec 2022 | | | | 39 715,00 | |
| 14 | K | 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 130,000 | 74,90 | 9 737,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003227 | | | | | | | | |
| PP Online PSC | | | | | | | | |
| 15 | K | 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 130,000 | 50,60 | 6 578,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003228 | | | | | | | | |
| PP Online PSC | | | | | | | | |
| 16 | K | R01 | Pronájem oplocení za den | den | 120,000 | 195,00 | 23 400,00 | |
| Pronájem oplocení za den | | | | | | | | |
| PP | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soust |
|-----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|----------------|
| D 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | 4 215,00 | |
| 10 | K | 46698134R | Zapěstované vegetační rohože z kokosových vláken vodními rostlinami (vč. dodání, dopravy a pokládky) | m2 | 5,000 | 843,00 | 4 215,00 | |
| PP | | | Zapěstované vegetační rohože z kokosových vláken vodními rostlinami (vč. dodání, dopravy a pokládky) Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen: 1. V položkách 466 98-1113 až 16 je klestová podestýška upevněná ke kůlům Ø od 60 do 80 mm, délky 1 m, zaražených v osové vzdálenosti 0,8 m, páleným drátem Ø 2 mm. 2. V položkách 466 98-1231 až 42 je kleonáž provedena z přichytných tyčí Ø do 100 mm, délky 2 m, připevněných na kůly Ø do 100 mm, délky do 1 m, zaražené v osové vzdálenosti do 2 m. 3. V položkách 466981311 až 12 jsou započteny i náklady na zesypaní krytiny zeminou s její vykopávkou a přemístěním ze vzdálenosti do 50 m, bez úpravy svahu pod krytinu, z klestu nakupovaného, s upevněním drátem na kolký Ø od 50 do 80 mm, délky od 0,8 do 1,0 m, zaražené v osové vzdálenosti do 1 m, v řadách v osové vzdálenosti 0,8 m. 4. V položkách 466 98-1341 až 42 jsou započteny i náklady na přivázání klestu ve vzdálenosti 1300 mm drátem Ø 2 mm, připevněných kolký Ø od 40 do 60 mm, délky od 0,8 do 1,0 m, zaraženými v osové vzdálenosti 1 m, v řadách v osové vzdálenosti 1 m. 5. V ceně -1231 až -1242 jsou započteny i náklady na urovňování povrchu svahu pod vrstvou klestu a pokrytí krytiny zeminou nebo kameny, s rozvozem materiálu ze vzdálenosti do 20 m. 6. Směrné výkresy - příloha č. 3 | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| D 5 | | | Komunikace pozemní | | | | 7 080,39 | |
| 3 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 4,500 | 206,00 | 927,00 | |
| PP | | | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111 | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| 4 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 4,500 | 734,00 | 3 303,00 | |
| PP | | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/591211111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výpň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou záplivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Záplivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| 5 | M | 58381007 | kostka dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 4,590 | 621,00 | 2 850,39 | |
| PP | | | kostka dlažební žula drobná 8/10 | | | | | |
| VV | | | 4,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | | 4,590 | | | |
| VV | | | Součet | | 4,590 | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 25 269,96 | |
| 1 | K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 18,600 | 308,00 | 5 728,80 | CS ÚRS 2021 02 |
| PP | | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916241113 | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| 2 | M | 58380006 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm | m | 18,972 | 1 030,00 | 19 541,16 | CS ÚRS 2021 02 |
| PP | | | obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm | | | | | |
| VV | | | 18,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | | 18,972 | | | |