



Odbor majetku města

Název zakázky: „**Stavební úpravy v bytové jednotce č. 15, v domě č. p. 1197 na ulici Francouzská v Kopřivnici**“.

Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :
 - úprava elektroinstalace v nově vystavěném bytovém jádře
 - výměnu původních stropních svítidel (5x), 1x zářivka, 12 dvojzásuvek
 - 2x vypínač č. 5
 - 2x vypínač č. 6
 - 4x vypínač č. 1
 - 2x ventilátor
 - zvonek
 - 1x odsávač par
 - 1x infrazářič
 - BR, chránič
 - zprovoznění bytového zvonku a výměnu domácího telefonu
 - dodání revizní zprávy elektroinstalace
 2. Zdravotechnika :
 - výměna sanitárního zařízení: umývadlo, klozetové zařízení combi a 2ks pákových baterií.
 - nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů
 3. Koupelna :
 - demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu
 - dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 ve světlém odstínu
 - zaspárování dvousložkovou hmotou
 - keramické obklady stěn do výše 200cm
 - dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
 - dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé
 - ventilátor
- WC :
- dodávka a montáž keramického obkladu formátu 300/300 mm ve světlém odstínu – do výše 200cm,
 - zaspárování flexibilní spárovací hmotou,
 - dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce
 - dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
 - dodání 1 ks plných dveří - 60cm pravé
 - ventilátor

4. Kuchyně :

- odstranění a likvidace původní linky
- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy
- dodání nové kuchyňské linky o délce 180 cm včetně dřezu a dřezové baterie
- dodání nového PVC
- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádkartonem

5. Byt :

- dodání dveří 2 ks do pokoje (1x 80 cm pravé, 1x 80 cm levé)
- dodání 2 ks prahů
- nátěr všech zárubní (včetně vchodových)
- dodání protipožárních dveří do bytu
- odstranění vestavěné skříně
- opravu poškozených omítek
- odlepení PVC kostek na části parket v obývacím pokoji, vyčištění a položení nového PVC
- vyrovnaní a položení nového PVC v předsíni a ložnici
- nátěr fasádní barvou (bílé barvy) části boční stěny u balkónových dveří – k parapetu
- seškrábání původní výmalby, penetrace
- zednické práce
- výmalba celé bytové jednotky
- úklid celé bytové jednotky

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci sutí, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizaci díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytu Vám bude umožněna v pátek 8. 4. 2022 v 8:00 hod - sraz před domem.

1. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Doba plnění: dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků do měsíce od podepsání smlouvy