

# SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „smlouva“)

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.  
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - náměstkem ředitele pro ekonomiku.  
IČO: 75151511  
Není plátcem DPH.  
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice  
Číslo účtu: 64133881/0710

### 1.2 Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.  
sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiří Dvořák  
IČO: 28142551  
DIČ: CZ28142551  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: ██████████  
Telefon: ██████████  
E-mail: ██████████  
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074

## 2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je „*Plavská 2, Č. Budějovice - oprava přípojky vody a části zpevněných ploch, etapa I.*“, dle oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů a nabídky veřejné zakázky.

2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2.3 V případě rozporu informací má vždy přednost informace uvedená ve smlouvě o dílo a její nedílné příloze, před ostatními informacemi.

## 3. Doba a místo plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **30 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací.

3.1.3 Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po vyklizení staveniště podle odst. 9.8.

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.

3.3 Místem plnění předmětu díla je objekt KŘP Jčk, Plavská 2, České Budějovice, parc. č. 3908/1 v kat. území České Budějovice 7.

3.4 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat s osobou oprávněnou jednat za objednatele. Přepojení nové přípojky vody a s tím spojenou odstávku dodávky pitné vody v celém areálu bude z provozních důvodů nutné provést ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle). Dále dodavatel v době, kdy bude probíhat tato odstávka, zajistí dodávku pitné vody pomocí cisterny s pitnou vodou o objemu min. 5m<sup>3</sup>.

3.5 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu areálu.

3.6 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství.

### 4. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>986 868,28 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>207 242,34 Kč</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>1 194 110,62 Kč</b>

**S l o v y :**

**jednmilionstodevadesátčtyřitisícstodesetkorunčeskýchšedesátdvahalářů vč. DPH.**

4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná.

4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

### 5. Platební podmínky

5.1 Cena díla bude hrazena jednorázově, jednou fakturou, vystavenou po dokončení akce a převzetí díla objednatelem, pouze za skutečně provedené práce dle objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek.

5.2 Faktura musí být zaslána na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice** a její splatnost bude nejméně 22 dnů ode dne doručení objednateli.

Faktura musí být označena: „**KRPC-37613/ČJ-2022-0200VO-VZGH**“. Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

5.3 Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do datové schránky (eb8ai73). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: „**Faktura pro OSNM – skupina stavební**“.

5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
- nesprávné náležitosti;
- chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou

5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem

5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty.

## 6. Povinnosti a práva zhotovitele

6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.

6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob.

6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.

6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.

6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.

6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítím díla předat objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelům určená místa, jinak mohou být vykázáni z provádění díla.

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6.9 Zhotovitel je povinen upozornit kontaktní osobu objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

6.10 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu dle technických podkladů zadávací dokumentace zhotovitel.

6.11 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.12 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění).

6.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který odpovídá za dodržování BOZP a PO.

6.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a sepsat o tom zápis.

6.15 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy.

6.16 Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího řízení.

6.17 Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné použití a recyklace

6.18 Zhotovitel je povinen po dobu stavby zajistit staveniště vůči třetím osobám, vše v rozsahu a obsahu technických podkladů zadávací dokumentace objednatele.

6.19 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid a zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených prováděním díla.

6.20 Zhotovitel je povinen provést vytyčení areálových inženýrských sítí, vhodně je zajistit při provádění prací a postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. Před zakrytím inženýrských sítí budou k jejich převzetí přizváni zástupci objednatele.

6.21 Zhotovitel po dokončení prací zajistí chemický rozbor vody vč. protokolu, který bude součástí dokladové části včetně souvisejících dokladů.

### 7. Povinnosti a práva objednatele

7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.

7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.

7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.

7.4 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

7.5 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.

### 8. Stavební deník

8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je

dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

### 8.6 Kontrolní dny

8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.

8.6.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele.

8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele.

8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným.

8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

## 9. Předání díla

9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů k ukončení stavby – dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí. V případě manipulace s prvky hromosvodové soustavy bude součástí dokladové části revize hromosvodu.

9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména:

- stavební deník;
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
- další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze stavebního zákona;
- prohlášení o shodě.

9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít.

9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo ne zahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.

9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez zbytečného odkladu dokončit.

9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.

9.7 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran.

9.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



## 10. Odpovědnost za vady díla

10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla. Záruka na dodaná zařízení je stanovena na **24 měsíců**.

10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

## 11. Smluvní pokuty

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

11.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

11.4 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

11.5 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

11.6 V případě porušení předpisů týkající se BOZP podle odst. 6.13 a 6.14 (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 88/2016 Sb., dále stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

11.7 Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě povinné straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## 12. Změna smlouvy

12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh

ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

### 13. Ostatní ujednání

13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.

13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti.

13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas;

b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy.

13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

13.6 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

### 14. Kontaktní osoby

14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru vykonávat:

14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

- Stavbyvedoucí:

14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:

### 15. Závěrečná ustanovení

15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.

15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

15.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.


15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15.6 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

15.7 Nedílné přílohy:


Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

V Českých Budějovicích



objednatel  
**plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA**  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

V Českých Budějovicích



zhotovitel  
**Ing. Jiří Dvořák**  
jednatel společnosti



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022/027 Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích**  
**Oprava přípojky vody a části zpev.ploch - 1.etapa**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **DV stav s.r.o.** IČO: **28142551**  
**Riegrova 31** DIČ: **CZ28142551**  
**370 01 České Budějovice**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	943 539
PSV	43 329
MON	0
Vedlejší náklady	0
Ostatní náklady	0
<b>Celkem</b>	<b>986 868</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	986 868 CZK
Základní DPH	21 %	207 242 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

**Cena celkem s DPH 1 194 111 CZK**

v Č.Budějovicích

dne

30.3.2022

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	11 281	2 369	13 650	
02	1.etapa	0	975 587	204 873	1 180 461	
Celkem za stavbu		0	986 868	207 242	1 194 111	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			204 061	
5	Komunikace	HSV			380 015	
8	Trubní vedení	HSV			175 962	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 029	
96	Bourání konstrukcí	HSV			126 612	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 579	
ON	Ostatní náklady	HSV			6 500	
VN	Vedlejší náklady	HSV			4 781	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			43 329	
<b>Cena celkem</b>					<b>986 868</b>	

## Položkový rozpočet

S: 2022/027	Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích	
O: 00	Ostatní a vedlejší náklady	
R: 00	Ostatní a vedlejší náklady	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>6 500,00</b>		
1 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč. oplocení stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště a ochrany osob (provozně dopravní řád + plán BOZP).

2 00523106R	DIO, dopravně inženýrská opatření v průběhu stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
-------------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Náklady na montáž, pronájem a demontáž přenosného dopravního značení v průběhu výstavby.

Do ceny zakalkulovat i návrh, projednání a schválení na dopravním inspektorátu Policie ČR.

3 00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
-----------	-------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>4 781,00</b>		
4 005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	1 581,00	1 581,00	Vlastní	Indiv

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Včetně zřízení a likvidace ZS.

5 005121032R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
6 005122 R	Provozní vlivy	soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího provozu ovlivňující stavební práce.

7 005123 R	Mimostaveništní doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
------------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

<b>Celkem</b>							<b>11 281,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet

S:	2022/027	Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání





## Položkový rozpočet

S:	2022/027	Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích
O:	02	1.etapa
R:	02	Oprava přípojky vody a části zpev.ploch - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>								
<b>Zemní práce</b>							<b>204 060,63</b>	
1	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> .kam.drcené tl.5 cm	m2	354,00000	25,00	8 850,00	RTS 22/I	RTS 22/I
stav.asfaltové plochy - podklad : 354								
2	113108411R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m <sup>2</sup> , tl.11 cm	m2	354,00000	50,00	17 700,00	RTS 22/I	RTS 22/I
stav.asfaltové plochy : 354								
3	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m <sup>3</sup> .STROJNĚ	m3	36,75000	1 450,00	53 287,50	RTS 22/I	RTS 22/I

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polišťáři, udržování pracoviště a ochranu výkopisté proti stékání sražkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napaďávek, urovnání dna výkopu.

výkop rýhy pro vodovod, od odkop.pláně :

DN 90 : 27\*0,5\*1,5      20,25000

DN 50 : 22\*0,5\*1,5      16,50000

4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	12,25000	175,00	2 143,75	RTS 13/I	RTS 13/I
36,75/3								

5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl.do 2 m	m2	147,00000	250,00	36 750,00	RTS 22/I	RTS 22/I
rýhy pro vodovod :								

DN 90 : 27\*1,5\*2      81,00000

DN 50 : 22\*1,5\*2      66,00000

6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	147,00000	150,00	22 050,00	RTS 22/I	RTS 22/I
147								

7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	36,75000	275,00	10 106,25	RTS 22/I	RTS 22/I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	----------	----------

Plati pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.

## Položkový rozpočet

S:	2022/027	Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích
O:	02	1.etapa
R:	02	Oprava přípojky vody a části zpev.ploch - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		a) hloubení jam						
		objemu do 100 m3	100 %					
		objemu do 1000 m3	8 %					
		objemu do 10000 m3	3 %					
		objemu nad 10000 m3	2 %					
		b) hloubení rýh š. do 60 cm						
		bez ohledu na objem	100 %					
		c) hloubení rýh š. do 200 cm						
		objemu do 100 m3	100 %					
		objemu nad 100 m3	50 %					
		36,75		36,75000				
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na přechod deponii (pro pozdější využití v rámci 2.etapy) : 36,75	m3	65,27500	250,00	16 318,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkopek pro zpětné zásypy : 26,95+1,575	m3	28,52500	175,00	4 991,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopek pro zpětné zásypy : 26,95+1,575	m3	36,75000	115,00	4 226,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětný zásyp vodovodu, po obsypu pískem : DN 90 : 27*0,5*1,1 DN 50 : 22*0,5*1,1	m3	26,95000	350,00	9 432,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním použit přebytečný výkopek :	m3	1,57500	650,00	1 023,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I

## Položkový rozpočet

S:	2022/027	Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích
O:	02	1. etapa
R:	02	Oprava přípojky vody a části zpev. ploch - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zásyp sláv. šachty : 1,05*1,25*1,2						
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	9,80000	850,00	8 330,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		obsyp vodovodu pískem :						
		DN 90 : 27*0,5*0,4		5,40000				
		DN 50 : 22*0,5*0,4		4,40000				
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	354,00000	25,00	8 850,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		zhutnění pláně :						
		asfaltové plochy : 295		295,00000				
		plochy zámk. dlažby : 36+23		59,00000				
		<b>Díl: 5 Komunikace</b>				<b>380 015,00</b>		
15	564801112RT2	Podklad ze šterkodriti po zhutnění tloušťky 4 cm šterkodrit frakce 0-32 mm	m2	354,00000	80,00	28 320,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		podkladní vrstvy :						
		asfaltové plochy : 295		295,00000				
		plochy zámk. dlažby : 36+23		59,00000				
16	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	295,00000	25,00	7 375,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		podkladní vrstvy :						
		asfaltové plochy : 295		295,00000				
17	573211112R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	295,00000	24,00	7 080,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		podkladní vrstvy :						
		asfaltové plochy : 295		295,00000				
18	577131211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	295,00000	420,00	123 900,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		vrchní vrstvy :						
		asfaltové plochy : 295		295,00000				
19	577162124RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	295,00000	590,00	174 050,00	RTS 22/I	RTS 22/I



## Položkový rozpočet

S:	2022/027	Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích
O:	02	1.etapa
R:	02	Oprava přípojky vody a části zpev.ploch - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
podkladní vrstvy :								
asfaltové plochy : 295								
20	596215040R00	Kladiení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	59,00000	250,00	14 750,00	RTS 22/I	RTS 22/I
V položce jsou zakaikulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.								
vrchní vrstvy :								
plochy zámk. dlažby : 36+23								
21	596291113R00	Rezaní zámkové dlažby tl. 80 mm	m	64,50000	120,00	7 740,00	RTS 22/I	RTS 22/I
15,5+14+3*2+15,2+13,8								
22	592452655	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x8cm	m2	60,00000	280,00	16 800,00	RTS 22/I	RTS 22/I
zámk. dlažba vč.profezu : 59*1,015+0,115								
<b>Díl: 8</b>								
<b>Trubní vedení</b>								
23	46001Rpol	Vytýčení trasy vodovodu v přehledném terénu délka trasy do 100 m	m	49,00000	25,00	1 225,00	Vlastní	Indiv
DN 63 : 22								
DN 110 : 27								
24	46002Rpol	Zaměření trasy vodovodu v přehledném terénu délka trasy do 100 m	m	49,00000	50,00	2 450,00	Vlastní	Indiv
DN 63 : 22								
DN 110 : 27								
25	46003Rpol	Napojení na stávající vodovod vč.pomocných tvarovek a armatur, dod.a mont.	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
4								
26	46004Rpol	Chemický rozbor vody vč.protokolu	komp	1,00000	2 900,00	2 900,00	Vlastní	Indiv
27	46005Rpol	Přistavení čisterny s pitnou vodou (objem min.5m3) včetně 3 denního pronájmu a následného odvozu	komp	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
Po dobu provádění a přepojení vodovodu.								
viz popis v TZ : 1								
28	46006Rpol	D+M Odbočovací tvarovka 90/50, PE100, PN16 například HAWLE	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00	Vlastní	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	2022/027	Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích
O:	02	1.etapa
R:	02	Oprava přípojky vody a části zpev.ploch - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz tabulka prvků vodovodu : 2						
29	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	22,00000	80,00	1 760,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		DN 63 : 22		22,00000				
30	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	27,00000	120,00	3 240,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		DN 110 : 27		27,00000				
31	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	2,00000	400,00	800,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		2		2,00000				
32	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	680,00	680,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		1		1,00000				
33	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	22,00000	40,00	880,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		DN 63 : 22		22,00000				
34	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	27,00000	50,00	1 350,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		DN 110 : 27		27,00000				
35	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	49,00000	120,00	5 880,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		DN 63 : 22		22,00000				
		DN 110 : 27		27,00000				
36	899401112R00	Osazení poklopu litinových šoupátkových	kus	3,00000	390,00	1 170,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		3		3,00000				
37	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	49,00000	25,00	1 225,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		DN 63 : 22		22,00000				
		DN 110 : 27		27,00000				
38	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	49,00000	38,00	1 862,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		DN 63 : 22		22,00000				
		DN 110 : 27		27,00000				
39	28613783	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 63 x 5,8 mm PN 16	m	23,00000	180,00	4 140,00	RTS 20/II	RTS 20/I
		DN 63 : 23		23,00000				
40	28613786	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 10,0 mm PN 16	m	28,00000	350,00	9 800,00	RTS 20/II	RTS 20/I



## Položkový rozpočet

S:	2022/027	Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích
O:	02	1.etapa
R:	02	Oprava přípojky vody a části zpev.ploch - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		DN 110 : 28		28,00000				
41	42228300	Šoupátko 4000E2 DN 50 přírubové, voda například HAWLE	kus	2,00000	6 900,00	13 800,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		2		2,00000				
42	42228354	Šoupátko 4040 E2 DN 90 hrdla-voda například HAWLE	kus	1,00000	12 450,00	12 450,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		1		1,00000				
43	42291353	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový viko s předlitým nápisem je zajištěno mechanicky proti zcizení provedení tělesa a víka ze šedé litiny GG-20 ochrana proti korozi - asfaltový nátěr vně i uvnitř typ 504 s nápisem VODA	kus	3,00000	950,00	2 850,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		3		3,00000				
44	42293250	Souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m např.HAWLE Souprava zemní 9500E2 Zemní soupravy tuhé nebo teleskopické pro šoupátka E2 a E2 Combi-armatury DN 50 - 200 9500E2 teleskopické 1,30-1,80 m •• jmenovitá světlost 50 - 100mm krytí potrubí 1,3 - 1,8 m	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		3		3,00000				
45	422935360	Přírubové spojení - pro PE DN 50mm například HAWLE	kus	6,00000	3 250,00	19 500,00	RTS 22/I	RTS 22/I
		6		6,00000				
46	422935367	Přírubové spojení - pro PE DN 100/90mm např.HAWLE	kus	7,00000	4 800,00	33 600,00	RTS 22/I	RTS 22/I

## Položkový rozpočet

S:	2022/027	Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích
O:	02	1.etapa
R:	02	Oprava přípojky vody a části zpev.ploch - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Přírubové spoje jištěné proti posunu pro PE a PVC potrubí.

jištěná proti posunu

příruba a upínací kroužek: z tvárné litiny GGG 400, s epoxidovou ochrannou vrstvou

těsnící kroužek s chlopněmi: z elastomeru

ploché těsnění: z elastomeru

svěrka: z mosazi

šrouby: z nerezové oceli A2

7

7,00000

47	447Rpol	Drobné armatury, tvarovky, těsnění, spoj.materiál pro provedení vodovodu, dod.a mont.	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 91</b>						<b>21 029,00</b>		
48	45231141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	1,30500	2 800,00	3 654,00	RTS 22/I	RTS 22/I

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu. Položka je určena i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

lože pod nové obruby :

nájezdový : 29\*0,3\*0,15

1,30000

49	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	29,00000	250,00	7 250,00	RTS 22/I	RTS 22/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	----------	----------

nové obruby :

nájezdový : 15\*14

29,00000

50	919731123R00	Zarovnaní styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	27,00000	25,00	675,00	RTS 22/I	RTS 22/I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	----------	----------

řezy v komunikacích : 27

27,00000

51	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	27,00000	150,00	4 050,00	RTS 22/I	RTS 22/I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	----------	----------

řezy v komunikacích : 27

27,00000

52	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150mm šedý	kus	30,00000	180,00	5 400,00	RTS 22/I	RTS 22/I
----	----------	---	-----	----------	--------	----------	----------	----------

nové obruby :

nájezdový : 30

30,00000

<b>Díl: 96</b>						<b>126 612,47</b>		
----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

**Bourání konstrukcí**

## Položkový rozpočet

S: 2022/027	Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích
O: 02	1. etapa
R: 02	Oprava přípojky vody a části zpev. ploch - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	96901121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	22,00000	50,00	1 100,00	RTS 22/I	RTS 22/I
viz půdorys bourání : 22								
54	969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	27,00000	50,00	1 350,00	RTS 22/I	RTS 22/I
viz půdorys bourání : 27								
55	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	14,00000	150,00	2 100,00	RTS 22/I	RTS 22/I
viz půdorys bourání : 14								
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	126,41100	120,00	15 169,32	RTS 22/I	RTS 22/I
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 137,69900	15,00	17 065,49	RTS 22/I	RTS 22/I
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	126,41100	125,00	15 801,38	RTS 22/I	RTS 22/I
59	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	126,41100	70,00	8 848,77	RTS 22/I	RTS 22/I
60	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	126,41100	50,00	6 320,55	RTS 22/I	RTS 22/I
61	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	40,45152	350,00	14 158,03	RTS 22/I	RTS 22/I
62	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	85,95948	520,00	44 698,93	RTS 22/I	RTS 22/I
<b>Díl: 99</b>					<b>24 579,18</b>			
63	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	163,86123	150,00	24 579,18	RTS 22/I	RTS 22/I
<b>Díl: 767</b>					<b>43 329,00</b>			
64	7679901Rpol	D+M Ocelové zábradlí v.1m, vč.kotvení a žár.zinku ocel.profil 60/4mm, celková hmotnost cca 220kg	m	13,00000	3 300,00	42 900,00	Vlastní	Indiv
viz půdorys nového stavu : 13								
65	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	429,00000	1,00	429,00	RTS 22/I	RTS 22/I
<b>Celkem</b>						<b>975 587,28</b>		

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	2022/027	Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích
O:	02	1.etapa
R:	02	Oprava přípojky vody a části zpev.ploch - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň