

DDM Modřany – přístavba objektu Urbánkova Změnový list č. 3

Měněpráce: -462 272,87 Kč Kč bez DPH


Vícepráce: 703 623,87 Kč bez PDH

Celkem: 241 351,00 Kč bez PDH

V Praze dne:


Technický dozor stavby



 / Nesouhlasím


Autorský dozor stavby

BLACKBACK s.r.o.
Podkovářská 200/9
190 00, Praha 9
IČ: 247 63 07
DIČ: CZ24763071
www.blackback.cz

 / Nesouhlasím

Zástupce investora

ELONIKA MALA'

 Vyjádření: Souhlasím / Nesouhlasím



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120
tel.: 565 444 423

Zhotovitel






 Vyjádření: Souhlasím / Nesouhlasím

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 302118-1
Stavba: DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	7. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			241 351,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 241 351,00	Výše daně 50 683,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	292 034,71

Projektant	 BLACKBACK s.r.o. Podkovářská 800/8 180 00 Praha 9 63 071 24763071 blackback.cz	Zpracovatel TDS	 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	  DIVIZE PACOV Na Blatech 826 DIČ: CZ46879120 STATUS IČ: 11111111
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 302118-1

Stavba: DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Místo: Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		241 351,00	292 034,71
001	Venkovní dlažba	-137 866,75	-166 818,77
002	Sádorkartonové konstrukce	65 855,66	79 685,35
003	Záměna sprchové kouty	10 191,38	12 331,57
004	Rozvody ÚT	44 486,00	53 828,06
005	Elektroinstalace - trubka kurugovaná	4 079,16	4 935,78
006	Výměna potrubí dešťového svodu	3 803,18	4 601,85
007	Rozvod potrubí pro kuchyň 2. NP	13 373,85	16 182,36
008	Hydroizolace anglických dvorků	80 943,02	97 941,05
009	Teplovod	31 574,00	38 204,54
010	VZT prostup střechou	8 508,95	10 295,83
011	Doplnění KZS	29 444,68	35 628,06
012	Interiérové dveře a zárubně D13 a D20	32 100,00	38 841,00
013	Odkap VZT potrubí	4 399,56	5 323,47
014	Schodiště s rampou	-20 870,50	-25 253,31
015	Dětské hřiště	109 373,70	132 342,18
016	Poklopy kanalizační	39 116,00	47 330,36
017	Svítlidla	-253 630,00	-306 892,30
018	Základové patky pro přístřešek č. 2	9 238,82	11 178,97
019	Zazdivka dveří	-927,64	-1 122,44
020	Rampa před bránou	38 687,20	46 811,51
021	Výlevka	26 874,82	32 518,53
022	Dopravní značení	10 410,00	12 596,10
023	Nátěr truhlářských výrobků	84 003,92	101 644,74
024	Montáže sdělovací a zabezp. techniky	2 352,00	2 845,92
025	Hromosvod	-48 977,98	-59 263,36
026	Vnitřní schodiště	24 476,40	29 616,44
027	Základové patky pro budoucí herní prvky	30 331,57	36 701,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

001 - Venkovní dlažba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-137 866,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-137 866,75	21,00%	-28 952,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-166 818,77

Projektant

SLACKBACK s.r.o.

0/6

9

71

71

02

Zpracovatel

TDS



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120
tel: 565 444 427

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

001 - Venkovní dlažba

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-137 866,75

D		5		Komunikace			24 531,35
16	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	155,840	191,00	29 765,44
	W		Původní výměra				
	W		-498,6402/2		-249,320		
	W		-1,6*34*1,1		-59,840		
	W		nový stav				
	W		465		465,000		
	W		Součet		155,840		
1	K	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	t	-108,485	3 000,00	-325 455,00
	W		-465*0,2333		-108,485		
2	K	591331111R00	Kladení dlažby z kostek velkých struskových, do lože struskového tloušťky 50 mm	m2	-465,000	571,00	-265 515,00
	W		skutečnost				
	W		-465		-465,000		
	W		Součet		-465,000		
17	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	465,000	845,00	392 925,00
4	M	4400152002	Dlažba betonová PB HOLLAND Kombi 60 PIANO	m2	408,000	392,72	160 229,76
	W		400*1,02		408,000		
5	M	4400152002R	Dlažba betonová PB HOLLAND KOMBI 80 PIANO	m2	66,300	491,42	32 581,15
D		91		Doplňující práce na komunikaci			-223 060,00
6	K	58380375	Obrubník kamenný zkosený 60x15 cm	m	-25,000	790,00	-19 750,00
	W		-25		-25,000		
7	K	5921748210R	Obrubník parkový žulový 80x250x1000 mm	kus	-165,000	900,00	-148 500,00
	W		-165		-165,000		
8	K	916242111U00	Mtž chodník obrubník žula bez lože	m	-160,000	300,00	-48 000,00
	W		-160		-160,000		
	W		Součet		-160,000		
9	K	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-22,700	300,00	-6 810,00
	W		-22,7		-22,700		
D		HSV		Práce a dodávky HSV			60 661,90
D		3		Svislé a kompletní konstrukce			8 054,40
10	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	7,200	407,00	2 930,40
11	M	59228275	palisáda betonová hranatá šedá 500x115x1150mm	kus	60,000	85,40	5 124,00
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			52 607,50
12	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	325,00	8 125,00
13	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	25,500	141,00	3 595,50
	W		25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		25,500		
14	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	165,000	155,00	25 575,00
15	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	165,000	92,80	15 312,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

002 - Sádorkartonové konstrukce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 855,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 855,66	21,00%	13 829,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 685,35

Projektant



Datum a podpis:



Zpracovatel

TJC



Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
STATIS IČO: 146 79 120
444 423

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

002 - Sádorkartonové konstrukce

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 855,66

	D	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				9 350,00
1	K	240990305RT1R 1	Nástavce na kulaté potrubí pro výustky	ks	11,000	850,00	9 350,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				56 505,66
	D	763	Konstrukce suché výstavby				56 505,66
2	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	10,838	493,00	5 343,13
	W		2,55*2+2,55*(0,5+0,5)+2,55*1,25		10,838		
3	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,660	661,00	12 995,26
	W		1.NP				
	W		4,3"1.44		4,300		
	W		1,21"144a		1,210		
	W		0,99"144b		0,990		
	W		1,65"145		1,650		
	W		2,25"140		2,250		
	W		1,54"141a		1,540		
	W		1,3"141b		1,300		
	W		Mezisoučet		13,240		
	W		2.NP				
	W		4,27"241		4,270		
	W		1,16"242		1,160		
	W		0,99"243		0,990		
	W		Mezisoučet		6,420		
	W		Součet		19,660		
4	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	21,520	561,00	12 072,72
	W		2.NP				
	W		4,72		4,720		
	W		1.NP				
	W		2,2+2,8+1,5+0,1+1,25+3,04+1,32+0,84+2+1,75		16,800		
	W		Součet		21,520		
5	K	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	38,688	646,00	24 992,45
	W		2.NP				
	W		(2,94+5,735+0,05+5,515)*1,2		17,088		
	W		1.NP				
	W		(2,85+4+3+2,8+1,75)*1,5		21,600		
	W		Součet		38,688		
6	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,030	1 070,00	1 102,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

003 - Záměna sprchové kouty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			10 191,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 191,38	21,00%	2 140,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		12 331,57

Projektant

SLACKBACK s.r.o.
Číslo účtu: 000/6
Účtovna 9
3 071
763071
back.cz

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TDS



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
STATUS IČO: 466 79 120
423

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

003 - Záměna sprchové kouty

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 191,38

D 725

Zařizovací předměty

-11 000,00

1	K	725241R12	Vanička sprchová z litého polymermramoru 1000x800 mm	soubor	-1,000	5 000,00	-5 000,00
2	K	725241R13	Vanička sprchová z litého polymermramoru 1000x900 mm	soubor	-1,000	6 000,00	-6 000,00

D 771

Podlahy z dlaždic a obklady

3 501,38

3	K	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,530	47,70	120,68
	W		"141a"1,54		1,540		
	W		"144b"0,99		0,990		
	W		Součet		2,530		
4	K	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,530	650,00	1 644,50
5	K	59764207R1	Dlažba keramická protiskluzná R10b matná 600x600x9 mm	m2	2,850	450,00	1 282,50
6	K	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	7,120	55,40	394,45
	W		1,11+0,9+1,11		3,120		
	W		2*1,5+1		4,000		
	W		Součet		7,120		
7	K	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	2,530	23,40	59,20
8	K	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	0,008	6,70	0,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

17 690,00

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17 690,00

9	K	721212122	Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	8 350,00	8 350,00
10	K	721212124.ALP	Odtokový sprchový žlab APZ1 délky 850 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	9 340,00	9 340,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

004 - Rozvody ÚT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 486,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 486,00	21,00%	9 342,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 828,06

Projektant

Zpracovatel

TDS

BLACKBACK s.r.o.
Bukovská 800/6
190 00, Praha 9
Tel: 247 63 071
IČ: CZ24763071
www.blackback.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120

STATIS

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

004 - Rozvody ÚT

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 486,00

D	733	Rozvod potrubí					44 486,00
1	K	733990009RT1	Potrubí z trubek měděných, PN 0.6 MPa, 100°C pr 15 x 1	m	-22,000	335,00	-7 370,00
	W		Potrubí z trubek měděných, PN 0.6 MPa, 100°C pr 15 x 1				
	W		-130° původní		-130,000		
	W		108° nový stav		108,000		
	W		Součet		-22,000		
2	K	733990010RT1	Potrubí z trubek měděných, PN 0.6 MPa, 100°C pr 18 x 1	m	31,000	385,00	11 935,00
	W		6° původní		6,000		
	W		25° nový stav		25,000		
	W		Součet		31,000		
3	K	733990011RT1	Potrubí z trubek měděných, PN 0.6 MPa, 100°C pr 22 x 1	m	30,000	440,00	13 200,00
	W		-35° původní		-35,000		
	W		65° nový stav		65,000		
	W		Součet		30,000		
4	K	733990012RT1	Potrubí z trubek měděných, PN 0.6 MPa, 100°C pr 28 x 1.5	m	17,000	570,00	9 690,00
	W		-20° původní		-20,000		
	W		37° nový stav		37,000		
	W		Součet		17,000		
5	K	733990035RT1	Tep.izolace potrubí návl.hadicemi tl. 13 mm 15x13	m	-22,000	67,00	-1 474,00
6	K	733990036RT1	Tep.izolace potrubí návl.hadicemi tl. 13 mm 18x13	m	31,000	69,00	2 139,00
7	K	733990037RT1	Tep.izolace potrubí návl.hadicemi tl. 13 mm 22x13	m	30,000	71,00	2 130,00
8	K	733990038RT1	Tep.izolace potrubí návl.hadicemi tl. 19 mm 28x19	m	17,000	108,00	1 836,00
9	K	733990038RT1R1	Přesun předstěny WC do stěny + úprava vývodu kanalizace v základu na invalidním WC, zednické přípomocce	kpl	1,000	12 400,00	12 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

005 - Elektroinstalace - trubka kurugovaná

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 079,16

D PSV Práce a dodávky PSV 4 079,16

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 079,16

1	K	741110013	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	81,000	23,90	1 935,90
	W		36+4+4+7+22"osvětlení a kamery		73,000		
	W		8"přívod osvětlení přístřešek 2		8,000		
	W		Součet		81,000		
2	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	85,050	25,20	2 143,26
	W		81*1,05 Přepočtené koeficientem množství		85,050		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

006 - Výměna potrubí dešťového svodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 803,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 803,18	21,00%	798,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 601,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

BLACKBACK s.r.o.
č. 800/6
Praha 9
130 07 1
763071
blackback.cz

Razítko

Datum a podpis:

[Redacted signature and stamp]

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

 DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

006 - Výměna potrubí dešťového svodu

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 803,18
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 803,18
	D	721	Vnitřní kanalizace				3 803,18
1	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	5,500	31,40	172,70
	w		5,5		5,500		
2	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	5,500	580,00	3 190,00
	w		5,5		5,500		
3	M	28615764	přesuvka odpadní PP DN 110 dl 140mm pro vysoké teploty	kus	1,000	37,40	37,40
4	M	28611944	čistící kus kanalizační PVC DN 110	kus	1,000	389,00	389,00
5	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,012	687,00	8,24
6	K	998721181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	487,00	5,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

007 - Rozvod potrubí pro kuchyň 2. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 373,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 373,85	21,00%	2 808,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 182,36

Projektant

Zpracovatel


BLACK s.r.o.
Pražská 800/6
100, Praha 8
247 63 071
CZ24763071
.blackback.cz

TDS



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

 DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

007 - Rozvod potrubí pro kuchyň 2. NP

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 373,85

D 721		Vnitřní kanalizace				4 452,56	
1	K	721174043U00	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,000	431,00	2 155,00
2	K	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,000	86,00	86,00
3	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,000	24,40	122,00
4	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,417	687,00	286,48
5	K	998721181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,417	487,00	203,08
6	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník sekání drážek a prostupů	hod	8,000	200,00	1 600,00

D 722		Vnitřní vodovod				8 921,29	
7	K	722174R22U00	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	14,000	325,00	4 550,00
8	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,000	224,50	449,00
9	K	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	14,000	44,70	625,80
10	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	14,000	41,40	579,60
11	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,244	627,00	152,99
12	K	998722181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,244	475,00	115,90
13	K	HZS2491.1	Hodinová zúčtovací sazba dělník sekání drážek a prostupů	hod	9,000	272,00	2 448,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

008 - Hydroizolace anglických dvorků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

80 943,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 943,02	21,00%	16 998,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

97 941,05

Projektant

Zpracovatel

BLACKBACK s.r.o.
Přemyslovská 800/6
190 00, Praha 9
Tel: 247 63 071
IČ: CZ24763071
www.blackback.cz

[Redacted signature]



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120

[Redacted signature]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

008 - Hydroizolace anglických dvorků

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 943,02

D	62		Upravy povrchů vnější				3 321,45
1	K	622511111U00	Akryl mozaik omítka střed vně stěna	m2	6,050	549,00	3 321,45

D	99		Staveništní přesun hmot				78,08
2	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,244	320,00	78,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 543,49
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

D	1		Zemní práce				37 496,25
---	---	--	-------------	--	--	--	-----------

3	K	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	67,500	252,00	17 010,00
	W		13,5*2,5*2		67,500		

4	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3.	m3	67,500	170,50	11 508,75
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	67,500	133,00	8 977,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 325,20
---	---	--	-------------------------------	--	--	--	----------

6	K	348272615	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních	m	12,600	502,00	6 325,20
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 692,97
---	---	--	--	--	--	--	-----------

7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,050	237,00	1 433,85
	W		0,5*12,1		6,050		

8	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,780	573,00	2 165,94
	W		12,6*0,3		3,780		

9	M	28376470	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	3,856	51,90	200,13
	W		3,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,856		

10	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	24,600	589,00	14 489,40
	W		24,6		24,600		

11	M	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2	25,092	175,50	4 403,65
	W		24,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,092		

D	711		Izolace proti vodě				11 029,07
---	-----	--	--------------------	--	--	--	-----------

12	K	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	29,520	42,20	1 245,74
	W		12,3*2,4		29,520		

13	K	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	29,520	131,00	3 867,12
----	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

14	K	62836110R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	30,996	100,00	3 099,60
	W		29,52*1,05		30,996		

15	K	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	678,702	4,15	2 816,61
----	---	--------------	---	---	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

009 - Teplovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 574,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 574,00	21,00%	6 630,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 204,54

Projektant

Zpracovatel



BLACKBACK s.r.o.
Kobovářská 620/6
100 00, Praha 8
tel: 247 63 071
IČ: CZ24763071
www.blackback.cz

Razítko

Datum a podpis:



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120
tel.: 565 444 423

STATUS
s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

009 - Teplovod

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 574,00

D 733

Rozvod potrubí

31 574,00

1	K	733990047RT1	Ocelové předisolované trubky WEHOTHERM DN160 76.1 x 2,9 L=6 m	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
2	K	733990050RT1	Ocelové předisolované oblouky WEHOTHERM D = 160 mm f 76.1 x 2.9 a = 90°	kus	2,000	1 900,00	3 800,00
3	K	733990053RT1	Kompletní montážní spoje s detekčními vodiči D = 160 mm f 76.1 x 2.9	kus	9,000	1 190,00	10 710,00
4	K	733990053RTR2	Doprava (Praha - Bořetice - Praha)	km	504,000	16,00	8 064,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

010 - VZT prostup střechou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			8 508,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 508,95	21,00%	1 786,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		10 295,83

Projektant

BLACKBACK s.r.o.
č. 800/6
Praha 9
63 071
763071
blackback.cz

Datum a podpis



Razítko

Zpracovatel

ZDS



Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko


Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

010 - VZT prostup střechou

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 508,95

D		3	Svislé a kompletní konstrukce			3 416,95	
1	K	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórabetonových tloušťky 150 mm	m2	3,519	971,00	3 416,95
	W		2. NP obezdívka VZT potrubí				
	W		2,55*(0,83+0,1+0,45)		3,519		
D		PSV	Práce a dodávky PSV			5 092,00	
D		712	Povlakové krytiny			5 092,00	
2	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000	321,00	642,00
3	K	712363115R	Vybourání souvrství střešní konstrukce	kus	2,000	2 225,00	4 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

011 - Doplnění KZS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 444,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 444,68	21,00%	6 183,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 628,06

Projektant

Zpracovatel

BLACKBACK s.r.o.
Kobylská 800/6
100 00, Praha 9
247 63 071
CZ24763071
blackback.cz

TDS

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

 DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
STATUS IČO: 466 79 120
stavbytel s.r.o. tel: 566 444 189

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

011 - Doplnění KZS

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 444,68

D	62	Upravy povrchů vnější					7 011,83
1	K	622511111U00	Akryl mozaik omítka střed vně stěna	m2	12,772	549,00	7 011,83
	W		12,772		12,772		
D	94	Lešení a stavební výtahy					1 351,36
2	K	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	8,775	73,00	640,58
	W		1,35*6,5		8,775		
3	K	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	87,750	1,50	131,63
	W		8,775*10		87,750		
4	K	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	8,775	66,00	579,15
D	HSV	Práce a dodávky HSV					21 081,49
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					21 081,49
5	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,175	195,00	1 204,13
	W		0,95*6,5		6,175		
6	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	12,772	624,00	7 969,73
	W		"SOKL"0,4*(3+1,35+6,68+2,9+18)		12,772		
7	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	13,027	351,00	4 572,48
	W		12,772*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		13,027		
8	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	5,525	651,00	3 596,78
	W		"fasáda" (1,35-0,5)*6,5		5,525		
9	M	28375951	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm	m2	5,636	204,00	1 149,74
	W		5,525*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,636		
10	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	8,775	295,00	2 588,63
	W		1,35*6,5		8,775		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

012 - Interiérové dveře a zárubně D13 a D20

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 100,00	21,00%	6 741,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 841,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

 DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
STATUS IČO: 466 79 120
stavební a.s. tel.: 565 444 423

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

012 - Interiérové dveře a zárubně D13 a D20

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 100,00

D 64

Výplně otvorů

-10 000,00

1	K	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha přes 2,5 do 4,5 m	kus	-2,000	5 000,00	-10 000,00
---	---	--------------	---	-----	--------	----------	------------

D 766

Konstrukce truhlářské

42 100,00

2	K	766-011	D13 Dveře vnitřní HPL 80x240 cm RAL9016 pravé, čiré bezp. sklo, boční světlík, nadsvětlík	kus	-1,000	25 000,00	-25 000,00
3	K	766-018	D20 Dveře vnitřní HPL 80x240 cm RAL9016 pravé, čiré bezp. sklo, boční světlík, nadsvětlík	kus	-1,000	25 000,00	-25 000,00
4	K	766-018R1	Hliníkové interiérové dveře pravé	kus	2,000	46 050,00	92 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

013 - Odkap VZT potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 399,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 399,56	21,00%	923,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 323,47

Projektant

Zpracovatel

TDS

s.r.o.
000/6
šňa 9
071
63071
ack.cz

ubovský
ní dotey
802
93
erts.cz

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

013 - Odkap VZT potrubí

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 399,56

D		721	Vnitřní kanalizace					1 859,56
1	K	721174023U00	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50	m	4,900	320,00	1 568,00	
		W	2,85+2,05		4,900			
2	K	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,000	86,00	172,00	
3	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	4,900	24,40	119,56	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 540,00
D		751	Vzduchotechnika					2 540,00
4	K	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	kus	2,000	250,00	500,00	
5	M	RGL.6123	Sifon s kuličkou vč.hadice pro odvod kondenzátu	kus	2,000	1 020,00	2 040,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

014 - Schodiště s rampou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-20 870,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-20 870,50	21,00%	-4 382,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 253,31

Projektant

[Redacted]
s.r.o.
000/6
ha 9
074
3074
sk, cz

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TDS
[Redacted]

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

014 - Schodiště s rampou

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-20 870,50
D		1	Zemní práce				0,00
D		43	Schodiště				-14 441,00
1	K	433121121R00	Osazování železobetonových schodnic a podestvových nosníků schodnic	kus	-7,000	563,00	-3 941,00
2	K	59373770R1	Deska schodišťová 150x300x2750 mm	kus	-7,000	1 500,00	-10 500,00
D		5	Komunikace				-6 429,50
3	K	596100020RAX	, dlažba 600x600x50 mm	m2	-11,690	550,00	-6 429,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

015 - Dětské hřiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

109 373,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 373,70	21,00%	22 968,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

132 342,18

Projektant

Zpracovatel

BLACK s.r.o.
Váňská 800/6
100, Praha 9
47 63 07 1
CZ24763071
blackback.cz



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120
tel.: 566 444 423

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

015 - Dětské hřiště

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

109 373,70

D	17		Konstrukce ze zemin				29 500,00
5	K	170990001RT1R 1	Vpichovaný umělý venkovní polypropylenový smyčkový multifunkční koberec - příplatek za Twister	kpl	1,000	29 500,00	29 500,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				79 873,70
D	5		Komunikace pozemní				79 873,70
4	K	593415112R	Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 30 mm barevný kladený do štěrkopísku tl 40 mm	m2	15,000	1 440,00	21 600,00
	VV		6*2,5		15,000		
2	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	104,000	299,00	31 096,00
3	M	4400885420	Betonová zámková dlažba DITON PARKETA přírodní, výška 60 mm	m2	106,080	256,20	27 177,70
	VV		104*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		106,080		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

016 - Poklopy kanalizační

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 116,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 116,00	21,00%	8 214,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 330,36

Projektant

Zpracovatel

TDS

Datum a podpis:

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

016 - Poklapy kanalizační

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 116,00
D HSV Práce a dodávky HSV							39 116,00
D 4 Vodorovné konstrukce							8 816,00
1	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	20,000	144,00	2 880,00
2	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	10,000	286,00	2 860,00
3	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	6,000	346,00	2 076,00
4	M	59224135	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	4,000	250,00	1 000,00
D 8 Trubní vedení							30 300,00
5	K	894812359R	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový A15	kus	3,000	3 400,00	10 200,00
6	K	894812359R1	Revizní a čistící šachta z Kompozit DN 600 poklop plastový D400	kus	3,000	6 700,00	20 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

017 - Svítidla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-253 630,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-253 630,00	21,00%	-53 262,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-306 892,30

Projektant



Datum a podpis:

Zpracovatel

TDX



Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko



DIVIZE PACOV
Na Blatech 625
DIČ: CZ46679120
120
423

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

017 - Svítidla

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-253 630,00

D	M21	Elektromontáže					-253 630,00
13	K	210990102RT1	A2 - Zemní LED svítidlo venkovní 9W IP67, 45°,vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	-11,000	3 860,00	-42 460,00
1	K	210990105RT1	A8 -DOWNLIGHT LED kulaté svítidlo 16W IP65, IK10 vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	-4,000	1 480,00	-5 920,00
2	K	210990150RT1	A1 - LED svítidlo-přisazené 58W,400K, IP20 vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	1,000	4 260,00	4 260,00
3	K	210990151RT1	A2 - LED svítidlo-závěsné 41W, 4000K, IP20 vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	-7,000	3 920,00	-27 440,00
4	K	210990152RT1	A3 - Kulaté LED svítidlo 27W, 4000K, IP65, IK10 vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	-4,000	2 320,00	-9 280,00
5	K	210990153RT1	A4 - Kulaté LED svítidlo 21W, 4000K, IP65, IK10 vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	-8,000	2 180,00	-17 440,00
6	K	210990154RT1	A5 - Kulaté LED svítidlo 15W, 4000K, IP65, IK10, vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	-10,000	1 980,00	-19 800,00
7	K	210990155RT1	A6 - Kulaté LED svítidlo 144W, průměr 650mm stmívatelné, vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	-13,000	7 380,00	-95 940,00
8	K	210990156RT1	A7 - Kulaté LED svítidlo 40W-přisazené, pr. 370 mm bílé ,vč. příslušenství , 230V/50Hz	kus	-4,000	3 150,00	-12 600,00
9	K	210990164RT1	Pomocný materiál k montáži svítidel	kpl	-1,000	3 200,00	-3 200,00
10	K	210990305RT1	Stmívač pro systém DALI	kus	-3,000	1 860,00	-5 580,00
11	K	210990501RT1	DALI Router na ovládání stmívání	kus	-1,000	6 230,00	-6 230,00
12	K	M21-903	Certifikované měření intenzity osvětlení	Soubor	-1,000	12 000,00	-12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

018 - Základové patky pro přístřešek č. 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 238,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 238,82	21,00%	1 940,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 178,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120
144 423

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

018 - Základové patky pro přístřešek č. 2

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 238,82

D 1 Zemní práce 674,56

1	K	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	1,360	208,00	282,88
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,360	267,00	363,12
3	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1,360	21,00	28,56

D 2 Základy a zvláštní zakládání 8 564,26

4	K	275321311R00	Beton základových patek železový třídy C 16/20	m3	1,360	2 710,00	3 685,60
	W		2*(1*1)*0,5		1,000		
	W		2*(0,6*0,6)*0,5		0,360		
	W		Součet		1,360		
5	K	275351215R00	Bednění stěn základových patek zařízení	m2	6,400	656,00	4 198,40
	W		2*2*(1+1)*0,5		4,000		
	W		2*2*(0,6+0,6)*0,5		2,400		
	W		Součet		6,400		
6	K	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	6,400	100,00	640,00
	W		6,4		6,400		
7	K	564831111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	0,272	148,00	40,26
	W		2*(1*1)*0,1		0,200		
	W		2*(0,6*0,6)*0,1		0,072		
	W		Součet		0,272		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

019 - Zazdívka dveří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-927,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-927,64	21,00%	-194,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 122,44

Projektant

Zpracovatel

[Redacted]
K s.r.o.
60076
aha 9
3 071
63071
ack.cz

[Redacted]



Datum a podpis

Datum a podpis

Objednavatel

Zhotovitel



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

[Redacted]

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

019 - Zazdívka dveří

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-927,64
D 60 HZS - Stavební práce							1 520,00
6	K	612142001U00	Potažení vni stěna sklovi síť +tmel	m2	7,600	200,00	1 520,00
D 61 Úpravy povrchů vnitřní							1 140,00
7	K	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	7,600	150,00	1 140,00
W					3,8*2	7,600	
D 64 Výplně otvorů							2 200,00
8	K	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 16 cm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
D 99 Staveništní přesun hmot							168,96
9	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,528	320,00	168,96
D HSV Práce a dodávky HSV							6 095,40
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 207,40
10	K	342272215.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 75 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	4,500	540,72	2 433,24
11	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	4,500	616,48	2 774,16
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							888,00
12	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,000	222,00	888,00
D 766 Konstrukce truhlářské							-12 052,00
1	K	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,000	800,00	-1 600,00
2	K	766-001	D03 Dveře vnitřní HPL 70x197 cm odstín dub pravé	kus	-1,000	4 070,00	-4 070,00
3	K	766-006	D08 Dveře vnitřní HPL 70x197 cm RAL9016 levé	kus	-1,000	4 675,00	-4 675,00
4	K	766665921R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel zakování dveří jednokřídlových do dřevěné zárubně, kompletizovaných	kus	-2,000	387,50	-775,00
5	K	54914620R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	-2,000	466,00	-932,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

020 - Rampa před bránou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 687,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 687,20	21,00%	8 124,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 811,51

Projektant

Zpracovatel

TDS

Datum a podpis:



Datum a podpis:



Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120
tel.: 565 444 423

STATUS
stavební s.p.s.



Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

020 - Rampa před bránou

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 687,20

D		2		Základy a zvláštní zakládání			3 794,00
1	K	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	1,400	2 710,00	3 794,00
D		96		Bourání konstrukcí			3 475,00
2	K	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,500	3 100,00	1 550,00
3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,100	200,00	220,00
4	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,900	10,00	209,00
w				1,1*19	20,900		
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,100	300,00	330,00
6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,500	10,00	55,00
w				1,1*5	5,500		
7	K	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	1,100	150,00	165,00
8	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,100	10,00	11,00
9	K	979990102R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel nad 30x30 cm	t	1,100	850,00	935,00
D		HSV		Práce a dodávky HSV			31 418,20
D		5		Komunikace pozemní			30 820,00
10	K	572261123	Vyspravení výtluků studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 50 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	11,500	2 680,00	30 820,00
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			598,20
11	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním	m	3,000	107,00	321,00
12	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	3,000	92,40	277,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

021 - Výlevka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 874,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 874,82	21,00%	5 643,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 518,53

Projektant

Zpracovatel



BACK s.r.o.
ská 800/6
Praha 9
63 071
4763071
ckback.cz

TDS



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120
tel: 565 444 422

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

021 - Výlevka

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 874,82

D		720	Zdravotnická instalace	3 600,00			
19	K	720-001	Stavební přípomoc - práce	hod	11,000	200,00	2 200,00
20	K	720-002	Stavební přípomoc - materiál	kg	200,000	7,00	1 400,00

D		721	Vnitřní kanalizace	4 111,70			
18	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	513,00	513,00
1	K	721174005U00	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100	m	3,000	571,00	1 713,00
2	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	3,000	24,40	73,20
3	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	3,000	31,70	95,10
4	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,100	687,00	68,70
5	K	998721181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	487,00	48,70
6	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník sekání drážek a prostupů	hod	8,000	200,00	1 600,00

D		722	Vnitřní vodovod	4 552,42			
7	K	722174R22U00	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	4,000	325,00	1 300,00
8	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,000	224,50	449,00
9	K	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	4,000	44,70	178,80
10	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	4,000	41,40	165,60
11	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,010	627,00	6,27
12	K	998722181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	475,00	4,75
13	K	HZS2491.1	Hodinová zúčtovací sazba dělník sekání drážek a prostupů	hod	9,000	272,00	2 448,00

D		725	Zařizovací předměty	14 610,70			
14	K	725112022U00R1	Stojací výlevka s plastovou mřížkou	soubor	1,000	5 300,00	5 300,00
15	K	725822612U00R1	Vodovodní baterie stojánková	soubor	5,000	1 850,00	9 250,00
16	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,050	710,00	35,50
17	K	998725181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,050	504,00	25,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

022 - Dopravní značení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 410,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 410,00	21,00%	2 186,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 596,10

Projektant

Zpracovatel


TDS



Datum a podpis:



Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120
tel: 565 444 423

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

022 - Dopravní značení

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 410,00

D	5	Komunikace		10 410,00			
1	K	567211215R00R 1	VDZ barva - bílá, čára 12,5 cm	m	22,000	230,00	5 060,00
	W		22		22,000		
2	K	567211215R00R 2	VDZ barva - V10F - znak 01	ks	1,000	5 350,00	5 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

023 - Nátěr truhlářských výrobků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 003,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 003,92	21,00%	17 640,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 644,74

Projektant

-Zpracovatel-

BACK s.r.o.
IČ: 000/0
Praha 9
63 07 1
4763071
back.cz

Tomáš Lubovský
IČ: 94
Tomáš@osperis.cz
603 410 510

Datum a podpis

Datum a p

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120
tel: 565 444 423

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

023 - Nátěr truhlářských výrobků

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 003,92

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		783	Nátěry				84 003,92
1	K	783626001RT1	Nátěry truhlářských výrobků olejové impregnační 1x	m2	290,671	89,00	25 869,72
	W		"původní výměra" -146,129		-146,129		
	W		skutečnost				
	W		"Prkna fasáda"160*2		320,000		
	W		"rošt fasáda "584*((0,06+0,04)*2)		116,800		
	W		Součet		290,671		
2	K	783626211RT3	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	290,671	200,00	58 134,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

024 - Montáže sdělovací a zabezp. techniky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			2 352,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 352,00	21,00%	493,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 845,92

Projektant

~~Zpracovatel~~

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

024 - Montáže sdělovací a zabezp. techniky

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 352,00

D	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					2 352,00
1	K	220990200RT1	Intercom: VoIP pobočkový telefonní přístroj	kus	-4,000	5 642,00	-22 568,00
2	K	220990200RT1R 1	Monitor 32 palců pro výstup z kamerového systému na pracovišti ve vstupní hale	kus	1,000	10 780,00	10 780,00
3	K	220990200RT1R 2	Kamera vnitřní Hikvision	kus	2,000	7 070,00	14 140,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

025 - Hromosvod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-48 977,98
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-48 977,98	21,00%	-10 285,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-59 263,36

Projektant

Zpracovatel



BLACKBACK s.r.o.
Kovářská 800/6
100, Praha 9
247 55 071
DIČ: CZ24753071
www.blackback.cz



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
247 55 071
www.blackback.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

025 - Hromosvod

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-48 977,98

D M21

Elektromontáže

-69 930,00

1	K	210990600RT1	Nerezová krabice do chodníku bez zkušební svorky včetně usazení	kus	-3,000	1 860,00	-5 580,00
2	K	210990602RT1	Vodič s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností 75cm na vzduchu (cca 17m) v podpůrné trubce s jím. tyčí	sada	-2,000	16 800,00	-33 600,00
3	K	210990603RT1	Vodič s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností 75cm na vzduchu (cca 16m) sloužící jako propojení	sada	-1,000	8 600,00	-8 600,00
4	K	210990604RT1	Podpěra vedení vodiče s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností 75cm na vzduchu na stěnu	kus	-14,000	280,00	-3 920,00
5	K	210990605RT1	Podpěra vedení vodiče s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností 75cm na vzduchu pro ploché střechy	kus	-12,000	160,00	-1 920,00
6	K	210990607RT1	Chránička pro vodič s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností 75cm na vzduchu vedený v zemi	kus	-2,000	720,00	-1 440,00
7	K	210990612RT1	Drát AlMgSi 8mm s PVC izolací	m	-10,000	220,00	-2 200,00
8	K	210990615RT1	Manžeta proti stékání vody po drátu do fasády	kus	-3,000	1 230,00	-3 690,00
9	K	210990622RT1	Nevodivá stahovací páska pro uchycení vodiče ekvivalentní dostatečnou vzdáleností 75cm	kus	-6,000	20,00	-120,00
10	K	210990624RT1	Nářadí a ostatní příslušenství systému s ekvival. dostatečnou vzdáleností 75cm na vzduchu	kus	-1,000	8 860,00	-8 860,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 952,02

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

20 952,02

22	K	210990611RT1	Drát AlMgSi 8mm	m	15,000	196,00	2 940,00
23	K	210990614RT1	Betonová podpěra drátu 8mm na plochu střechu s podložkou	kus	15,000	28,00	420,00
11	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	2,000	106,00	212,00
12	M	35431014	svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81 mm	kus	2,000	40,60	81,20
13	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	2,000	366,00	732,00
14	M	35442122	průchodka kruhových vodičů 8-10 mm do základu a stěny 100-300 mm	kus	2,000	655,00	1 310,00
15	K	741430012	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	kus	2,000	714,00	1 428,00
16	M	35442148	tyč jímací s rovným koncem 5000mm AlMgSi	kus	2,000	814,00	1 628,00
17	M	1001136	TROJNOZKA T-0563 NA PLOCHOU STRECHU	kus	2,000	3 207,05	6 414,10
18	M	35442261	podstavec betonový pro jímací tyč se závětem M16 s PVC podložkou 20 kg	kus	12,000	398,00	4 776,00
19	M	31452181	svorka lanová Pz D 8mm	kus	12,000	2,96	35,52
20	M	31452106	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 8,0mm	m	20,000	25,30	506,00
21	M	31197012	napínák lanový oko-hák Zn bílý M10	kus	6,000	78,20	469,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

026 - Vnitřní schodiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 476,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 476,40	21,00%	5 140,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 616,44

Projektant

Zpracovatel

PROSPERIS, s.r.o.
IČO: 150006
Urbánkova 9
100 07 1
150071
prosperrisk.cz

Datum a podpis:

+420 603 410 540

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

STATUS
Na Blatech 225
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120
tel: 565 444 423

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

026 - Vnitřní schodiště

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 476,40

D 776

Podlahy povlakové

24 476,40

1	K	776101115R00R 1	Vyspravení schodu včetně penetrace	ks	15,000	750,00	11 250,00
2	K	776101115R00R 2	Instalace schodu včetně hrany a lepidla	ks	15,000	870,00	13 050,00
3	K	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	220,500	0,80	176,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

027 - Základové patky pro budoucí herní prvky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

30 331,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 331,57	21,00%	6 369,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 701,20

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120
tel.: 565 444 423

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Modřany – přístavba Urbánkova –změnový list č. 3

Objekt:

027 - Základové patky pro budoucí herní prvky

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 331,57

D HSV

Hřiště DDM

30 331,57

D 2

Základové konstrukce

30 331,57

1	K	271542211	Podsypanie pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděné štěrkodrtě	m3	0,790	1 360,00	1 074,40
	W		koš				
	W		3*(0,5*0,5)*0,1		0,075		
	W		lavička				
	W		7*2*(0,25*0,6)*0,1		0,210		
	W		stojan na kola				
	W		5*(0,4*0,4)*0,1		0,080		
	W		pružinové houpačky				
	W		4*(0,5*0,5)*0,1		0,100		
	W		Houpačka				
	W		1*(0,5*0,5)*0,1		0,025		
	W		mříž				
	W		0,3		0,300		
	W		Součet		0,790		
2	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,800	3 280,00	12 464,00
	W		koš				
	W		3*(0,5*0,5)*0,3		0,225		
	W		lavička				
	W		7*2*(0,25*0,6)*0,3		0,630		
	W		stojan na kola				
	W		5*(0,4*0,4)*0,4		0,320		
	W		pružinové houpačky				
	W		4*(0,5*0,5)*0,5		0,500		
	W		Houpačka				
	W		1*(0,5*0,5)*0,5		0,125		
	W		mříž				
	W		2		2,000		
	W		Součet		3,800		
3	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	17,140	411,00	7 044,54
	W		koš				
	W		3*2*(0,5+0,5)*0,3		1,800		
	W		lavička				
	W		7*2*2*(0,25+0,6)*0,3		7,140		
	W		stojan na kola				
	W		5*2*(0,4+0,4)*0,4		3,200		
	W		pružinové houpačky				
	W		4*2*(0,5+0,5)*0,5		4,000		
	W		Houpačka				
	W		1*2*(0,5+0,5)*0,5		1,000		
	W		Součet		17,140		
4	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	17,140	78,80	1 350,63
	D	31	Zemní práce				8 398,00
5	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	3,800	2 210,00	8 398,00
	W		3,8		3,800		