


## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	ZŠ JUUDr. Mareše - výměna umělého povrchu	Doba výstavby:	10 prac. dní	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	červenec-dle dohody	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	srpen-dle dohody	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	16.03.2022	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
						Celkem	
	1	<b>Rozměry</b> <b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>96 594,00</b>	
	1	Odstranění stávajícího povrchu	m2	466,00	56,00	26 096,00	
	2	Srovnání nového povrchu vč. hutnění	m2	466,00	103,00	47 998,00	
	3	Mlatový kryt z mech. zpevněného kamenniva tl. 4 cm vč. návozu, hutnění, atd. <i>varianta: šetrk frakce 0-4mm, prosívka</i>	m3	30,00	750,00	22 500,00	
	2	<b>Materiál</b>				<b>537 610,08</b>	
	4	Sportovní povrch - vodopropustný, odpružený, protiskluzový, barva červená (tenisový kurt) pryžový granulat pojený polyuretanem tl. min. 15mm, viz specifikace	m2	261,00	731,00	190 791,00	
	5	Sportovní povrch - vodopropustný, odpružený, protiskluzový, barva zelená (zbytek plochy) pryžový granulat pojený polyuretanem tl. min. 15mm, viz specifikace	m2	205,00	774,00	158 670,00	
	6	Podkladní zátěžová pláštěv	m2	425,42	324,00	137 836,08	
	7	Sloupky a síť na volejbal, pouzdro vč. montáže	kpl.	1,00	16 921,00	16 921,00	
	8	Sloupky a síť na tenis, pouzdro vč. montáže	kpl.	1,00	4 600,00	4 600,00	
	9	Mobilní basketbalový koš	ks	2,00	14 396,00	28 792,00	
	10	Barva na lajny (tenis, basketbal, volejbal - barevně odlišeno)	kpl.	1,00	9 216,00	9 216,00	
	3	<b>Montáž</b>				<b>104 880,00</b>	
	11	Pokládka pláští vč. zasypání	m2	400,00	131,00	52 400,00	
	12	Pokládka umělého povrchu vč. lepení, lepidla a lajnování	m2	400,00	131,00	52 400,00	
	4	<b>Převazy suší</b>				<b>40 996,00</b>	
	13	Doprava a manipulace s materiály	kpl.	1,00	0,00	26 736,00	
	14	Uložení suší na skládku	kpl.	1,00	0,00	8 260,00	
	15	Poplatek za skládku	kpl.	1,00	0,00	6 000,00	
						<b>780 000,08</b>	

Poznámka:



**HARMONOGRAM PRACÍ firmy INTERTECH PLUS s.r.o., pro akci: "ZŠ JUDr. Mareše - výměna umělého povrchu venkovního hřiště"**

ÚKON	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	víkend	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek
Převzetí staveniště, demontáž stávajícího povrchu (UT)						X					
Začištění plochy, návozy podkladních materiálů, hutnění, srovnání						X					
Pokládka podkladních rohoží CONIPLAST a jejich aretace a následný zásyp + hutnění						X					
Pokládka sportovního povrchu CONISPORT multi						X					
Lajnování, závěrečné práce, předání staveniště						X					

Vyhotovili: Martin Jarkulíš, Obchodní zástupce

dne: 16.03.2022

