

Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-vodovodní přípojka

Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
 nám. Klášterní 125
 67201 Moravský Krumlov

IČ: 00293199
 DIČ: CZ00293199

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.**
 Popice 11
 66902 Znojmo

IČ: 29366186
 DIČ: CZ29366186

Rozpis ceny	Celkem
HSV	25 179,93
PSV	0,00
MON	229,90
Vedlejší náklady	400,00
Ostatní náklady	200,00
Celkem	26 009,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 009,83 CZK

Cena celkem bez DPH 31471,89 CZK

v 23. 5. 16 dne 20. 05. 2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
 POPICE 11,
 669 02 ZNOJMO
 IČ: 293 66 186

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Vodovodní přípojka pro parc.č.582/119

Položkový rozpočet

S:	Polánka-vodovodní přípojka
O:	
R:	
C:	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				3 632,39		2,35		2,97
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 šterk: : 5,5*(0,8+1,41)/2*1,52-5,5*(1,41+1,29)/2*0,3 1 7,01*0,6	m3	4,20600	170,00	715,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 7,01*0,2	m3	1,40200	180,00	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 7,01*0,2	m3	1,40200	380,00	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 7,01*0,8	m3	5,60800	35,00	196,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 7,01*0,2	m3	1,40200	35,00	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 5,5*(0,8+0,86)/2*0,15 obsyp: : 5,5*(0,86+0,95)/2*0,23 šachta MODULA 1: : 0,466*0,356*1,5 1 2,07*0,8	m3	1,65600	120,00	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 2,07*0,2	m3	0,41400	120,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp šterkopiskem: : 1,14*1,01*1,2	m3	1,38170	30,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9	171201101R00	Rozhrutí sypaniny na násypišti	m3	1,38000	16,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,07000	12,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 2,07*1,75	t	3,62250	78,00	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním V: : 7,01 -vytl.kub.: : -2,07	m3	4,94000	75,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,38000	180,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	181101102R00	Úprava pláně v zázezech v hor. 1-4, se zhutněním 5,5*(1,41+1,29)/2	m2	7,42500	12,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	58337332R	Šterkopisek frakce 0-22 C 1,38*1,7	t	2,34600	98,00	225,22	1,00	2,35	0,00	0,00
16	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drceně tl.30 cm	m2	7,43000	45,00	334,35	0,00	0,00	0,40	2,97
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				285,60		1,29		0,00
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,68000	420,00	285,60	1,89	1,29	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				2 006,10		4,91		0,00
18	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	7,43000	150,00	1 114,50	0,37	2,74	0,00	0,00
19	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	7,43000	120,00	891,60	0,29	2,17	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				18 005,98		0,46		0,00
20	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	140,00	140,00	0,06	0,06	0,00	0,00
21	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	5,50000	16,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	5,50000	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	89381-1113	Osazení vodoměrné šachty z PP samonosné , půd.plochy do 1,1 m2, hl.do 1,6 m	kus	1,00000	960,00	960,00	0,36	0,36	0,00	0,00
26	Výrobce	Trubky PE 32/3,0 mm, PE 100 SDR 11, PN 16 5,5*1,015	m	5,58250	24,00	133,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	28314148R	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	5,50000	8,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Výrobce	Navrt.pas HAKU ZAK 90/34 mm, uzav. s pryž.vložkou pro plast.potrubí HAKU ZAK 34	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-.	Domovní šoupátko ZAK s ISO spojkou pro PE potrubí, DN 1"/d32	kus	1,00000	315,00	315,00	0,01	0,01	0,00	0,00
30	-.	Spojka ISO d 32 mm	kus	2,00000	196,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-.	Teleskopická zem.souprava	kus	1,00000	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-.	Teleskopická zem.souprava RENKO R611	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-.	Vodoměrná šachta MODULO 1 pevná, pro 1 vodoměr, vč.poklopu a dopravy, zat.12,5 t, B 125	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				439,86		0,00		0,00
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,97200	25,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00
35	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,972*9	t	26,74800	5,00	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00
36	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	2,97200	78,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				810,00		0,00		0,00

37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,00000	90,00	810,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				229,90		0,00	
38	210800567R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích 5,5+5,5*0,1	m	6,05000	19,00	114,95	0,00	0,00	0,00
				6,05000					
39	34140826R	Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2	m	6,05000	19,00	114,95	0,00	0,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				200,00		0,00	0,00
40	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				400,00		0,00	0,00
41	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

26

26 009,83

33



Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-vodovodní přípojka

Objednatel: **Vorel Vladimír**
Na Návsí 1678, Polánka
67201 Moravský Krumlov

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný**
U Dvora 11
58600 Jihlava

IČ: **32004401**
 DIČ: **CZ6701116026**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	21 815,47
PSV	0,00
MON	104,50
Vedlejší náklady	400,00
Ostatní náklady	200,00
Celkem	22 519,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	zakladdphsnivypocet	CZK
Základ pro základní DPH	21 %		22 519,97 CZK


Cena celkem bez DPH 27249,16 CZK

Ve Znojmě


 INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
 POPICE 11,
 669 02 ZNOJMO
 IČ: 293 66 186
Jan Jebáček
 Za zhotovitele

dne

20.5.2016


 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 Vodovodní přípojka pro parc.č.582/10

Položkový rozpočet


S:	Polánka-vodovodní přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl 1		Zemní práce				2 333,97		1,08		1,35
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm plyn: : 1*1,08	m	1,08000	220,00	237,60	0,01	0,01	0,00	0,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 1,08*1,2*1,7	m3	2,20320	180,00	396,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 štěrka: : 2,5*(0,8+1,41)/2*1,53-2,5*(1,41+1,29)/2*0,3 1 3,22*0,6	m3	1,93200	170,00	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 3,22*0,2	m3	1,93200	180,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 3,22*0,2	m3	0,64400	380,00	244,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 3,22*0,8	m3	2,57600	35,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 3,22*0,2	m3	0,64400	35,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 2,5*(0,8+0,86)/2*0,15 obsyp: : 2,5*(0,86+0,95)/2*0,23 šachta MODULA 1: : 0,466*0,356*1,5 1 1,08*0,8	m3	0,86400	120,00	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1,08*0,2	m3	0,21600	120,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	162201152R00	Vodorovné přemístění sypání do 50 m obsyp štěrkokopiskem: : 0,52*1,01*1,2	m3	0,63020	30,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11	171201101R00	Rozhrnutí sypání na násypišti	m3	0,63000	16,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12	171201201R00	Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m	m3	1,89000	12,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1,08*1,75	t	1,89000	78,00	147,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním V: : 3,22 -vytl.kub.: : -1,08	m3	2,14000	75,00	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	0,63000	180,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 2,5*(1,41+1,29)/2	m2	3,37500	12,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	58337332R	Štěrkokopsek frakce 0-22 C 0,63*1,7	t	1,07100	95,00	102,82	1,00	1,07	0,00	0,00
18	113107530R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,38000	45,00	152,10	0,00	0,00	0,40	1,35
Díl 4		Vodorovné konstrukce				130,20		0,59		0,00
19	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkokopisku do 63 mm	m3	0,31000	420,00	130,20	1,89	0,59	0,00	0,00
Díl 5		Komunikace				912,60		2,23		0,00
20	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	3,38000	158,00	507,00	0,37	1,24	0,00	0,00
21	564751111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	3,38000	120,00	405,60	0,29	0,99	0,00	0,00
Díl 6		Trubní vedení				17 842,60		0,46		0,00
22	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	140,00	140,00	0,06	0,06	0,00	0,00
23	871161112R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	2,50000	16,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	2,50000	6,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	89381-1113	Osazení vodoměrné šachty z PP samonosné , půd.plochy do 1,1 m2, hl.do 1,6 m	kus	1,00000	960,00	960,00	0,36	0,36	0,00	0,00
28	Výrobce	Trubky PE 32/3,0 mm, PE 100 SDR 11, PN 16 2,5*1,01	m	2,52500	24,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28314148R	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	2,50000	8,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Výrobce	Navrt.pas HAKU ZAK 90/34 mm, uzav. s pryž.vložkou pro plast.potrubí HAKU ZAK 34	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-.	Domovní šoupátko ZAK s ISO spojkou pro PE potrubí, DN 1"/432	kus	1,00000	315,00	315,00	0,01	0,01	0,00	0,00
32	-.	Spojka ISO d 32 mm	kus	2,00000	196,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-.	Teleskopická zem.souprava	kus	1,00000	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-.	Teleskopická zem.souprava RENKO R611	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-.	Vodoměrná šachta MODULO 1 pevná, pro 1 vodoměr, vř.poklopu a dopravy, zat.12,5 t, B 125	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00
Díl 97		Proražení otvorů				200,10		0,00		0,00
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,35200	25,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 1,352*9	t	12,16800	5,00	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00
38	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	1,35200	78,00	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 99		Staveništní přesun hmot				396,00		0,00		0,00
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,40000	90,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl M21		Elektromontáže				104,50		0,00		0,00
40	210800567R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích 2,5+2,5*0,1	m	2,75000	19,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00
41	34140826R	Vodič silový pevně uložený CY H07 V-U 6,00 mm2	m	2,75000	19,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl ON		Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
42	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl VN		Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
43	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

22 519,97

Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-vodovodní přípojka			
Objednatel:	Procházka František Sportovní 1649, Polánka 67201 Moravský Krumlov	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný U Dvora 11 58600 Jihlava	IČ: 32004401	
		DIČ: CZ6701116026	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			22 430,73
PSV			0,00
MON			125,40
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			200,00
Celkem			23 156,13
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23.156,13	CZK
Cena celkem bez DPH			28 018.92 CZK
<p style="text-align: center;">Ve Znojmě <u>23.5.16</u> dne <u>20.5.2016</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o. POPIČE 11, 669 02 ZNOJMO Jan Jebáček IČ: 293 66 186 Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100%;"/> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis rozpočtu: -
Vodovodní přípojka pro parc.č.582/110

Položkový rozpočet


S:	Polánka-vodovodní přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				2 612,99		1,29		1,62
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm plyn: : 1*1,08	m	1,08000	200,00	216,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení 1,08*1,2*1,7	m3	2,20320	180,00	396,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 šárk: : 3*(0,8+1,41)/2*1,52-3*(1,41+1,29)/2*0,3 1 3,82*0,6	m3	2,29200	170,00	389,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 3,82*0,2	m3	0,76400	180,00	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 3,82*0,2	m3	0,76400	380,00	290,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 3,82*0,8	m3	3,05600	35,00	106,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 3,82*0,2	m3	0,76400	35,00	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 3*(0,8+0,86)/2*0,15 obsyp: : 3*(0,86+0,95)/2*0,23 šachta MODULA 1: : 0,466*0,356*1,5 1 1,24*0,8	m3	0,99200	120,00	119,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1,24*0,2	m3	0,24800	120,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp šterkopskem: : 0,62*1,01*1,2	m3	0,75140	30,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	0,75000	16,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,24000	12,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1,24*1,75	t	2,17000	78,00	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním V: : 3,82 -vytl.kub.: -1,24	m3	2,58000	75,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,75000	180,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 3*(1,41+1,29)/2	m2	4,05000	12,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	58337332R	Šterkopské frakce 0-22 C 0,75*1,7	t	1,27500	96,00	122,40	1,00	1,28	0,00	0,00
18	113107530R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,05000	45,00	182,25	0,00	0,00	0,40	1,62
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				155,40		0,70		0,00
19	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopsku do 63 mm	m3	0,37000	420,00	155,40	1,89	0,70	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				1 093,50		2,67		0,00
20	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	4,05000	160,00	607,50	0,37	1,49	0,00	0,00
21	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	4,05000	120,00	486,00	0,29	1,18	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				17 870,05		0,46		0,00
22	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	140,00	140,00	0,06	0,06	0,00	0,00
23	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	3,00000	16,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	3,00000	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	89381-1113	Osazení vodoměrné šachty z PP samonosné , půd.plochy do 1,1 m2, hl.do 1,6 m	kus	1,00000	960,00	960,00	0,36	0,36	0,00	0,00
28	Výrobce	Trubky PE 32/3,0 mm, PE 100 SDR 11, PN 16 3*1,015	m	3,04500	24,00	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28314148R	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	3,00000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Výrobce	Navrt.pas HAKU ZAK 90/34 mm, uzav. s pryž.vložkou pro plast.potrubí HAKU ZAK 34	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-.-	Domovní šoupátko ZAK s ISO spojkou pro PE potrubí, DN 1"/d32	kus	1,00000	315,00	315,00	0,01	0,01	0,00	0,00
32	-.-	Spojka ISO d 32 mm	kus	2,00000	198,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-.-	Teleskopická zem.souprava	kus	1,00000	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-.-	Teleskopická zem.souprava RENKO R611	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-.-	Vodoměrná šachta MODULO 1 pevná, pro 1 vodoměr, vč.poklopu a dopravy, zat.12,5 t, B 125	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				239,76		0,00		0,00
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,62000	25,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 1,62*9	t	14,58000	5,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00
38	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	1,62000	78,00	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				459,00		0,00		0,00
39	998278101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,10000	90,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				125,40		0,00		0,00
40	210800567R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděcích 3+3*0,1	m	3,30000	19,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00
41	34140826R	Vodič silový pevně uložený CY H07 V-U 6,00 mm2	m	3,30000	19,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
42	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
43	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

23 156,13

Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-vodovodní přípojka			
Objednatel:	Vorlová Jaroslava Sportovní 1644, Polánka 67201 Moravský Krumlov	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný U Dvora 11 58600 Jihlava	IČ: 32004401	
		DIČ: CZ6701116026	
Rozpis ceny			
		Celkem	
HSV			22 357,16
PSV			0,00
MON			117,04
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			200,00
Celkem			23 074,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		23 074,20 CZK
Cena celkem bez DPH			27919,78 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>Ve Znojmě <u>23.5.16</u></p> <p>INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o. POPICE 11, 669 02 ZNOJMO Jan Jebáček 66,186 Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">dne</div> <div style="width: 40%;"> <p style="text-align: center;"><u>20.5.2016</u></p> <p style="text-align: center;"> Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis rozpočtu: -
Vodovodní přípojka pro parc.č.582/111

Položkový rozpočet

S:	Polánka-vodovodní přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				2 639,24		1,20		1,54
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm plyn: 1*1,16	m	1,16000	200,00	232,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2	130001101R00	Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení 1,16*1,2*1,7	m3	2,36640	180,00	425,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 0 šlátek: 2,8*(0,8+1,44)/2*1,61-2,8*(1,44+1,32)/2*0,3 1 3,89*0,6	m3	2,33400	170,00	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 3,89*0,2	m3	0,77800	180,00	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 3,89*0,2	m3	0,77800	380,00	295,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 3,89*0,8	m3	3,11200	35,00	108,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 3,89*0,2	m3	0,77800	35,00	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: 2,8*(0,8+0,86)/2*0,15 obsyp: 2,8*(0,86+0,95)/2*0,23 šachta MODULA 1: 0,466*0,356*1,5 1 1,18*0,8	m3	0,94400	120,00	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1,18*0,2	m3	0,23600	120,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp šlátkopískem: 0,58*1,01*1,2	m3	0,70300	30,00	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	0,70000	16,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. - sypanina na výšku přes 2m	m3	1,18000	12,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 1,18*1,75	t	2,06500	78,00	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním V: 3,89 -vyl.kub.: -1,18	m3	2,71000	75,00	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,70000	180,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 2,8*(1,44+1,32)/2	m2	3,86400	12,00	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17	58337332R	Šlátkopísek frakce 0-22 C 0,7*1,7	t	1,19000	96,00	114,24	1,00	1,19	0,00	0,00
18	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl.30 cm	m2	3,86000	45,00	173,70	0,00	0,00	0,40	1,54
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				147,00		0,66		0,00
19	451573111R00	Lože pod potrubí ze šlátkopísku do 63 mm	m3	0,35000	420,00	147,00	1,89	0,66	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				1 042,20		2,55		0,00
20	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	3,86000	150,00	579,00	0,37	1,42	0,00	0,00
21	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm	m2	3,86000	120,00	463,20	0,29	1,13	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				17 859,21		0,46		0,00
22	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	140,00	140,00	0,06	0,06	0,00	0,00
23	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	2,80000	16,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	899722113	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	2,80000	6,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	89381-1113	Osazení vodoměrné šachty z PP samonosné , půd.plochy do 1,1 m2, hl.do 1,6 m	kus	1,00000	960,00	960,00	0,36	0,36	0,00	0,00
28	Výrobce	Trubky PE 32/3,0 mm, PE 100 SDR 11, PN 16 2,8*1,015	m	2,84200	24,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28314148R	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	2,80000	8,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Výrobce	Navrt.pas HAKU ZAK 90/34 mm, uzav. s příř.vložkou pro plast.potrubí HAKU ZAK 34	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-.	Domovní šoupátko ZAK s ISO spojkou pro PE potrubí, DN 1"/d32	kus	1,00000	315,00	315,00	0,01	0,01	0,00	0,00
32	-.	Spojka ISO d 32 mm	kus	2,00000	198,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-.	Teleskopická zem.souprava	kus	1,00000	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-.	Teleskopická zem.souprava RENKO R611	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-.	Vodoměrná šachta MODULO 1 pevná, pro 1 vodoměr, vř.poklopu a dopravy, zat.12,5 t, B 125	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				228,51		0,00		0,00
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,54400	25,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 1,544*9	t	13,89600	5,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00
38	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	1,54400	78,00	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				441,00		0,00		0,00
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,90000	90,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				117,04		0,00		0,00
40	210800567R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uloženy v rozvaděčích 2,8*2,8*0,1	m	3,08000	19,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00
41	34140826R	Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2	m	3,08000	19,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
42	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
43	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00