


4) POLOŽKOVÝ ROZPOČET

nabídková cena v Kč bez DPH		2 937 780,77 Kč
výše DPH v Kč	21%	616 933,96 Kč
celková nabídková cena v Kč včetně DPH		3 554 714,73 Kč

V Praze dne 20.1.2022



 Oldřich Smolik
 místopředseda představenstva



Konstruktis Novostav a.s.
 Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 8
 IČ : 26416247 DIČ: CZ26416247
 tel.: 272786106 www.kosnovo.cz

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100

Výměna interiérových dveří včetně oprav zárubní, oprava konstrukcí podlah, omítek a instalací vybraných učeben

VÝKAZ VÝMÉR

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Bourací práce				
Pasportizace stávajících dveří	kpl	1,0	12 250,0	12 250,00
Oškrábání omítek štukových po vybourání zárubně rozsah	m2	660,0	133,0	87 780,00
Vybourání stávajících zárubní šířka 800mm a 900mm / 1970mm	ks	35,0	2 360,0	82 600,00
Vyvěšení a manipulace s dveřním křídlem 800mm, 900mm, 1450 / 1970mm	ks	62,0	310,0	19 220,00
Demontáž a likvidace dveřního prahu dl. 800mm a 900mm	ks	35,0	210,0	7 350,00
Osekání stávajících obkladů včetně demontáže umyvadla	m2	4,0	980,0	3 920,00
Nové práce - dodávka a montáž				
Stavební úprava otvoru pro osazení vstupních plastových dveří, rozměr 1000x2050mm	ks	3,0	4 790,0	14 370,00
Osazení a zazdění ocelových zárubní rozměrů 800mm, 900mm a 1450/1970mm	ks	35,0	3 320,0	116 200,00
Začištění omítek okolo dveří s použitím maltové směsi	bm	310,0	188,0	58 280,00
Oprava podlah po osazení nových ocelových zárubní - beton, stěrka a podlahová krytina	ks	35,0	895,0	31 325,00
Nové štukové omítky, napojení na stávající omítky	m2	660,0	335,0	221 100,00
Malba vnitřní malířskou směsí s penetrací - 1x penetrace, 2x malba barva bílá	m2	660,0	84,0	55 440,00
Nátěr ocelových zárubní - dvojnásobný syntetický odstín RAL 7044	ks	56,0	655,0	36 680,00
Odstanění nátěru a přebroušení	ks	15,0	420,0	6 300,00
Úprava rozvodu vody a odpadu + stavební přípomoc	kpl	1,0	6 100,0	6 100,00
Keramický obklad 200x250mm včetně stěrky, lepidla a spárování	m2	4,5	1 520,0	6 840,00
Keramické umyvadlo, vodovodní baterie, sifon	ks	1,0	9 700,0	9 700,00
Ocelové zárubně, rozměr 800/1970mm	ks	2,0	2 580,0	5 160,00
Ocelové zárubně, rozměr 900/1970mm	ks	16,0	2 920,0	46 720,00
Ocelové zárubně protipožární 800/1970mm, EW 15 DP3 C	ks	2,0	2 860,0	5 720,00
Ocelové zárubně protipožární 900/1970mm	ks	9,0	2 840,0	25 560,00
Ocelové zárubně protipožární, rozměr 1450/1970mm, EI 30 DP3 SC	ks	6,0	3 580,0	21 480,00
Dřevěné dveře plné, rozměr 600/1970 mm	ks	1,0	2 910,0	2 910,00
Dřevěné dveře plné, rozměr 700/1970 mm	ks	3,0	3 100,0	9 300,00
Dřevěné dveře plné, rozměr 800/1970 mm	ks	8,0	3 250,0	26 000,00
Dřevěné dveře plné, rozměr 900/1970 mm	ks	22,0	4 060,0	89 320,00
Dřevěné dveře prosklené ze 2/3, rozměr 800/1970 mm	ks	4,0	7 360,0	29 440,00
Dřevěné dveře prosklené ze 2/3, rozměr 900/1970 mm	ks	1,0	7 680,0	7 680,00
Dřevěné dveře protipožární plné, rozměr 800/1970 mm, EW 15 DP3 C, ATYP v.1,8m	ks	2,0	9 860,0	19 720,00
Dřevěné dveře protipožární plné, rozměr 900/1970 mm, EW 30 DP3 SC	ks	9,0	11 100,0	99 900,00
Dřevěné dveře protipožární plné, rozměr 1450/1970 mm, EI 30 DP3 SC	ks	6,0	13 840,0	83 040,00
Dveřní kování a štítek - klika/klika, zámek FAB + montáž	ks	27,0	1 255,0	33 885,00
Dveřní kování a štítek - koule/klika, zámek FAB + montáž	ks	27,0	1 520,0	41 040,00
Dveřní kování bezpečnostní a štítek - koule/klika, zámek FAB + montáž	ks	2,0	2 810,0	5 620,00
Dveře plastové plné, rozměr 1000/2100 mm, klika/koule, RAL 9016	ks	2,0	46 800,0	93 600,00
Dveře plastové prosklené 2/3, bezpečnostní sklo, rozměr 1000/2100 mm, klika/koule, RAL 9016	ks	1,0	29 800,0	29 800,00
Samozavírače na protipožární dveře	ks	17,0	3 050,0	51 850,00
Stavěč dvoukřídlových dveří 1450mm	ks	12,0	1 320,0	15 840,00
Dveřní mřížky 150 x 300mm	ks	5,0	1 120,0	5 600,00
Výřezání prostupu do dveří pro osazení ventilační mřížky	ks	4,0	435,0	1 740,00
Přechodové hliníkové lišty dl.800 - 900mm	ks	7,0	1 320,0	9 240,00
Nový dveřní práh včetně nátěru a montáže dl. 800 a 900mm	ks	35,0	810,0	28 350,00
Osazení dveří včetně manipulace	ks	56,0	1 450,0	81 200,00
Příplatek - seřízení závěsů dveřního křídla	ks	18,0	930,0	16 740,00
Nová podlahová krytina a úprava konstrukce podlahy - chodba u ředitelny	m2	25,0	960,0	24 000,00
Výmalba dotčených prostor - chodba u ředitelny	m2	95,0	85,0	8 075,00
Generální klíč	kpl	1,0	68 000,0	68 000,00
UČEBNA CHEMIE Demontáže a bourací práce				
Rozebrání katedry, truhlářská úprava a zpětná montáž dl. 4m a digestoře 2 x 2 x 2m	ks	2,0	11 850,0	23 700,00
Školní lavice - demontáž rozebráním + zpětná montáž	ks	20,0	1 190,0	23 800,00
Demontáž dřevěného obložení stěny za tabulemi 7,0 x 4,0m	m2	28,0	535,0	14 980,00
Odpojení rozvodů teplé a studené vody a kanalizace od stávajících dřezů v lavicích	bm	15,0	740,0	11 100,00
Vypuštění, napuštění a zamrazení systému ústředního topení pro demontáže a montáže radiátorů	hod	35,0	620,0	21 700,00

Demontáž rozvodu technického plynu	bm	10,0	750,0	7 500,00
Demontáž a likvidace stávajících rozvodů elektro včetně osvětlení	ks	10,0	1 460,0	14 600,00
Vysekání drážek pro elektro a datové rozvody včetně prostupů	bm	20,0	265,0	5 300,00
Oškrábání vnitřních štukových omítek do 100%	m2	164,0	288,0	47 232,00
Vybourání stávající skladby podlahy OSB desky, parkety, PVC	m2	60,5	720,0	43 560,00
Odpojení, demontáž a likvidace stávajícího umyvadla	ks	1,0	742,0	742,00
Osekání stávajícího keramického obkladu	m2	3,0	436,0	1 308,00
UČEBNA CHEMIE Nové práce - dodávka a montáž				
Stavební přípomocce pro elektro - zaomítní rýh	bm	20,0	345,0	6 900,00
Nové štukové omítky	m2	164,0	310,0	50 840,00
Penetrace podkladu pod keramický obklad 1 x	m2	4,0	148,0	592,00
Nové keramické obklady 200x250mm včetně lepidla a spárování	m2	4,0	1 360,0	5 440,00
Malba směsí tekutou 2x barva	m2	164,0	85,0	13 940,00
Nová podlaha FARMACELL tl. 25mm	m2	60,5	1 290,0	78 045,00
Podsyp pod FARMACELLOVÉ desky tl. 100mm	m2	60,5	970,0	58 685,00
Vyrovnávací stěrka pod PVC tl. 2mm	m2	60,5	140,0	8 470,00
Penetrace pod vyrovnávací stěrku podlahy	m2	60,5	165,0	9 982,50
Pokládka PVC + sokly 25bm	m2	60,5	340,0	20 570,00
Dodávka PVC a soklů (včetně prořezu)	m2	60,5	470,0	28 435,00
Zpětná montáž rozvodů teplé, studené vody a odpadu	bm	15,0	1 740,0	26 100,00
Montáž rozvodu technického plynu (měď)	bm	15,0	1 210,0	18 150,00
Repase ÚT radiátorů - očištění + syntetický nátěr 2x	bm	10,0	1 390,0	13 900,00
Nerezové potrubí ø 200mm, dl. 3m, 1x koleno 90°, 1x koleno 65°- dopojení digestoře	kpl	1,0	9 600,0	9 600,00
SDK kastlík pro zakrytí odtahu digestoře	kpl	1,0	9 320,0	9 320,00
SDK předstěna tl. 100mm, výplň akustická vata	m2	28,0	1 320,0	36 960,00
Truhlářská úprava stávajícího stupínku 4,5 x 2,5 x 0,18m	bm	4,5	3 760,0	16 920,00
Nová vestavná skříň v. 2,5m, dl. 1,0m, š. 0,4m - uzamykatelná	m2	11,3	2 050,0	23 165,00
Elektro - silnoproud, slaboproud				
Rozvaděč - R.1 doplnění	ks	1,0	7 840,0	7 840,00
Kabely cyky, hrubé rozvody (cyky 5Cx1,5 mm, 3Cx2,5mm, 3Cx1,5mm)	bm	115,0	51,0	5 865,00
Trubka PVC ø 16 a ø 29	bm	55,0	47,0	2 585,00
Slaboproudé rozvody	bm	75,0	38,0	2 850,00
Rozvodné krabice	ks	18,0	92,0	1 656,00
Podlahová krabice	ks	1,0	5 020,0	5 020,00
Kompletace - zásuvky, vypínače 16A/230V	ks	14,0	225,0	3 150,00
Svítilno - zářivka LED	ks	12,0	2 840,0	34 080,00
Podružný materiál	kpl	1,0	7 740,0	7 740,00
Koordinace	kpl	1,0	1 980,0	1 980,00
Montážní práce elektro	hod	55,0	410,0	22 550,00
Tabule - dodávka a montáž				
Plynový pojezd pro Epson YouFlex 1911x1350 se zelenými křídly, včetně držáku a tabule	ks	1,0	36 200,0	36 200,00
Ozvučení SMART SBA-V	ks	1,0	3 860,0	3 860,00
Datový projektor EPSON EB-725W	ks	1,0	37 000,0	37 000,00
Instalační materiál	ks	1,0	4 320,0	4 320,00
Instalace práce TYP9 včetně instalačního materiálu	kpl	1,0	11 600,0	11 600,00
Doprava	akce	1,0	2 830,0	2 830,00
Revize	ks	1,0	1 920,0	1 920,00
Odzkoušení audio systému zaškolení obsluhy	kpl	1,0	3 460,0	3 460,00
Ostatní práce				
Zakrytí mobiliáře	kpl	1,0	12 300,0	12 300,00
Revize elektro	kpl	1,0	4 600,0	4 600,00
Lešení pojízdné lehké pomocné, výška podlahy do 2,0m	ks	1,0	15 400,0	15 400,00
Ruční přesuny hmot do 1. NP	hod	176,0	172,0	30 272,00
Průběžný úklid a závěrečný úklid	hod	90,0	196,0	17 640,00
Likvidace nebezpečného odpadu - zářivková svítidla	kpl	1,0	4 420,0	4 420,00
Likvidace směsného odpadu včetně dopravy	kpl	1,0	25 400,0	25 400,00
Doprava materiálu na stavbu a vnitrostaveništní přesun hmot	t	11,5	2 220,0	25 530,00
ZRN Celkem				2 745 589,50
Vedlejší rozpočtové náklady	%	7,0		192 191,27
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (bez DPH)				2 937 780,77
DPH 21%	%	21,0		616 933,96
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (včetně DPH)				3 554 714,73