

**SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)**

 na měsíc: **květen 2022**

 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 201  
 Objekt: Údržbové práce  
 Část: SO-05

 Správa železnic, státní organizace  
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov  
 25.04.2022

**PS SUCHDOL n.O.**

Č. p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET				
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	12	13	14	15
626	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3		9,00		Odry -		výluka		x			
542	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložni a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2		90,00		Heřmánky		17.5.+18.5.		x			
620	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3		2,00		km 14 - 15,2				x			
585	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m		5,00						x			
576	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3		10,00						x			
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		30,00		Su-Odry 7,4-7,8		provoz		x		x	
53	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3		65,80		Odry -		výluka		x			
	5906015110	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příchr	kus		11,00		Heřmánky				x			
65	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v kolejí lože zapuštěné	km		0,06		km 14.7- 15,2				x			
319	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		300,00		Su-Polom		provoz		x		x	
											x		x	
319	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		140,00		Polom				x			
327	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		8,00				výluka		x			
328	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		28,00						x			
329	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		12,00						x			
705	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t		15,00									
650	5955101025	Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t		1,00									
775	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		16,00									
775	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		130,00									
797	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00									
10	33111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	soub											
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod											

celkem:

**VRN**

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%											
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%											
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%											
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%											

celkem:

celková cena	604 109,40
--------------	------------