

Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-vodovodní přípojka

Objednatel: **Dočkal Zdeněk**
Radniční 1751, Polánka
67201 Moravský Krumlov

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný**
U Dvora 11
58600 Jihlava

IČ: **32004401**
 DIČ: **CZ6701116026**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	22 352,21
PSV	0,00
MON	112,86
Vedlejší náklady	400,00
Ostatní náklady	200,00
Celkem	23 065,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 065,07 CZK

Cena celkem bez DPH 27873,65 CZK

Ve Znojmě 27.5.16.

dne 20.5.2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
 POPIČE 11/
 669 02 ZNOJMO
 IČ: 293 66 186
Jan Jebáček
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 Vodovodní přípojka pro parc.č.582/112

Položkový rozpočet

S:	Polánka-vodovodní přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl: 1		Zemní práce				2 679,26		1,17		1,51
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm plyn: : 1*1,24	m	1,24000	200,00	248,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 1,24*1,2*1,7	m3	2,52960	180,00	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 šterík: : 2,7*(0,8+1,46)/2*1,66-2,7*(1,46+1,34)/2*0,3 1 3,93*0,6	m3	2,35800	170,00	400,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 3,93*0,2	m3	0,78600	180,00	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 3,93*0,2	m3	0,78600	380,00	298,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 3,93*0,8	m3	3,14400	35,00	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 3,93*0,2	m3	0,78600	35,00	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 2,7*(0,8+0,86)/2*0,15 obsyp: : 2,7*(0,86+0,95)/2*0,23 šachta MODULA 1: : 0,468*0,356*1,5 1 1,15*0,8	m3	0,92000	120,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1,15*0,2	m3	0,23000	120,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp šteríkopskem: : 0,56*1,01*1,2	m3	0,67870	30,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	0,69000	16,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,15000	12,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1,15*1,75	t	2,01250	78,00	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním V: : 3,93 -vytl.kub.: : -1,15	m3	2,78000	75,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,68000	180,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 2,7*(1,46+1,34)/2	m2	3,78000	12,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17	58337332R	Šteríkopske frakce 0-22 C 0,68*1,7	t	1,15600	98,00	110,98	1,00	1,16	0,00	0,00
18	113107530R00	Odstaření podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,78000	45,00	170,10	0,00	0,00	0,40	1,51
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				142,80		0,64		0,00
19	451573111R00	Lože pod potrubí ze šteríkopsku do 63 mm	m3	0,34000	420,00	142,80	1,89	0,64	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				1 020,60		2,49		0,00
20	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	3,78000	150,00	567,00	0,37	1,39	0,00	0,00
21	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	3,78000	120,00	453,60	0,29	1,10	0,00	0,00
Díl: 6		Trubní vedení				17 853,77		0,46		0,00
22	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	140,00	140,00	0,06	0,06	0,00	0,00
23	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	2,70000	16,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm	m	2,70000	6,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	89381-1113	Osazení vodoměrné šachty z PP samonosné , půd.plochy do 1,1 m2, hl.do 1,6 m	kus	1,00000	960,00	960,00	0,36	0,36	0,00	0,00
28	Výrobce	Trubky PE 32/3,0 mm, PE 100 SDR 11, PN 16 2,7*1,015	m	2,74050	24,00	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28314148R	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	2,70000	6,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Výrobce	Navrt.pas HAKU ZAK 90/34 mm, uzav. s pryž.vložkou pro plast.potrubí HAKU ZAK 34	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-.	Domovní šoupátko ZAK s ISO spojkou pro PE potrubí, DN 1"/d32	kus	1,00000	315,00	315,00	0,01	0,01	0,00	0,00
32	-.	Spojka ISO d 32 mm	kus	2,00000	198,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-.	Teleskopická zem.souprava	kus	1,00000	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-.	Teleskopická zem.souprava RENKO R611	kus	1,00000	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-.	Vodoměrná šachta MODULO 1 pevná, pro 1 vodoměr, vč.poklopu a dopravy, zat.12,5 t, B 125	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				223,78		0,00		0,00
36	979082213R00	Vodorovná doprava suťi po suchu do 1 km	t	1,51200	25,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suťi po suchu za další 1 km 1,512*9	t	13,60800	5,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00
38	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	1,51200	78,00	117,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Stavební přesun hmot				432,00		0,00		0,00
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,80000	90,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				112,86		0,00		0,00
40	210800567R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích 2,7+2,7*0,1	m	2,97000	19,00	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00
41	34140826R	Vodič silový pevně uložený CY H07 V-UJ 6,00 mm2	m	2,97000	19,00	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
42	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
43	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

23 065,07

Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-splašková kanalizační přípojka

Objednatel: Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
67201 Moravský Krumlov

IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 254,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			200,00
Celkem			25 854,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 854,14 CZK

Cena celkem bez DPH 31283,51 CZK


Ve Znojmě

27.5.16

dne

20.5.2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
 POPICE 11,
 669 02 ZNOJMO
 IČ: 293 66 186
Jan Jebáček
 Za zhotovitele



Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 Kanalizační přípojka pro parc.č.582/11

Položkový rozpočet

S:	Polánka-splašková kanalizační přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				13 784,84		5,93		2,73
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm plyn: : 1*1,1 voda: : 1*1,1	m	2,20000	200,00	440,00	0,01	0,02	0,00	0,00
2	119001412R00	Dočasné zajištění beton a plast.potrubí DN 200-500 kanal. DN 300: : 1*1,1	m	1,10000	220,00	242,00	0,01	0,01	0,00	0,00
3	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení 2,2*1,2*1,7+1,1*1,3*1,8	m3	7,06200	180,00	1 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 6,2*1,1*2,7-6,2*1,1*0,3 1 16,36*0,4	m3	6,54400	170,00	1 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 16,36*0,2	m3	3,27200	180,00	588,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 16,36*0,2	m3	3,27200	380,00	1 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 16,36*0,2	m3	3,27200	980,00	3 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl. do 4 m 6,2*2,5*2	m2	31,00000	25,00	775,00	0,00	0,03	0,00	0,00
9	151101112R00	Odstaření pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m2	31,00000	12,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 16,36*0,6	m3	9,81600	36,00	343,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m 16,36*0,4	m3	6,54400	35,00	229,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 6,2*0,22 obsyp: : 6,2*0,46 vytl.kub.potrubím: : 6,3*3,14*0,075*0,075 vytl.kub.šachtou: : 3,14*0,157*0,157*2,32 1 4,5*0,6	m3	2,70000	120,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 4,5*0,4	m3	1,80000	120,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp štěrkopisem: : 2,85*1,01*1,2	m3	3,45420	30,00	103,63	0,00	0,00	0,00	0,00
15	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypěti	m3	3,45000	16,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,50000	12,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	19900005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 4,5*1,75	t	7,87500	78,00	614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šacht se zhrutněním V: : 16,36 -vytl.kub.: : -4,5	m3	11,86000	75,00	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,45000	180,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhrutněním 6,2*1,1	m2	6,82000	12,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 dolam: : 3,28	m3	3,28000	60,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	5837332R	Štěrkopisek frakce 0-22 C 3,45*1,7	t	5,86500	96,00	563,04	1,00	5,87	0,00	0,00
23	113107530R00	Odstaření podkladu pl. 50 m2,kam drcené tl.30 cm	m2	6,82000	45,00	306,90	0,00	0,00	0,40	2,73
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				248,00		0,00		0,00
24	359901111R00	Vybíjení stok jakékoliv výšky	m	6,20000	40,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				571,20		2,57		0,00
25	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	1,36000	420,00	571,20	1,89	2,57	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				1 841,40		4,50		0,00
26	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	6,82000	120,00	818,40	0,29	1,99	0,00	0,00
27	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	6,82000	150,00	1 023,00	0,37	2,51	0,00	0,00
Díl: 6		Trubní vedení				7 225,96		0,14		0,00
28	894812111	Revizní a čistící šachta z PP DN 315/150, přímý tok	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00	0,04	0,04	0,00	0,00
29	894812133	Roura šachtová korugovaná dl.3000 mm, bez hrda	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00	0,02	0,02	0,00	0,00
30	894812141	Teleskopický adaptér 375/315	kus	1,00000	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	894812149	Příplatek za uříznutí šachtové roury uříznutí šachtové roury: : 1 1,00000 2,00000	kus	3,00000	92,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	894812162	uříznutí trubky prům.150, napojení na šachtu: : 2	kus	1,00000	1 970,00	1 970,00	0,06	0,06	0,00	0,00
33	877365121	Poklop litinový s rámem na bet.konus (12,5 t)	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	877315231	Montáž tvarovek z PP DN 250 mm, odbočné	kus	1,00000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	871300410	Montáž tvarovek z PP DN 150 mm, jednoosé	m	6,20000	16,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Výrobce	Trouby žebrované PP DN 150 mm, SN 8 6,2*1,015/6	kus	1,04880	168,00	168,76	0,02	0,02	0,00	0,00
37	-.	Sedlová odbočka DN 250/150	kus	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	-.	Zátka DN 150 mm	kus	1,00000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				403,74		0,00		0,00
39	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,72800	25,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,728*9	t	24,55200	5,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00
41	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	2,72800	78,00	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Slavenísní přesun hmot				1 179,00		0,00		0,00
42	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,10000	90,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
43	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
44	1	Zařízení slavenísní	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

25 854,14

Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-splašková kanalizační přípojka

Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
 nám. Klášterní 125
 67201 Moravský Krumlov

IČ: 00293199
 DIČ: CZ00293199

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 113,38
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	400,00
Ostatní náklady	200,00
Celkem	11 713,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 713,38 CZK

Cena celkem bez DPH

14173,19 CZK

Ve Znojmě 23.5.16

dne 20.5.2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
 POPICE 11,
 669 02 ZNOJMO
 IČ: 293 66 186
Jan Jebáček
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
 Kanalizační přípojka pro parc.č.582/113

Položkový rozpočet

S:	Polánka-splašková kanalizační přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				2 579,06		1,33		1,06
1	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 0 1,6*(0,8+1,72)/2*2,31-1,6*(1,72+1,6)/2*0,3 1 3,86*0,4	m3	1,54400	170,00	262,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 3,86*0,2	m3	0,77200	180,00	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 3,86*0,2	m3	0,77200	380,00	293,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 3,86*0,2	m3	0,77200	960,00	741,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 3,86*0,6	m3	2,31600	35,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 3,86*0,4	m3	1,54400	35,00	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 1,6*0,17 obsyp: : 1,6*0,40 vytl.kub.potrübim: : 1,6*3,14*0,075*0,075 vytl.kub.šachtou: : 3,14*0,157*0,157*2,3 1 1,12*0,6	m3	0,67200	120,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1,12*0,4	m3	0,44800	120,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp štěrkopískem: : 0,64*1,01*1,2	m3	0,77570	30,00	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	0,78000	16,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,12000	12,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	19900005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 1,12*1,75	t	1,96000	78,00	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním V: : 3,86 -vytl.kub.: : -1,12	m3	2,74000	75,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,78000	180,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 1,6*(1,72+1,6)/2	m2	2,65600	12,00	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 dolam.: : 0,78	m3	0,78000	60,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	58337332R	Štěrkopísek frakce 0-22 C 0,78*1,7	t	1,32600	96,00	127,30	1,00	1,33	0,00	0,00
18	113107530R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	2,66000	45,00	119,70	0,00	0,00	0,40	1,06
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				64,00		0,00		0,00
19	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	1,60000	40,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				113,40		0,51		0,00
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,27000	420,00	113,40	1,89	0,51	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				718,56		1,76		0,00
21	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 1,6*(1,66+1,6)/2	m2	2,60800	120,00	312,96	0,29	0,76	0,00	0,00
22	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm 1,6*(1,72+1,66)/2	m2	2,70400	150,00	405,60	0,37	1,00	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				7 146,99		0,13		0,00
23	894812111	Revizní a čistící šachta z PP DN 315/150, přímý tok	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00	0,04	0,04	0,00	0,00
24	894812133	Roura šachtová korugovaná dl.3000 mm, bez hrdla	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00	0,02	0,02	0,00	0,00
25	894812141	Teleskopický adaptér 375/315	kus	1,00000	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	894812149	Příplatek za uložení šachtové roury	kus	3,00000	92,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	894812162	Poklop litinový s rámem na bet.konus (12,5 t)	kus	1,00000	1 970,00	1 970,00	0,06	0,06	0,00	0,00
28	877365121	Montáž tvarovek z PP DN 250 mm, odbočné	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	877315231	Montáž tvarovek z PP DN 150 mm, jednoosé	kus	1,00000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	871300410	Montáž trub z PP, DN 150 mm, SN 8	m	1,60000	16,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Výrobce	Trouby žebrované PP DN 150 mm, SN 6, dl.6,0 m/kus 1*1,015	m	1,01500	159,00	161,39	0,01	0,01	0,00	0,00
32	-.	Sedlová odbočka DN 250/150	kus	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-.	Zátka DN 150 mm	kus	1,00000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				157,47		0,00		0,00
34	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1,06400	25,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 1,064*9	t	9,57600	5,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00
36	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	1,06400	78,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				333,90		0,00		0,00
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,71000	90,00	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
38	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
39	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

11 713,38

Položkový rozpočet

Zakázka: Polánka-splašková kanalizační přípojka

Objednatel: Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
67201 Moravský Krumlov

IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 347,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			200,00
Celkem			11 947,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		11 947,40 CZK

Cena celkem bez DPH

14456,35 CZK

Ve Znojmě 27.5.16

dne


20.5.2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.

POPICE 11,
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 66 186

Jan Jebáček

Za zhotovitele



Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Kanalizační přípojka pro parc.č.582/114

Položkový rozpočet

S:	Polánka-splašková kanalizační přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl 1		Zemní práce				2 764,99		1,39		1,14
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 1,7*(0,8+1,73)/2*2,33-1,7*(1,73+1,61)/2*0,3 1 4,16*0,4	m3	1,66400	170,00	282,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 4,16*0,2	m3	0,83200	180,00	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 4,16*0,2	m3	0,83200	380,00	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 4,16*0,2	m3	0,83200	960,00	798,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 4,16*0,6	m3	2,49600	35,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 4,16*0,4	m3	1,66400	35,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 1,7*0,17 obsyp: : 1,7*0,40 vytl.kub.potrübim: : 1,7*3,14*0,075*0,075 vytl.kub.šachtou: : 3,14*0,157*0,157*2,32 1 1,18*0,6	m3	0,70800	120,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1,18*0,4	m3	0,47200	120,00	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp šterkopiskem: : 0,68*1,01*1,2	m3	0,82420	30,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	0,82000	16,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,18000	12,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 1,18*1,75	t	2,06500	78,00	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šacht se zhutněním V: : 4,16 -vytl.kub.: : -1,18	m3	2,98000	75,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,82000	180,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1,7*(1,73+1,61)/2	m2	2,83900	12,00	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 dolam.: : 0,84	m3	0,84000	60,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	58337332R	Šterkopisek frakce 0-22 C 0,82*1,7	t	1,39400	96,00	133,82	1,00	1,39	0,00	0,00
18	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,84000	45,00	127,80	0,00	0,00	0,40	1,14
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				68,00		0,00		0,00
19	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	1,70000	40,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 4		Vodorovné konstrukce				121,80		0,55		0,00
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,29000	420,00	121,80	1,89	0,55	0,00	0,00
Díl 5		Komunikace				768,06		1,87		0,00
21	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 1,7*(1,67+1,61)/2	m2	2,78800	120,00	334,56	0,29	0,81	0,00	0,00
22	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm 1,7*(1,73+1,67)/2	m2	2,89000	150,00	433,50	0,37	1,06	0,00	0,00
Díl 8		Trubní vedení				7 148,59		0,13		0,00
23	894812111	Revizní a čistící šachta z PP DN 315/150, přímý tok	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00	0,04	0,04	0,00	0,00
24	894812133	Roura šachtová korugovaná dl.3000 mm, bez hrdla	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00	0,02	0,02	0,00	0,00
25	894812141	Teleskopický adaptér 375/315	kus	1,00000	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	894812149	Příplatek za uřiznutí šachtové roury	kus	3,00000	92,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	894812162	Poklop litinový s rámem na bet.konus (12,5 t)	kus	1,00000	1 970,00	1 970,00	0,06	0,06	0,00	0,00
28	877365121	Montáž tvarovek z PP DN 250 mm, odbočné	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	877315231	Montáž tvarovek z PP DN 150 mm, jednoosé	kus	1,00000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	871300410	Montáž trub z PP, DN 150 mm, SN 8	m	1,70000	16,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Výrobce	Trouby žebrované PP DN 150 mm, SN 8, dl.6,0 m/kus 1*1,015	m	1,01500	158,00	161,39	0,01	0,01	0,00	0,00
32	-/-	Sedlová odbočka DN 250/150	kus	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-/-	Zátka DN 150 mm	kus	1,00000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 97		Prorážení otvorů				124,96		0,00		0,00
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,13600	25,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 1,136*9	t	10,22400	5,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00
36	997221855	Poplatek za skládku kameniva 1,136*9	t	1,13600	40,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 99		Staveništní přesun hmot				351,00		0,00		0,00
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,90000	90,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl ON		Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
38	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl VN		Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
39	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

11 947,40

Položkový rozpočet

S:	Polánka-splašková kanalizační přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl 1		Zemní práce				3 752,57		1,63		0,75
1	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 1,7*2,63*1,1-1,7*1,1*0,3 1 4,36*0,4	m3	1,74400	170,00	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 4,36*0,2	m3	0,87200	180,00	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 4,36*0,2	m3	0,87200	380,00	331,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvách do 0,5 m v hor.6 4,36*0,2	m3	0,87200	960,00	837,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 1,7*2,43*2	m2	8,26200	25,00	206,55	0,00	0,01	0,00	0,00
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	8,26200	12,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 4,36*0,6	m3	2,61600	35,00	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m 4,36*0,4	m3	1,74400	350,00	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 1,7*0,22 obsyp: : 1,7*0,46 vytl.kub.potrübím: : 1,7*3,14*0,075*0,075 vytl.kub.šachtou: : 3,14*0,157*0,157*2,62 1 1,38*0,6	m3	0,82800	120,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1,38*0,4	m3	0,55200	120,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp šterkopískem: : 0,78*1,01*1,2	m3	0,94540	30,00	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	0,95000	16,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,38000	12,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14	19900005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 1,38*1,75	t	2,41500	78,00	188,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním V: : 4,36 -vytl.kub.: : -1,38	m3	2,98000	75,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,95000	180,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 1,7*1,1	m2	1,87000	12,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00
18	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 dolam.: : 0,68	m3	0,88000	60,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	58337332R	Šterkopísek frakce 0-22 C 0,95*1,7	t	1,61500	96,00	155,04	1,00	1,62	0,00	0,00
20	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drocné tl.30 cm	m2	1,87000	45,00	84,15	0,00	0,00	0,40	0,75
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				68,00		0,00		0,00
21	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	1,70000	40,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 4		Vodorovné konstrukce				155,40		0,70		0,00
22	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,37000	420,00	155,40	1,89	0,70	0,00	0,00
Díl 5		Komunikace				504,90		1,24		0,00
23	564751111R00	Podklad z kameniva drocného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	1,87000	120,00	224,40	0,29	0,55	0,00	0,00
24	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	1,87000	150,00	280,50	0,37	0,69	0,00	0,00
Díl 9		Trubní vedení				7 261,55		0,13		0,00
25	894812111	Revizní a čistící šachta z PP DN 315/150, přímý tok	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00	0,04	0,04	0,00	0,00
26	894812133	Roura šachtová korugovaná dl.3000 mm, bez hrdla	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00	0,02	0,02	0,00	0,00
27	894812141	Teleskopický adaptér 375/315	kus	1,00000	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	894812149	Příplatek za uříznutí šachtové roury	kus	3,00000	92,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	894812162	Poklop litinový s rámem na bet.konus (12,5 t)	kus	1,00000	1 970,00	1 970,00	0,06	0,06	0,00	0,00
30	877365121	Montáž tvarovek z PP DN 250 mm, odbočné	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	877315231	Montáž tvarovek z PP DN 150 mm, jednoosé	kus	1,00000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	871300410	Montáž trub z PP, DN 150 mm, SN 8	m	1,70000	16,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Výrobce	Trouby žebrované PP DN 150 mm, SN 8 1,7*1,015	kus	1,72550	159,00	274,35	0,01	0,01	0,00	0,00
34	-	Sedlová odbočka DN 250/150	kus	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Zátka DN 150 mm	kus	1,00000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 97		Prorážení otvorů				110,70		0,00		0,00
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,74800	25,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,748*9	t	6,73200	5,00	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00
38	987221855	Poplatek za skládku kameniva	t	0,74800	78,00	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 99		Staveništní přesun hmot				333,00		0,00		0,00
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,70000	90,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl ON		Ostatní náklady				200,00		0,00		0,00
40	2	Kompletní činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl VN		Vedlejší náklady				400,00		0,00		0,00
41	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

12 786,12