

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2023

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
--------------	--	--	--	------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
------------	---	-----	--	------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2023

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 01	Oprava propustku v km 191,822 TU 1891 po mimořádné události	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 01 - Oprava propustku v km 191,822 TÚ 1891 po mimořádné události

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 01 - Oprava propustku v km 191,822 TÚ 1891 po mimořádné události

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 01 - Oprava propustku v km 191,822 TÚ 1891 po mimořádné události

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
42	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938121111							
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>							
P	Poznámka k položce: Odstranění křovin za křídly							
WV			3*4*2		24,000			
WV			Součet		24,000			
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,404		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozem výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212132							
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkop pro 6 patek výběhové části zábradlí							
WV			(0,35*0,35*0,55)*6		0,404			
WV			Součet		0,404			
D	2		Zakládání				0,00	
2	K	275311128	Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37	m3	0,478		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275311128							
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Betonáž 6 patek výběhového zábradlí							
WV			(0,35*0,35*0,65)*6		0,478			
WV			Součet		0,478			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
3	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,520		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP	Bednění základů patek zřízení							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121							
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>							
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bednění vrchní části patek							
WV			(0,35*4*0,3)*6		2,520			
WV			Součet		2,520			
4	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,520		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP	Bednění základů patek odstranění							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122							
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>							
P	Poznámka k položce: Odbednění patek							
WV			(0,35*4*0,3)*6		2,520			
WV			Součet		2,520			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
5	K	451476111	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu první vrstva tl 10 mm	m2	0,480		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP	Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451476111							
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>							
P	Poznámka k položce: Podlití patek zábradlí, 6 x výběhové, 4 x na římsě							
WV			0,2*0,24*(3+4+3)		0,480			
WV			Součet		0,480			
6	K	451476112	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu další vrstvy tl 10 mm	m2	0,480		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP	Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice každá další vrstva tl. 10 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451476112							
P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>							
P	Poznámka k položce: Podlití patek zábradlí, 6 x výběhové, 4 x na římsě, 1 vrstva							
WV			0,2*0,24*(3+4+3)		0,480			
WV			Součet		0,480			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
7	K	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	13,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P D 9					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628613511 Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Žárové zinkování zábradlí					
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
8	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	11,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC P VV VV					
			Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911121211 Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výroba zábradlí s patními plechy					
			3+5,1+3,1		11,200			
			Součet		11,200			
9	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	11,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC P VV VV					
			Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911121311 Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: Osazení zábradlí s patními plechy					
			3+5,1+3,1		11,200			
			Součet		11,200			
10	M	13010430	Úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm	t	0,281		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP P VV VV					
			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Úhelník na madla a příče zábradlí					
			((3*3)+(3*5,1)+(3*3,1))*8,36/1000		0,281			
			Součet		0,281			
11	M	13010434	Úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,106		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP P VV VV					
			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Úhelník na stojky zábradlí					
			1,1*(3+4+3)*9,63/1000		0,106			
			Součet		0,106			
12	M	13010330 R	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x20mm	t	0,075		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP P VV VV					
			tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x20mm Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Ocel na patní plechy 10 ks					
			0,24*31,4*10/1000		0,075			
			Součet		0,075			
13	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	0,478		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC P VV VV					
			Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961041211 Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odbourání stávajících patek výběhového zábradlí					
			(0,35*0,35*0,65)*6		0,478			
			Součet		0,478			
14	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	11,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC P VV VV					
			Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966075141 Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Odřezání stávajícího zábradlí					
			3+5,1+3,1		11,200			
			Součet		11,200			
41	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	0,720		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC P VV VV					
			Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112113 Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Odstranění betonu poškozeného pravého přerovského křídla					
			0,6*1,2		0,720			
			Součet		0,720			
15	K	985311220	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm	m2	0,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC P VV VV					
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 90 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311220 Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zatmělení otvorů (kapes) po stávajícím zábradlí na římsce, 4 ks					
			0,1*1*4		0,400			
			Součet		0,400			
16	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	5,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC P VV VV					
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311315 Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oprava povrchu pravého přerovského křídla					
			0,1*0,1*4		0,400			
			Součet		0,400			
17	M	R - položka 6	krytka matice M 16 plastová, černá	kus	40,000		0,00	
			PP VV VV VV					
			krytka matice M 16 plastová, černá krytky matic na patním plechu 10*4					
			Součet		40,000			
18	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,760		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111 "pravé přerovské křídlo" 0,6*1,2 "otvory po zábradlí" 0,1*0,1*4					
					0,720			
					0,040			
			Součet		0,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	44,091		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985324211					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: Sjednocující nátěr betonových ploch					
	VV		"římsa" (0,6+0,32+0,1)*5,1		5,202			
	VV		"čelo" (4,2*1,145)+(0,6*4,2)*2		9,849			
	VV		"křídlo" ((3,84*6/2)*2)+((6*0,5)*2)		29,040			
	VV		Součet		44,091			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
20	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	19,614		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: Uložení na skládku					
	VV		"za křídly" (6*2)*0,2*1,8		4,320			
	VV		"dno" 7*(2,9+5)/2*0,25*1,8		12,443			
	VV		"žlab" 1*10*0,1*1,8		1,800			
	VV		"patky" (0,35*0,35*0,65)*6*2,2		1,051			
	VV		Součet		19,614			
21	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	19,614		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211511					
	VV		"za křídly" (6*2)*0,2*1,8		4,320			
	VV		"dno" 7*(2,9+5)/2*0,25*1,8		12,443			
	VV		"žlab" 1*10*0,1*1,8		1,800			
	VV		"patky" (0,35*0,35*0,65)*6*2,2		1,051			
	VV		Součet		19,614			
22	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	392,271		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211519					
	VV		"za křídly" (6*2)*0,2*1,8*20		86,400			
	VV		"dno" 7*(2,9+5)/2*0,25*1,8*20		248,850			
	VV		"žlab" 1*10*0,1*1,8*20		36,000			
	VV		"patky" (0,35*0,35*0,65)*6*2,2*20		21,021			
	VV		Součet		392,271			
23	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,614		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211612					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: Nakládka suti stržené z prostoru za křídly, dna a žlabu s vyrovnáním terénu po odkopávce. Vybouraná suť z betonových patek					
	VV		"za křídly" (6*2)*0,2*1,8		4,320			
	VV		"dno" 7*(2,9+5)/2*0,25*1,8		12,443			
	VV		"žlab" 1*10*0,1*1,8		1,800			
	VV		"betonové patky" (0,35*0,35*0,65)*6*2,2		1,051			
	VV		Součet		19,614			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
29	K	789212122	Provedení otryskání zařízení členitých stупeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	13,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem členitých stупeň zarezavění B, stupeň přípravy Sa 2½					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789212122					
30	M	R - položka 19	abrazivo (např. TRYMAT) materiál určen pro pro otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný	t	0,624		0,00	
	PP		abrazivo (křemíčitý písek) materiál určen pro pro otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný					
	VV		vydatnost abraziva 0,048t/m2					
	VV		13*0,048		0,624			
	VV		Součet		0,624			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
36	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč/100 m	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: Geodetické práce nutné pro vytýčení základů výběhového zábradlí					
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
39	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/074002000					
	VV		95661,93		95 661,930			