

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Oprava fasády kaple		
Objekt	Název objektu		
	Kaple Panny Marie Brněnské Ivanovice		
Stavba	Název stavby		
	Kaple Panny Marie Brněnské Ivanovice		
Projektant			
Objednatel			
Dodavatel	STAVBY PLUS s.r.o.		
Rozpočtoval			
Rozpis ceny			
Název	Celkem		
HSV			327 753,69
PSV			25 511,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			14 580,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			367 844,84
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
	Ing. Jan Váňa		
Datum :	Datum : 31.03.2022	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		367 844,84 CZK
DPH	21 %		77 247,42 CZK
Zaokrouhlení			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			445 092,25 CZK

Stavba :	Kaple Panny Marie Brněnské Ivanovice	Rozpočet :	0,00
Objekt :	Kaple Panny Marie Brněnské Ivanovice	Oprava fasády kaple	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			8 413,00
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			151 405,45
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			121 316,40
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			29 700,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 478,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 440,84
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 733,57
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			17 777,58
VN	Vedlejší náklady	VN			14 580,00
	CELKEM OBJEKT				367 844,84

Položkový rozpočet

S:	0372	Kaple Panny Marie Brněnské Ivanovice
O:	01	Kaple Panny Marie Brněnské Ivanovice
R:	01	Oprava fasády kaple

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 413,00
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm okap.chodník : 20,0*0,4	m2	8,00	261,00	2 088,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 rozšíření pro okap.chodník : 20,0*0,25*0,25	m3	1,25	1 775,00	2 218,75
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,25	1 856,00	2 320,00
4	171201211U00	Skládkovné zemina	m3	1,25	1 429,00	1 786,25
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				151 405,45
5	602016193R00	Penetrace hloubková stěn sokl : 1*15,0 omítká - výplně : 1*50,0	m2	65,00	92,00	5 980,00
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,5*2,5+1,2*1,2	m2	5,19	55,00	285,45
7	622412212RT1	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikátový včetně penetrace podkladu sokl : 1*15,0 omítká - výplně : 1*50,0	m2	65,00	415,00	26 975,00
8	622412242R00	Nátěr stěn vnějších, slož.6., silikátový včetně penetrace podkladu lizény : 1*40,0	m2	40,00	538,00	21 520,00
9	622434143RT1	Omítkový sanační systém Profi,vnější,3vrst. sokl : 1*15,0	m2	15,00	1 487,00	22 305,00
10	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7 lizény : 1*40,0	m2	40,00	123,00	4 920,00
11	622904121R00	Ruční čištění kartáčem lizény : 1*40,0	m2	40,00	189,00	7 560,00
12	622904217R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.6-7 lizény : 1*40,0	m2	40,00	184,00	7 360,00
13	622421143RG1	Omítká vnější stěn, MV, štuková, složitost 1-2 omítká - výplně : 50,0	m2	50,00	779,00	38 950,00
14	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	50,00	311,00	15 550,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				121 316,40
15	632921913RG1	Položení dlažby z dlaždic do písku, tl. 60 mm, včetně zařezávání - nepravidelný tvar Včetně dodávky dlaždic. okolo kaple : 20,0*0,6	m2	12,00	2 977,00	35 724,00
16	639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.100 mm okolo kaple : 20,0*0,6	m2	12,00	203,00	2 436,00
17	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	18,00	79,00	1 422,00

18	5834560,6	12,0*1,5 Dlaždice pískovec 60x60x6 cm - dodávka	m2	18,00 14,40	5 676,00	81 734,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		14,40		29 700,00
19	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m Včetně kotvení lešení. (5,0*4+2,0*2)*5,5	m2	132,00	96,00	12 672,00
20	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	264,00	33,00	8 712,00
21	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	132,00	63,00	8 316,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí		264,00		8 478,00
22	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 okap.chodník : 20,0*0,4*0,1	m3	0,80	4 260,00	3 408,00
23	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % sokl : 1*15,0 omítko - výplně : 1*50,0	m2	65,00 15,00 50,00	78,00	5 070,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 440,84
24	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	13,48	626,00	8 440,84
Díl: 764		Konstrukce klempířské				7 733,57
25	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	6,50	46,00	299,00
26	764819212RG1	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. zpětná montáž : 6,5	m	6,50	987,00	6 415,50
27	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	15,21	67,00	1 019,07
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 777,58
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,37	918,00	6 768,90
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	7,37	368,00	2 713,46
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	213,83	21,00	4 490,48
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,37	516,00	3 804,74
Díl: VN		Vedlejší náklady				14 580,00
32	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně chem.WC.	Soubor	1,00	14 580,00	14 580,00