

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT v KÚ PISÁRKY**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

L.N.O., s.r.o.

Maříkova 1899/1

621 00

Brno

IČO: **60714018**

DIČ: **CZ60714018**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 003 709,19
PSV			12 316,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 500,00
Ostatní náklady			19 499,81
Celkem			1 043 025,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 043 025,00 CZK
Základní DPH	21 %		219 035,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


1 262 060,00 CZK

v

BRNO

dne

17. 3. 2022



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	26 999,81	5 669,96	32 669,77	3
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	26 999,81	5 669,96	32 669,77	3
	Stavební objekt			0,00		
SO01	SAUNY	0,00	596 032,32	125 166,79	721 199,11	57
SO01.2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	596 032,32	125 166,79	721 199,11	57
SO02	OBJEKT č.p. 320	0,00	357 005,51	74 971,16	431 976,67	34
SO01.2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	357 005,51	74 971,16	431 976,67	34
SO03	UNIMO BUŇKY	0,00	62 987,36	13 227,35	76 214,71	6
SO01.3	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	62 987,36	13 227,35	76 214,71	6
SO04	VENKOVNÍ A AREALOVÉ OSVĚTLENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO01.4	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	1 043 025,00	219 035,25	1 262 060,25	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	148 536,66	14
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	3 000,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV	39 833,46	4
98	Demolice	HSV	183 000,00	18
765	Krytiny tvrdé	PSV	12 316,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	629 339,07	60
VN	Vedlejší náklady	VN	7 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON	19 499,81	2
Cena celkem			1 043 025,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT v KÚ PISÁRKY
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						7 500,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ II
<p>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ II
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 21/ II
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>								
Díl: ON Ostatní náklady						19 499,81		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ II
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ II
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 21/ II
<p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>								
7	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	10,00000	250,00	2 500,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT v KÚ PISÁRKY
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	ON_11	Zabezpečení staveniště pro práce se zdravím nebezpečnými materiály, v souladu s platnými zákony	sada	1,00000	1 999,81	1 999,81		Vlastní

Celkem							26 999,81	
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT v KÚ PISÁRKY
O:	SO01	SAUNY
R:	SO01.2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						38 752,17		
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D.1.2.2-3 : 1,8*1,15*4,1*3,2 1,8*3,4*4,3	m3	53,47440	100,00	5 347,44	800-1	RTS 21/ II
						27,15840		
						26,31600		
2	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu D.1.2.2-3 : 1,8*1,15*4,1*3,2 1,8*3,4*4,3	m3	53,47440	25,00	1 336,86	800-1	RTS 21/ II
						27,15840		
						26,31600		
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výměta - viz B - souhrnná technická zpráva : 519,6*1,15	m2	597,54000	5,00	2 987,70	800-1	RTS 21/ II
						597,54000		
4	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, výměta - viz B - souhrnná technická zpráva : 519,6*1,15	m2	597,54000	15,00	8 963,10	823-1	RTS 21/ II
						597,54000		
5	59691019.AR	zemina recyklovaná D.1.2.2-3 : 1,8*1,15*4,1*3,2*1,9*1,1	t	111,76150	180,00	20 117,07	SPCM	RTS 21/ II
						56,76106		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT V KÚ PISÁRKY
O:	SO01	SAUNY
R:	SO01.2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*3,4*4,3*1,9*1,1				55,00044		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 000,00
----------------	---	-----------------

6	95521117110R00	Odpojení a kontrola odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		C.2 :						
		1		1,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí	11 592,00
----------------	---------------------------	------------------

7	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	16,56000	700,00	11 592,00	801-3	RTS 21/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech ochlazovací bazénky - viz B - souhrnná technická zpráva :						
		D.1.2.2-3 :						
		0,2*1,6*(3,7*2+3,2*2)		4,41600				
		0,2*4,1*3,2		2,62400				
		0,2*3,4*4,3		2,92400				
		0,2*1,6*(3,4*2+3,0*2)		4,09600				
		1,25*2		2,50000				

Díl: 98	Demolice	129 500,00
----------------	-----------------	-------------------

8	981011314R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	1 850,00000	70,00	129 500,00	800-6	RTS 21/ II
		Budovy výšky do 35 m.						
		A.1 Popis technologického postupu bouracích prací:						
		- nejprve budou objekty vyčištěny, odstraněn veškerý komunální odpad z vnitřních a venkovních prostor stavby. Jedná se o různý nábytek, kovový odpad, sedací nábytek, lednice, okna...						
		SO 01 – Sauny:						
		- demontáž všech výplní okenních a dveřních otvorům atp.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT V KÚ PISÁRKY
O:	SO01	SAUNY
R:	SO01.2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- bude odstraněna plechová střešní krytina ze sedlové střechy, odstranit oplechování atik, parapetů. - odstranit povlakové krytiny z ploché střechy - odbourání atik na ploché střeše - odstranění spádových vrstev ploché střechy - vybourání stropní konstrukce ploché střechy - vybourání stropní konstrukce vazníkové střechy - snesení ocelových příhradových vazníků a stropních nosníků. - zbourání vnitřních a obvodových stěn - vybourání podlah včetně podkladních betonů. - vybourání betonových bazénů - výměra - viz B - souhrnná technická zpráva : základové pasy se ponechají - viz B - souhrnná technická zpráva : vč. podkladních betonů : 1850,0		1 850,00000				

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					415 188,15		
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	872,24400	55,00	47 973,42	801-3	RTS 21/ II	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8, :

Součet: : 872,24400

872,24400

10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16 572,63600	6,00	99 435,82	801-3	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8, :

Součet: : 16572,63600

16 572,63600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT V KÚ PISÁRKY
O:	SO01	SAUNY
R:	SO01.2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	872,24400	15,00	13 083,66	801-3	RTS 21/ II

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8, :

Součet : 872,24400

872,24400

12	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	872,24400	290,00	252 950,76	801-3	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8, :

Součet : 872,24400

872,24400

13	979093111R00	bez zhuštění	t	872,24400	2,00	1 744,49		RTS 21/ II
----	--------------	--------------	---	-----------	------	----------	--	------------

A.2 Nakládání s odpadním materiálem:

- Všechny kovové materiály budou tříděny a odvezeny do sběrných surovin (ocelové nosníky, klempířské prvky, ocelové zárubně, ocelové rámy oken).

- Dřevěné prvky (krov, dřevěné výplně otvorů, stropní trámy, prkna..) budou odvezeny k energetickému využití (např. spalovna SAKO Brno)

- Cihly, beton, keramika budou separovány na pozemku a poté odvezeny k recyklaci.

- Hydroizolační pásy a ostatní zbytky inertního nerecyklovatelného odpadu budou odvezeny na skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8, :

Součet : 872,24400

872,24400

Celkem	596 032,32
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT v KÚ PISÁRKY
O:	SO02	OBJEKT č.p. 320
R:	SO01.2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				107 511,63		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek D2.2.1 : (8,0+14,0)	m2	22,00000	40,00	880,00	822-1	RTS 21/ II
						22,00000		
2	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm D2.2.1 : (8,0+14,0)	m2	22,00000	60,00	1 320,00	822-1	RTS 21/ II
						22,00000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D.2.2.2-3 : 2,4*(6,6*10,4+4,0*2,35)*1,1	m3	206,02560	100,00	20 602,56	800-1	RTS 21/ II
						206,02560		
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu D.2.2.2-3 : 2,4*(6,6*10,4+4,0*2,35)*1,1	m3	206,02560	25,00	5 150,64	800-1	RTS 21/ II
						206,02560		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výměta - viz B - souhrnná technická zpráva : 89,2*1,15	m2	102,58000	5,00	512,90	800-1	RTS 21/ II
						102,58000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT V KÚ PISÁRKY
O:	SO02	OBJEKT č.p. 320
R:	SO01.2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	102,58000	15,00	1 538,70	823-1	RTS 21/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
výměta - viz B - souhrnná technická zpráva :
89,2*1,15

102,58000

7	59691019.AR	zemina recyklovaná	t	430,59350	180,00	77 506,83	SPCM	RTS 21/ II
D.2.2.2-3 :								
2,4*(6,6*10,4+4,0*2,35)*1,1*1,9*1,1								
						430,59350		

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
8	95521117110R00	Odpojení a kontrola odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
C.2 :								
1						1 000,00		

Díl: 96		Bourání konstrukcí						
9	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	53,81820	300,00	16 145,46	801-3	RTS 21/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd. :								
D2.2.1 :								
0,45*2,4*(10,125*2+5,7*3+2,625+4,89)						48,45420		
0,3*2,4*(3,4+2,025*2)						5,36400		

10	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,30000	500,00	3 150,00	801-3	RTS 21/ II
D2.2.1 :								
42,0*0,15						6,30000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT V KÚ PISÁRKY
O:	SO02	OBJEKT č.p. 320
R:	SO01.2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
11	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm D2.2.1 : 42,0*0,15	m3	6,30000	200,00	1 260,00	801-3	RTS 21/ II

6,30000

Díl: 98		Demolice	38 500,00					
12	981011314R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % Budovy výšky do 35 m. SO 02 – Objekt č.p. 320: - budou odstraněny střešní krytiny, pálená střešní krytina včetně všech plechových klempířských prvků, velkoformátové střešní vlnovky. Vlnovky jsou výrobkem s obsahem azbestu, při jejich demontáži a i následné přepravě je nutné dbát zachování celistvosti kusů, zabalení pro transport atd. - stržení dřevěných přístřešků - odstranění plechového skladu - před započítím bourání obvodových stěn bude provedena demontáž všech výplní okenních a dveřních otvorům atp. - budou zbourány štítové stěny v horní části- při krovu. - následně bude demontována konstrukce krovu včetně laťování. - dále bude odstraněna stropní konstrukce nad 1.NP. Bude sneseno podlahové souvrství tvořené půdovkami násypem a záklopem. Následně budou sneseny stropní trámy. - po odstranění stropů dojde na bourání stěnových konstrukcí 1.NP - V části klenbových stropů nad 1.PP budou odbourávány klenby, postupovat ve směru os ocelových nosníků, současně rovnoměrně ve všech polích. - Vybourání zdiva 1.PP, podlah, venkovního schodiště, zpevněných ploch. - výměra - viz B - souhrnná technická zpráva :	m3	550,00000	70,00	38 500,00	800-6	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT V KÚ PISÁRKY
O:	SO02	OBJEKT č.p. 320
R:	SO01.2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základové pasy se ponechají - viz B - souhrnná technická zpráva : po úroveň podkadních betonů : 550		550,00000				
		likvidace a demontáž kytiny přístřešků - cca 80m2 - kalkulováno samostatně : podlahy přístřešků kalkulovány zvlášť : cihelné zdivo +-0,00 do -2,4 - kalkulováno zvlášť :						

Díl: 765		Krytiny tvrdé						8 000,00	
13	765321810R00	Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do sutí	m2	80,00000	100,00	8 000,00	800-765	RTS 21/ II	
		D2.2.1 : likvidace a demontáž kytiny přístřešků - cca 60m2 - kalkulováno samostatně : 80		80,00000					

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						181 438,42	
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	369,64876	55,00	20 330,68	801-3	RTS 21/ II	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,9,10,12,13, : Součet : 369,64876		369,64876					

15	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 023,32644	6,00	42 139,96	801-3	RTS 21/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,9,10,12,13, : Součet : 7023,32644		7 023,32644				

16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	369,64876	15,00	5 544,73	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT v KÚ PISÁRKY
O:	SO02	OBJEKT č.p. 320
R:	SO01.2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2,9,10,12,13, : Součet: : 369,64876				369,64876		
17	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,9,10,12,13, : Součet: : 368,17016	t	368,17016	290,00	106 769,35	801-3	RTS 21/ II
						368,17016		
18	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,9,10,12,13, : Součet: : 1,47860	t	1,47860	4 000,00	5 914,40	801-3	RTS 21/ II
						1,47860		
19	979093111R00	bez zhutnění A.2 Nakládání s odpadním materiálem: - Všechny kovový materiál bude tříděn a odvezen do sběrných surovin (ocelové nosníky, klempířské prvky, ocelové zárubně, ocelové rámy oken). - Dřevěné prvky (krov, dřevěné výplně otvorů, stropní trámy, prkna..) budou odvezeny k energetickému využití (např. spalovna SAKO Brno) - Cihly, beton, keramika budou separovány na pozemku a poté odvezeny k recyklaci. - Hydroizolační pásy a ostatní zbytky inertního nerecyklovatelného odpadu budou odvezeny na skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,9,10,12,13, : Součet: : 369,64876	t	369,64876	2,00	739,30		RTS 21/ II
						369,64876		
Celkem						357 005,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT v KÚ PISÁRKY
O:	SO02	OBJEKT č.p. 320
R:	SO01.2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT v KÚ PISÁRKY
O:	SO03	UNIMO BUŇKY
R:	SO01.3	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				2 272,86		
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D2.3.1 : 6,0*12,2*1,15	m2	84,18000	7,00	589,26	800-1	RTS 21/ II
				84,18000				
2	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, D2.3.1 : 6,0*12,2*1,15	m2	84,18000	20,00	1 683,60	823-1	RTS 21/ II
				84,18000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 000,00		
3	95521117110R00	Odpojení a kontrola odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí C.2 : 1	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 686,00		
4	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 D2.2.1 : 6,0*12,2*0,15	m3	10,98000	500,00	5 490,00	801-3	RTS 21/ II
				10,98000				
5	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm D2.2.1 : 6,0*12,2*0,15	m3	10,98000	200,00	2 196,00	801-3	RTS 21/ II
				10,98000				
Díl: 98		Demolice				15 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT v KÚ PISÁRKY
O:	SO03	UNIMO BUŇKY
R:	SO01.3	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
6	981011112R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním ostatních oboustranně obitých, případně omítnutých. Budovy výšky do 35 m. SO 03 – Objekt bez č.p.- UNIMO buňky: - demontáž všech výplní okenních a dveřních otvorům atp. - demontáž oplechování parapetů, plechové střešní krytiny, podokapních žlabů. - demontáž venkovního obložení, desek z Osinkocementu, materiálu s obsahem azbestu, při jejich demontáži a i následné přepravě je nutné dbát zachování celistvosti kusů, zabalení pro transport atd. - demontáž vnitřních dřevotřískových obkladů, dřevěných stěnových prvků - demontáž tepelných izolací - demontáž záklopů střechy a podlahy - rozřezání obnažené ocelové konstrukce buněk - vybourání podkladní betonové plochy výměra - viz B - souhrnná technická zpráva : po úroveň podkladních betonů : 150 likvidace a demontáž obložení UNIMO BUNĚK - kalkulováno samostatně :	m3	150,00000	100,00	15 000,00	800-6	RTS 21/ II

Díl: 765		Krytiny tvrdé					4 316,00	
7	765321830R00	Demontáž obložení stěn azbestocementovými deskami, do suti	m2	86,32000	50,00	4 316,00		Vlastní

D2.3.1 :

2,6*(12,0*2+4,6*2)

86,32000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					32 712,50	
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	58,66448	55,00	3 226,55	801-3	RTS 21/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,6,7, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT v KÚ PISÁRKY
O:	SO03	UNIMO BUŇKY
R:	SO01.3	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 58,66448		58,66448				
9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,6,7, : Součet: : 1114,62512	t	1 114,62512	6,00	6 687,75	801-3	RTS 21/ II
				1 114,62512				
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,6,7, : Součet: : 58,66448	t	58,66448	15,00	879,97	801-3	RTS 21/ II
				58,66448				
11	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,6,7, : Součet: : 57,37386	t	57,37386	290,00	16 638,42	801-3	RTS 21/ II
				57,37386				
12	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,6,7, : Součet: : 1,29062	t	1,29062	4 000,00	5 162,48	801-3	RTS 21/ II
				1,29062				
13	979093111R00	bez zhutnění A.2 Nakládání s odpadním materiálem: - Všechn kovový materiál bude tříděn a odvezen do sběrných surovin (ocelové nosníky, klempířské prvky, ocelové zárubně, ocelové rámy oken). - Dřevěné prvky (krov, dřevěné výplně otvorů, stropní trámy, prkna..) budou odvezeny k	t	58,66448	2,00	117,33		RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT v KÚ PISÁRKY
O:	SO03	UNIMO BUŇKY
R:	SO01.3	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		energetickému využití (např. spalovna SAKO Brno) - Cihly, beton, keramika budou separovány na pozemku a poté odvezeny k recyklaci. - Hydroizolační pásy a ostatní zbytky inertního nerecyklovatelného odpadu budou odvezeny na skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,6,7, : Součet: : 58,66448						
				58,66448				

Celkem	62 987,36
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N038	ODSTRANĚNÍ STAVEB V BÝVALÉM AREÁLU TJ FAVORIT V KÚ PISÁRKY
O:	SO04	VENKOVNÍ A AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
R:	SO01.4	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
1	969_01	Odkopání, uvolnění lampy ze země, včetně betonové patky, zásyp díry po patce, odvoz a ekologická likvidace	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

- odpojení přívodních kabeláží :

- odkopání, uvolnění lampy ze země, včetně betonové patky. :

- separace materiálů :

- celkem se jedná o 11ks lamp :

Odstranění lamp bylo ze zakázky vyjmuté, nebude tedy uchazeči naceňováno.

Z

0,00000

důvodu zachování integrity vzorců bylo ve výkazu výměr ponecháno, množství bylo změněno na nula.

Celkem	0,00
---------------	-------------