

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění klimatizace v 2.NP Komenského 1619, Říčany

KSO:

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel:

Město Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KLIMAdesign s.r.o. , Doubravská 28 , 415 01 Teplice

IČ:

25010859

DIČ:

CZ25010859

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc.Tomáš Kovačka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

808 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	808 200,00	21,00%	169 722,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

977 922,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění klimatizace v 2.NP Komenského 1619, Říčany

Místo: Říčany

Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: Město Říčany

Projektant:

Uchazeč: KLIMAdesign s.r.o. , Doubravská 28 , 415 01 Teplice

Zpracovatel: Bc.Tomáš Kovačka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

808 200,00

D	PSV	**** Klimatizace v 2NP-Kanceláře MěÚ ****					808 200,00
2	K	7517 R01	Venkovní kompresorová jednotka jednotka	kus	1,000	224 000,00	224 000,00
	VV		Dodání venkovní kompresorové jednotky o minimálním chladicím výkonu 33,5kW a minimálním topném výkonu 33,5kW				
	VV		včetně dodání podpěrné konstrukce pro uchycení jednotky.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet			1,000	
3	K	7517 R02	Vnitřní kazetová jednotka č.1	kus	8,000	24 000,00	192 000,00
	VV		Dodání vnitřní kazetové chladicí jednotky včetně krycího panelu o min. chladicím výkonu 2,2kW a min. topném výkonu 2,5kW,				
	VV		Max. hladina akustického tlaku při nízkých otáčkách 30dB(A)				
	VV		Dálkové ovládání				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet			8,000	
4	K	7517 R0301	Vnitřní kazetová jednotka č.2	kus	3,000	26 000,00	78 000,00
	VV		Dodání vnitřní kazetové chladicí jednotky včetně krycího panelu o min. chladicím výkonu 2,8kW a min. topném výkonu 3,2kW,				
	VV		Max. hladina akustického tlaku při nízkých otáčkách 30dB(A)				
	VV		Dálkové ovládání				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet			3,000	
5	K	7517 R0302	Vnitřní kazetová jednotka č.3	kus	4,000	28 000,00	112 000,00
	VV		Dodání vnitřní kazetové chladicí jednotky včetně krycího panelu o min.chladicím výkonu 3,6 kW a min.topném výkonu 4kW,				
	VV		Max. hladina akustického tlaku při nízkých otáčkách 31 dBA				
	VV		Dálkové ovládání				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet			4,000	
6	K	7517 R07	Umístění venkovní jednotky na střechu budovy	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
	VV		Položka zahrnuje veškeré potřebné manipulace a mechanismy pro montáž venkovní kompresorové jednotky na střechu budovy				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet			1,000	
7	K	7517 R08	Doplnění chladiva	kpl	1,000	12 200,00	12 200,00
	VV		Dodávka a doplnění potřebného objemu chladiva R410A do systému.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet			1,000	
8	K	7517 R09	Montáž	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00
	VV		Montáž a dopojení 1 ks venkovní kompresorové jednotky včetně podpěrné konstrukce				
	VV		Montáž a dopojení 15 ks vnitřních kazetových jednotek				
	VV		Dodání a montáž veškerého potřebného materiálu pro dopojení na stávající rozvody ZTI, elektro a chladu.				
	VV		Dodání a montáž závěsného, kotvicího materiálu včetně krycích lišt				
	VV		Doplnění a montáž tepelné izolace				
	VV		Demontáž, úpravu a zpětnou montáž kazetových podhledů				
	VV		Dozbrojení rozvaděče				
	VV		Denní dopravu zaměstanců na místo montáže				
	VV		Denní a závěrečný úklid dotčených pracovišť.				
	VV		Odvoz a likvidace odpadů z vlastních dodávek				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet			1,000	
9	K	7517 R10	Uvedení do provozu a předání díla	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
	VV		" včetně				
	VV		" Protokol o provedení funkční zkoušky chladicího zařízení včetně nastavení výchozích parametrů.				
	VV		" Výchozí revizní zpráva elektro zařízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" Protokol o provedené tlakové zkoušce chladicího systému				
	VV		" Zaškolení obsluhy				
	VV		" Technické a záruční listy k dodanému zařízení				
	VV		" Protokol o přední díla				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet				1,000
D		751	**** Klimatizace v ZNP-Městská policie ****				73 500,00
11	K	7517 R21	Venkovní jednotka řešení pro jednu místnost	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
	VV		Dodání venkovní jednotky (řešení pro jednu místnost)min. chladicí výkon 3,6 kW a min. topný výkon 4 kW				
	VV		včetně dodání podpěrné konstrukce pro uchycení jednotky.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet				1,000
12	K	7517 R22	Vnitřní kazetová jednotka	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	VV		Dodání vnitřní kazetové chladicí jednotky včetně krycího panelu min. chladicí výkon 3,6kW, min.topný výkon 4 kW,				
	VV		Max. hladina akustického tlaku při nízkých otáčkách 31 dBA				
	VV		Dálkové ovládání				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet				1,000
13	K	7517 R23	Montáž	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		Montáž a dopojení 1 ks venkovní jednotky na střechu budovy a 1 ks vnitřní kazetové jednotky				
	VV		Dodání veškerého potřebného materiálu pro kompletní instalaci, elektro, ZTI, chladu(předpokládaná délka 15 m)				
	VV		Dodání tepelné izolace, závěsného a kotvícího materiálu, a krycích lišt.				
	VV		Doplnění chladiva				
	VV		Demontáž, úpravu a zpětnou montáž kazetových podhledů				
	VV		Zhotovení prostupu střešou				
	VV		Denní dopravu zaměstnanců na místo montáže				
	VV		Denní a závěrečný úklid dotčených pracovišť.				
	VV		Odvoz a likvidace odpadů z vlastních dodávek				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet				1,000
14	K	7517 R24	Uvedení do provozu a předání díla	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
	VV		" Protokol o provedení funkční zkoušky chladicího zařízení včetně nastavení vchozích parametrů.				
	VV		" Výchozí revizní zpráva elektro zařízení				
	VV		" Protokol o provedené tlakové zkoušce chladicího systému				
	VV		" Zaškolení obsluhy				
	VV		" Technické a záruční listy k dodanému zařízení				
	VV		" Protokol o přední díla				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet				1,000