

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Polánka-splašková kanalizační přípojka**

**Objednatel: Město Moravský Krumlov**  
**nám. Klášterní 125**  
**67201 Moravský Krumlov**

**IČ: 00293199**  
**DIČ: CZ00293199**

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 653,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			200,00
<b>Celkem</b>			<b>12 253,22</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 253,22 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**14826,40 CZK**

Ve Znojmě

27.5.16

dne

**20.5.2016**

**INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.**  
 POPICE 11,  
 669 02 ZNOJMO  
 IČ: 293 66 186  
**Jan Jebáček**  
 Za zhotovitele



Za objednatele

Popis rozpočtu: -  
 Kanalizační přípojka pro parc.č.582/116

**Položkový rozpočet**

S:	Polánka-splašková kanalizační přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl 1		<b>Zemní práce</b>				<b>3 219,67</b>		<b>1,61</b>		<b>0,75</b>
1	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 1,7*2,65*1,1-1,7*1,1*0,3 1 4,4*0,4	m3	1,76000 4,39450 1,76000	170,00 299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 4,4*0,2	m3	0,88000	180,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 4,4*0,2	m3	0,88000	380,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 4,4*0,2	m3	0,88000	960,00	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 4 m 1,7*2,45*2	m2	8,33000 8,33000	25,00	208,25	0,00	0,01	0,00	0,00
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m2	8,33000	12,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 4,4*0,6	m3	2,64000 2,64000	35,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m 4,4*0,4	m3	1,76000 1,76000	35,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 1,7*0,22 obsyp: : 1,7*0,46 vytl.kub.potrubicim : 1,7*3,14*0,075*0,075 vytl.kub.šachtou: : 3,14*0,157*0,157*2,49 1 1,37*0,6	m3	0,82200 0,37400 0,78200 0,03000 0,19270	120,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1,37*0,4	m3	0,54800	120,00	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp šterkopiskem: : 0,78*1,01*1,2	m3	0,94540 0,94540	30,00	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	0,95000	16,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,37000	12,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1,37*1,75	t	2,39750 2,39750	78,00	187,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šacht se zhutněním V: : 4,4 -vytl.kub.: : -1,37	m3	3,03000 4,40000 -1,37000	75,00	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,94000	180,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1,7*1,1	m2	1,87000 1,87000	12,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00
18	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 dolam.: : 0,88	m3	0,88000 0,88000	60,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	58337332R	Šterkopisek frakce 0-22 C 0,94*1,7	t	1,59800 1,59800	96,00	153,41	1,00	1,60	0,00	0,00
20	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,87000	45,00	84,15	0,00	0,00	0,40	0,75
Díl 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>68,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
21	359901111R00	Vydílení stok jakékoliv výšky	m	1,70000	40,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>155,40</b>		<b>0,70</b>		<b>0,00</b>
22	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,37000	420,00	155,40	1,89	0,70	0,00	0,00
Díl 5		<b>Komunikace</b>				<b>504,90</b>		<b>1,24</b>		<b>0,00</b>
23	564751111R00	Podklad z kamenná drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	1,87000	120,00	224,40	0,29	0,55	0,00	0,00
24	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná tl. 15 cm	m2	1,87000	150,00	280,50	0,37	0,69	0,00	0,00
Díl 8		<b>Trubní vedení</b>				<b>7 261,55</b>		<b>0,13</b>		<b>0,00</b>
25	894812111	Revizní a čistící šachta z PP DN 315/150, přímý tok	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00	0,04	0,04	0,00	0,00
26	894812133	Roura šachtová korugovaná dl.3000 mm, bez hrdla	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00	0,02	0,02	0,00	0,00
27	894812141	Teleskopický adaptér 375/315	kus	1,00000	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	894812149	Příplatek za užití šachtové roury	kus	3,00000	92,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	894812162	Poklop litinový s rámem na bet.konus (12,5 t)	kus	1,00000	1 970,00	1 970,00	0,06	0,06	0,00	0,00
30	877365121	Montáž tvarovek z PP DN 250 mm, odbočné	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	877315231	Montáž tvarovek z PP DN 150 mm, jednoosé	kus	1,00000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	871300410	Montáž trub z PP, DN 150 mm, SN 8	m	1,70000	16,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Výrobce	Troubky žebrované PP DN 150 mm, SN 8 1,7*1,015	kus	1,72550 1,72550	159,00	274,35	0,01	0,01	0,00	0,00
34	-.	Sedlová odbočka DN 250/150	kus	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-.	Zátka DN 150 mm	kus	1,00000	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 97		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>110,70</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,74800	25,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,748*9	t	6,73200 6,73200	5,00	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00
38	997221855	Poplatek za skládku kamenná	t	0,74800	78,00	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>333,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,70000	90,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl ON		<b>Ostatní náklady</b>				<b>200,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
40	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl VN		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
41	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**26 12 263,22**

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Polánka-splašková kanalizační přípojka**

Objednatel: **Město Moravský Krumlov**  
**nám. Klášterní 125**  
**67201 Moravský Krumlov**

IČ: **00293199**  
 DIČ: **CZ00293199**

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 109,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			200,00
<b>Celkem</b>			<b>12 709,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>12 709,50 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH**

**15378,50 CZK**

Ve Znojmě

23.5.16

dne

20.5.2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.

POPICE 11,  
 669 02 ZNOJMO  
 IČ: 293 66 186

**Jan Jebáček**

Za zhotovitele



Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Kanalizační přípojka pro parc.č.582/117

**Položkový rozpočet**

S:	Polánka-splašková kanalizační přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl 1		<b>Zemní práce</b>				<b>3 587,39</b>		<b>1,71</b>		<b>0,79</b>
1	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 1,8*2,81*1,1-1,8*1,1*0,3 1 4,97*0,4	m3	1,98800	170,00	337,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 4,97*0,2	m3	0,99400	180,00	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 4,97*0,2	m3	0,99400	380,00	377,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 4,97*0,2	m3	0,99400	960,00	954,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 1,8*2,61*2	m2	9,39600	25,00	234,90	0,00	0,01	0,00	0,00
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	9,40000	12,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 4,97*0,6	m3	2,98200	35,00	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m 4,97*0,4	m3	1,98800	35,00	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 1,8*0,22 obsyp: : 1,8*0,46 vytl.kub.potrübim: : 1,8*3,14*0,075*0,075 vytl.kub.šachtour: : 3,14*0,157*0,157*2,64 1 1,48*0,6	m3	0,87600	120,00	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1,48*0,4	m3	0,58400	120,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp šterkopiskem: : 0,83*1,01*1,2	m3	1,00600	30,00	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	1,00000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,46000	12,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14	19900005R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4 1,46*1,75	t	2,55500	78,00	199,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním V: : 4,97 -vytl.kub.: : -1,46	m3	3,51000	75,00	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,00000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1,8*1,1	m2	1,98000	12,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00
18	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 dolam: : 0,99	m3	0,99000	60,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	58337332R	Šterkopisek frakce 0-22 C 1*1,7	t	1,70000	96,00	163,20	1,00	1,70	0,00	0,00
20	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam drcené tl.30 cm	m2	1,98000	45,00	89,10	0,00	0,00	0,40	0,79
Díl 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>72,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
21	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	1,80000	40,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>169,00</b>		<b>0,76</b>		<b>0,00</b>
22	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,40000	420,00	168,00	1,89	0,76	0,00	0,00
Díl 5		<b>Komunikace</b>				<b>534,60</b>		<b>1,31</b>		<b>0,00</b>
23	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	1,98000	120,00	237,60	0,29	0,58	0,00	0,00
24	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	1,98000	150,00	297,00	0,37	0,73	0,00	0,00
Díl 8		<b>Trubní vedení</b>				<b>7 279,29</b>		<b>0,13</b>		<b>0,00</b>
25	894812111	Revizní a čistící šachta z PP DN 315/150, přímý tok	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00	0,04	0,04	0,00	0,00
26	894812133	Roura šachtová korugovaná dl.3000 mm, bez hrdla	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00	0,02	0,02	0,00	0,00
27	894812141	Teleskopický adaptér 375/315	kus	1,00000	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	894812149	Příplatek za užitnosti šachtové roury	kus	3,00000	92,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	894812162	Poklop litinový s rámelem na bet.konus (12,5 t)	kus	1,00000	1 970,00	1 970,00	0,06	0,06	0,00	0,00
30	877385121	Montáž tvarovek z PP DN 250 mm, odbočné	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	877315231	Montáž tvarovek z PP DN 150 mm, jednoosé	kus	1,00000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	871300410	Montáž trub z PP, DN 150 mm, SN 8	m	1,80000	16,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Výrobce	Trouby žebrované PP DN 150 mm, SN 8 1,8*1,015	kus	1,82700	159,00	290,49	0,01	0,01	0,00	0,00
34	-.	Sedlová odbočka DN 250/150	kus	1,00000	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-.	Zátka DN 150 mm	kus	1,00000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 97		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>117,22</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,79200	25,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,792*9	t	7,12800	5,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00
38	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	0,79200	78,00	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>351,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
39	998278101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,90000	90,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl ON		<b>Ostatní náklady</b>				<b>200,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
40	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl VN		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
41	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

12 789,50

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Polánka-splašková kanalizační přípojka**

**Objednatel: Město Moravský Krumlov**  
**nám. Klášterní 125**  
**67201 Moravský Krumlov**

**IČ: 00293199**  
**DIČ: CZ00293199**

Zhotovitel:

**IČ:**  
**DIČ:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	12 303,07
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	400,00
Ostatní náklady	200,00
<b>Celkem</b>	<b>12 903,07</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>12 903,07 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH 15612,72 CZK**

Ve Znojmě

23.5.16

dne

20.5.2016

**INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.**

POPICE 117

669 02 ZNOJMO

IČ: 293 66 186

**Jan Jebáček**

Za zhotovitele



Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Kanalizační přípojka pro parc.č.582/118

**Položkový rozpočet**

S:	Polánka-splašková kanalizační přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
Díl 1		<b>Zemní práce</b>				<b>3 696,61</b>		<b>1,80</b>		<b>0,84</b>
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 1,9*2,74*1,1-1,9*1,1*0,3 1 5,1*0,4	m3	2,04000	170,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 5,1*0,2	m3	1,02000	180,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 5,1*0,2	m3	1,02000	380,00	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 5,1*0,2	m3	1,02000	960,00	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	151101102R00	Pažení a rozpeření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 1,9*2,54*2	m2	9,65200	25,00	241,30	0,00	0,01	0,00	0,00
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	9,65200	12,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 5,1*0,6	m3	3,06000	35,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m 5,1*0,4	m3	2,04000	35,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 1,9*0,22 obsyp: : 1,9*0,46 vytl.kub.potrubi: : 1,9*3,14*0,075*0,075 vytl.kub.šachtou: : 3,14*0,157*0,157*2,46 1 1,51*0,6	m3	0,90800	120,00	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1,51*0,4	m3	0,60400	120,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp štěrkokopiskem: : 0,87*1,01*1,2	m3	1,05440	30,00	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	1,05000	16,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,51000	12,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1,51*1,75	t	2,64250	78,00	206,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachtet se zhutněním V: : 5,1 -vytl.kub.: : -1,51	m3	3,59000	75,00	269,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,51000						
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1,9*1,1	m2	2,09000	12,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 dolam.: : 1,02	m3	1,02000	60,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	58337332R	Štěrkokopisek frakce 0-22 C 1,05*1,7	t	1,78500	96,00	171,36	1,00	1,79	0,00	0,00
20	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.droené tl.30 cm	m2	2,09000	45,00	94,05	0,00	0,00	0,40	0,84
Díl 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>76,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
21	359901111R00	Vybíjení stok jakékoliv výšky	m	1,90000	40,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>176,40</b>		<b>0,79</b>		<b>0,00</b>
22	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkokopisku do 63 mm	m3	0,42000	420,00	176,40	1,89	0,79	0,00	0,00
Díl 5		<b>Komunikace</b>				<b>564,30</b>		<b>1,38</b>		<b>0,00</b>
23	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	2,09000	120,00	250,80	0,29	0,61	0,00	0,00
24	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	2,08000	150,00	313,50	0,37	0,77	0,00	0,00
Díl 8		<b>Trubní vedení</b>				<b>7 297,03</b>		<b>0,13</b>		<b>0,00</b>
25	894812111	Revizní a čistící šachta z PP DN 315/150, přímý tok	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00	0,04	0,04	0,00	0,00
26	894812133	Roura šachtová korugovaná dl.3000 mm, bez hrdla	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00	0,02	0,02	0,00	0,00
27	894812141	Teleskopický adaptér 375/315	kus	1,00000	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	894812149	Příplatek za uřiznutí šachtové roury	kus	3,00000	92,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	894812162	Poklop litinový s rámem na bet.konus (12,5 t)	kus	1,00000	1 970,00	1 970,00	0,06	0,06	0,00	0,00
30	877365121	Montáž tvarovek z PP DN 250 mm, odbočné	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	877315231	Montáž tvarovek z PP DN 150 mm, jednoosé	kus	1,00000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	871300410	Montáž trub z PP, DN 150 mm, SN 8	m	1,90000	18,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Výrobce	Trouby žebrované PP DN 150 mm, SN 8 1,9*1,015	kus	1,92850	159,00	306,63	0,01	0,01	0,00	0,00
34	.-.	Sedlová odbočka DN 250/150	kus	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	.-.	Zátka DN 150 mm	kus	1,00000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 97		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>123,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,83600	25,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,836*9	t	7,52400	5,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00
38	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	0,83600	78,00	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>369,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,10000	90,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl ON		<b>Ostatní náklady</b>				<b>200,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
40	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl VN		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
41	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

**12 903,07**

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Polánka-splašková kanalizační přípojka**

**Objednatel: Město Moravský Krumlov**  
 nám. Klášterní 125  
 67201 Moravský Krumlov

**IČ: 00293199**  
**DIČ: CZ00293199**

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 303,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			200,00
<b>Celkem</b>			<b>12 903,07</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 903,07 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**15612,72 CZK**

Ve Znojmě

23.5.16

dne

20.5.2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.  
 POPICE 11,  
 669 02 ZNOJMO  
**Jan Jebáček** 93 66 186  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

Popis rozpočtu: -  
 Kanalizační přípojka pro parc.č.582/119

**Položkový rozpočet**

S:	Polánka-splašková kanalizační přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
<b>Díl 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>3 696,61</b>		<b>1,80</b>		<b>0,84</b>
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 1,9*2,74*1,1-1,9*1,1*0,3 1 5,1*0,4	m3	2,04000	170,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 5,1*0,2	m3	1,02000	180,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 5,1*0,2	m3	1,02000	380,00	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 5,1*0,2	m3	1,02000	960,00	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 1,9*2,54*2	m2	9,65200	25,00	241,30	0,00	0,01	0,00	0,00
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	9,65000	12,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 5,1*0,6	m3	3,06000	35,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m 5,1*0,4	m3	2,04000	35,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 1,9*0,22 obsyp: : 1,9*0,46 vytl.kub.potrubi: : 1,9*3,14*0,075*0,075 vytl.kub.šachtou: : 3,14*0,157*0,157*2,46 1 1,51*0,6	m3	0,90600	120,00	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1,51*0,4	m3	0,60400	120,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp štěrkokopiskem: : 0,87*1,01*1,2	m3	1,05440	30,00	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	1,05000	16,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,51000	12,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 1,51*1,75	t	2,64250	78,00	206,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním V.: 5,1 -vytl.kub.: : -1,51	m3	3,59000	75,00	269,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,05000	180,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1,9*1,1	m2	2,09000	12,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 dolam.: : 1,02	m3	1,02000	60,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	58337332R	Štěrkopísek frakce 0-22 C 1,05*1,7	t	1,78500	96,00	171,36	1,00	1,79	0,00	0,00
20	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,09000	45,00	94,05	0,00	0,00	0,40	0,84
<b>Díl 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>76,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
21	359901111R00	Vyzhíštění stok jakékoliv výšky	m	1,90000	40,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>176,40</b>		<b>0,79</b>		<b>0,00</b>
22	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkokopisku do 63 mm	m3	0,42000	420,00	176,40	1,89	0,79	0,00	0,00
<b>Díl 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>564,30</b>		<b>1,38</b>		<b>0,00</b>
23	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	2,09000	120,00	250,80	0,29	0,61	0,00	0,00
24	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	2,09000	150,00	313,50	0,37	0,77	0,00	0,00
<b>Díl 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>7 297,03</b>		<b>0,13</b>		<b>0,00</b>
25	894812111	Revizní a čistící šachta z PP DN 315/150, přímý tok	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00	0,04	0,00	0,00	0,00
26	894812133	Roura šachtová korugovaná dl.3000 mm, bez hrsla	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00	0,02	0,02	0,00	0,00
27	894812141	Teleskopický adaptér 375/315	kus	1,00000	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	894812149	Příplatek za uříznutí šachtové roury	kus	3,00000	92,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	894812162	Poklop litinový s rámem na bet.konus (12,5 t)	kus	1,00000	1 970,00	1 970,00	0,06	0,06	0,00	0,00
30	877365121	Montáž tvarovek z PP DN 250 mm, odbočné	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	877315231	Montáž tvarovek z PP DN 150 mm, jednoosé	kus	1,00000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	871300410	Montáž trub z PP, DN 150 mm, SN 8	m	1,90000	16,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Výrobce	Trouby žebrované PP DN 150 mm, SN 8 1,9*1,015	kus	1,92850	159,00	306,63	0,01	0,01	0,00	0,00
34	--	Sedlová odbočka DN 250/150	kus	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	--	Zátka DN 150 mm	kus	1,00000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>123,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,83600	25,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,836*9	t	7,52400	5,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00
38	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	0,83600	78,00	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>369,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,10000	90,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>200,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
40	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
41	1	Zařízení staveniště	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Položkový rozpočet

**Zakázka: Polánka-splašková kanalizační přípojka**

Objednatel: **Vorel Vladimír**  
**Na Návsi 1678**  
**Polánka, Moravský Krumlov**

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:

**58600**

IČ:  
 DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			24 788,91
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			400,00
Ostatní náklady			200,00
<b>Celkem</b>			<b>25 388,91</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>25 388,91 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH 30720,58 CZK**


Ve Znojmě 27. 5. 16

dne 20.5.2016

**INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.**  
 POPICE 11,  
 669 02 ZNOJMO  
 IČ: 293 66 186

**Jan Jebáček**

Za zhotovitele



Za objednatele

Popis rozpočtu: -  
 Kanalizační přípojka pro parc.č.582/10

Položkový rozpočet

S:	Polánka-splašková kanalizační přípojka
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				13 565,51		5,84		2,68
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm plyn: : 1*1,1 voda: : 1*1,1	m	2,20000	200,00	440,00	0,01	0,02	0,00	0,00
2	119001412R00	Dočasné zajištění beton. a plast.potrubí DN 200-500 kanal. DN 300: : 1*1,1	m	1,10000	220,00	242,00	0,01	0,01	0,00	0,00
3	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení 2,2*1,2*1,7*1,1*1,3*1,8	m3	7,06200	180,00	1 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0 6,1*1,1*2,69-6,1*1,1*0,3 1 16,04*0,4	m3	6,41800	170,00	1 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 16,04*0,2	m3	3,20800	180,00	577,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 16,04*0,2	m3	3,20800	380,00	1 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 16,04*0,2	m3	3,20800	980,00	3 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8	151101102R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 6,1*2,49*2	m2	30,37800	25,00	759,45	0,00	0,03	0,00	0,00
9	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	30,38000	12,00	364,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 16,04*0,6	m3	9,62400	35,00	336,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m 16,04*0,4	m3	6,41800	35,00	224,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0 podsyp: : 6,1*0,22 obsyp: : 6,1*0,46 vytl.kub.potrubím: : 6,1*3,14*0,075*0,075 vytl.kub.šachtou: : 3,14*0,157*0,157*2,27 1 4,44*0,6	m3	2,68400	120,00	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 4,44*0,4	m3	1,77600	120,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	162201152R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m obsyp šterkopiskem: : 2,81*1,01*1,2	m3	3,40570	30,00	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15	171201101R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	3,40000	16,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,44000	12,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	19900005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 4,44*1,75	t	7,77000	78,00	606,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním V.: 16,04 -vytl.kub.: -4,44	m3	11,60000	75,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,40000	160,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 6,1*1,1	m2	6,71000	12,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 dolam.: : 3,2	m3	3,20000	60,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	58337332R	Šterkopisek frakce 0-22 C 3,4*1,7	t	5,78000	96,00	554,88	1,00	5,78	0,00	0,00
23	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,71000	45,00	301,95	0,00	0,00	0,40	2,68
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				244,00		0,00		0,00
24	359901111R00	Vybíjení stok jakékoliv výšky	m	6,10000	40,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				562,80		2,53		0,00
25	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopiskou do 63 mm	m3	1,34000	420,00	562,80	1,89	2,53	0,00	0,00
Díl: 5		<b>Komunikace</b>				1 811,70		4,43		0,00
26	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	6,71000	120,00	805,20	0,29	1,96	0,00	0,00
27	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	6,71000	150,00	1 006,50	0,37	2,47	0,00	0,00
Díl: 8		<b>Trubní vedení</b>				7 037,67		0,14		0,00
28	894812111	Revizní a čistící šachta z PP DN 315/150, přímý tok	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00	0,04	0,04	0,00	0,00
29	894812133	Roura šachtová korugovaná dl.3000 mm, bez hrdla	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00	0,02	0,02	0,00	0,00
30	894812141	Teleskopický adaptér 375/315	kus	1,00000	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	894812149	Příplatek za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	894812162	Poklop litinový s rámem na bet.konus (12,5 t)	kus	1,00000	1 970,00	1 970,00	0,06	0,06	0,00	0,00
33	877365121	Montáž tvarovek z PP DN 250 mm, odbočné	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	877315231	Montáž tvarovek z PP DN 150 mm, jednoosé	kus	1,00000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	871300410	Montáž trub z PP, DN 150 mm, SN 8	m	6,10000	16,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Výrobce	Trouby žebrované PP DN 150 mm, SN 8, dl.6,0 m/kus 8,1*1,015/6	kus	1,03190	159,00	164,07	0,02	0,02	0,00	0,00
37	.-	Sedlová odbočka DN 250/150	kus	1,00000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	.-	Zátka DN 150 mm	kus	1,00000	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>				397,23		0,00		0,00
39	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,68400	25,00	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00
40	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,684*9	t	24,15600	5,00	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00
41	997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	2,68400	76,00	209,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				1 170,00		0,00		0,00
42	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,00000	90,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		<b>Ostatní náklady</b>				200,00		0,00		0,00
43	2	Kompletační činnost	-	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		<b>Vedlejší náklady</b>				400,00		0,00		0,00
44	1	Zařízení stavenišť	-	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

25 383,91