

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení:

DODAVATEL:

David Presl
IČ: 10669558
DIČ:

Vyřizuje:**Telefon:****E-mail:****Datum vystavení:** 26.04.2022

OBJEDNÁVKA č. 1534/22

Objekt: CEJL 535/83

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 17 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik:**Kontakt:****Nájemce:****Kontakt:****Cena:** 493 307,67 Kč bez DPH**Termín realizace do:** 15.06.2022

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelé bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:**Dne:**

- 2 -05- 2022

Položkový rozpočet

Zakázka: **BD Cejl 83 - oprava bytu č. 17**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-sever**
Bratislavská 70
60147 Brno-město

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **David Presl**

IČ: 10669558

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 223 819,23 |
| PSV | | | 223 073,36 |
| MON | | | 46 415,08 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 493 307,67 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 493 307,67 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 73 996,15 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |


Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

567 303,82 CZK

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV | | | 32 887,20 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 128 919,61 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 5 672,24 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 12 874,24 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | 8 324,12 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 6 957,33 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 28 184,49 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 4 414,56 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 5 008,57 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 14 865,23 |
| 723 | Vnitřní plynovod | PSV | | | 3 479,86 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 21 143,41 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 28 068,50 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | | | 14 717,59 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 28 163,05 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 13 795,62 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | | | 27 925,87 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 14 997,56 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 16 757,28 |
| 784 | Malby | PSV | | | 29 736,26 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 46 415,08 |
| Cena celkem | | | | | 493 307,67 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|-------------------------------|
| S: | BD Cejl 83 - opava bytu č. 17 |
|----|-------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|-----------------|--|--------|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky | | | | 32 887,20 |
| | 1 601016193R00 | Penetrace hloubková stropů PROFI Akryl-Tiefengrund | m2 | 82,10000 | 56,34 | 4 625,51 |
| | 2 602023193R00 | Penetrace stěn Ardex P 51 | m2 | 296,12000 | 95,44 | 28 261,69 |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 128 919,61 |
| | 3 612470240RA0 | Omítka stěn vnitřní Hasit vápenná dvouvrstvá | m2 | 296,12000 | 275,27 | 81 512,95 |
| | 4 612420110RA0 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená | m2 | 38,15800 | 327,69 | 12 504,00 |
| | 5 611100012RA0 | Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových, do 10% plochv | m2 | 82,10000 | 244,50 | 20 073,45 |
| | 6 612471473R00 | Úprava stěn lepidlem, perlinka, stěrkování a vyhlazení | m2 | 37,15000 | 80,82 | 3 002,46 |
| | 7 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů | m | 77,20000 | 62,22 | 4 803,38 |
| | 8 610991111R00 | Zakryvání výplní vnitřních otvorů | m2 | 26,20000 | 34,43 | 902,07 |
| | 9 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 102,50000 | 59,72 | 6 121,30 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 5 672,24 |
| | 10 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 0,89000 | 2 749,36 | 2 446,93 |
| | 11 632419106RT2 | Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.6 mm, cementová podlahová stěrka PCI Pericem 515 | m2 | 10,90000 | 295,90 | 3 225,31 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 12 874,24 |
| | 12 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 94,00000 | 136,96 | 12 874,24 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 8 324,12 |
| | 13 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 82,10000 | 86,23 | 7 079,48 |
| | 14 95290 | Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách. průběžně tvrdenně | m2 | 328,40000 | 3,79 | 1 244,64 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 6 957,33 |
| | 15 96806 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel | kus | 10,00000 | 12,24 | 122,40 |
| | 16 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 17,40000 | 35,10 | 610,74 |
| | 17 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 9,20000 | 131,55 | 1 210,26 |
| | 18 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazanin 5 - 8 cm | m3 | 0,75000 | 2 776,42 | 2 082,32 |
| | 19 965081713RT2 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 11,80000 | 30,23 | 356,71 |
| | 20 978500010RA0 | Odsekání vnitřních obkladů | m2 | 15,00000 | 138,99 | 2 084,85 |
| | 21 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 11,80000 | 41,53 | 490,05 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 28 184,49 |
| | 22 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 7,89000 | 253,29 | 1 998,46 |
| | 23 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7,89000 | 165,03 | 1 302,09 |
| | 24 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 7,89000 | 230,97 | 1 822,35 |
| | 25 979091295R00 | Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci | t | 7,89000 | 50,59 | 399,16 |
| | 26 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 31,56000 | 159,96 | 5 048,34 |
| | 27 979990102R00 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel | t | 7,89000 | 997,91 | 7 873,51 |
| | 28 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 102,50000 | 95,03 | 9 740,58 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 4 414,56 |
| | 29 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Mapei | m2 | 10,20000 | 39,84 | 406,37 |
| | 30 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei). pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | 10,20000 | 392,96 | 4 008,19 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 5 008,57 |
| | 31 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5,40000 | 183,29 | 989,77 |
| | 32 721176101R00 | Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm | m | 2,60000 | 201,89 | 524,91 |
| | 33 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm | m | 8,80000 | 202,90 | 1 785,52 |
| | 34 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1,00000 | 643,89 | 643,89 |
| | 35 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 1,00000 | 51,94 | 51,94 |
| | 36 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1,00000 | 55,12 | 55,12 |
| | 37 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2,00000 | 61,07 | 122,14 |
| | 38 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 90,97 | 90,97 |
| | 39 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | soubor | 1,00000 | 574,90 | 574,90 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--------|----------|----------|------------------|
| 40 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0,33000 | 513,35 | 169,41 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 14 865,23 |
| 41 | 722172411R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 26,50000 | 225,22 | 5 968,33 |
| 42 | 722172412R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 8,00000 | 284,07 | 2 272,56 |
| 43 | 722181211R00 | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm | m | 34,50000 | 56,66 | 1 954,77 |
| 44 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 8,00000 | 159,28 | 1 274,24 |
| 45 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | soubor | 1,00000 | 695,29 | 695,29 |
| 46 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | soubor | 1,00000 | 630,36 | 630,36 |
| 47 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0,41000 | 449,77 | 184,41 |
| 48 | 722237162R00 | Kohout kulový,šroubení,GIACOMINI R259D DN15 x DN20 | kus | 3,00000 | 323,97 | 971,91 |
| 49 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 | m | 19,10000 | 47,82 | 913,36 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 3 479,86 |
| 50 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | t | 0,15000 | 451,13 | 67,67 |
| 51 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 600,60 | 600,60 |
| 52 | 723190252R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | kus | 2,00000 | 261,07 | 522,14 |
| 53 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 4,00000 | 84,21 | 336,84 |
| 54 | 551310012R | Kohout kulový plyn FUTURGAS FIV.80010 1/2" páčka | kus | 2,00000 | 130,87 | 261,74 |
| 55 | Mimo RTS | HZS - Revizní zpráva | kus | 1,00000 | 1 690,87 | 1 690,87 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 21 143,41 |
| 56 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 2,01000 | 507,94 | 1 020,96 |
| 57 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 128,51 | 128,51 |
| 58 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 105,51 | 105,51 |
| 59 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2,00000 | 59,99 | 119,98 |
| 60 | 725860188R00 | Sífon pračkový HL440, D 40/50 mm | kus | 1,00000 | 449,40 | 449,40 |
| 61 | 64233514R | Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., svistý odpad, bílý, boční napouštění | kus | 1,00000 | 2 938,37 | 2 938,37 |
| 62 | 725200030RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo | kus | 1,00000 | 1 338,50 | 1 338,50 |
| 63 | 725200010RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - klozet | kus | 1,00000 | 1 508,26 | 1 508,26 |
| 64 | 64286206R | Sada upevňovací pro umyvadla a umývatka MIO | kus | 1,00000 | 41,93 | 41,93 |
| 65 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, 60cm | kus | 1,00000 | 1 337,82 | 1 337,82 |
| 66 | 725018105R00 | Vana ocelová standardní RIGA 3405.0, dl. 1700 mm | soubor | 1,00000 | 4 587,91 | 4 587,91 |
| 67 | 725200040RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - vana | kus | 1,00000 | 1 812,62 | 1 812,62 |
| 68 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1,00000 | 76,43 | 76,43 |
| 69 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní | kus | 1,00000 | 1 484,59 | 1 484,59 |
| 70 | 725835113RT0 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím, základní | soubor | 1,00000 | 1 433,86 | 1 433,86 |
| 71 | 725860300RT2 | Odtok vanový HL555N, odpad D 40/50 mm, přepad, sífon, bez pohledových dílů | kus | 1,00000 | 1 088,92 | 1 088,92 |
| 72 | 725860213R00 | Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 1,00000 | 264,38 | 264,38 |
| 73 | 55141107R | Ventil rohový pračkový IVAR.08101 1/2" x 3/4", bez zpětné klapky | kus | 1,00000 | 123,77 | 123,77 |
| 74 | 55141112R | Ventil rohový mosazný IVAR.ART 224 1/2" x 3/8" | kus | 5,00000 | 211,36 | 1 056,80 |
| 75 | 725980113R00 | Dviřka vanová 300 x 300 mm | kus | 1,00000 | 224,89 | 224,89 |
| Díl: | 733 | Rozvod potrubí | | | | 28 068,50 |
| 76 | 733164103R00 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm | m | 50,00000 | 202,53 | 10 126,50 |
| 77 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 50,00000 | 358,84 | 17 942,00 |
| Díl: | 735 | Otopná tělesa | | | | 14 717,59 |
| 78 | 735159111R00 | Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm | kus | 4,00000 | 363,35 | 1 453,40 |
| 79 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 4,00000 | 222,07 | 888,28 |
| 80 | 735153300R00 | Příplatek za odvodušňovací ventil | kus | 4,00000 | 44,86 | 179,44 |
| 81 | 48452940R | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 10 výška 600 mm, délka 1400 mm | kus | 1,00000 | 2 855,70 | 2 855,70 |
| 82 | 48452942R | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 10 výška 600 mm, délka 1600 mm | kus | 1,00000 | 3 156,30 | 3 156,30 |
| 83 | 48452936R | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 10 výška 600 mm, délka 1000 mm | kus | 2,00000 | 2 254,50 | 4 509,00 |
| 84 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 1,00000 | 309,99 | 309,99 |
| 85 | 73517 | Trubkové otopné těleso, D 518 mm | kus | 1,00000 | 1 365,48 | 1 365,48 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 28 163,05 |
| 86 | 766670021R00 | Montáž klíky a štítku | kus | 8,00000 | 271,89 | 2 175,12 |
| 87 | 998766204R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 2,58000 | 1,22 | 3,15 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|-----|-----------|----------|------------------|
| 88 | 766R15 | Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení, křídla a přesunu | kus | 8,00000 | 3 002,92 | 24 023,36 |
| 89 | 766825811R00 | Demontáž kuchyň. linky | kus | 1,00000 | 1 961,42 | 1 961,42 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 13 795,62 |
| 90 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 10,90000 | 35,58 | 387,82 |
| 91 | 771575018RAC | Dlažba do tmele Mapei, nad 20 x 20 cm, do lepidla, vč dodávk | m2 | 10,90000 | 1 035,49 | 11 286,84 |
| 92 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 1,05000 | 442,33 | 464,45 |
| 93 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru | m2 | 10,90000 | 58,23 | 634,71 |
| 94 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 26,00000 | 39,30 | 1 021,80 |
| Díl: 775 | | Podlahy vlysové a parketové | | | | 27 925,87 |
| 95 | 775411810R00 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 189,90000 | 8,32 | 1 579,97 |
| 96 | 775591900R00 | Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné | m2 | 53,00000 | 174,72 | 9 260,16 |
| 97 | 775599120R00 | Impregnace podlah vlysových nebo parketových | m2 | 53,00000 | 35,10 | 1 860,30 |
| 98 | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlysové, parket | m2 | 53,00000 | 5,56 | 294,68 |
| 99 | 775981102R00 | Montáž přechodové, podlahové lišty na hmoždinky | m | 11,00000 | 98,41 | 1 082,51 |
| 100 | 775413110R00 | Podlahové lišty, přibíjené | m | 162,50000 | 85,22 | 13 848,25 |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | 14 997,56 |
| 101 | 776521110R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo V7508 | m2 | 17,70000 | 177,73 | 3 145,82 |
| 102 | 776520010RAB | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Novoflor extra tl. 2.0 mm | m2 | 17,70000 | 669,59 | 11 851,74 |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | 16 757,28 |
| 103 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 16,00000 | 35,58 | 569,28 |
| 104 | 781470014RAA | Obklad vnitřní keramický do 60 x 60 cm, do lepidla, vč dodávk | m2 | 16,00000 | 909,01 | 14 544,16 |
| 105 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 1,15000 | 442,33 | 508,68 |
| 106 | 781111111R00 | Řezání obkladaček diamantovým kotoučem | m | 8,00000 | 65,40 | 523,20 |
| 107 | 781111115R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 70 mm | kus | 12,00000 | 35,78 | 429,36 |
| 108 | 781111121R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních, vč. dodávky | m | 4,00000 | 45,65 | 182,60 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 29 736,26 |
| 109 | 784402801R00 | Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 342,15000 | 26,24 | 8 978,02 |
| 110 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 342,15000 | 14,54 | 4 974,86 |
| 111 | 784195412R00 | Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x | m2 | 342,15000 | 46,13 | 15 783,38 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 46 415,08 |
| 112 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávkv kabelu | m | 288,20000 | 46,19 | 13 311,96 |
| 113 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávkv kabelu | m | 158,60000 | 37,61 | 5 964,95 |
| 114 | 210290722R00 | Smontování svítidel strop | kus | 7,00000 | 79,13 | 553,91 |
| 115 | 357161627R | Rozvodnice plastová bytová | kus | 1,00000 | 2 120,78 | 2 120,78 |
| 116 | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 26,00000 | 61,62 | 1 602,12 |
| 117 | 210810053RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávkv kabelu | m | 30,00000 | 146,77 | 4 403,10 |
| 118 | 210810056RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávkv kabelu | m | 18,00000 | 70,34 | 1 266,12 |
| 119 | 34535443R | Strojek spínače seriového Tango 3559-A05345 řaz.5 | kus | 12,00000 | 116,33 | 1 395,96 |
| 120 | 34535435R | Strojek tlačítkového ovládače, řaz. 1/0 3558-A91342 | kus | 2,00000 | 102,47 | 204,94 |
| 121 | 35889012.AR | Chráníč proudový OFE40-4-030AC | kus | 1,00000 | 816,21 | 816,21 |
| 122 | 34535446R | Strojek spínače křížového Tango 3559-A07345 řaz.7 | kus | 4,00000 | 132,56 | 530,24 |
| 123 | 34536715R | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50 | kus | 10,00000 | 88,60 | 886,00 |
| 124 | 210200010R00 | Svítidlo LED 2112001, bytové stropní | kus | 7,00000 | 398,09 | 2 786,63 |
| 125 | 34561409R | Svorka WAGO 273-100 3x1,5 | kus | 12,00000 | 1,83 | 21,96 |
| 126 | 210111011R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE | kus | 16,00000 | 99,57 | 1 593,12 |
| 127 | 34561401R | Svorka WAGO 273-101 5x1,5 | kus | 3,00000 | 2,37 | 7,11 |
| 128 | 210100010R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2 | kus | 25,00000 | 134,26 | 3 356,50 |
| 129 | 210100011R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 185 mm2 | kus | 16,00000 | 148,80 | 2 380,80 |
| 130 | 35822001038R | Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1 | kus | 2,00000 | 152,18 | 304,36 |
| 131 | 35822001040R | Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1 | kus | 8,00000 | 152,18 | 1 217,44 |
| 132 | Mimo RTS | HZS - Revizní zpráva | kus | 1,00000 | 1 690,87 | 1 690,87 |

Celkem

493 307,67

Poznámky uchazeče k zadání

| |
|--|
| |
|--|