

## Rekonstrukce parkoviště, tř. Míru 1633, Tachov

### SO 402 Vjezdová závora na parkoviště ÚP

C. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Dodávka Jednotk.	Dodávka Celkem	Montáž Jednotk.	Montáž Celkem
1	Vjezdová závora - rychlá automatická závora na sloupku s kotevní deskou, délka ramene 4,0m, rychlost zdvihu 2,5-3,5s, gumová červená nárazová lišta, červono-bílé šrafy, výstažná lampa oranžové barvy, fotobuňka na průjezd vozidla	kpl	1	28 583	28 583	7 800	7 800
2	GSM klíč/relé vč.antény pro GSM	ks	1	2 660	2 660	1 200	1 200
3	Zemní ráce - výkop jámy pro betonový základ závory	m3	0,7	1	1	500	350
4	Betonový základ pro závoru - dodávka betonu + práce	m3	0,7	1 500	1 050	2 000	1 400
5	Zemní ráce - záhor výkopku, zhutnění, úprava povrchu	m3	0,7	1	1	350	245
6	Osazení kotevní desky	ks	1	1	1	1 000	1 000
7	Osazení slouku závory a ramene	ks	1	1	1	1 000	1 000
8	Připojení na rozvod silnoproudu	ks	1	1 000	1 000	1 600	1 600
9	Vnitřní zapojení řídicí jednotky závory, propojení GSM klíčem	kpl	1	2 300	2 300	1 800	1 800
10	Drobný instalační materiál	kpl	1	600	600	1 000	1 000
11	Oživení, uvedení do provozu	kpl	1	500	500	2 000	2 000
12	Výchozí revize elektro	kpl	1	1 000	1 000	2 000	2 000
13	Prováděcí projektová dokumentace	kpl	1	500	500	500	500
14	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1	500	500	500	500

38 696 Kč

22 395 Kč

Celkem dodávka + montáž

61 091 Kč

DPH 21 %

12 829 Kč

**Celkem včetně DPH**

**73 921 Kč**