



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01AAXV1

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2022/006082/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	11.04.2022
	Termín plnění :	11.06.2022

Dodavatel : Richard Hloušek Cihlářská 2158/1 67801 Blansko IČO: 13081241 DIČ: CZ6209192550	Odběratel : město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: [REDACTED]
--	---	--

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, objednává dle nabídky realizaci veřejného osvětlení v lokalitě ul. Divišova I. etapa.

Úhrada platby po provedení a převzetí.

Záruka za provedené práce 60 měsíců od předání a převzetí.

Cena plnění (včetně DPH):

[REDACTED] 337 909,32 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko


Vyřizuje:	Mazourková Leona	Podpis příkazce op
Telefon:		
Fax:	[REDACTED]	Podpis správce rozp
E-mail:	[REDACTED]	

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 3.5.2022

Razítko a podpis:



Název	Dodávka	Materiál + montáž
Základní náklady		
Dodávka		0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		0,00
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		0,00
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		0,00
Základní náklady celkem		
Ostatní náklady		
Dokumentace skutečného provedení		
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Náklady celkem		

UVEDENÉ CENY NEZAHRAJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>						
CYKY-J 3x1,5 mm ² pevně	m	40,00				
CYKY-J 4x16 mm ² pevně	m	159,00				
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>						
FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m	25,00				
Nátěr svodového vodiče	m	8,00				
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>						
FeZn30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m	m	119,00				
Nátěr zemního pásu	m	12,00				
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>						
SR02 pro pasek 30x4mm	ks	12,00				
SR03 spoj. kruh. a pask. vod.	ks	10,00				
<i>UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU</i>						
4x16 mm ²	ks	8,00				
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>						
Do 2,5 mm ²	ks	30,00				
Do 16 mm ²	ks	32,00				
<i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DVAKRÁT OSAZENÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLASTOVÁ MANŽETA</i>						
TL-SYSTEMS, typ DOS 50, v=5m	ks	2,00				
<i>STOŽÁROVÁ ROZVODNICE PRO OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR TLS</i>						
jednopojistková (vč. dodávky pojistky 6A)	ks	5,00				
<i>SVÍTIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ SODÍKOVÉ HELLUX TYP NMF 401, opálový kryt, IP54</i>						
70W-50W, regulace, včetně zdroje SON T Pia Plus	ks	3,00				
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>						
Demontáž stávajícího zařízení	hod	15,00				
Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00				
Úprava stávajícího zařízení	hod	10,00				
Napojení na stávající zařízení	hod	10,00				
Zabezpečení pracoviště	hod	12,00				
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 33 1500 vč. revizní zprávy</i>						
Revizní technik	hod	30,00				
Spolupráce s revizním technikem	hod	5,00				
Podružný materiál						

Elektromontáže celkem		
Zemní práce		
<i>VYTYČENÍ TRATI KABEL. VEDENÍ</i>		
V zastavěném prostoru	km	0,15
<i>POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽ. VENK. OSVĚTL. MIMO OSU TRASY KABELU VČETNĚ BETONU A BEDNĚNÍ</i>		
600x600x700mm	ks	2,00
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3</i>		
Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	85,00
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 4</i>		
Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	66,00
<i>ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ.3</i>		
Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	85,00
<i>ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ.4</i>		
Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	66,00
<i>PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ</i>		
Zemina třídy 3	m2	30,00
Zemina třídy 4	m2	24,00
<i>FÓLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>		
Šířka 33cm	m	151,00
<i>KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY OHEBNÁ - KOPOFLEX</i>		
63 mm	m	151,00
<i>KABEL. KANÁL Z PREFABRIKOVANÝCH BETON. ŽLABŮ NEASFALTOVANÝ</i>		
TK11-20x17/12,5x11cm	m	20,00
<i>OBSYPÁNÍ CHRÁNIČEK VRSTVOU JEMNOZRNNÉHO PÍSKU tl. 2x10cm V CELÉ TRASE (mimo OBETONOVANÉ CHRÁNIČKY)</i>		
velikost zrn 0,063 – 2mm, vč. dovozu na stavbu	m3	11,00
<i>ODVOZ ZEMINY</i>		
Do vzdálenosti 1 km	m3	12,00
Za každý další km	m3	12,00
<i>VYTÝČENÍ</i>		
stávajících IS	ks	1,00
<i>GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</i>		
kabelů	ks	1,00

KONEČNÉ ÚPRAVY TERÉNU JSOU V PROJEKTU KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH !!!						
<u>Zemní práce celkem</u>						