

Místo realizace stavby:

Oprava bytu: Dejvická 3/209

Lokalita:

Praha 6

Zhotovitel:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracováno dne: 12.4.2022

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek vč. mat. sádra , uniflot , akrylátový tmel ( dva pracovníci )	hod	22,00		
2	Zakrytí ploch ( okna , dveře , atd. )	hod	3,00		
3	Zakrývací materiál ( fólie, pásky )	kpl	1,00		
4	Demontáž digestoře	hod	0,15		
5	Baterie stojánková umyvadlová ZINA + klik klak	ks	1,00		
6	Baterie sprchová ZINA vč. příslušenství	ks	1,00		
7	Montáž baterií	hod	3,50		
8	Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze	ks	1,00		
9	Montáž záchodového prkénka	hod	0,50		
10	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	3,00		
11	Nátěr zárubní vč. mat. 1 ks	hod	1,00		
12	Nátěr vestavěných skříní vč. mat ( oprava po stržení tapet )	hod	3,00		
13	Broušení dřevěných podlah hrubé, střední, jemné	m2	19,80		
14	Celkové tmelení podlah parketových	hod	4,00		
15	Lakování dřevěných podlah 3x	m2	19,80		
16	Dubové lišty	bm	19,00		
17	Montáž dubových lišt	bm	19,00		
18	Práh dubový 60 cm	ks	1,00		
19	Práh dubový 70 cm	ks	1,00		
20	Přechodová lišta ALU 100 cm	ks	2,00		
21	Montáž lišt a dubových prahů	hod	1,50		
22	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	181,70		
23	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	181,70		
24	Vanová dvířka dvířka 30x30	ks	1,00		
25	Demontáž a montáž roháčků	hod	2,00		
26	Roháček umyvadlový SCHEFL	ks	4,00		
27	Roháček . pračkový SCHELL	ks	2,00		
28	Pronájem AKU centrály ( odpojení el. hodin )	den	6,00		
29	Demontáž sprchového koutu	hod	3,00		
30	Sprchový kout RIHO 90x90 ( chrom, bezpečnostní sklo 6 mm )	ks	1,00		
31	Sprchová vanička RAVAK	ks	1,00		
32	Montáž sprchové zástěny vč. naničky ( dva pracovníci )	hod	8,00		
33	Umyvadlo JIKA 60 cm	ks	1,00		
34	Nerezový sifon	ks	1,00		
35	Demontáž a zpětná montáž umyvadla + sifon	hod	1,50		
36	Doprava po Praze - ( dodávka )	hod	8,00		
37	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
38	Celkový úklid vč. úklidových prostředků ( dva pracovníci )	hod	10,00		
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>87 665,50</b>