



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Prodloužení panelové komunikace - Za nádražím	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Stavební část	Měrná jednotka	objekt
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	1
2022-013	Prodloužení panelové komunikace - Za nádražím	Náklady na m.j.	389 999
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MĚSTO BŘHAROV, NÁHĚSTÍ MÍRU 230/1, 785 01 BŘHAROV		
Dodavatel	Ludvas Trade s.r.o.	Zakázkové číslo	2022-013
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	371 007	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 500
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	4 500
ZRN celkem	371 007	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	3 500
HZS	8 492	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	379 499	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	389 999	Ostatní náklady celkem	10 500
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Ing. Volek H.	Jméno : <i>UKROHĚ KROBOT</i>	
Datum :	Datum : 1.4.2022	Datum : <i>19.04.2022</i>	
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %		389 999 Kč
DPH	21,0 %		81 900 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			471 899 Kč

Poznámka :

Stavba :	2022-013 Prodloužení panelové komunikace - Za nádražím	Rozpočet :	
Objekt :	01 Stavební část	Prodloužení panelové komunikace - Za nádražím	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	5 209	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	48 025	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	5 899	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	52 788	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	25 723	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	12 175	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	58 713	0	0	0	0
58 Cementobetonové kryty komunikací	89 964	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	20 147	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 440	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	23 714	0	0	0	0
930 HZS	0	0	0	0	8 492
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	25 209	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	371 007	0	0	0	8 492

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	371 007	0
Oborová přírážka	0	0,0	371 007	0
Přesun stavebních kapacit	2 500	0,0	371 007	2 500
Mimostaveništní doprava	4 500	0,0	371 007	4 500
Zařízení staveniště	0	0,0	371 007	0
Provoz investora	3 500	0,0	371 007	3 500
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	371 007	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	371 007	0
CELKEM VRN				10 500

Položkový rozpočet

Stavba :	2022-013 Prodloužení panelové komunikace - Za nádražím	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Prodloužení panelové komunikace - Za nádražím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze sličnicích panelů - naložení polámaných panelů k odvozu na skládku	m2	29,41	46,40	1 364,62
2	113107430R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl.30 cm	m2	86,40	44,50	3 844,80
		odstranění vrstvy ze stávajících panelů:3,20*27,00		86,40		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						5 209,42
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						
3	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	164,75	202,00	33 279,50
		odkop pro uložení panelů:(26,00+18,00+21,00+41,00+20)*3,50*0,35		154,35		
		odkop pro vyhýbací pás:26,00*0,20*2,00		10,40		
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	82,38	43,40	3 575,08
		Začátek provozního součtu				
		odkop pro uložení panelů:(26,00+18,00+21,00+41,00+20)*3,50*0,35		154,35		
		odkop pro vyhýbací pás:26,00*0,20*2,00		10,40		
		Konec provozního součtu		164,75		
		50% objemu výkopku:164,75*0,50		82,38		
5	123302101R00	Výkopávky zářezů v hor.4 do 1000 m3	m3	12,96	331,50	4 296,24
		odkop při svahování krajů:1,20*27,00*0,15+2,00*27,00*0,15		12,96		
6	123302109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.4	m3	6,48	41,30	267,62
		Začátek provozního součtu				
		odkop při svahování krajů:1,20*27,00*0,15+2,00*27,00*0,15		12,96		
		Konec provozního součtu		12,96		
		50% objemu výkopku:12,96*0,50		6,48		
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	493,00	13,40	6 606,20
		91,00+63,00+73,50+143,50+70,00+52,00		493,00		
Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky						48 024,64
Díl: 13 Hloubené výkopávky						
8	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,40	478,50	4 976,40
		výkop pro drenáž:36,00*0,60*0,40		8,64		
		11,00*0,40*0,40		1,76		
9	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,20	177,50	923,00
		Začátek provozního součtu				
		výkop pro drenáž:36,00*0,60*0,40		8,64		
		11,00*0,40*0,40		1,76		
		Konec provozního součtu		10,40		
		50% objemu výkopku:10,40*0,50		5,20		
Celkem za 13 Hloubené výkopávky						5 899,40
Díl: 16 Přemístění výkopku						
10	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	274,51	125,00	34 313,75
		odstranění vrstvy ze stávajících panelů:3,20*27,00		86,40		
		odkop pro uložení panelů:(26,00+18,00+21,00+41,00+20)*3,50*0,35		154,35		
		odkop pro vyhýbací pás:26,00*0,20*2,00		10,40		
		odkop při svahování krajů:1,20*27,00*0,15+2,00*27,00*0,15		12,96		
		výkop pro drenáž:36,00*0,60*0,40		8,64		
		11,00*0,40*0,40		1,76		
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	274,51	67,30	18 474,52
		odstranění vrstvy ze stávajících panelů:3,20*27,00		86,40		
		odkop pro uložení panelů:(26,00+18,00+21,00+41,00+20)*3,50*0,35		154,35		
		odkop pro vyhýbací pás:26,00*0,20*2,00		10,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	2022-013 Prodloužení panelové komunikace - Za nádražím	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Prodloužení panelové komunikace - Za nádražím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odkop při svahování krajů:1,20*27,00*0,15+2,00*27,00*0,15		12,96		
		výkop pro drenáž:36,00*0,60*0,40		8,64		
		11,00*0,40*0,40		1,76		
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				52 788,27
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	274,51	16,30	4 474,51
		odstranění vrstvy ze stávajících panelů:3,20*27,00		86,40		
		odkop pro uložení panelů:(26,00+18,00+21,00+41,00+20)*3,50*0,35		154,35		
		odkop pro vyhýbací pás:26,00*0,20*2,00		10,40		
		odkop při svahování krajů:1,20*27,00*0,15+2,00*27,00*0,15		12,96		
		výkop pro drenáž:36,00*0,60*0,40		8,64		
		11,00*0,40*0,40		1,76		
13	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhuštění	m3	15,60	83,00	1 294,80
		výkop pro drenáž:36,00*0,60*0,60		12,96		
		11,00*0,40*0,60		2,64		
14	583417033	Kamenivo drčené frakce 0/32 A	t	8,00	396,00	3 168,00
		dosypy děr a krajnic:8,00		8,00		
15	583418024	Kamenivo drčené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	t	31,20	538,00	16 785,60
		obj. hmotnost kameniva = 2000kg/m3:36,00*0,60*0,60*2		25,92		
		11,00*0,40*0,60*2		5,28		
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				25 722,91
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
16	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	250,00	48,70	12 175,00
		10,00*25,00		250,00		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				12 175,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
17	564112215R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhušn.tl.15 cm	m2	360,50	112,50	40 556,25
		(26,00+16,00+41,00+20,00)*3,50		360,50		
18	564112220R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhušn.tl.20 cm	m2	16,78	150,00	2 517,00
		21,00*3,50*0,20+26,00*0,40*0,20		16,78		
19	564113520R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhušn.tl.20 cm	m2	115,00	136,00	15 640,00
		(26,00+18,00+21,00+41,00+20,00)*3,00		378,00		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				58 713,25
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací				
20	584121111RZ1	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 5 cm pouze montáž, panel ve specifikaci	m2	378,00	208,00	78 624,00
		(26,00+18,00+21,00+41,00+20,00)*3,00*1,00		378,00		
21	58R1vlastní	Příplatek za ztíženou pokládku silničních panelů - podvaz	m2	113,40	100,00	11 340,00
		Začátek provozního součtu				
		(26,00+18,00+21,00+41,00+20,00)*3,00*1,00		378,00		
		Konec provozního součtu		378,00		
		30% plochy:378,00*0,30		113,40		
	Celkem za	58 Cementobetonové kryty komunikací				89 964,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
22	979094441R00	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným	m2	378,00	53,30	20 147,40
		(26,00+18,00+21,00+41,00+20,00)*3,00*1,00		378,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				20 147,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				
23	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	4,00	860,00	3 440,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 440,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	2022-013 Prodloužení panelové komunikace - Za nádražím	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Prodloužení panelové komunikace - Za nádražím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	998226111R00	Přesun hmot, komunikace z panelů předpjatých	t	233,64	101,50	23 714,24
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				23 714,24
Díl:	930	HZS				
25	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	22,00	386,00	8 492,00
		dosypání krajnic a děr v komunikaci:22,00		22,00		
Celkem za		930 HZS				8 492,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	69,03	234,50	16 186,39
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	69,03	16,00	1 104,40
28	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	69,03	104,50	7 213,13
29	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	69,03	10,21	704,75
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				25 208,66