



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10890/2021/OIMH**

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.  
Smluvní strany**


**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

**INTOZA s.r.o.**

Sídlem/místem podnikání: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky  
IČO: 25873261  
DIČ: CZ25873261  
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 283333410/0300  
VS:  
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních:   
ve věcech technických:

(dále také jako **zhotovitel**)



## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 21.10.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10890/2021/OIMH na realizaci stavby „**Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a změna termínu plnění dle čl. IV. odst. 4.1.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Termín plnění dle článku IV odst. 4.1 se navyšuje o 80 dnů na 230 kalendářních dnů...
- 3.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 14 673 000,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 2 066 311,92 Kč bez DPH takto :

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	14 673 000,00 Kč
Méněpráce bez DPH	600 188,23 Kč
Vícepráce bez DPH	2 666 500,15 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	16 739 311,92 Kč
DPH 15%	2 510 896,79 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>19 250 208,71Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.



- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č.4127/RMOB1822/68/22 ze dne 25.4.2022 . Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha:** Položkové rozpočty víceprací a méněprací

**Za objednatele**

V Ostravě dne 28.4.2022

**Za zhotovitele**


V Ostravě dne 28.4.2022

---

Ing. David Witosz  
místostarosta

---

  
jednatel



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP2  
Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

KSO:  
Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:  
Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:  
Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:  
INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261  
DIČ: CZ25873261

Projektant:  
MS-projekce s.r.o.

IČ: 25872494  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 066 311,92</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
DPH snížená	15,00%	2 066 311,92		309 946,79

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>2 376 258,71</b>
-------------------	----------	------------	--	---------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP2

**Stavba:** Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 066 311,92</b>	<b>2 376 258,71</b>
01	Mykologický průzkum dřevěných stropů nad 2. a 1. NP	19 552,00	22 484,80
02	Oprava a izolace soklu BD	138 375,01	159 131,26
02.1_MNP	Oprava a izolace soklu BD	-72 814,33	-83 736,48
02.2_VCP	Oprava a izolace soklu BD	211 189,34	242 867,74
03	Omítky vnitřní	387 902,21	446 087,54
03.1_MNP	Omítky vnitřní	-63 618,32	-73 161,07
03.2_VCP	Omítky vnitřní	451 520,53	519 248,61
04	Statické zajištění nosníků, překlady, piliře, bourací práce	191 077,47	219 739,09
05	Změna materiálů příček	55 344,82	63 646,54
05.1_MNP	Změna materiálů příček	-56 247,81	-64 684,98
05.2_VCP	Změna materiálů příček	111 592,63	128 331,52
06	Základové patky v 1.PP, základové pásy pod příčky	26 881,94	30 914,23
07	Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP	22 762,35	26 176,70
07.1_MNP	Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP	-9 502,63	-10 928,02
07.2_VCP	Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP	32 264,98	37 104,73
08	Bourání trámové stropní konstrukce	110 639,61	127 235,55
09	Násypy a mazaniny pod podlahy, biocidní nástřik	361 822,02	416 095,32
10	Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů	177 178,47	203 755,24
10.1_MNP	Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů	-387 452,50	-445 570,38
10.2_VCP	Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů	564 630,97	649 325,62
11	Prodloužení nájmu lešení	148 873,60	171 204,64
12	Provizorní zajištění a zakrytí třechy, demontáže TZB	146 590,09	168 578,60
13	Napojení internetu	129 028,57	148 382,86
14	Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů	150 283,76	172 826,32
14.1_MNP	Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů	-10 552,64	-12 135,54
14.2_VCP	Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů	160 836,40	184 961,86

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

## 01 - Mykologický průzkum dřevěných stropů nad 2. a 1. NP

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 552,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	19 552,00	15,00%	2 932,80

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>22 484,80</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

## 01 - Mykologický průzkum dřevěných stropů nad 2. a 1. NP

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>19 552,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 552,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 162,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	390,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

## 01 - Mykologický průzkum dřevěných stropů nad 2. a 1. NP

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**19 552,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

19 552,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

19 162,00

1	K	011503000	Práce specialisty při průzkumu	hod	5,00000	1 287,00	6 435,00	dle cenové nabídky
2	K	011514000	Práce specialisty - vyhodnocení výsledků a zpracování návrhu opatření	hod	3,00000	1 157,00	3 471,00	dle cenové nabídky
3	K	011534000	Pisafské práce vč. zákresu stropnic	hod	12,00000	728,00	8 736,00	dle cenové nabídky
4	K	013203000	Tisky, kopírování a kompletace	kpl	1,00000	520,00	520,00	dle cenové nabídky
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							390,00	
5	K	081002000	Náklady na dopravu	kpl	1,00000	390,00	390,00	dle cenové nabídky



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

02 - Oprava a izolace soklu BD

Soupis:

**02.1\_MNP - Oprava a izolace soklu BD**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-72 814,33</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	-72 814,33	15,00%	-10 922,15	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-83 736,48</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt: 02 - Oprava a izolace soklu BD

Soupis: **02.1\_MNP - Oprava a izolace soklu BD**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>-72 814,33</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		-69 478,25
1 - Zemní práce		-2 169,55
5 - Komunikace pozemní		-11 363,52
6 - Úpravy povrchu, podlahy		-17 258,33
62 - Úprava povrchů vnějších		-38 686,85
PSV - Práce a dodávky PSV		-3 336,08
711 - Izolace proti vodě		-3 336,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

02 - Oprava a izolace soklu BD

Soupis:

**02.1\_MNP - Oprava a izolace soklu BD**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-72 814,33**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>-69 478,25</b>	
D	1		Zemní práce				<b>-2 169,55</b>	
1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-1,24000	1 082,90	-1 342,80	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		-12,40*0,10		-1,24000			
	VV		Součet		-1,24000			
2	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-1,24000	107,95	-133,86	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		-12,40*0,10		-1,24000			
	VV		Součet		-1,24000			
3	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-1,24000	118,57	-147,03	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		-12,40*0,10		-1,24000			
	VV		Součet		-1,24000			
4	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-1,24000	224,82	-278,78	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		-12,40*0,10		-1,24000			
	VV		Součet		-1,24000			
5	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-1,24000	13,09	-16,23	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		-12,40*0,10		-1,24000			
	VV		Součet		-1,24000			
6	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-2,10800	119,00	-250,85	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		-1,24*1,70		-2,10800			
	VV		Součet		-2,10800			
D	5		Komunikace pozemní				<b>-11 363,52</b>	
7	K	596100030RAX	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt' - ozn. A - viz řez NS dlažba 50 x 50 x 5 cm	m2	-11,15000	1 019,15	-11 363,52	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		-(3,50+18,00+0,80)*0,50		-11,15000			
	VV		Součet		-11,15000			
D	6		Úpravy povrchu, podlahy				<b>-17 258,33</b>	
8	K	602021187RW1	Štěrka na stěnách silikonová škrábaná, zrnitost 1,5 mm	m2	-7,16490	248,62	-1 781,34	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		-12,57*0,57		-7,16490			
9	K	602021189R00	Štěrka na stěnách mozaiková	m2	-28,26920	540,60	-15 282,33	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		-18,00		-18,00000			
	VV		-8,60		-8,60000			
	VV		-1,45		-1,45000			
	VV		-(2,00)*(1,39-0,97)*0,08		-0,06720			
	VV		-2,00*(2,04-1,09)*0,08		-0,15200			
	VV		Součet		-28,26920			
10	K	602022191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	-4,91700	39,59	-194,66	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		-7,165		-7,16500			
	VV		-28,269		-28,26900			
	VV		30,517		30,51700			
	VV		Součet		-4,91700			
D	62		Úprava povrchů vnějších				<b>-38 686,85</b>	
11	K	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm oprava z 50%	m2	-13,92000	99,45	-1 384,34	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		-27,84*0,50		-13,92000			
	VV		Součet		-13,92000			
12	K	622311521RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm zakončený štěrkou s výtuznou tkaninou	m2	-27,84000	997,05	-27 757,87	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		-18,00		-18,00000			
	VV		-8,60		-8,60000			
	VV		-12,40*0,10		-1,24000			
	VV		Součet		-27,84000			
13	K	622318634RX1	Zatepl.systém fasáda, EPS F 150 mm zakončený štěrkou s výtuznou tkaninou	m2	-7,16500	1 332,12	-9 544,64	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

02 - Oprava a izolace soklu BD

Soupis:

**02.2\_VCP - Oprava a izolace soklu BD**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>211 189,34</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	211 189,34	15,00%	31 678,40
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>242 867,74</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt: 02 - Oprava a izolace soklu BD

Soupis: **02.2\_VCP - Oprava a izolace soklu BD**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>211 189,34</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	182 242,93
1 - Zemní práce	43 870,08
2 - Zakládání	8 186,51
5 - Komunikace pozemní	15 307,63
62 - Úprava povrchů vnějších	95 432,57
998 - Přesun hmot	19 446,14
PSV - Práce a dodávky PSV	28 946,41
711 - Izolace proti vodě	28 946,41

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

02 - Oprava a izolace soklu BD

Soupis:

**02.2\_VCP - Oprava a izolace soklu BD**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**211 189,34**

D HSV Práce a dodávky HSV

182 242,93

D 1 Zemní práce

43 870,08

1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,00000	468,61	937,22	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD" 1,00*1,00*2,00		2,00000			
2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	13,03365	652,78	8 508,11	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		12,47*0,80*((0,36+1,03/2,00))		8,72900			
	VV		17,57*0,70*0,35		4,30465			
	VV		Součet		13,03365			
3	K	144888890	Oprava stávající drenáže	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD" 1		1,00000			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	15,03365	37,90	569,78	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		1,00*1,00*2,00		2,00000			
	VV		12,47*0,80*((0,36+1,03/2,00))		8,72900			
	VV		17,57*0,70*0,35		4,30465			
	VV		Součet		15,03365			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,23141	130,93	1 208,67	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		1,00*1,00*2,00		2,00000			
	VV		12,47*0,80*((0,36+1,03/2,00))		8,72900			
	VV		17,57*0,70*0,35		4,30465			
	VV		-12,47*0,80*((0,063+1,30-0,30)/2,00)		-5,30224			
	VV		-1,00*1,00*0,50		-0,50000			
	VV		Součet		9,23141			
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,23141	13,09	120,84	cena dle SOD
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		1,00*1,00*2,00		2,00000			
	VV		12,47*0,80*((0,36+1,03/2,00))		8,72900			
	VV		17,57*0,70*0,35		4,30465			
	VV		-12,47*0,80*((0,063+1,30-0,30)/2,00)		-5,30224			
	VV		-1,00*1,00*0,50		-0,50000			
	VV		Součet		9,23141			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,61760	1 130,50	18 786,20	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		9,232*1,80		16,61760			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,30224	121,85	889,78	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		12,47*0,80*((0,063+1,30-0,30)/2,00)		5,30224			
	VV		1,00*1,00*2,00		2,00000			
	VV		Součet		7,30224			
9	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	2,70000	395,25	1 067,18	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		1,00*1,00*1,50*1,80		2,70000			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,76000	180,82	1 041,52	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					
	VV		32,00*0,60*0,30		5,76000			
11	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	10,36800	264,35	2 740,78	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"odvodnění, hydroizolace BD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv		5,76*1,80		10,36800	
12	K	18889999	Drenážní potrubí ve vsakovací jímnice - pr. 80 mm	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 -15%
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD" 1		1,00000	
D 2			Zakládání				8 186,51	
13	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo travitodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	57,00000	27,29	1 555,53	CS ÚRS 2022 -15%
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD"			
			vv		32,00*1,50		48,00000	
			vv		1,00*1,00		1,00000	
			vv		4,00*2,00		8,00000	
			vv		Součet		57,00000	
14	M	MTM.69366055	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300g/m2 do š 8,8m	m2	62,70000	19,65	1 232,06	CS ÚRS 2022 -15%
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD"			
			vv		57,00*1,10		62,70000	
15	K	212312111	Lože pro travitody z betonu prostého	m3	1,92000	2 811,94	5 398,92	CS ÚRS 2022 -15%
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD"			
			vv		32,00*0,60*0,10		1,92000	
D 5			Komunikace pozemní				15 307,63	
16	K	596100030RAX1	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt - ozn. A - viz řez NS dlažba 50 x 50 x 5 cm	m2	15,02000	1 019,15	15 307,63	cena dle SOD
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD"			
			vv		(12,47+17,57)*0,50		15,02000	
			vv		Součet		15,02000	
D 62			Úprava povrchů vnějších				95 432,57	
17	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	49,39800	201,31	9 944,31	CS ÚRS 2022 -15%
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD"			
			vv		12,47*2,00		24,94000	
			vv		17,47*(0,63+0,62+0,15)		24,45800	
			vv		Součet		49,39800	
18	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	30,51625	43,37	1 323,49	CS ÚRS 2022 -15%
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD"			
			vv		12,47*((0,63+1,30)/2,00)		12,03355	
			vv		12,47*0,20		2,49400	
			vv		17,57*(0,20+0,56+0,15)		15,98870	
			vv		Součet		30,51625	
19	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek nřes 40 do 80 mm	m2	49,39800	631,98	31 218,55	CS ÚRS 2022 -15%
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD"			
			vv		12,47*2,00		24,94000	
			vv		17,47*(0,63+0,62+0,15)		24,45800	
			vv		Součet		49,39800	
20	M	BCL.0001340.U RS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 60mm	m2	30,27300	264,71	8 013,57	CS ÚRS 2022 -15%
21	M	BCL.0001341.U RSX	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 70mm	m2	24,06500	352,94	8 493,50	CS ÚRS 2022 -15%
22	K	622511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrnny vnějších stěn	m2	30,51625	593,61	18 114,75	CS ÚRS 2022 -15%
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD"			
			vv		12,47*((0,63+1,30)/2,00)		12,03355	
			vv		12,47*0,20		2,49400	
			vv		17,57*(0,20+0,56+0,15)		15,98870	
			vv		Součet		30,51625	
23	K	629001889	D+M průběžné větrací mřížky s protideřovou žaluzií	m	60,08000	305,00	18 324,40	CS ÚRS 2022 -15%
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD"			
			vv		12,47+17,57+12,47+17,57		60,08000	
D 998			Přesun hmot				19 446,14	
24	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	20,28175	958,80	19 446,14	cena dle SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV				28 946,41	
D 711			Izolace proti vodě				28 946,41	
25	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	22,92695	63,06	1 445,77	CS ÚRS 2022 -15%
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD"			
			vv		17,57*0,62		10,89340	
			vv		12,47*(0,63+1,30)/2		12,03355	
			vv		Součet		22,92695	
26	K	622322121	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	22,92695	251,96	5 776,67	CS ÚRS 2022 -15%
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD" 22,92695		22,92695	
27	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	22,92695	22,75	521,59	CS ÚRS 2022 -15%
			vv		"odvodnění, hydroizolace BD"			
			vv		17,57*(0,62)		10,89340	
			vv		(12,47*((0,63+1,30)/2,00))		12,03355	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet		22,92695			
28	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00883	44 030,00	388,78	CS ÚRS 2022 -15%
			vv 22,927*0,35*0,001*1,10		0,00883			
29	K	711161222	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	22,92695	189,33	4 340,76	CS ÚRS 2022 -15%
			vv "odvodnění, hydroizolace BD"					
			vv 17,57*(0,62)		10,89340			
			vv (12,47*((0,63+1,30)/2,00))		12,03355			
			vv Součet		22,92695			
30	K	711161384	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	30,04000	105,32	3 163,81	CS ÚRS 2022 -15%
			vv "odvodnění, hydroizolace BD"					
			vv 17,57+12,47		30,04000			
31	K	711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	45,85390	124,50	5 708,81	CS ÚRS 2022 -15%
			vv "odvodnění, hydroizolace BD"					
			vv (17,57*(0,62))*2		21,78680			
			vv ((12,47*((0,63+1,30)/2,00))*2		24,06710			
			vv Součet		45,85390			
32	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	25,21965	93,50	2 358,04	CS ÚRS 2022 -15%
			vv "odvodnění, hydroizolace BD" 22,92695*1,10		25,21965			
33	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	25,21965	170,85	4 308,78	CS ÚRS 2022 -15%
			vv "odvodnění, hydroizolace BD" 22,92695*1,10		25,21965			
34	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	246,76930	3,78	933,40	cena dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

03 - Omítky vnitřní

Soupis:

**03.1\_MNP - Omítky vnitřní**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-63 618,32</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-63 618,32	15,00%	-9 542,75
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>-73 161,07</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt: 03 - Omítky vnitřní

Soupis: **03.1\_MNP - Omítky vnitřní**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **-63 618,32**

HSV - Práce a dodávky HSV -63 618,32

---

6 - Úpravy povrchu, podlahy -59 786,64

---

99 - Staveništní přesun hmot -3 831,68

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

03 - Omítky vnitřní

Soupis:

**03.1\_MNP - Omítky vnitřní**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-63 618,32**

D HSV Práce a dodávky HSV -63 618,32

D 6 Úpravy povrchu, podlahy -59 786,64

1	K	602012112RT5	Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	-131,89200	298,77	-39 405,37	cena dle SOD
	VV		"2.NP m.č. 208,209, m.č. 216,217"					
	VV		-4,95*3,26*2		-32,27400			
	VV		0,80*1,97*2		3,15200			
	VV		-4,95*3,26*2		-32,27400			
	VV		0,80*1,97*2		3,15200			
	VV		"3.NP m.č. 304,305, m.č. 307,309, m.č. 302,303, m.č. 311,312"					
	VV		-1,775*2,60*2,00*2		-18,46000			
	VV		0,80*1,97*2,00*2		6,30400			
	VV		-5,475*2,60*2,00*2		-56,94000			
	VV		0,80*1,97*2,00*2		6,30400			
	VV		-1,65*2,60*2,00*2		-17,16000			
	VV		0,80*1,97*2,00*2		6,30400			
	VV		Součet		-131,89200			
2	K	602012142R00	Štuk vnitřní i vnější ručně	m2	-131,89200	107,95	-14 237,74	cena dle SOD
	VV		"2.NP m.č. 208,209, m.č. 216,217"					
	VV		-4,95*3,26*2		-32,27400			
	VV		0,80*1,97*2		3,15200			
	VV		-4,95*3,26*2		-32,27400			
	VV		0,80*1,97*2		3,15200			
	VV		"3.NP m.č. 304,305, m.č. 307,309, m.č. 302,303, m.č. 311,312"					
	VV		-1,775*2,60*2,00*2		-18,46000			
	VV		0,80*1,97*2,00*2		6,30400			
	VV		-5,475*2,60*2,00*2		-56,94000			
	VV		0,80*1,97*2,00*2		6,30400			
	VV		-1,65*2,60*2,00*2		-17,16000			
	VV		0,80*1,97*2,00*2		6,30400			
	VV		Součet		-131,89200			
3	K	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	-131,89200	46,58	-6 143,53	cena dle SOD
	VV		"2.NP m.č. 208,209, m.č. 216,217"					
	VV		-4,95*3,26*2		-32,27400			
	VV		0,80*1,97*2		3,15200			
	VV		-4,95*3,26*2		-32,27400			
	VV		0,80*1,97*2		3,15200			
	VV		"3.NP m.č. 304,305, m.č. 307,309, m.č. 302,303, m.č. 311,312"					
	VV		-1,775*2,60*2,00*2		-18,46000			
	VV		0,80*1,97*2,00*2		6,30400			
	VV		-5,475*2,60*2,00*2		-56,94000			
	VV		0,80*1,97*2,00*2		6,30400			
	VV		-1,65*2,60*2,00*2		-17,16000			
	VV		0,80*1,97*2,00*2		6,30400			
	VV		Součet		-131,89200			
	D	99	Staveništní přesun hmot				-3 831,68	
4	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-3,99633	958,80	-3 831,68	cena dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

03 - Omítky vnitřní

Soupis:

**03.2\_VCP - Omítky vnitřní**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>451 520,53</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	451 520,53	15,00%	67 728,08
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>519 248,61</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt: 03 - Omítky vnitřní

Soupis: **03.2\_VCP - Omítky vnitřní**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 22. 2. 2022

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>451 520,53</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	451 520,53
6 - Úpravy povrchu, podlahy	422 265,23
998 - Přesun hmot	29 255,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu  
 Objekt: 03 - Omítky vnitřní  
 Soupis: 03.2\_VCP - Omítky vnitřní

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz  
 Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP  
 Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 22. 2. 2022  
 Projektant: MS-projektce s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 451 520,53**

D HSV Práce a dodávky HSV 451 520,53

D 6 Úpravy povrchu, podlahy 422 265,23

1	K	602012102R00	Postřík cementový ručně	m2	68,17200	55,67	3 795,14	cena dle SOD
vv			"101" (5,85+0,90+2,00+5,85+2,00+0,90)*0,20		3,50000			
vv			"102" 1,72*0,20*2,00		0,68800			
vv			"103" (2,28+4,43+2,28+1,77+1,67)*0,20		2,48600			
vv			"104" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
vv			"105" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
vv			"106" (1,60+5,50+1,60)*0,20		1,74000			
vv			"107" (4,95+3,65+3,65)*0,20		2,45000			
vv			"108" (4,95+3,225+3,225)*0,20		2,28000			
vv			"109" (5,65+2,75+5,65+2,75)*0,20		3,36000			
vv			"110" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
vv			"111" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
vv			"112" (4,03+2,30+1,82+1,28+1,82+2,33)*0,20		2,71600			
vv			"113" (1,65+1,65)*0,20		0,66000			
vv			"114" (4,91+1,60+4,91+1,60-2,15-1,28)*0,20		1,91800			
vv			"115" (2,63+5,85+3,07+5,85)*0,20		3,48000			
vv			"116" (3,13+4,95+3,13)*0,20		2,24200			
vv			"117" (3,44+4,95+3,44)*0,20		2,36600			
vv			"201" (5,85+0,90+2,00+5,85+2,00+0,90)*0,20		3,50000			
vv			"202" 1,72*0,20*2,00		0,68800			
vv			"203" (2,28+4,43+2,28+1,77+1,67)*0,20		2,48600			
vv			"204" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
vv			"205" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
vv			"206" (1,60+5,50+1,60)*0,20		1,74000			
vv			"207" (4,95+3,65+3,65)*0,20		2,45000			
vv			"208" (4,95+3,225+3,225)*0,20		2,28000			
vv			"209" (5,65+2,75+5,65+2,75)*0,20		3,36000			
vv			"210" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
vv			"211" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
vv			"212" (4,03+2,30+1,82+1,28+1,82+2,33)*0,20		2,71600			
vv			"213" (1,65+1,65)*0,20		0,66000			
vv			"214" (4,91+1,60+4,91+1,60-2,15-1,28)*0,20		1,91800			
vv			"215" (2,63+5,85+3,07+5,85)*0,20		3,48000			
vv			"216" (3,13+4,95+3,13)*0,20		2,24200			
vv			"217" (3,44+4,95+3,44)*0,20		2,36600			
vv			Součet		68,17200			
2	K	602012112RT5	Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	68,17200	298,77	20 367,75	cena dle SOD
vv			"101" (5,85+0,90+2,00+5,85+2,00+0,90)*0,20		3,50000			
vv			"102" 1,72*0,20*2,00		0,68800			
vv			"103" (2,28+4,43+2,28+1,77+1,67)*0,20		2,48600			
vv			"104" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
vv			"105" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
vv			"106" (1,60+5,50+1,60)*0,20		1,74000			
vv			"107" (4,95+3,65+3,65)*0,20		2,45000			
vv			"108" (4,95+3,225+3,225)*0,20		2,28000			
vv			"109" (5,65+2,75+5,65+2,75)*0,20		3,36000			
vv			"110" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
vv			"111" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
vv			"112" (4,03+2,30+1,82+1,28+1,82+2,33)*0,20		2,71600			
vv			"113" (1,65+1,65)*0,20		0,66000			
vv			"114" (4,91+1,60+4,91+1,60-2,15-1,28)*0,20		1,91800			
vv			"115" (2,63+5,85+3,07+5,85)*0,20		3,48000			
vv			"116" (3,13+4,95+3,13)*0,20		2,24200			
vv			"117" (3,44+4,95+3,44)*0,20		2,36600			
vv			"201" (5,85+0,90+2,00+5,85+2,00+0,90)*0,20		3,50000			
vv			"202" 1,72*0,20*2,00		0,68800			
vv			"203" (2,28+4,43+2,28+1,77+1,67)*0,20		2,48600			
vv			"204" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
vv			"205" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
vv			"206" (1,60+5,50+1,60)*0,20		1,74000			
vv			"207" (4,95+3,65+3,65)*0,20		2,45000			
vv			"208" (4,95+3,225+3,225)*0,20		2,28000			
vv			"209" (5,65+2,75+5,65+2,75)*0,20		3,36000			
vv			"210" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
vv			"211" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
vv			"212" (4,03+2,30+1,82+1,28+1,82+2,33)*0,20		2,71600			
vv			"213" (1,65+1,65)*0,20		0,66000			
vv			"214" (4,91+1,60+4,91+1,60-2,15-1,28)*0,20		1,91800			
vv			"215" (2,63+5,85+3,07+5,85)*0,20		3,48000			
vv			"216" (3,13+4,95+3,13)*0,20		2,24200			
vv			"217" (3,44+4,95+3,44)*0,20		2,36600			
vv			Součet		68,17200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	612481211RT7	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	912,43240	214,20	195 443,02	cena dle SOD
	VV		"navíc vrchní a spodní pás omítek" 68,172*1,1		74,98920			
	VV		"omítky hrubého zdiva" 761,312*1,1		837,44320			
	VV		Součet		912,43240			
4	K	612321191	Příplatek k vápencementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3 045,24800	63,09	192 124,70	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"101" 5,85*1,60		9,36000			
	VV		0,90*1,60		1,44000			
	VV		2,00*2,60		5,20000			
	VV		-1,50*1,50		-2,25000			
	VV		5,85*2,60		15,21000			
	VV		-0,80*1,97		-1,57600			
	VV		2,00*2,60		5,20000			
	VV		0,90*1,60		1,44000			
	VV		"102" 1,72*2,60*2,00		8,94400			
	VV		"103" (2,28+4,43+2,28+1,77+1,67)*2,60		32,31800			
	VV		-(1,50*1,50)		-2,25000			
	VV		-(0,90*2,10)		-1,89000			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,57600			
	VV		"104" (2,18+2,18+0,90)*2,60		13,67600			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		-(0,60*0,90)		-0,54000			
	VV		"105" (1,72+0,90+1,72+0,90)*2,60		13,62400			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		"106" (1,60+5,50+1,60)*2,60		22,62000			
	VV		-(0,80*1,97)*4,00		-6,30400			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		-(0,90*1,97)		-1,77300			
	VV		"107" (4,95+3,65+3,65)*2,60		31,85000			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,57600			
	VV		-(1,50*1,50)		-2,25000			
	VV		"108" (4,95+3,225+3,225)*2,60		29,64000			
	VV		-(2,15*1,50)		-3,22500			
	VV		"109" (5,65+2,75+5,65+2,75)*3,25		54,60000			
	VV		-(1,10*2,10)		-2,31000			
	VV		-(0,90*1,97)*2,00		-3,54600			
	VV		"110" (1,72+0,90+1,72+0,90)*2,60		13,62400			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		"111" (2,18+2,18+0,90)*2,60		13,67600			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		-(0,60*0,90)		-0,54000			
	VV		"112" (4,03+2,30+1,82+1,28+1,82+2,33)*2,60		35,30800			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,57600			
	VV		-(0,90*2,10)		-1,89000			
	VV		-(1,50*1,50)		-2,25000			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		"113" (1,65+1,65)*2,60		8,58000			
	VV		"114" (4,91+1,60+4,91+1,60-2,15-1,28)*2,60		24,93400			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		-(0,80*1,97)*4,00		-6,30400			
	VV		-(0,90*1,97)		-1,77300			
	VV		"115" (2,63+5,85+3,07+5,85)*2,60		45,24000			
	VV		-(1,50*1,50)		-2,25000			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,57600			
	VV		"116" (3,13+4,95+3,13)*2,60		29,14600			
	VV		-(2,15*1,50)		-3,22500			
	VV		"117" (3,44+4,95+3,44)*2,60		30,75800			
	VV		-(1,50*1,50)		-2,25000			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,57600			
	VV		"201" 5,85*1,60		9,36000			
	VV		0,90*1,60		1,44000			
	VV		2,00*2,60		5,20000			
	VV		-1,50*1,50		-2,25000			
	VV		5,85*2,60		15,21000			
	VV		-0,80*1,97		-1,57600			
	VV		2,00*2,60		5,20000			
	VV		0,90*1,60		1,44000			
	VV		"202" 1,72*2,60*2,00		8,94400			
	VV		"203" (2,28+4,43+2,28+1,77+1,67)*2,60		32,31800			
	VV		-(1,50*1,50)		-2,25000			
	VV		-(0,90*2,10)		-1,89000			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,57600			
	VV		"204" (2,18+2,18+0,90)*2,60		13,67600			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		-(0,60*0,90)		-0,54000			
	VV		"205" (1,72+0,90+1,72+0,90)*2,60		13,62400			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		"206" (1,60+5,50+1,60)*2,60		22,62000			
	VV		-(0,80*1,97)*4,00		-6,30400			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		-(0,90*1,97)		-1,77300			
	VV		"207" (4,95+3,65+3,65)*2,60		31,85000			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,57600			
	VV		-(1,50*1,50)		-2,25000			
	VV		"208" (4,95+3,225+3,225)*2,60		29,64000			
	VV		-(2,15*1,50)		-3,22500			
	VV		"209" (5,65+2,75+5,65+2,75)*3,25		54,60000			
	VV		-(1,10*2,10)		-2,31000			
	VV		-(0,90*1,97)*2,00		-3,54600			
	VV		"210" (1,72+0,90+1,72+0,90)*2,60		13,62400			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			
	VV		"211" (2,18+2,18+0,90)*2,60		13,67600			
	VV		-(0,60*1,97)		-1,18200			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(0,60*0,90)		-0,54000			
VV			"212" (4,03+2,30+1,82+1,28+1,82+2,33)*2,60		35,30800			
VV			-(0,80*1,97)		-1,57600			
VV			-(0,90*2,10)		-1,89000			
VV			-(1,50*1,50)		-2,25000			
VV			-(0,60*1,97)		-1,18200			
VV			"213" (1,65+1,65)*2,60		8,58000			
VV			"214" (4,91+1,60+4,91+1,60-2,15-1,28)*2,60		24,93400			
VV			-(0,60*1,97)		-1,18200			
VV			-(0,80*1,97)*4,00		-6,30400			
VV			-(0,90*1,97)		-1,77300			
VV			"215" (2,63+5,85+3,07+5,85)*2,60		45,24000			
VV			-(1,50*1,50)		-2,25000			
VV			-(0,80*1,97)		-1,57600			
VV			"216" (3,13+4,95+3,13)*2,60		29,14600			
VV			-(2,15*1,50)		-3,22500			
VV			"217" (3,44+4,95+3,44)*2,60		30,75800			
VV			-(1,50*1,50)		-2,25000			
VV			-(0,80*1,97)		-1,57600			
VV			Součet		761,31200			
VV			761,312*4 'Přepočtené koeficientem množství		3 045,24800			
5	K	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	68,17200	46,58	3 175,45	cena dle SOD
VV			"101" (5,85+0,90+2,00+5,85+2,00+0,90)*0,20		3,50000			
VV			"102" 1,72*0,20*2,00		0,68800			
VV			"103" (2,28+4,43+2,28+1,77+1,67)*0,20		2,48600			
VV			"104" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
VV			"105" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
VV			"106" (1,60+5,50+1,60)*0,20		1,74000			
VV			"107" (4,95+3,65+3,65)*0,20		2,45000			
VV			"108" (4,95+3,225+3,225)*0,20		2,28000			
VV			"109" (5,65+2,75+5,65+2,75)*0,20		3,36000			
VV			"110" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
VV			"111" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
VV			"112" (4,03+2,30+1,82+1,28+1,82+2,33)*0,20		2,71600			
VV			"113" (1,65+1,65)*0,20		0,66000			
VV			"114" (4,91+1,60+4,91+1,60-2,15-1,28)*0,20		1,91800			
VV			"115" (2,63+5,85+3,07+5,85)*0,20		3,48000			
VV			"116" (3,13+4,95+3,13)*0,20		2,24200			
VV			"117" (3,44+4,95+3,44)*0,20		2,36600			
VV			"201" (5,85+0,90+2,00+5,85+2,00+0,90)*0,20		3,50000			
VV			"202" 1,72*0,20*2,00		0,68800			
VV			"203" (2,28+4,43+2,28+1,77+1,67)*0,20		2,48600			
VV			"204" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
VV			"205" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
VV			"206" (1,60+5,50+1,60)*0,20		1,74000			
VV			"207" (4,95+3,65+3,65)*0,20		2,45000			
VV			"208" (4,95+3,225+3,225)*0,20		2,28000			
VV			"209" (5,65+2,75+5,65+2,75)*0,20		3,36000			
VV			"210" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
VV			"211" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
VV			"212" (4,03+2,30+1,82+1,28+1,82+2,33)*0,20		2,71600			
VV			"213" (1,65+1,65)*0,20		0,66000			
VV			"214" (4,91+1,60+4,91+1,60-2,15-1,28)*0,20		1,91800			
VV			"215" (2,63+5,85+3,07+5,85)*0,20		3,48000			
VV			"216" (3,13+4,95+3,13)*0,20		2,24200			
VV			"217" (3,44+4,95+3,44)*0,20		2,36600			
VV			Součet		68,17200			
6	K	602012142R00	Štuk vnitřní i vnější ručně	m2	68,17200	107,95	7 359,17	cena dle SOD
VV			"101" (5,85+0,90+2,00+5,85+2,00+0,90)*0,20		3,50000			
VV			"102" 1,72*0,20*2,00		0,68800			
VV			"103" (2,28+4,43+2,28+1,77+1,67)*0,20		2,48600			
VV			"104" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
VV			"105" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
VV			"106" (1,60+5,50+1,60)*0,20		1,74000			
VV			"107" (4,95+3,65+3,65)*0,20		2,45000			
VV			"108" (4,95+3,225+3,225)*0,20		2,28000			
VV			"109" (5,65+2,75+5,65+2,75)*0,20		3,36000			
VV			"110" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
VV			"111" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
VV			"112" (4,03+2,30+1,82+1,28+1,82+2,33)*0,20		2,71600			
VV			"113" (1,65+1,65)*0,20		0,66000			
VV			"114" (4,91+1,60+4,91+1,60-2,15-1,28)*0,20		1,91800			
VV			"115" (2,63+5,85+3,07+5,85)*0,20		3,48000			
VV			"116" (3,13+4,95+3,13)*0,20		2,24200			
VV			"117" (3,44+4,95+3,44)*0,20		2,36600			
VV			"201" (5,85+0,90+2,00+5,85+2,00+0,90)*0,20		3,50000			
VV			"202" 1,72*0,20*2,00		0,68800			
VV			"203" (2,28+4,43+2,28+1,77+1,67)*0,20		2,48600			
VV			"204" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
VV			"205" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
VV			"206" (1,60+5,50+1,60)*0,20		1,74000			
VV			"207" (4,95+3,65+3,65)*0,20		2,45000			
VV			"208" (4,95+3,225+3,225)*0,20		2,28000			
VV			"209" (5,65+2,75+5,65+2,75)*0,20		3,36000			
VV			"210" (1,72+0,90+1,72+0,90)*0,20		1,04800			
VV			"211" (2,18+2,18+0,90)*0,20		1,05200			
VV			"212" (4,03+2,30+1,82+1,28+1,82+2,33)*0,20		2,71600			
VV			"213" (1,65+1,65)*0,20		0,66000			
VV			"214" (4,91+1,60+4,91+1,60-2,15-1,28)*0,20		1,91800			
VV			"215" (2,63+5,85+3,07+5,85)*0,20		3,48000			
VV			"216" (3,13+4,95+3,13)*0,20		2,24200			
VV			"217" (3,44+4,95+3,44)*0,20		2,36600			
VV			Součet		68,17200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,51241	958,80	29 255,30	cena dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

## 04 - Statické zajištění nosníků, překlady, pilíře, bourací práce

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>191 077,47</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	191 077,47	15,00%	28 661,62	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>219 739,09</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

## 04 - Statické zajištění nosníků, překlady, pilíře, bourací práce

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>191 077,47</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		183 021,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce		35 667,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		27 109,68
997 - Přesun sutě		113 772,05
998 - Přesun hmot		6 472,37
PSV - Práce a dodávky PSV		8 056,06
767 - Konstrukce zámečnické		8 056,06

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

## 04 - Statické zajištění nosníků, překlady, pilíře, bourací práce

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**191 077,47**

#### D HSV Práce a dodávky HSV

**183 021,41**

##### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**35 667,31**

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,26532	9 742,28	2 584,82	CS ÚRS 2022 -15%
---	---	-----------	--	---	---------	----------	----------	------------------

vv "statické zajištění nosníků cihelných kleneb v 1.NP a 2.NP" 2\*0,0134\*(2\*2,55+2\*2,40) 0,26532

2	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,26532	33 915,00	8 998,33	CS ÚRS 2022 -15%
---	---	----------	--	---	---------	-----------	----------	------------------

3	K	331231127	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	3,56400	6 757,62	24 084,16	CS ÚRS 2022 -15%
---	---	-----------	--	----	---------	----------	-----------	------------------

vv "statické zajištění nosníků cihelných kleneb v 1.NP a 2.NP" (0,30\*0,30\*3,30\*6)\*2 3,56400

##### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**27 109,68**

4	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	43,35000	92,22	3 997,74	cena dle SOD
---	---	--------------	--	----	----------	-------	----------	--------------

vv "strop nad 1.NP" (2,55\*4,25)\*2 21,67500  
 vv "strop nad 2.NP" (2,55\*4,25)\*2 21,67500  
 vv Součet 43,35000

5	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	27,04600	119,00	3 218,47	CS ÚRS 2022 -15%
---	---	-----------	---	----	----------	--------	----------	------------------

vv "2.NP" (4,25\*3,46)\*2-(0,60\*1,97)\*2 27,04600

6	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,62280	1 425,23	887,63	CS ÚRS 2022 -15%
---	---	-----------	--	----	---------	----------	--------	------------------

vv (0,30\*0,30\*3,46)\*2 0,62280

7	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel na MV nebo MVC	m3	10,84688	879,35	9 538,20	CS ÚRS 2022 -15%
---	---	-----------	---	----	----------	--------	----------	------------------

vv "2.NP" (1,81\*0,45\*3,75)\*2 6,10875  
 vv "podkrovi" (1,75\*0,45\*2,85)+(1,75\*0,50\*2,85) 4,73813  
 vv Součet 10,84688

8	K	963031532	Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do ocelových nosníků	m2	43,35000	218,40	9 467,64	CS ÚRS 2022 -15%
---	---	-----------	---	----	----------	--------	----------	------------------

vv "strop nad 1.NP" (2,55\*4,25)\*2 21,67500  
 vv "strop nad 2.NP" (2,55\*4,25)\*2 21,67500  
 vv Součet 43,35000

##### D 997 Přesun sutě

**113 772,05**

9	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	116,05800	297,50	34 527,26	cena dle SOD
---	---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	--------------

vv 38,686\*3 \*Přepočtené koeficientem množství 116,05800

10	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	38,68600	187,42	7 250,53	cena dle SOD
----	---	--------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------	--------------

11	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,68600	192,10	7 431,58	cena dle SOD
----	---	--------------	--	---	----------	--------	----------	--------------

12	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	735,03400	13,26	9 746,55	cena dle SOD
----	---	--------------	--	---	-----------	-------	----------	--------------

vv 38,686\*19 \*Přepočtené koeficientem množství 735,03400

13	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	38,68600	248,20	9 601,87	cena dle SOD
----	---	--------------	--	---	----------	--------	----------	--------------

14	K	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva, omítky, apod.	t	38,68600	1 168,75	45 214,26	cena dle SOD
----	---	--------------	---	---	----------	----------	-----------	--------------

##### D 998 Přesun hmot

**6 472,37**

15	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,75049	958,80	6 472,37	cena dle SOD
----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------	--------------

#### D PSV Práce a dodávky PSV

**8 056,06**

##### D 767 Konstrukce zámečnické

**8 056,06**

16	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	39,20000	123,00	4 821,60	CS ÚRS 2022 -15%
----	---	-----------	--	----	----------	--------	----------	------------------

vv "statické zajištění nosníků cihelných kleneb v 1.NP a 2.NP" 2\*40\*0,49 39,20000

17	M	13010350	Tyč plochá černá 50x5	t	0,03920	78 285,00	3 068,77	CS ÚRS 2022 -15%
----	---	----------	-----------------------	---	---------	-----------	----------	------------------

vv "statické zajištění nosníků cihelných kleneb v 1.NP a 2.NP" 2\*40\*0,00049 0,03920

18	K	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	92,82560	1,79	165,69	cena dle SOD
----	---	--------------	---	---	----------	------	--------	--------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

05 - Změna materiálů příček

Soupis:

**05.1\_MNP - Změna materiálů příček**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-56 247,81</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-56 247,81	15,00%	-8 437,17
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>-64 684,98</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt: 05 - Změna materiálů příček

Soupis: **05.1\_MNP - Změna materiálů příček**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-56 247,81</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-56 247,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-41 199,76
64 - Výplně otvorů	-10 154,10
998 - Přesun hmot	-4 893,95

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

05 - Změna materiálů příček

Soupis:

**05.1\_MNP - Změna materiálů příček**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-56 247,81**

D HSV Práce a dodávky HSV -56 247,81

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -41 199,76

1	K	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm	m2	-65,94600	624,75	-41 199,76	cena dle SOD
	VV		"2.NP m.č. 208,209, m.č. 216,217"					
	VV		-4,95*3,26		-16,13700			
	VV		0,80*1,97		1,57600			
	VV		-4,95*3,26		-16,13700			
	VV		0,80*1,97		1,57600			
	VV		"3.NP m.č. 304,305, m.č. 307,309, m.č. 302,303, m.č. 311,312"					
	VV		-1,775*2,60*2,00		-9,23000			
	VV		0,80*1,97*2,00		3,15200			
	VV		-5,475*2,60*2,00		-28,47000			
	VV		0,80*1,97*2,00		3,15200			
	VV		-1,65*2,60*2,00		-8,58000			
	VV		0,80*1,97*2,00		3,15200			
	VV		Součet		-65,94600			

D 64 Výplně otvorů -10 154,10

2	K	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	-6,00000	1 692,35	-10 154,10	cena dle SOD
	VV		"2.NP" -2		-2,00000			
	VV		"3.NP" -4		-4,00000			
	VV		Součet		-6,00000			

D 998 Přesun hmot -4 893,95

3	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-5,10425	958,80	-4 893,95	cena dle SOD
---	---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--------------



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

05 - Změna materiálů příček

Soupis:

**05.2\_VCP - Změna materiálů příček**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>111 592,63</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	111 592,63	15,00%	16 738,89
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>128 331,52</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt: 05 - Změna materiálů příček

Soupis: **05.2\_VCP - Změna materiálů příček**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>111 592,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	48 388,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 206,83
94 - Lešení a stavební výtahy	2 407,83
99 - Staveništní přesun hmot	3 773,84
PSV - Práce a dodávky PSV	63 204,13
763 - Konstrukce suché výstavby	63 204,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

05 - Změna materiálů příček

Soupis:

05.2\_VCP - Změna materiálů příček

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>111 592,63</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				48 388,50	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				42 206,83	
1	K	342272235.PFX	Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	58,37574	723,02	42 206,83	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"instalační příčky v 2.NP" 1,72*3,26*2+1,709*3,26		16,78574			
	VV		"příčky v 2.NP" 3,95*3,26-0,60*1,97+3,95*3,26-0,60*1,97		23,39000			
	VV		"instalační příčky v podkroví" 1,75*2,60*4		18,20000			
	VV		Součet		58,37574			
D		94	Lešení a stavební výtahy				2 407,83	
2	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	26,10960	92,22	2 407,83	cena dle SOD
	VV		"instalační příčky v 2.NP" 1,72*1,2*2+1,709*1,2*2		8,22960			
	VV		"příčky v 2.NP" 3,95*1,2+3,95*1,2		9,48000			
	VV		"instalační příčky v podkroví" 1,75*1,2*4		8,40000			
	VV		Součet		26,10960			
D		99	Staveništní přesun hmot				3 773,84	
3	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,93600	958,80	3 773,84	cena dle SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				63 204,13	
D		763	Konstrukce suché výstavby				63 204,13	
4	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	65,94600	755,65	49 832,09	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"2.NP m.č. 208,209, m.č. 216,217"					
	VV		4,95*3,26		16,13700			
	VV		-0,80*1,97		-1,57600			
	VV		4,95*3,26		16,13700			
	VV		-0,80*1,97		-1,57600			
	VV		"3.NP m.č. 304,305, m.č. 307,309, m.č. 302,303, m.č. 311,312"					
	VV		1,775*2,60*2,00		9,23000			
	VV		-0,80*1,97*2,00		-3,15200			
	VV		5,475*2,60*2,00		28,47000			
	VV		-0,80*1,97*2,00		-3,15200			
	VV		1,65*2,60*2,00		8,58000			
	VV		-0,80*1,97*2,00		-3,15200			
	VV		Součet		65,94600			
5	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	6,00000	557,60	3 345,60	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"2.NP" 2		2,00000			
	VV		"3.NP" 4		4,00000			
	VV		Součet		6,00000			
6	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,00000	1 411,00	8 466,00	CS ÚRS 2022 -15%
7	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,48049	1 054,00	1 560,44	CS ÚRS 2022 -15%

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**06 - Základové patky v 1.PP, základové pásy pod příčky**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**26 881,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	26 881,94	15,00%	4 032,29

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 914,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**06 - Základové patky v 1.PP, základové pásy pod příčky**

Místo:

Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum:

22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**26 881,94**

HSV - Práce a dodávky HSV

26 881,94

2 - Zakládání

14 805,85

998 - Přesun hmot

12 076,09

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**06 - Základové patky v 1.PP, základové pásy pod příčky**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**26 881,94**

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	2	Zakládání					14 805,85	
1	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	4,10450	2 898,50	11 896,89	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"příčky v 1.NP" (4,25*0,125*0,275)*2+(1,709*0,125*0,275)*4		0,52718			
	VV		"příčky v 1.NP z PD"					
	VV		(2,85*0,15*0,275)+(5,48*0,10*0,275)+(0,9*0,10*0,275)+(2,694*0,15*0,275)+(5,024*0,15*0,275)+(0,9*0,10*0,275)+(4,95*0,10*0,275)*2		0,90838			
	VV		"příčky v 2.NP z původní PD"					
	VV		(4,25*0,125*0,275)*2+(1,709*0,125*0,275)*4		0,52718			
	VV		"příčky v 2.NP z PD"					
	VV		(2,85*0,15*0,275)+(5,48*0,10*0,275)+(0,9*0,10*0,275)+(2,694*0,15*0,275)+(5,024*0,15*0,275)+(0,9*0,10*0,275)+(4,95*0,10*0,275)*2		0,90838			
	VV		"příčky v podkroví z PD"					
	VV		(3,05*0,15*0,275)*4+(1,775*0,10*0,275)*2+(5,475*0,10*0,275)*2+(1,65*0,10*0,275)*2		0,99275			
	VV		"příčky v podkroví" (1,75*0,125*0,275)*4		0,24063			
	VV		Součet		4,10450			
2	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,92813	2 918,35	2 708,61	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"základové patky pilířů v 1.PP" 0,75*0,75*0,275*6		0,92813			
	VV		Součet		0,92813			
3	K	275361221	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,00400	50 087,54	200,35	CS ÚRS 2022 -15%
D	998	Přesun hmot					12 076,09	
4	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,59500	958,80	12 076,09	cena dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

07 - Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP

Soupis:

**07.1\_MNP - Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-9 502,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-9 502,63	15,00%	-1 425,39

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-10 928,02**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt: 07 - Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP

Soupis: **07.1\_MNP - Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>-9 502,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		-3 474,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-3 417,00
998 - Přesun hmot		-57,09
PSV - Práce a dodávky PSV		-6 028,54
766 - Konstrukce truhlářské		-6 028,54



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

07 - Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP

Soupis:

**07.1\_MNP - Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-9 502,63</b>	
D HSV Práce a dodávky HSV							-3 474,09	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-3 417,00	
1	K	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	-2,00000	1 708,50	-3 417,00	cena dle SOD
D 998 Přesun hmot							-57,09	
2	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,05954	958,80	-57,09	cena dle SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							-6 028,54	
D 766 Konstrukce truhlářské							-6 028,54	
3	K	766090197	D+M jednokřídlé vnitřní dveře 900/1970 mm - plné, kování, zámku - ozn. 16T barva bílá, fólie, DTD	ks	-1,00000	2 975,00	-2 975,00	cena dle SOD
	vv		-1,00		-1,00000			
	vv		Součet		-1,00000			
4	K	766090197.x	D+M jednokřídlé vnitřní dveře 900/1970 mm - plné, kování, zámku - ozn. 22T barva bílá, fólie, DTD	ks	-1,00000	2 975,00	-2 975,00	cena dle SOD
	vv		-1,00		-1,00000			
	vv		Součet		-1,00000			
5	K	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-59,50000	1,32	-78,54	cena dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

07 - Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP

Soupis:

**07.2\_VCP - Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>32 264,98</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	32 264,98	15,00%	4 839,75

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>37 104,73</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

07 - Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP

Soupis:

**07.2\_VCP - Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**32 264,98**

40.X - Požární výrobky	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	11 265,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 934,10
998 - Přesun hmot	1 331,62
PSV - Práce a dodávky PSV	20 999,26
767 - Konstrukce zámečnické	20 999,26

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

07 - Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP

Soupis:

**07.2\_VCP - Plastová úkapová jímka, požární dveře v 1.PP**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>32 264,98</b>	
D	40.X		Požární výrobky				0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 265,72	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 934,10	
1	K	382413111	Osazení jímky z PP na obetonování pro usazení do terénu	kus	1,00000	209,57	209,57	CS ÚRS 2022 -15%
			vv "sběrná jímka v kotelně" 1		1,00000			
2	M	56230010	jímka plastová na obetonování objemu do 1m3	kus	1,00000	8 236,50	8 236,50	CS ÚRS 2022 -15%
3	K	899620141	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,50000	2 976,06	1 488,03	CS ÚRS 2022 -15%
			vv "sběrná jímka v kotelně" 0,5		0,50000			
D	998		Přesun hmot				1 331,62	
4	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,38884	958,80	1 331,62	cena dle SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 999,26	
D	767		Konstrukce zámečnické				20 999,26	
5	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	2,00000	935,00	1 870,00	CS ÚRS 2022 -15%
6	M	55341322	dveře jednokřídlé ocelové interierové plně atyp 900x1800mm	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00	dle cenové nabídky
7	M	55341323	dveře jednokřídlé ocelové interierové plně 900x1970mm	kus	1,00000	3 655,00	3 655,00	CS ÚRS 2022 -15%
8	K	767648511	Montáž ocelového nebo hliníkového prahu dveře jednokřídlové	kus	2,00000	114,75	229,50	CS ÚRS 2022 -15%
9	M	55331010	práh dveřní kovový š 60-100cm	kus	2,00000	1 011,50	2 023,00	CS ÚRS 2022 -15%
10	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	1,00000	161,50	161,50	CS ÚRS 2022 -15%
11	M	54917265	samoavírače dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	1,00000	2 892,00	2 892,00	CS ÚRS 2022 -15%
12	K	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	206,31000	1,79	368,26	cena dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**08 - Bourání trémové stropní konstrukce**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**110 639,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	110 639,61	15,00%	16 595,94

**Cena s DPH**

**v CZK**

**127 235,55**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**08 - Bourání trémové stropní konstrukce**

Místo:

Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum:

22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**110 639,61**

HSV - Práce a dodávky HSV	87 396,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 018,75
997 - Přesun sutě	44 377,91
PSV - Práce a dodávky PSV	23 242,95
762 - Konstrukce tesařské	23 242,95

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**08 - Bourání trémové stropní konstrukce**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**110 639,61**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				87 396,66	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 018,75	
1	K	964061331	Uvolnění zhlaví trémů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	72,00000	383,71	27 627,12	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"trémový strop nad 2:NP" 36*2		72,00000			
	VV		Součet		72,00000			
2	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	166,90125	92,22	15 391,63	cena dle SOD
	VV		"snížený strop v 1.NP, větrání WC" 2,28*0,90*2		4,10400			
	VV		"snížený strop v 2.NP, větrání WC" 2,28*0,90*2		4,10400			
	VV		"strop na 2.NP"					
	VV		6,875*4,95+6,50*4,95+2,90*5,85+2,40*4,1+5,50*1,60+2,65*4,95+3,80*2,65+2,15*4,10+2,91*5,85+4,91*1,6		158,69325			
	VV		Součet		166,90125			
D	997		Přesun sutě				44 377,91	
3	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	45,26958	297,50	13 467,70	cena dle SOD
4	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,08986	187,42	2 828,14	cena dle SOD
5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,08986	192,10	2 898,76	cena dle SOD
6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	286,70734	13,26	3 801,74	cena dle SOD
7	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	15,08986	248,20	3 745,30	cena dle SOD
8	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, omítky, apod.	t	15,08986	1 168,75	17 636,27	cena dle SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 242,95	
D	762		Konstrukce tesařské				23 242,95	
9	K	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	28,80000	41,90	1 206,72	cena dle SOD
	VV		"snížený strop v 1.NP, větrání WC" 6*1,20*2		14,40000			
	VV		"snížený strop v 2.NP, větrání WC" 6*1,20*2		14,40000			
	VV		Součet		28,80000			
10	K	762711840R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	184,50000	66,30	12 232,35	cena dle SOD
	VV		"trémový strop nad 2:NP" 6,25*14+1,9*6+5,35*16		184,50000			
	VV		Součet		184,50000			
11	K	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	8,20800	35,70	293,03	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"snížený strop v 1.NP, větrání WC" 2,28*0,90*2		4,10400			
	VV		"snížený strop v 2.NP, větrání WC" 2,28*0,90*2		4,10400			
	VV		Součet		8,20800			
12	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	166,90125	48,56	8 104,72	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"snížený strop v 1.NP, větrání WC" 2,28*0,90*2		4,10400			
	VV		"snížený strop v 2.NP, větrání WC" 2,28*0,90*2		4,10400			
	VV		"strop na 2.NP"					
	VV		6,875*4,95+6,50*4,95+2,90*5,85+2,40*4,1+5,50*1,60+2,65*4,95+3,80*2,65+2,15*4,10+2,91*5,85+4,91*1,6		158,69325			
	VV		Součet		166,90125			
13	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	233,18880	6,03	1 406,13	cena dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**09 - Násypy a mazaniny pod podlahy, biocidní nástřik**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**361 822,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	361 822,02	15,00%	54 273,30

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**416 095,32**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**09 - Násypy a mazaniny pod podlahy, biocidní nástřik**

Místo:

Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum:

22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**361 822,02**

### HSV - Práce a dodávky HSV

298 786,02

6 - Úpravy povrchu, podlahy

64 432,46

997 - Přesun sutě

221 852,72

998 - Přesun hmot

12 500,84

### PSV - Práce a dodávky PSV

63 036,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

63 036,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**09 - Násypy a mazaniny pod podlahy, biocidní nástřik**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**361 822,02**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				298 786,02	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy				64 432,46	
1	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,42164	3 955,17	5 622,83	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"mazanina za zásep původním zásepovým materiálem"					
	VV		"P2 2.NP" (4,00+1,60+1,60+3,57)*0,066		0,71082			
	VV		"podkrovi" (4,00+1,60+1,60+3,57)*0,066		0,71082			
	VV		Součet		1,42164			
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,42164	981,10	1 394,77	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"mazanina za zásep původním zásepovým materiálem"					
	VV		"P2 2.NP" (4,00+1,60+1,60+3,57)*0,066		0,71082			
	VV		"podkrovi" (4,00+1,60+1,60+3,57)*0,066		0,71082			
	VV		Součet		1,42164			
3	K	631362023	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 4 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	25,84800	104,44	2 699,57	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		"mazanina za zásep původním zásepovým materiálem"					
	VV		"P2 2.NP" (4,00+1,60+1,60+3,57)*1,20		12,92400			
	VV		"podkrovi" (4,00+1,60+1,60+3,57)*1,20		12,92400			
	VV		Součet		25,84800			
4	K	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	22,27368	2 456,50	54 715,29	cena dle SOD
	VV		"zásep keramzitem za zásep původním zásepovým materiálem"					
	VV		"P1 2.NP"					
	VV		(17,00+12,74+2,00+8,80+18,05+16,00+2,00+11,40+7,93+16,70+15,00+17,03)*0,066		9,54690			
	VV		"P1 3.NP"					
	VV		(3,70+30,40+5,06+44,40+5,14+42,02+3,70+28,40)*0,066		10,74612			
	VV		"P2 2.NP" (4,00+1,60+1,60+3,57)*0,066		0,71082			
	VV		"P3 3.NP" (5,30+4,32+4,32+5,30)*0,066		1,26984			
	VV		Součet		22,27368			
D	997		Přesun sutě				221 852,72	
5	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	94,57000	297,50	28 134,58	cena dle SOD
6	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	94,57000	187,42	17 724,31	cena dle SOD
7	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	94,57000	192,10	18 166,90	cena dle SOD
8	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 796,83000	13,26	23 825,97	cena dle SOD
	VV		94,57*19 Přepočtené koeficientem množství		1 796,83000			
9	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	94,57000	248,20	23 472,27	cena dle SOD
10	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, omítky, apod.	t	94,57000	1 168,75	110 528,69	cena dle SOD
D	998		Přesun hmot				12 500,84	
11	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,03801	958,80	12 500,84	cena dle SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				63 036,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				63 036,00	
12	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	240,00000	262,65	63 036,00	CS ÚRS 2022 -15%
	VV		160+80		240,00000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

10 - Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů

Soupis:

## 10.1\_MNP - Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-387 452,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-387 452,50	15,00%	-58 117,88

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-445 570,38**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt: 10 - Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů

Soupis: **10.1\_MNP - Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-387 452,50**

PSV - Práce a dodávky PSV

-387 452,50

---

762 - Konstrukce tesařské

-387 452,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt: 10 - Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů

Soupis: **10.1\_MNP - Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz  
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP  
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 22. 2. 2022  
Projektant: MS-projekce s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **-387 452,50**

D PSV Práce a dodávky PSV -387 452,50

D 762 Konstrukce tesařské -387 452,50

1	M	60726122R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm	m2	-546,11700	669,12	-365 417,81	cena dle SOD
	VV		"P1 1.NP" (17,00+12,74+2,00+8,80+18,05+16,00+2,00+11,40+3,57+7,9 3+16,70+15,00+17,03)*-1,10		-163,04200			
	VV		"P1 2.NP" (17,00+12,74+2,00+8,80+18,05+16,00+2,00+11,40+7,93+16, 70+15,00+17,03)*-1,10		-159,11500			
	VV		"P1 3.NP" (3,70+30,40+5,06+44,40+5,14+42,02+3,70+28,40)*- 1,10		-179,10200			
	VV		"P2 1.NP" (4,00+1,60+1,60+3,57)*-1,10		-11,84700			
	VV		"P2 2.NP" (4,00+1,60+1,60+3,57)*-1,10		-11,84700			
	VV		"P3 3.NP" (5,30+4,32+4,32+5,30)*-1,10		-21,16400			
	VV		Součet		-546,11700			
2	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-3 654,17810	6,03	-22 034,69	cena dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

10 - Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů

Soupis:

## 10.2\_VCP - Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>564 630,97</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	564 630,97	15,00%	84 694,65	
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>649 325,62</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt: 10 - Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů

Soupis: **10.2\_VCP - Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**564 630,97**

PSV - Práce a dodávky PSV

564 630,97

713 - Izolace tepelné

87 498,17

762 - Konstrukce tesařské

461 809,92

775 - Podlahy skládané

15 322,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu  
 Objekt: 10 - Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů  
 Soupis:

## 10.2\_VCP - Nová podlahová konstrukce, zvuková izolace stropů

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz  
 Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP  
 Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Datum: 22. 2. 2022  
 Projektant: MS-projekce s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**564 630,97**

D		PSV	Práce a dodávky PSV						564 630,97
D		713	Izolace tepelné						87 498,17
1	K	713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo hranoly rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	371,22800	37,13	13 783,70	CS ÚRS 2022 -15%	
	vv		"P1 2.NP" (17,00+12,74+2,00+8,80+18,05+16,00+2,00+11,40+7,93+16,70+15,00+17,03)*1,10		159,11500				
	vv		"P1 3.NP" (3,70+30,40+5,06+44,40+5,14+42,02+3,70+28,40)*1,10		179,10200				
	vv		"P2 2.NP" (4,00+1,60+1,60+3,57)*1,10		11,84700				
	vv		"P3 3.NP" (5,30+4,32+4,32+5,30)*1,10		21,16400				
	vv		Součet		371,22800				
2	M	63152096	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	378,65256	102,85	38 944,42	CS ÚRS 2022 -15%	
	vv		371,228*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		378,65256				
3	K	713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií	m2	371,22800	55,05	20 436,10	CS ÚRS 2022 -15%	
	vv		"P1 2.NP" (17,00+12,74+2,00+8,80+18,05+16,00+2,00+11,40+7,93+16,70+15,00+17,03)*1,10		159,11500				
	vv		"P1 3.NP" (3,70+30,40+5,06+44,40+5,14+42,02+3,70+28,40)*1,10		179,10200				
	vv		"P2 2.NP" (4,00+1,60+1,60+3,57)*1,10		11,84700				
	vv		"P3 3.NP" (5,30+4,32+4,32+5,30)*1,10		21,16400				
	vv		Součet		371,22800				
4	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	426,91220	31,03	13 247,09	CS ÚRS 2022 -15%	
	vv		371,228*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		426,91220				
5	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	544,10820	2,00	1 086,86	cena dle SOD	
D		762	Konstrukce tesařské						461 809,92
6	K	762511294	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	522,42300	833,39	435 382,10	CS ÚRS 2022 -15%	
	vv		"P1 1.NP" (17,00+12,74+2,00+8,80+18,05+16,00+2,00+11,40+3,57+7,93+16,70+15,00+17,03)*1,10		163,04200				
	vv		"P1 2.NP" (17,00+12,74+2,00+8,80+18,05+16,00+2,00+11,40+7,93+16,70+15,00+17,03)*1,10		159,11500				
	vv		"P1 3.NP" (3,70+30,40+5,06+44,40+5,14+42,02+3,70+28,40)*1,10		179,10200				
	vv		"P3 3.NP" (5,30+4,32+4,32+5,30)*1,10		21,16400				
	vv		Součet		522,42300				
7	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	4 382,72300	6,03	26 427,82	cena dle SOD	
D		775	Podlahy skládané						15 322,88
8	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	522,42300	17,85	9 325,25	CS ÚRS 2022 -15%	
	vv		"P1 1.NP" (17,00+12,74+2,00+8,80+18,05+16,00+2,00+11,40+3,57+7,93+16,70+15,00+17,03)*1,10		163,04200				
	vv		"P1 2.NP" (17,00+12,74+2,00+8,80+18,05+16,00+2,00+11,40+7,93+16,70+15,00+17,03)*1,10		159,11500				
	vv		"P1 3.NP" (3,70+30,40+5,06+44,40+5,14+42,02+3,70+28,40)*1,10		179,10200				
	vv		"P3 3.NP" (5,30+4,32+4,32+5,30)*1,10		21,16400				
	vv		Součet		522,42300				
9	M	61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	564,21684	10,63	5 997,63	CS ÚRS 2022 -15%	
	vv		522,423*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		564,21684				



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**11 - Prodloužení nájmu lešení**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**148 873,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	148 873,60	15,00%	22 331,04

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**171 204,64**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt: **11 - Prodloužení nájmu lešení**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>148 873,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	148 873,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	148 873,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**11 - Prodloužení nájmu lešení**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**148 873,60**

D HSV Práce a dodávky HSV

**148 873,60**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**148 873,60**

1	K	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	238,00000	63,75	15 172,50	cena dle SOD
	vv		8,50*14,00*2		238,00000			
	vv		Součet		238,00000			
2	K	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 386,00000	27,11	37 574,46	cena dle SOD
	vv		693,00*2		1 386,00000			
	vv		Součet		1 386,00000			
3	K	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	238,00000	54,74	13 028,12	cena dle SOD
	vv		8,50*14,00*2		238,00000			
	vv		Součet		238,00000			
4	K	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	238,00000	11,81	2 810,78	cena dle SOD
	vv		8,50*14,00*2		238,00000			
	vv		Součet		238,00000			
5	K	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 386,00000	6,54	9 064,44	cena dle SOD
	vv		693,00*2		1 386,00000			
	vv		Součet		1 386,00000			
6	K	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	238,00000	7,05	1 677,90	cena dle SOD
	vv		8,50*14,00*2		238,00000			
	vv		Součet		238,00000			
7	K	945231111	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m	den	60,00000	1 159,09	69 545,40	CS ÚRS 2022 -15%

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**12 - Provizorní zajištění a zakrytí střechy, demontáže TZB**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>146 590,09</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	146 590,09	15,00%	21 988,51

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>168 578,60</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**12 - Provizorní zajištění a zakrytí střechy, demontáže TZB**

Místo:

Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum:

22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**146 590,09**

PSV - Práce a dodávky PSV	146 590,09
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	29 945,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 016,80
762 - Konstrukce tesařské	85 251,40
765 - Krytina skládaná	22 376,39

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**12 - Provizorní zajištění a zakrytí střechy, demontáže TZB**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**146 590,09**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				146 590,09	
D	723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				29 945,50	
1	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	271,00000	110,50	29 945,50	CS ÚRS 2022 -15%
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				9 016,80	
2	K	725510801	Demontáž ohřivačů průtokových plynových, sporáků, kuch.linek, digestoří a dalších zař.předmětů včetně likvidace	kus	26,00000	346,80	9 016,80	CS ÚRS 2022 -15%
D	762		Konstrukce tesařské				85 251,40	
3	K	762322912	Zavětrování a ztužení stávající střešní konstrukce ocelovými lany	m	68,00000	246,00	16 728,00	CS ÚRS 2022 -15%
4	K	762332542	Spojovací prostředky pro zafixování střechy	m	84,00000	291,35	24 473,40	CS ÚRS 2022 -15%
5	K	762381013	D+M provizorní zajištění stávající střešní konstrukce ondřejovými kříži (komplet podstojkování plných vazeb a zajištění proti posunu krovu fošnamí 100x50x5mm)	kus	5,00000	8 810,00	44 050,00	CS ÚRS 2022 -15%
D	765		Krytina skládaná				22 376,39	
6	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	262,08000	85,38	22 376,39	CS ÚRS 2022 -15%
VV			"plocha střechy" 14,4*18,2		262,08000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**13 - Napojení internetu**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**129 028,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	129 028,57	15,00%	19 354,29

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**148 382,86**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**13 - Napojení internetu**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**129 028,57**

HSV - Práce a dodávky HSV	29 565,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 001,50
997 - Přesun sutě	3 258,58
998 - Přesun hmot	305,28
PSV - Práce a dodávky PSV	99 463,21
742 - Elektroinstalace - slaboproud	99 463,21



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

**13 - Napojení internetu**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**129 028,57**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 565,36	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 001,50	
1	K	Pol172	drážky 80x80, vč zapravení	m	200,00000	106,04	21 208,00	cena dle SOD
2	K	Pol173	otvor ve zdi [vrtání]	ks	20,00000	205,59	4 111,80	cena dle SOD
3	K	Pol174	kapsy	ks	10,00000	68,17	681,70	cena dle SOD
D	997		Přesun sutě				3 258,58	
4	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,60000	297,50	1 071,00	cena dle SOD
	vv		1,2*3 'Přepočtené koeficientem množství		3,60000			
5	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,20000	187,42	224,90	cena dle SOD
6	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,20000	192,10	230,52	cena dle SOD
7	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,40000	13,26	31,82	cena dle SOD
	vv		1,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,40000			
8	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,20000	248,20	297,84	cena dle SOD
9	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, omítky, apod.	t	1,20000	1 168,75	1 402,50	cena dle SOD
D	998		Přesun hmot				305,28	
10	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,31840	958,80	305,28	cena dle SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				99 463,21	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				99 463,21	
11	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	600,00000	45,39	27 234,00	CS ÚRS 2022 -15%
12	M	34571353	KOPOFLEX® - OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA	m	630,00000	52,62	33 150,60	CS ÚRS 2022 -15%
13	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových	kus	10,00000	54,49	544,90	CS ÚRS 2022 -15%
14	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	10,00000	27,12	271,20	CS ÚRS 2022 -15%
15	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	600,00000	18,19	10 914,00	CS ÚRS 2022 -15%
16	M	34121301	Kabel S/FTP (PiMF) kulatý, kat.6a	m	720,00000	13,22	9 518,40	CS ÚRS 2022 -15%
	vv		600*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		720,00000			
17	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	2,00000	77,18	154,36	CS ÚRS 2022 -15%
18	M	35436031	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-95 3-4ž.x50-95mm	kus	2,00000	1 215,50	2 431,00	CS ÚRS 2022 -15%
19	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,00000	385,05	385,05	CS ÚRS 2022 -15%
20	M	ABB.2CTB81571 0R2300	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,00000	5 564,10	5 564,10	CS ÚRS 2022 -15%
21	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	10,00000	181,05	1 810,50	CS ÚRS 2022 -15%
22	M	ABB.5011A3503	Přístroj zásuvky TV+R, koncový (typ EU 3503)	kus	10,00000	204,85	2 048,50	CS ÚRS 2022 -15%
23	M	ABB.3901AB10S	Rámeček jednonásobný	kus	10,00000	28,65	286,50	CS ÚRS 2022 -15%
24	M	ABB.5011AA003 00C	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)	kus	10,00000	47,01	470,10	CS ÚRS 2022 -15%
25	K	742410201	Oživení a nastavení	kus	1,00000	4 680,00	4 680,00	CS ÚRS 2022 -15%

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

14 - Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů

Soupis:

**14.1\_MNP - Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **-10 552,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-10 552,64	15,00%	-1 582,90

---

**Cena s DPH** **v CZK -12 135,54**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt: 14 - Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů

Soupis: **14.1\_MNP - Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-10 552,64</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-10 552,64
721 - Vnitřní kanalizace	-10 552,64

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

14 - Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů

Soupis:

**14.1\_MNP - Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-10 552,64</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-10 552,64	
D	721		Vnitřní kanalizace				-10 552,64	
1	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svíslé D 110 x 2,7 mm	m	-16,00000	475,96	-7 615,36	cena dle SOD
2	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní svíslé D 125 x 3,1 mm	m	-4,00000	734,32	-2 937,28	cena dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

14 - Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů

Soupis:

**14.2\_VCP - Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů**

KSO:

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB MOaP

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

IČ:

25872494

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**160 836,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	160 836,40	15,00%	24 125,46

**Cena s DPH**

**v CZK**

**184 961,86**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

14 - Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů

Soupis:

**14.2\_VCP - Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**160 836,40**

PSV - Práce a dodávky PSV

160 836,40

---

721 - Vnitřní kanalizace

38 582,96

---

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

122 253,44

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu

Objekt:

14 - Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů

Soupis:

**14.2\_VCP - Odhlučňené kanalizační potrubí, doplnění dřezů**

Místo: Jungmannova 604/8, Ostrava - Přívoz

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB MOaP

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**160 836,40**

D PSV Práce a dodávky PSV 160 836,40

D 721 Vnitřní kanalizace 38 582,96

1	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	16,00000	1 802,00	28 832,00	CS ÚRS 2022 -15%
2	K	721175013	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvouvrstvé DN 125	m	4,00000	2 437,74	9 750,96	CS ÚRS 2022 -15%

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 122 253,44

3	M	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm	soubor	8,00000	2 363,00	18 904,00	CS ÚRS 2022 -15%
4	M	55495062R	zástěna sprchová půlkruhová	kus	6,00000	12 000,00	72 000,00	dle cenové nabídky
5	M	42958001	odsavač par (digestoř) Gorenje DKO 500 W	kus	8,00000	3 748,50	29 988,00	CS ÚRS 2022 -15%
6	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 135,60000	0,20	435,66	CS ÚRS 2022 -15%
7	K	998725294	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 1000 m	%	2 135,60000	0,27	580,88	CS ÚRS 2022 -15%
8	K	998725299	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	40 576,40000	0,01	344,90	CS ÚRS 2022 -15%
VV					2135,6*19 "Přepočtené koeficientem množství		40 576,40000	