

**Havarijní oprava opláštění obloukových hal
u VZ Ústí nad Orlicí**

Zhotovitel provede ještě před zadáním plachty do výroby vlastní, přesné zaměření rozměrů plachet.
Vytěžený kovový odpad bude uložen na urč. místo v areálu VZ a zůstává v majetku objednatele.

HALA č. 68

č.	Popis	m.j.	množství	jednotk. cena	cena celkem bez DPH
1	demontáž čelní plachty o ploše 34 m2 z tkaniny z PVC	ks	2		
2	demontáž oplechování parapetu	m	16,5		
3	demontáž přítlačné lišty	m	40,5		
4	dodávka materiálu z PES tkaniny s nánosem PVC se sníženou hořlavostí, gramáží 650 g/m2 - čelní část z 1 kusu (2 boční díly + horní půlměsíc) na příhradovou obloukovou konstrukci s půdorysnou plochou 30 x 12m a výškou haly 6,0m (hala K-12)	ks	2		
5	montáž svislé, čelní plachty (z 1 kusu) z PES tkaniny s nánosem PVC s upevněním na příhrad. oblouk. konstrukci	ks	2		
6	oprava protrhlého opláštění obloukové plachty	ks	1		
7	dodávka upínací kurty	ks	12		
8	dodávka a montáž okapnice vč. spoj. materiálu	m	16,5		
9	dodávka a montáž přítlačné ocel. lišty vč. spoj. materiálu	m	40,5		
10	odvoz a uložení odpadu (tkanina z PVC)	soub	1		
	Cena celkem bez DPH	%	21		107 205,00
	Cena DPH				22 513,05
	CENA CELKEM vč. DPH				129 718,05

Doplň dodavatel

název firmy

Terchostav spol. s.r.o.

Havarijní oprava opláštění obloukových hal u VZ Ústí nad Orlicí

Zhotovitel provede ještě před zadáním plachty do výroby vlastní, přesné zaměření rozměrů plachet. Vytěžený kovový odpad bude uložen na urč. místo v areálu VZ a zůstává v majetku objednatele.

HALA č. 66

č.	Popis	m.j.	množství	jednotk. cena	cena celkem bez DPH
1	demontáž čelní plachty o ploše 34 m2 z tkaniny z PVC	ks	1		
2	demontáž obloukového překrývacího pásu z tkaniny z PVC spojující 2 obloukové pláště	m2	28,5		
3	demontáž oplechování parapetu	m	8,5		
4	demontáž přítlačné lišty	m	20,5		
5	dodávka materiálu z PES tkaniny s nánosem PVC se sníženou hořlavostí, gramáží 650 g/m2 - čelní část z 1 kusu (2 boční díly + horní půlměsíc) na příhradovou obloukovou konstrukci s půdorysnou plochou 30 x 12m a výškou haly 6,0m (hala K-12)	ks	1		
6	montáž svislé, čelní plachty (z 1 kusu) z PES tkaniny s nánosem PVC s upevněním na příhrad. oblouk. konstrukci	ks	1		
7	dodávka materiálu z PES tkaniny s nánosem PVC se sníženou hořlavostí, gramáží 650 g/m2 - překrývací pás šířky 150cm + lemy (spojující díl mezi 2 sousedními halami K-12)	ks	1		
8	montáž překrývacího oblouk. pásu z PES tkaniny s nánosem PVC s upevněním na oblouk. nosnou konstrukci	ks	1		
9	oprava protrhlého opláštění obloukové plachty	ks	1		
10	dodávka upínací kurty	ks	6		
11	dodávka a montáž okapnice vč. spoj. materiálu	m	8,5		
12	dodávka a montáž přítlačné ocel. lišty vč. spoj. materiálu	m	20,5		
13	odvoz a uložení odpadu (tkanina z PVC)	soub	1		
Cena celkem bez DPH					
		%	21		78 795,00
Cena DPH					16 546,95
CENA CELKEM vč. DPH					95 341,95

Doplní dodavatel

název firmy

Terchostav spol. s.r.o.

**Rekapitulace ceny - Havarijní oprava opláštění obloukových hal
u VZ Ústí nad Orlicí**

Oprava obloukové haly	cena bez DPH Kč	DPH Kč	cena vč. DPH Kč
Oprava opláštění haly č. 68	107 205,00	22 513,05	129 718,05
Oprava opláštění haly č. 66	78 795,00	16 546,95	95 341,95
Cena celkem	186 000,00	39 060,00	225 060,00