

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce vodovodní přípojky pro objekt 1.ZŠ - Dr. E. beneše 1, Šumperk	Objednatel:	Město Šumperk	IČ/DIČ:	00 303 461/CZ00303461
Druh stavby:	Vodovodní přípojka a přívod vody	Projektant:	██████████	IČ/DIČ:	654 987 80/
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:	EKOZIS spol. s r. o.	IČ/DIČ:	41031024/CZ41031024
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	64
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	271 393,57	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	32 000,00
	Montáž	578 280,45	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		18 325,98				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		868 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	32 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	900 000,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	189 000,00	Celkem včetně DPH	1 089 000,00
Základ 21%	900 000,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.
Datum, razítko a podpis		

Poznámka:

rozpočet je zpracován z projektu pro územní souhlas

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Rekonstrukce vodovodní přípojky pro objekt 1.ZŠ - Dr. E. beneše 1, Šumperk	Doba výstavby:	Objednatel: Město Šumperk	
Druh stavby: Vodovodní přípojka a přívod vody	Začátek výstavby:	Projektant: XXXXXXXXXX	
Lokalita: Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
Zpracoval: XXXXXXXXXX	Zpracováno dne: 13.12.2021	Zpracováno dne: 13.12.2021	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
Z101		Vodovodní přípojka	50 443,27	88 461,73	138 905,00	39,65
Z101	0	Všeobecné konstrukce a práce	32 140,47	3 705,24	35 845,71	0,05
Z101	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	10 819,20	10 819,20	6,04
Z101	13	Hloubené vykopávky	0,00	15 181,00	15 181,00	0,00
Z101	16	Přemístění výkopku	0,00	5 362,01	5 362,01	0,00
Z101	17	Konstrukce ze zemin	1 922,13	16 284,17	18 206,30	8,16
Z101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	4 382,65	910,55	5 293,20	12,03
Z101	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	5 782,77	2 057,23	7 840,00	0,81
Z101	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
Z101	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	460,20	28 579,80	29 040,00	0,00
Z101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 987,47	1 312,53	3 300,00	0,00
Z101		Ostatní materiál	3 767,58	0,00	3 767,58	12,56
Z102		Přívod vody	278 030,52	489 818,72	729 095,00	275,75
Z102	0	Všeobecné konstrukce a práce	113 930,00	6 000,00	119 930,00	0,00
Z102	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	74 409,60	74 409,60	41,52
Z102	13	Hloubené vykopávky	0,00	85 084,00	85 084,00	0,00
Z102	16	Přemístění výkopku	0,00	40 099,27	40 099,27	0,00
Z102	17	Konstrukce ze zemin	60 666,48	132 368,69	154 280,93	93,02
Z102	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	31 939,47	6 833,33	38 772,80	87,11
Z102	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	39 771,56	14 148,44	53 920,00	5,56
Z102	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00
Z102	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	4 770,05	72 189,95	76 960,00	0,01
Z102	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	12 394,56	8 185,44	20 580,00	0,00
Z102		Ostatní materiál	14 558,40	0,00	14 558,40	48,53
Celkem:					868 000,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce vodovodní přípojky pro objekt 1.ZŠ - Dr. E. beneše 1, Šumperk	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Šumperk
Druh stavby:	Vodovodní přípojka a přívod vody	Začátek výstavby:	Projektant:	[REDACTED]
Lokalita:	Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	[REDACTED]
JKSO:		Zpracováno dne:	13.12.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
	Z101		Vodovodní přípojka				50 443,27	88 461,73	138 905,00		39,65		
	Z101	0	Všeobecné konstrukce a práce				32 140,47	3 705,24	35 845,71		0,05		
1	Z101	008 zs001VD	potrubí PE100RC 90x8,2 SDR11	m	17,00	490,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00		
2	Z101	008 zs002VD	vodoměrná šachta BOCR SB VR 1200	kus	1,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00		
3	Z101	008 zs003VD	poklop na šachtu PPR650/200	kus	1,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00		
4	Z101	008 b001VD	nápojení na stávající vodovodní přípojku - za šoupětem	kus	1,00	4 000,00	2 500,00	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00		
5	Z101	008 x036VD	vodoměrná sestava	soubor	1,00	6 615,71	4 410,47	2 205,24	6 615,71	0,05	0,05		
	Z101	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	10 819,20	10 819,20		6,04		
6	Z101	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drčené tl. 25 cm 7,9*0,8 v komunikaci 1,9*0,8 v chodníku	m2	7,84	490,00	0,00	3 841,60	3 841,60	0,55	4,31	RTS II / 2021	
7	Z101	113108310R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 10 cm 7,9*0,8 v komunikaci 1,9*0,8 v chodníku	m2	7,84	410,00	0,00	3 214,40	3 214,40	0,22	1,72	RTS II / 2021	
8	Z101	113111125R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. zpev. cem. tl. 25 cm 7,9*0,8 v komunikaci 1,9*0,8 v chodníku	m2	7,84	480,00	0,00	3 763,20	3 763,20	0,00	0,00	RTS II / 2021	
9	Z101	132201210R00	Hloubené výkopávky Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ 7,9*0,8*(1,65-0,6) v silnici 1,9*0,8*(1,65-0,6) v chodníku 5,2*0,8*1,65 v travnaté ploše 1,7*1,4*2,05 vodoměrná šachta	m3	19,98	510,00	0,00	15 181,00 10 187,25	15 181,00 10 187,25	0,00	0,00	RTS II / 2021	
10	Z101	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	19,98	250,00	0,00	4 993,75	4 993,75	0,00	0,00	RTS II / 2021	
11	Z101	162201102R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m 15*0,8*1,65 výkopek pro potrubí 1,7*1,4*2,05 výkopek pro VŠ	m3	24,68	77,00	0,00	1 900,28	1 900,28	0,00	0,00	RTS II / 2021	
12	Z101	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m 7,9*0,8*1,65 v silnici 1,9*0,8*1,65 v chodníku 5,2*0,8*0,5 v travnaté ploše 1,7*1,4*2,05 vodoměrná šachta	m3	19,90	174,00	0,00	3 461,73	3 461,73	0,00	0,00	RTS II / 2021	
13	Z101	174101101R00	Konstrukce ze zemin Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím 7,9*0,8*(1,65-0,5-0,6) v silnici - štěrkopísek 1,9*0,8*(1,65-0,5-0,6) v chodníku - štěrkopísek 5,2*0,8*(1,65-0,5) v travnaté ploše - vytěžená zemina (1,7*1,4*2,05)-(1,2*0,9*2,05) vodoměrná šachta - štěrkopísek	m3	11,76	316,00	0,00	1 922,13 3 716,48	16 284,17 3 716,48	18 206,30 3 716,48	0,00	0,00	RTS II / 2021
14	Z101	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	19,90	66,00	0,00	1 313,07	1 313,07	0,00	0,00	RTS II / 2021	
15	Z101	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm 15*0,8*0,4 obsyp potrubí v celé délce	m3	4,80	880,00	1 922,13	2 301,87	4 224,00	1,70	8,16	RTS II / 2021	
16	Z101	900 00VD	Skládkovné 19,895*1,8	t	35,81	250,00	0,00	8 952,75	8 952,75	0,00	0,00		
	Z101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 382,65	910,55	5 293,20		12,03		

17	Z101	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 10 cm 15*0,8	m2	12,00	110,00	1 064,10	255,90	1 320,00	0,20	2,43	RTS II / 2021
			<i>pískové lože pod potrubím v celé délce</i>		12,00							
18	Z101	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 20 cm 1,7*1,4	m2	2,38	220,00	438,34	85,26	523,60	0,40	0,96	RTS II / 2021
			<i>vodoměrná šachta</i>		2,38							
19	Z101	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm 7,9*0,8*0,5	m3	3,92	880,00	2 880,20	569,40	3 449,60	2,20	8,64	RTS II / 2021
			<i>vyspravení v silnici</i>		3,16							
			<i>1,9*0,8*0,5</i>		0,76							
	Z101	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				5 782,77	2 057,23	7 840,00		0,81	
20	Z101	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 7,9*0,8	m2	7,84	750,00	3 956,60	1 923,40	5 880,00	0,10	0,80	RTS II / 2021
			<i>v silnici</i>		6,32							
			<i>1,9*0,8</i>		1,52							
21	Z101	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 7,9*0,8	m2	7,84	250,00	1 826,18	133,82	1 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
			<i>v silnici</i>		6,32							
			<i>1,9*0,8</i>		1,52							
	Z101	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	4 250,00	4 250,00		0,00	
22	Z101	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	17,00	250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Z101	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				460,20	28 579,80	29 040,00		0,00	
23	Z101	899721111R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	17,00	20,00	81,71	258,29	340,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
24	Z101	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	17,00	50,00	315,75	534,25	850,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
25	Z101	899 z001VD	demontáž a likvidace stávajícího vodovodního potrubí - litina DN100	m	15,00	220,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	
26	Z101	899 z002VD	demontáž stávající bet. vodoměrné šachty vč. likvidace	soubor	1,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
27	Z101	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	17,00	75,00	31,01	1 243,99	1 275,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
28	Z101	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	17,00	75,00	31,73	1 243,27	1 275,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Z101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných				1 987,47	1 312,53	3 300,00		0,00	
29	Z101	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 7,9*2+0,8*2	m	22,00	150,00	1 987,47	1 312,53	3 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
			<i>v komunikaci</i>		17,40							
			<i>1,9*2+0,8</i>		4,60							
	Z101		Ostatní materiál				3 767,58	0,00	3 767,58		12,56	
30	Z101	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A 7,9*0,8*(1,65-0,5-0,6)*1,8	t	12,56	300,00	3 767,58	0,00	3 767,58	1,00	12,56	RTS II / 2021
			<i>v silnici - štěrkopísek</i>		6,26							
			<i>1,9*0,8*(1,65-0,5-0,6)*1,8</i>		1,50							
			<i>((1,7*1,4*2,05)-(1,2*0,9*2,05))*1,8</i>		4,80							
	Z102		Přívod vody				278 030,52	489 818,72	729 095,00		275,75	
	Z102	0	Všeobecné konstrukce a práce				113 930,00	6 000,00	119 930,00		0,00	
31	Z102	008 zs001VD	potrubí PE100RC 90x8,2 SDR11	m	175,00	490,00	85 750,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	
32	Z102	008 zs004VD	elektrotvarovka koleno 90° - d90 SDR11	kus	5,00	1 100,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	
33	Z102	008 zs005VD	elektrotvarovka koleno 45° - d90 SDR11	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	
34	Z102	008 zs006VD	elektrotvarovka koleno 60° - d90 SDR11	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	
35	Z102	008 zs007VD	elektrotvarovka T-kus 90-90 SDR11	kus	3,00	2 850,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	
36	Z102	008 zs008VD	elektroredukc 90-32	kus	1,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	
37	Z102	008 zs010VD	potrubí PE100RC 32x3,0 SDR11	m	4,00	95,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
38	Z102	008 v001VD	nápojení na stávající vodovod uvnitř budovy	soubor	4,00	4 000,00	10 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
	Z102	11	Přípravná a přidružená práce				0,00	74 409,60	74 409,60		41,52	
39	Z102	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm 54*0,8	m2	53,92	490,00	0,00	26 420,80	26 420,80	0,55	29,66	RTS II / 2021
			<i>v komunikaci</i>		43,20							
			<i>13,4*0,8</i>		10,72							
40	Z102	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm 54*0,8	m2	53,92	410,00	0,00	22 107,20	22 107,20	0,22	11,86	RTS II / 2021
			<i>v komunikaci</i>		43,20							
			<i>13,4*0,8</i>		10,72							
41	Z102	113111125R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.25 cm 54*0,8	m2	53,92	480,00	0,00	25 881,60	25 881,60	0,00	0,00	RTS II / 2021
			<i>v komunikaci</i>		43,20							
			<i>13,4*0,8</i>		10,72							
	Z102	13	Hloubené vykopávky				0,00	85 084,00	85 084,00		0,00	
42	Z102	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 54*0,8*(1,6-0,6)	m3	191,20	380,00	0,00	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
			<i>v silnici</i>		43,20							
			<i>13,4*0,8*(1,6-0,6)</i>		10,72							
			<i>104*0,8*1,65</i>		137,28							

43	Z102	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	191,20	65,00	0,00	12 428,00	12 428,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Z102	16	Přemístění výkopku				0,00	40 099,27	40 099,27		0,00	
44	Z102	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	225,72	77,00	0,00	17 380,44	17 380,44	0,00	0,00	RTS II / 2021
			<i>171*0,8*1,65</i>		<i>225,72</i>							
			<i>výkopek pro potrubí</i>									
45	Z102	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	130,57	174,00	0,00	22 718,83	22 718,83	0,00	0,00	RTS II / 2021
			<i>54*0,8*1,65</i>		<i>71,28</i>							
			<i>13,4*0,8*1,65</i>		<i>17,69</i>							
			<i>104*0,8*0,5</i>		<i>41,60</i>							
			<i>v silnici</i>									
			<i>v chodníku</i>									
			<i>v travnaté ploše</i>									
	Z102	17	Konstrukce ze zemin				60 666,48	132 368,69	154 280,93		93,02	
46	Z102	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	122,64	316,00		38 754,24	38 754,24	0,00	0,00	RTS II / 2021
			<i>54*0,8*(1,6-0,5-0,6)</i>		<i>21,60</i>							
			<i>13,4*0,8*(1,6-0,5-0,6)</i>		<i>5,36</i>							
			<i>104*0,8*(1,65-0,5)</i>		<i>95,68</i>							
			<i>v silnici - štěrkopisek</i>									
			<i>v chodníku - štěrkopisek</i>									
			<i>v travnaté ploše - vytěžená zemina</i>									
47	Z102	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	130,57	66,00	0,00	8 617,49	8 617,49	0,00	0,00	RTS II / 2021
48	Z102	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně pisku f 0 - 22 mm	m3	54,72	880,00	21 912,24	26 241,36	48 153,60	1,70	93,02	RTS II / 2021
			<i>171*0,8*0,4</i>		<i>54,72</i>							
			<i>obsyp potrubí v celé délce</i>									
49	Z102	900 00VD	Skládkovné	t	235,02	250,00	0,00	58 755,60	58 755,60	0,00	0,00	
			<i>130,568*1,8</i>		<i>235,02</i>							
	Z102	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				31 939,47	6 833,33	38 772,80		87,11	
50	Z102	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	136,80	110,00	12 130,71	2 917,29	15 048,00	0,20	27,69	RTS II / 2021
			<i>171*0,8</i>		<i>136,80</i>							
			<i>pískové lože pod potrubím v celé délce</i>									
51	Z102	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	26,96	880,00	19 808,76	3 916,04	23 724,80	2,20	59,42	RTS II / 2021
			<i>54*0,8*0,5</i>		<i>21,60</i>							
			<i>13,4*0,8*0,5</i>		<i>5,36</i>							
			<i>vyspravení v silnici</i>									
			<i>vyspravení v chodníku</i>									
	Z102	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				39 771,56	14 148,44	53 920,00		5,56	
52	Z102	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	53,92	750,00	27 211,69	13 228,31	40 440,00	0,10	5,53	RTS II / 2021
			<i>54*0,8</i>		<i>43,20</i>							
			<i>13,4*0,8</i>		<i>10,72</i>							
			<i>v silnici</i>									
			<i>v chodníku</i>									
53	Z102	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	53,92	250,00	12 559,86	920,14	13 480,00	0,00	0,03	RTS II / 2021
			<i>54*0,8</i>		<i>43,20</i>							
			<i>13,4*0,8</i>		<i>10,72</i>							
			<i>v silnici</i>									
			<i>v chodníku</i>									
	Z102	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	50 500,00	50 500,00		0,00	
54	Z102	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	4,00	150,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
55	Z102	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	175,00	250,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
56	Z102	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
57	Z102	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	24,00	250,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Z102	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 770,05	72 189,95	76 960,00		0,01	
58	Z102	899721111R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	171,00	20,00	821,94	2 598,06	3 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
59	Z102	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	177,00	50,00	3 287,51	5 562,49	8 850,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
60	Z102	899 z001VD	demontáž a likvidace stávajícího vodovodního potrubí - litina DN100	m	172,00	220,00	0,00	37 840,00	37 840,00	0,00	0,00	
61	Z102	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	179,00	75,00	326,55	13 098,45	13 425,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
62	Z102	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	179,00	75,00	334,05	13 090,95	13 425,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Z102	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných				12 394,56	8 185,44	20 580,00		0,00	
63	Z102	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	137,20	150,00	12 394,56	8 185,44	20 580,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
			<i>54*2+0,8*2</i>		<i>109,60</i>							
			<i>13,4*2+0,8</i>		<i>27,60</i>							
			<i>v komunikaci</i>									
			<i>v chodníku</i>									
	Z102		Ostatní materiál				14 558,40	0,00	14 558,40		48,53	
64	Z102	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	48,53	300,00	14 558,40	0,00	14 558,40	1,00	48,53	RTS II / 2021
			<i>54*0,8*(1,6-0,5-0,6)*1,8</i>		<i>38,88</i>							
			<i>13,4*0,8*(1,6-0,5-0,6)*1,8</i>		<i>9,65</i>							
			<i>v silnici - štěrkopísek</i>									
			<i>v chodníku - štěrkopísek</i>									
Celkem:								868 000,00				

Poznámka:
rozpočet je zpracován z projektu pro územní souhlas