



část B - NA KOLE PO ROZHLEDNÁCH ČESKO - SLOVENSKÉHO POHRANIČÍ - Vysoké Pole

Rekapitulace nákladů stavby

Stavební objekt	Cenová změna	Původní cena	Nová cena
5.3. CYKLOTRASA KAPLE – ENVI	173 774,63 Kč	-707 578,92	881 353,55
5.3. Cyklotrasa Kaple - Envi NEUZNATELNÉ	23 605,54 Kč	-95 964,49	119 570,03
6.2. CYKLOTRASA ČERNŮŠKOVI – BENČICE	133 876,25 Kč	-524 556,60	658 432,85
7.1. PROPOJENÍ BOJATÍN – OHŘEBLÍKY	108 969,13 Kč	-449 723,98	558 693,11
7.2. CT VYSOKÉ POLE – VYHLÍDKA NAD VD VLACHOVICE	706 164,37 Kč	-2 767 586,48	3 473 750,85
7.2. CT Vysoké Pole - Vyhlídka nad VD Vlachovice NEUZNATELNÉ	200 599,42 Kč	-786 752,40	987 351,82
<b>CEKEM ZMĚNA bez DPH</b>	<b>1 346 989,34 Kč</b>	<b>-5 332 162,87 Kč</b>	<b>6 679 152,21 Kč</b>
DPH – 21 %	282 867,76 Kč		
<b>CELKEM s DPH</b>	<b>1 629 857,10 Kč</b>		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>5.3. Cyklotrasa Kaple - Envi</b>				<b>173 774,63</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				173 774,63

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní	<b>-707 578,92</b>			
25	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	766,500	-295,52	-226 516,08
27	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 618,380	-10,82	-28 330,87
28	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 831,440	-247,20	-452 731,97

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní úprava	<b>881 353,55</b>			
25	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	766,500	357,35	273 908,78
27	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 618,380	14,42	37 757,04
28	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 831,440	311,06	569 687,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soustavy celkem</b>			<b>5.3. Cyklotrasa Kaple-Envi NEUZNATELÉ</b>				<b>23 605,54</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 605,54

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní				-95 964,49
13	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	123,000	-246,17	-30 278,91
14	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	375,560	-10,82	-4 063,56
15	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	249,280	-247,20	-61 622,02

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní úprava				119 570,03
13	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	123,000	297,67	36 613,41
14	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	375,560	14,42	5 415,58
15	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	249,280	311,06	77 541,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>6.2. CT Černůškovi-Benčice</b>				<b>133 876,25</b>

D HSV Práce a dodávky HSV 133 876,25

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní	<b>-524 556,60</b>			
25	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 082,600	-260,59	-282 114,73
27	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 103,000	-16,48	-18 177,44
28	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 062,200	-10,82	-11 493,00
29	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 048,600	-202,91	-212 771,43

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní úprava	<b>658 432,85</b>			
25	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 082,600	322,39	349 019,41
27	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 103,000	25,75	28 402,25
28	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 062,200	14,42	15 316,92
29	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 048,600	253,38	265 694,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>7.1. CT Ohřebličky</b>				<b>108 969,13</b>

**D HSV Práce a dodávky HSV 108 969,13**

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní				-449 723,98
30	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	928,300	-260,59	-241 905,70
31	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	946,000	-16,48	-15 590,08
32	K	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	910,600	-10,82	-9 852,69
33	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	898,800	-202,91	-182 375,51

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní úprava				558 693,11
30	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	928,300	322,39	299 274,64
31	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	946,000	20,60	19 487,60
32	K	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	910,600	13,39	12 192,93
33	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	898,800	253,38	227 737,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>7.2. CT Vys. Pole - Vyhlídka</b>				<b>706 164,37</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>706 164,37</b>

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní				<b>-2 767 586,48</b>
41	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	5 693,320	-260,59	-1 483 622,26
44	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	5 773,600	-16,48	-95 148,93
45	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	5 613,040	-10,82	-60 733,09
46	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 559,520	-202,91	-1 128 082,20

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní úprava				<b>3 473 750,85</b>
41	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	5 693,320	322,39	1 835 469,43
44	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	5 773,600	25,75	148 670,20
45	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	5 613,040	14,42	80 940,04
46	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 559,520	253,38	1 408 671,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>			<b>7.2. CT Vys. Pole - Vyhlídka</b>				<b>200 599,42</b>
			<b>NEUZNATELNÉ</b>				
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>200 599,42</b>

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní	<b>-786 752,40</b>			
16	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 603,000	-260,59	-417 725,77
17	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 603,000	-16,48	-26 417,44
18	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 603,000	-10,82	-17 344,46
19	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 603,000	-202,91	-325 264,73

pol. č.	D	5	Komunikace pozemní	<b>987 351,82</b>			
16	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 603,000	322,39	516 791,17
17	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 603,000	25,75	41 277,25
18	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 603,000	14,42	23 115,26
19	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 603,000	253,38	406 168,14