

CENOVÁ NABÍDKA č. 5/2022 ze dne 30.3.2022

Objednatel:

Správa nemovitostí Olomouc a.s.
Školní 2a
771 41 Olomouc

Věc: **Předběžný rozpis provedených prací a materiálu použitých na provedení celkové rekonstrukce bytového jádra s demontáží kuchyně a vestavěných skříní s odvozem na bytě Příčná 8 – byt č. 11– p. Nováková**

1. Převzetí zakázky

Předložení písemné nabídky s cenovou kalkulací na požadované stavební práce a její odsouhlasení objednatelem.

2. Přehled provedených prací

Demontáž kuchyňské linky s nástavci. Vybourání vestavěných skříní. Odvoz na skládku s uložením. Vybourání umakartového jádra a odvoz na skládku. Vybourání vany a dlažby v kuchyni a odvoz na skládku s uložením. Dovoz nového materiálu a vynesení. Postavení nových zdí z ytongu 10, 7 a 5 cm silných a osazení nové ocelové zárubně podle předem podaného nákresu. Po montáži vody a elektřiny a odvětrání kuchyně a WC se srovnají zdi lepidlem s perlinkou. Sprchový kout se opatří izolací proti vodě. Podlaha se srovná nivelační hmotou. V kuchyni a koupelně s WC se provede obklad a položí dlažba. Zbylé části na jádře se nafajnují. Provede se osazení revizních dvířek s odsáváním. Zaspárování a zasilikonování. Během práce se bude provádět hrubý úklid.

3. Předpoklad trvání prací

Zahájení po domluvě s objednatelem.

Předpoklad trvání prací 30 pracovních dní tak, aby byl dodržen technologický postup pro zasychání a zrání materiálu a postupné navazování řemesel.

4. Nabídková cena za dílo

Popis	Cena
Rozbourání jádra vestavěných skříní a kuchyně. Zazdění vany, železných konstrukcí, vody a odpadů. Snesení a uložení na skládku.	5 750,00 Kč
Ytongy použité na vyzdění jádra a přízdívek	6 400,00 Kč
Zárubeň	1 200,00 Kč
Revizní dvířka + vzduchotechnická instalace	980,00 Kč
Lepidlo spojovací + flexibilní	3 600,00 Kč
Tekutá lepenka + pásy	1 360,00 Kč
Obklad + dlažba	6 400,00 Kč
Spárovací hmota + lišty + silikony + penetrace	2 960,00 Kč
Perlinka + malta + fajnová	1 600,00 Kč
Přesun hmot + doprava	4 800,00 Kč
Práce	45 000,00 Kč
Cena celkem materiál + práce + doprava bez 15 % DPH	80 050,00 Kč

5. Závěr

Práce se sladí tak, aby se nenarušil chod budovy.

Během práce se bude provádět hrubý úklid.

Případné změny během práce se projednají s objednatelem a promítny by se do konečné ceny.

Konečné vyúčtování po ukončení zakázky.

Záruka na dílo se poskytuje podle daných předpisů od předání zakázky – 2 roky.

Zpracoval 30.3.2022
Vladimír Veselský - 732 22 58 80
Štarnov 161

zedník - obkladač
VLADIMÍR VESELSKÝ
Štarnov 161 p. oblažovice