

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **II/230 Dolce intravilán - obnova povrchu**

Místo: **II/ 230 Dolce - průtah obcí**

Objednavatel: **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace** IČ: **72053119**
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: **ROADFIN STAVBY s.r.o.** IČ: **04852427**
DIČ: **CZ04852427**

Náklady z rozpočtu **5 116 666,00 Kč**

Cena bez DPH **5 116 666,00 Kč**

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/230 Dolce intravilán - obnova povrchu

Místo: II/ 230 Dolce - průtah obcí

Objednavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o.
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 116 666,00
D1 - Komunikace	5 116 666,00
Celkové náklady za stavbu	5 116 666,00

ROZPOČET

Stavba: II/230 Dolce intravilán - obnova povrchu

Místo: II/ 230 Dolce - průtah obcí

Objednavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o.
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							5 116 666,00
D1 - Komunikace							5 116 666,00
1	K	Pol1	Odstranění živičného krytu frézováním plocha tl. do 40 mm s naložením na dopravní prostředek, odvozem do 1 km, rozprostřením, vč. uhuštění. Poniženo o odstranění v rámci výstavby kanalizace - 3 039,12	m2	5 251,080		
2	K	Pol2	Odstranění živičného krytu frézováním plocha tl. do 40 mm s naložením na dopravní prostředek, odvozem do 1 km, rozprostřením, vč. uhuštění. Poniženo o odstranění v rámci výstavby kanalizace - 2 460,24	m2	5 829,960		
3	K	Pol3	Vytrhání betonových žlabovnic, včetně lože. Odvoz na skládku, skládkovné.	bm	882,000		
4	K	Pol4	Odkopávky, včetně odvozu a skládkovného, úprava pláňe.	m3	119,070		
5	K	Pol5	SĎ (0-22, 0-32) v tl. 200 mm	m2	793,800		
6	K	Pol6	Očištění plochy silnice od nánosů a nečistot	m2	5 829,960		
7	K	Pol7	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2	m2	5 829,960		
8	K	Pol8	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2	m2	5 251,080		
9	K	Pol9	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16	t	818,400		
10	K	Pol10	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tl. 40mm š. přes 3m z nemodifikovaného asfaltu, včetně ošetření spar záhlvkou, poniženo o obnovu v rámci výstavby kanalizace - 3 039,12	m2	6 044,880		
11	K	Pol11	Betonová přídlažba šířky 10 cm ke stávajícím obrubám	bm	882,000		

12	K	Pol12	Silniční obrubník do betonového lože, včetně zaříznutí vjezdu, zemních prací (nášlap 20 mm ve vjezdech k č.p.: 101 - 2m; 109-15,5m; 96-4,5+7,5m; 79-7m; 71-8m; 75-7,5m; 77-6,5m; 2-6m; 73-7m; 119-6m; 35 a 56-23m; 6-6m; 5-6m; 84-6m; 20-8,5m; 60 a 12-15m; 58-15,5m; 29-6m; 65-8m)	bm	171,500		
13	K	Pol13	VDZ - vodící čáry - strukturovaný plast š. 2*0,25 m a 1*0,125 m; vč. předznačení barvou (barva na čerstvý povrch, plast po vyzrání)	m	1 400,000		
14	K	Pol14	D+M mříže, rámu, podkladního prstence UV do betonového lože na stávající UV, včetně výškové úpravy.	ks	27,000		
15	K	Pol15	DIR + DIO	kpl	1,000		
16	K	Pol16	Geodetické zaměření skutečného provedení, včetně rozdělení obnovy po kanalizaci a opravy průtahu obcí.	kpl	1,000		