



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Číslo jednací: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/21/V00032905
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: Z2021-048546
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: 2021/S 255-672787

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí

Smlouvy o dílo

„Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - realizace“



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace

zřízená Ministerstvem vnitra zřizovací listinou ze dne 8. prosince 1997, č. j. N1337/97

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999

Datová schránka: iazgiwe

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

Zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021

a

Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P

Vedoucí společník: **ALTERINVESTA CZ s.r.o.**

se sídlem: Podlažice 93, 538 51 Chrast

rodné číslo/IČO: 27507629

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,

pod sp. zn. C 22993,

Datová schránka: xyukz7g.

Bankovní spojení: xxxx číslo účtu: xxxx

zastoupená Ing. Vlastimilem Ročeněm – jednatelem společnosti

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2022001

Druhý společník: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

se sídlem: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

rodné číslo/IČO: 27742741

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,

pod sp. zn. B 2747,

Datová schránka: 3avftxq.

zastoupená Ing. Tomášem Zavřelem, MBA – předsedou představenstva

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: ----

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo

dle ust. § 1746 odst. 1 a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**Smlouva**“) následujícího znění:

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. prosince 1997, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „*Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - realizace*“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek [Z2021-048546], číslo jednací Objednatele [ZSMV-N-11446-55/VZ-2021] (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele byla v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, splnila veškeré podmínky Objednatele stanovené v zadávací dokumentaci a současně podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti odpovídající předmětu Veřejné zakázky a disponuje veškerými oprávněními, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nezbytná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaném v čl. 2. této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou k provádění Díla nebo jeho částí podzhotovitele, zavazuje se, že tento či tyto podzhotovitelé budou rovněž splňovat podmínky dle předchozí věty.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým je realizace projektu snížení energetické náročnosti a změny zdroje tepla a vytápění skladovacích a administrativních objektů v areálu Objednatele Svojšice (dále jen „**Dílo**“). Areál Objednatele Svojšice se nachází na katastrálním území 761290 Svojšice u Kouřimi 142, obec: 533726 Svojšice (dále jen „**Areál Svojšice**“).
- 2.2. Zhotovitel bude při provádění Díla realizovat práce na snížení energetické náročnosti skladovacích a administrativních objektů v Areálu Svojšice zahrnující zejména bourací práce prováděné převážně na stávajících objektech, výměnu otvorových výplní stávajících objektů, provedení nových izolací střešních plášťů stávajících objektů a provedení izolace stěn a stropů stávajících objektů pomocí kontaktního zateplovacího systému.
- Zhotovitel dále provede změnu zdroje tepla a vytápění v Areálu Svojšice zahrnující zejména demontáž stávající hnědouhelné parní kotelny, výstavbu kotelny, která bude osazena dvěma kotli na dřevěné pelety se jmenovitým výkonem 2 x 750 kW, vybuduje dvě ocelová sila na dřevní pelety o objemu 2 x 243 m³, rekonstrukci parovodu s přechodem na teplovod, rekonstrukci parních výměníkůvých stanic na teplovodní předávací stanice a rekonstrukci parních otopných soustav na nové teplovodní otopné soustavy.
- 2.3. Dílo a podmínky jeho provádění jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci, kterou pro účely podání žádosti k přidělení dotace z Operačního programu Životního prostředí a zadávacího řízení na Veřejnou zakázku zpracovaly v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) společnost **STRONG ENCO s.r.o.**, IČO: 277 87 591 se sídlem Vítězná 2737/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**, Výzkumné energetické centrum, IČO: 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba (dále jen „**Příslušná dokumentace**“ a „**Projektanti**“), a tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- 2.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3. Smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel Dílo provede:
- a) plně v souladu s Příslušnou dokumentací, přičemž Zhotovitel je povinen Příslušnou dokumentaci zkontrolovat před zahájením provádění Díla a následně ji průběžně kontrolovat i při provádění Díla, a s vynaložením potřebné odborné péče zjistit její nedostatky pro realizaci předmětu této Smlouvy a informovat o tom Objednatele,
 - b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě,
 - c) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či samosprávy a ostatních obdobných subjektů,
 - d) v souladu se standardy Objednatele, které jsou přílohou č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Standardy**“) a platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), technologickými postupy, požadavky a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení,

jakož i v souladu s dobrou praxí v příslušném oboru, a v případě rozporu jednotlivých požadavků podle těch, které jsou přísnější,

- e) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou, které jsou pro Zhotovitele závazné.

2.6. Provedení Díla dále zahrnuje zejména následující činnosti:

- a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních dnů nad prováděním Díla s frekvencí a v rozsahu určeným Objednatelům zejména v čl. 16. této Smlouvy (dále jen „**kontrolní den**“) a plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních dnů,
- b) zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace stavby, resp. Díla,
- c) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve formátu realizačního harmonogramu,
- d) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace skutečného provedení stavby (tj. Díla), a to zejména prováděcí Příslušné dokumentace, výrobních, montážních, dílenských a koordinačních výkresů,
- e) doprava veškerého materiálu potřebného pro Dílo, manipulace s ním, vč. balného, cla apod.,
- f) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech a Příslušné dokumentaci, ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, výkonů a dodávek,
- g) zabezpečení vytyčení stávajících inženýrských sítí, a to i příp. v součinnosti s jejich správci, je-li vyžadována, a provést jejich přeložku, vyžádá-li si to stavba;
- h) bourací práce, odvoz odpadu (vyjma odpadů, které mohou být při provádění Díla druhotně využity) a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatelů,
- i) manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrný druhotných surovin, včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné suroviny Objednateli, a to 1x měsíčně na jeho účet. Poslední vyúčtování bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla, kdy tyto příjmy jsou příjmem Objednatelů. Plnění této povinnosti je příkazem a Zhotovitel v této věci jedná jménem Objednatelů na základě plné moci,
- j) demontáž, manipulace a odvoz jakéhokoliv nebezpečného odpadu a jeho ekologická likvidace v souladu s platnými právními předpisy,
- k) zajišťování bezpečnosti práce na staveništi, požární ochrany a ochrany životního prostředí, přičemž Zhotovitel musí ve svém realizačním týmu disponovat osobou s odbornou kvalifikací v oblasti bezpečnosti práce;

- l) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných protokolů (včetně zajištění potřebných atestů a revizí, tlakových či funkčních zkoušek atp.) a jejich předání Objednateli,
 - m) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla včetně zaškolení obsluhy,
 - n) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (tj. Díla) v počtu pět (5) paré a zpracování dokladové části k realizovanému Dílu v počtu pět (5) paré, obojí rovněž v počtu 5 kusů v elektronické podobě na CD/DVD data ve formátech .dwg, .pdf a .doc, budou předány Objednateli při předání Díla.
 - o) zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí pro Dílo, včetně provedení souvisejícího inženýringu.
 - p) veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou k řádnému dokončení celého Díla nezbytné či vhodné.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy a Příslušnou dokumentací, porozuměl jim, a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich obsahem. Objednatel bere na vědomí, že toto prohlášení neplatí, vyskytnou-li se při provádění Díla skutečnosti, které Zhotovitel nemohl zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče. Zhotovitel je povinen prověřit, že Příslušná dokumentace, jakožto závazný pokyn Objednatele k provádění Díla, nemá nedostatky či vady. V případě jejich zjištění je Zhotovitel povinen na ně Objednatele neprodleně písemně upozornit, avšak není oprávněn sám Příslušnou dokumentaci opravovat nebo doplňovat, pokud Objednatel nestanoví jinak.
- 2.8. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat nezbytnou součinnost a na jeho vyžádání vystavit plnou moc v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení Díla.
- 2.9. Zhotovitel musí zajistit dodržování všech bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku na staveništi i mimo něj (tj. zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) vyžadovaných platnými právními předpisy, a to po celou dobu výstavby. Tím není dotčena povinnost Objednatele jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle platných právních předpisů.
- 2.10. Zhotovitel je povinen Objednatele informovat alespoň 24 hodin předem o zahájení jakýchkoliv činností, které by mohly způsobit poškození Serverovny či ohrozit její provoz, a umožnit Objednateli se těchto činností účastnit.
- 2.11. Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy související s pracemi, dodávkami, výkony a činnostmi zahrnutými do rozsahu Díla bude vyhotovena v souladu s platnými právními předpisy ve standardu obvyklém v České republice a v souladu se Standardy Zhotovitele.
- 2.12. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění podle této Smlouvy bude ze strany Objednatele spolufinancován prostřednictvím dotace poskytnuté z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“), konkrétně na základě 152. výzvy Ministerstva životního prostředí. Zhotovitel dále bere na vědomí, že podmínkou pro financování předmětu plnění podle této Smlouvy z OPŽP je vydání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí pro Dílo a jeho předání Objednateli nejpozději do 30. června 2023, přičemž nesplnění tohoto termínu povede ke ztrátě financování z OPŽP.

- 2.13. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zaplatit cenu podle článku 4. této Smlouvy.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Místem plnění jsou prostory Areálu Svojšice. Staveniště je podrobně specifikováno v Příslušné dokumentaci.
- 3.2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 10 pracovních dní od doručení písemného pokynu k převzetí staveniště Objednatele. Objednatel je povinen vystavit pokyn dle předchozí věty nejpozději do 40 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
- 3.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, Příslušnou dokumentací, právními předpisy a s požadavky Objednatele pro výkon funkce autorského dozoru Projektantů a technického dozoru stavebníka, včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne protokolárního převzetí staveniště stavební deník, jehož obsah se řídí právními předpisy.
- 3.5. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory staveniště, a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Všechny plochy použité při provádění Díla, vyjma Díla samotného, je Zhotovitel povinen nejpozději k okamžiku podpisu závěrečného protokolu předání a převzetí Díla uvést do původního stavu.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo do 480 (slovy: čtyři sta osmdesát) kalendářních dní od předání staveniště. S ohledem na spolufinancování Díla prostřednictvím dotace poskytnuté z OPŽP je Zhotovitel povinen dílo provést nejpozději do 31. července 2023.
- 3.7. Před zahájením provádění Díla zpracuje Zhotovitel realizační harmonogram pro realizaci Díla, který musí odsouhlasit Objednatel.
- 3.8. Dojde-li k prodloužení termínu dokončení Díla nebo jeho části z důvodů prokazatelného nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodloužení. Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoli důvodu provádění prací na díle dle čl. 3.9. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.

- 3.9. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky a činí:

a) celkem bez DPH **147 776 079,86 Kč**

(slovy: jednostočtyřicetšedmmiliónůsedmsetšedmdesátšesttisícšedmdesátdevět korun českých a osmdesátšest haléřů),

b) DPH 21 % ve výši **31 032 976,77 Kč**

(slovy: třicetjedenmilióntřicetdvatisícdevětsetšedmdesátšestkorun českých a sedmdesátšedm haléřů),

c) celkem včetně DPH **178 809 056,63 Kč**

(slovy: jednoستsedmdesátosmmiliónůosmsetdevěttisícpadesátšest korun českých a šedesátšest haléře).

- 4.2. Detailní specifikace ceny je stanovena ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“). Dílo podle této Smlouvy je zadáno podle závazného Položkového rozpočtu.

- 4.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy. Cenu Díla, která je nepřekročitelná, lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

- 4.4. DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 4.5. Cena Díla bude hrazena průběžně, a to na základě daňových dokladů (dále též jen „**Faktura**“) vystavených Zhotovitelem maximálně jedenkrát (1x) měsíčně za podmínek dále uvedených. Úhrada ceny Díla bude prováděna následovně:

a) Zhotovitel předloží Objednateli nebo jím určené osobě soupis skutečně provedených prací a dodávek dle oceněného Položkového rozpočtu vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit, nebo ho Zhotoviteli vrátit k opravě nejpozději do 20. kalendářního dne příslušného měsíce. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek a podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části bez vad a nedodělků Smluvními stranami vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 28. kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části.

b) Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo

druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude Faktura vystavená Zhotovitelem přesto obsahovat i položky, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn Fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě.

- c) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Oprávněné osoby dle čl. 12. Smlouvy či zástupci Smluvních stran při samostatném jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou Smluvních stran. Objednatel poté požádá o stanovisko nezávislého znalce dle jeho výběru, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku, nesou obě Smluvní strany rovným dílem.
- 4.6. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu, musí obsahovat název a registrační číslo projektu, se kterým předmět Smlouvy souvisí, tj.: Úspora energie skladového areálu MVČR Svojšice, registrační číslo 114V514009015, a musí být doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom (1) vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. Splatnost řádně vystavených Faktur, pokud z jednotlivých ustanovení Smlouvy nevyplývá jinak, činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Faktur Objednateli. V případě pochybností se má za to, že Faktura byla doručena ke dni potvrzení o odeslání zprávy v datové schránce či e-mailu elektronickou poštou.
- 4.8. Součástí Faktury musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek společně s protokolem o předání a převzetí Díla nebo jeho části bez vad a nedodělků podepsaným Smluvními stranami. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména příslušným ustanovením ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**zákon o DPH**“), ust. § 435 občanského zákoníku a ust. § 7 zákona č. 90/2012, sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jinak je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) nehradit a vrátit jej Zhotoviteli k opravě či doplnění. Doručením opravené či doplněné Faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 4.9. Pokud Objednateli vznikne podle ust. § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, nebo se Zhotovitel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo by mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn. že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na ust. § 109 a ust. § 109a zákona o DPH.
- 4.10. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. Zároveň je Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.

- 4.11. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.
- 4.12. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.13. Pokud při provádění Díla vznikne potřeba realizovat práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „**Vícepráce**“) nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen „**Méněpráce**“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena včetně jejich vlivu na dobu pro dokončení Díla či jeho části sjednána jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě dle čl. 15.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku bude jako jeho příloha změnový list odsouhlasený oběma Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat změnový list zpracovaný dle Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami.
- 4.14. Pro ocenění Víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu; pokud Položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu provedené Vícepráce, bude použita:
 - a) jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle cenových soustav společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 – Malešice (dále jen „**ÚRS**“), cenové úrovně aktuální v době ocenění Vícepráce;
 - b) pokud cenové soustavy ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, přičemž bude-li mít Objednatel za účelem realizace Víceprací k dispozici nabídku jiného dodavatele akceptovatelného oběma Smluvními stranami, pak budou použity v ní obsažené jednotkové ceny.
- 4.15. Pro ocenění Méněprací budou použity jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu.
- 4.16. Jakákoliv změna ceny Díla je účinná od uveřejnění dodatku k této Smlouvě prostřednictvím registru smluv, přičemž do účinnosti změny ceny Díla není Objednatel povinen uhradit cenu Víceprací, přičemž pokud Zhotovitel zahájí provádění Víceprací před odsouhlasením změnového listu Smluvními stranami, nemá nárok na jejich úhradu. V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno v souladu s platnými právními předpisy, zejména se ZZVZ.
- 4.17. Související činnosti dle čl. 2.6. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek výkazu výměr.
- 4.18. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo v případě prací uložených Objednatelům jako důsledek vadného plnění či plnění nedosahujícího požadované kvality nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.

5. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 5.1. Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o bankách**“) první bankovní záruku ve výši 1,5 % ceny Díla dle čl. 4.1. Smlouvy jako jistinu Objednatele k zajištění závazku na dokončení Díla, který vyplývá pro Zhotovitele z této Smlouvy. Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál první bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy. První bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požádání. První bankovní záruka zanikne dnem protokolárního předání a převzetí Díla.
- 5.2. Objednatel má právo čerpat první bankovní záruku:
- a) k úhradě jakéhokoliv nároku Objednatele na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy neuvedené v žádném písm. níže;
 - b) k úhradě škod, které mu vzniknou ze zmařené Smlouvy v případě, že Zhotovitel bezdůvodně ukončí tuto Smlouvu, či jiným způsobem zmaří provedení předmětu Smlouvy;
 - c) k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou;
 - d) k úhradě škody, kterou Zhotovitel způsobí Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy;
 - e) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy;
 - f) v případě, že Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě prodlouženou platnost první bankovní záruky.
- 5.3. Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle zákona o bankách druhou bankovní záruku ve výši 3 % z ceny Díla dle čl. 4.1. Smlouvy jako jistinu Objednatele k zajištění závazků, které vyplývají pro Zhotovitele z ustanovení o záruce za jakost. Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál druhé bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději k okamžiku protokolárního předání a převzetí Díla. Druhá bankovní záruka musí mít platnost alespoň po dobu 6 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla, po jejímž uplynutí zanikne.
- 5.4. Objednatel má právo čerpat druhou bankovní záruku:
- a) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy;
 - b) k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou;
 - c) v případě, že Zhotovitel nezajistí ve stanovené lhůtě bankovní záruku dle čl. 5.5. Smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle zákona o bankách třetí bankovní záruku ve výši 1,5 % z ceny Díla dle čl. 4.1. Smlouvy jako jistinu Objednatele k zajištění závazků, které vyplývají pro Zhotovitele z ustanovení o záruce za jakost. Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál druhé bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni skončení platnosti druhé

bankovní záruky dle odst. 5.3. této Smlouvy. Třetí bankovní záruka musí mít platnost alespoň po dobu 54 měsíců, po jejímž uplynutí zanikne.

- 5.6. Objednatel má právo čerpat třetí bankovní záruku:
- a) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy;
 - b) k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou;
 - c) v případě, že Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě prodlouženou platnost třetí bankovní záruky.
- 5.7. Zhotovitel předloží první a třetí bankovní záruku dle odst. 5.1 a 5.5. této Smlouvy vystavenou na celou dobu její platnosti nebo na období nejméně 12 měsíců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prodloužení platnosti bankovní záruky nejpozději 30 kalendářních dnů před vypršením její platnosti. Pokud Zhotovitel v této lhůtě nepředloží prodloužení platnosti bankovní záruky, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy s právem na čerpání bankovní záruky v plné výši.
- 5.8. Objednatel se zavazuje Zhotovitele předem informovat o svém záměru, důvodech a o výši čerpání bankovních záruk.

6. KVALITA A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, příkazy Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy. Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.
- 6.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této Smlouvě, příkazech Objednatele, změnových listech a dodatcích. Všechny práce na Díle budou prováděny s potřebnou odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, jakož i v souladu s dobrou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. V případě pochybností ohledně požadavků na kvalitu použitých materiálů či požadavků na provádění prací dle tohoto článku je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem postavit na jisto požadavky Objednatele.

- 6.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Příslušné dokumentaci (a této Smlouvě) včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy a technickými normami.
- 6.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou specifikovány v této Smlouvě nebo byly písemně schváleny Objednatel, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak pouze takové, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady Zhotovitele.
- 6.5. Nevyplyvá-li výslovně z Příslušné dokumentace něco jiného, budou k zabudování do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění Díla vhodně skladovaná.
- 6.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s potřebnou odbornou péčí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli.
- 6.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání, nejpozději však při předání dokončeného Díla, veškeré atesty, certifikáty a další obdobné listiny (např. záznam o odborné likvidaci odpadů vč. nebezpečných odpadů), které se vztahují k Dílu, a které jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hluknost, prašnost, vibrace apod. nepřekračují stanovené hodnoty a nebudou nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat okolí Areálu Svojšice.
- 6.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru Projektantů, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud o to Objednatel požádá nebo tak stanoví jiný právní předpis, a zavazuje se jim poskytovat součinnost.
- 6.11. Vzhledem ke zvláštní povaze Areálu Svojšice si Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si předložení výpisů z rejstříku trestů od všech osob jednajících za Zhotovitele (fyzických i právnických osob včetně podzhotovitelů), které se budou podílet na realizaci Díla v Areálu Svojšice. Předložený výpis z rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců. Objednatel si vyhrazuje právo z provádění Díla vyloučit ty osoby, které nepředloží ve lhůtě do 3 pracovních dní od vyžádání výpis z evidence rejstříku trestů, ze kterého bude zřejmé, že je uvedená osoba trestně bezúhonná. Osobám vyloučeným z provádění Díla dle předchozí věty může Objednatel omezit či zakázat vstup do Areálu Svojšice. Zhotovitel není v případě aplikace oprávnění Objednatele dle tohoto článku vůči

Objednateli oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky.

- 6.12. Zhotovitel musí zajistit dodržování právních předpisů a dalších bezpečnostních opatření po celou dobu výstavby, a to v míře obvyklé při provádění stavebních prací s předpokládaným výskytem nebezpečných látek na stavbě (zejm. azbestu), včetně důsledného dodržování bezpečnostních opatření při práci a nakládání s těmito látkami a materiály.
- 6.13. Původce odpadu ve smyslu zákona bude Zhotovitel stavby. Při hospodaření s odpady budou důsledně dodržována ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností, vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. Povinnosti Zhotovitele před započítím prací s azbestem stanovuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELÉ

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo povede zkušený, znalý, odpovědný a odborně zdatný hlavní stavbyvedoucí disponující odbornou kvalifikací vyžadovanou v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, jehož přítomnost v místě provádění Díla bude trvalá. Po dobu jeho případné přechodné nepřítomnosti Zhotovitel určí odpovědného zástupce, který disponuje odbornou kvalifikací vyžadovanou v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky a bude mít pravomoci řešit případné problémy vzniklé v průběhu provádění Díla.
- 7.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že se na realizaci Díla bude podílet realizační tým složený z osob uvedených v seznamu techniků a odborných pracovníků, který Zhotovitel předložil v rámci své nabídky podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen nejpozději při převzetí staveniště doložit seznam členů realizačního týmu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Osoby uvedené v seznamu členů realizačního týmu musí disponovat následujícími doklady, které je Zhotovitel povinen předložit spolu se seznamem členů realizačního týmu:
- a) osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o autorizaci**“) pro obor pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik;
 - b) osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technologická zařízení staveb nebo technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo vytápění a vzduchotechnika v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik;
 - c) osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor mosty a inženýrské konstrukce nebo statika a dynamika staveb v rozsahu autorizovaný inženýr;
 - d) osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik;

- e) osvědčení pro stavební a první tlakové zkoušky tlakových zařízení dle ust. § 8 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky zajištění jejich bezpečnosti;
 - f) osvědčení či certifikát evropský/mezinárodní svářečský inženýr, nebo jiný rovnocenný doklad;
 - g) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce dle ust. § 10 odst. 1 písm. c) nebo ust. § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 - h) osvědčení pro montáže, opravy, revize a zkoušky kotlů na biomasu dle ust. § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací, dodávek či služeb na Díle se budou aktivně účastnit jednotliví členové realizačního týmu, do jejichž odbornosti tyto činnosti spadají, a to mj. v souladu s tím, jak byla jejich odborná způsobilost prokazována v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Pokud bude Objednatel, Oprávněnými osobami Objednatel či technickým dozorem stavebníka zjištěno porušení této povinnosti, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
- 7.4. Je-li kohokoliv z realizačního týmu Zhotovitele nutné nahradit, je Zhotovitel povinen nahradit tohoto člena realizačního týmu osobou se srovnatelnými schopnostmi a shodnou odbornou kvalifikací co nejdříve, jak je to rozumně možné, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy uvedená osoba přestala být členem realizačního týmu. Jakoukoliv zamýšlenou změnu v realizačním týmu je Zhotovitel povinen oznámit písemně Objednateli bez zbytečného odkladu a předložit Objednateli aktualizovaný seznam členů realizačního týmu spolu s doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu. Náklady na změny v realizačním týmu nese vždy výhradně Zhotovitel. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení kteréhokoliv ze členů realizačního týmu z důvodu jeho nepřístojného chování nebo neschopnosti uspokojivého výkonu.
- 7.5. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu oznámí Objednateli k vyjádření své zamýšlené podzhotovitele. Objednatel má právo v případech, které zdůvodní, písemně požadovat jiného podzhotovitele, což Zhotovitel provede do 7 kalendářních dnů od oznámení. Objednatel může v odůvodněných případech odmítnout provedení změny podzhotovitele, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozí věty.
- 7.6. Postup podle předchozího odstavce se neuplatní, jde-li o podzhotovitele uvedeného v nabídce Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné nahradit jen ve výjimečných případech s předchozím souhlasem Objednatel. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla Objednatel požadována v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitelů tak, jako by ji prováděl sám.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Závazek Zhotovitele provést celé Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho převzetím Objednatel nejpozději v termínu podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení, kterého je Zhotovitel povinen se účastnit, a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen k přejímacímu řízení přizvat technický dozor stavebníka.
- 8.2. Předání a převzetí Díla bude probíhat v místě pro provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje před předáním a převzetím provést všechny potřebné zkoušky a měření Díla vyžadované právními předpisy, správními orgány a výrobcí dodané technologie, a vhodnou formou nebo formou stanovenou Objednatel a při přejímacím řízení prokázat, že Dílo bylo řádně dokončeno.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí Díla předat Objednateli veškerou dokumentaci, kterou je dle této Smlouvy povinen zpracovat nebo je nezbytná k řádnému užívání Díla.
- 8.4. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pouze pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. V takovém případě uvede jejich soupis v protokolu o předání a převzetí včetně požadovaného termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění těchto vad a nedodělků, platí, že vady a nedodělky nebrání užívání Díla musí být odstraněny do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, a v této lhůtě je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole jejich odstranění.
- 8.5. Nedojde-li k předání a převzetí Díla, budou ojedinělé drobné vady včetně lhůty k odstranění uvedeny v zápisu o nepřevzetí Díla. Vady, pro které má Objednatel právo odmítnout převzetí Díla, budou uvedeny v zápise o nepřevzetí Díla včetně lhůty jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění těchto vad, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne vyhotovení zápisu o nepřevzetí Díla. Po odstranění těchto vad je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k novému předání a převzetí, které Objednatel svolá do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem.
- 8.6. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese Zhotovitel, a to až do té doby, než budou vyřešeny postupem pro řešení sporů.
- 8.7. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že je Dílo připraveno k předání a převzetí a v průběhu předávacího a přejímacího řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo není ve stavu způsobilém k předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které mu při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení vznikly. Zhotovitel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

- 8.8. Jestliže se Objednatel i přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a převzetí Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení vznikly. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 8.9. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku předání celého Díla Objednateli. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a provést jeho vyklizení nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Součástí odstranění zařízení staveniště je i závěrečný čistý úklid staveniště tak, aby bylo možné Dílo bez dalšího užívat.

9. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude po dobu 60 měsíců od předání Díla způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 9.2. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu záruční doby je dán dnem předání celého Díla podle této Smlouvy.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady Díla zjištěné v záruční době v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad Díla, jinak ve lhůtě 15 kalendářních dnů od uplatnění odstranění vady Díla Objednatelem u Zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a reálně zhotoveným a zkolaudovaným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu se Standardy Objednatele.

10. POJIŠTĚNÍ

- 10.1. Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve smyslu smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též Objednatele), přičemž pojistné plnění na jednu pojistnou událost nesmí být nižší než 40.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit takovouto pojistnou smlouvu k nahlédnutí při předání staveniště, jakož i vždy do 7 kalendářních dnů od požádání Objednatele, a umožnit Objednateli provedení její kopie.
- 10.2. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu provádění Díla až do okamžiku protokolárního předání a převzetí Díla udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli při stavebních a montážních činnostech dle této Smlouvy,

včetně testovacích provozů, přičemž pojistné plnění na jednu pojistnou událost nesmí být nižší než cena Díla dle čl. 4.1., s výší spoluúčasti Zhotovitele nepřesahující 250.000,- Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Zhotovitel se zavazuje předložit takovou pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí před uzavřením Smlouvy, jakož i vždy do 7 kalendářních dnů od požádání Objednatele, a umožnit Objednateli provedení její kopie. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti, a v takovém případě se zavazuje uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Objednateli s počátkem pojistné doby tak, aby bezprostředně navazovala na konec pojistné doby dle skončené pojistné smlouvy.

- 10.3. Zhotovitel je povinen k výzvě Objednatele prokazovat, že řádně plní své závazky z pojistných smluv, zejména předloží Objednateli důkaz o úhradě pojistného.
- 10.4. V případě, že Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu dle tohoto článku, neudrží pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti nebo uzavření pojistné smlouvy a její udržení v platnosti a účinnosti neprokáže, je pojistnou smlouvu dle tohoto článku oprávněn uzavřít Objednatel. Náklady v takovém případě nese Zhotovitel a mohou být Objednatelem odečteny z ceny Díla.
- 10.5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a pojišťovně každou škodu způsobenou činností Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku této škody, nestanoví-li příslušná pojistná smlouva kratší lhůtu.
- 10.6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou nutnou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jakýkoliv podzhotovitel použitý v souvislosti s realizací jakékoliv části Díla byl pojištěn ve stejném rozsahu, jak je vyžadováno po Zhotoviteli dle tohoto článku, případně aby pojištění Zhotovitele dle tohoto článku krylo i veškerou škodu způsobenou daným podzhotovitelem.

11. AUTORSKÉ DÍLO A LICENCE

- 11.1. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, anebo pokud autorské dílo jakkoliv vznikne při plnění této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel tímto Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla zahrnující oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla i třetí osobou, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla Objednatelem nebo jeho právním nástupcem.

- 11.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a poskytl Objednateli licenci podle této Smlouvy. Licence je poskytnuta bezúplatně.
- 11.3. Objednatel je na základě této Smlouvy oprávněn užívat veškerý software, který je součástí předmětu plnění podle této Smlouvy (dodávaných samostatně nebo dodávaných jako součást některé dílčí části předmětu plnění podle této Smlouvy), a to vždy alespoň v rozsahu nezbytném pro plnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že taková licenční ujednání od podzhotovitelů či výrobců dodávaných zařízení budou umožňovat Objednateli výkon licence podle této Smlouvy, přičemž nejpozději ke dni předání Díla předá Objednateli všechny licenční materiály, které jsou součástí dané licence k užívání software (licenční číslo, licenční klíč, licenční certifikát, licenční oprávnění, štítek prokazující pravost licence na užívání software, instalační média, hardwarový klíč, dokumentace vztahující se k licenci na užívání software apod.). Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace plnění této Smlouvy považováno za vadu, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla.

12. OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 12.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických, smluvních a běžných provozních věcech při provádění Díla (dále jen „**Oprávněné osoby**“), a toto jmenování doručí protistraně nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla.
- 12.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v příslušných záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy, pro které byly jmenovány. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran.

13. NÁHRADA ŠKODY

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí Objednateli nebo třetí osobě v průběhu plnění této Smlouvy. Tyto škody se Zhotovitel zavazuje Objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v plné výši.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění Díla za ochranu podzemních, popř. i nadzemních rozvodů (např. veřejné osvětlení, telefony), za ochranu stávajících inženýrských sítí (např. rozvody vody, kanalizace apod.). Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí předmět této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou vadnou věcí, kterou Zhotovitel použil při plnění této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v ust. § 2936 a násl. občanského zákoníku.

- 13.3. Smluvní strany mají dále nárok na náhradu škody v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody.
- 13.4. Smluvní strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody písemně vyzvat druhou Smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Smluvní strana o vzniku škodní události prokazatelně dozvěděla. Splnění této povinnosti není podmínkou uplatnění škody.
- 13.5. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku v důsledku prodlení druhé Smluvní strany, nebo prokáže-li, že jí ve splnění závazku ze Smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 13.6. V případě vzniku překážek dle předchozího odstavce oznámí povinná Smluvní strana druhé Smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, jakož i důsledky uvedené překážky. Tato zpráva musí být podána písemně, a to neprodleně poté, kdy se povinná Smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při potřebné odborné péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná Smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé Smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení. Pokud taková překážka nepomine do 5 pracovních dnů od doby svého vzniku, oprávnění zástupci obou Smluvních stran se sejdou za účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 13.7. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností bránící řádnému plnění Smlouvy.

14. SANKCE

- 14.1. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost vyplývající mu z této Smlouvy, stavebního povolení včetně závazných stanovisek účastníků stavebního řízení, ze zásad organizace výstavby nebo platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, anebo uloženou mu Objednatel v souladu se Smlouvou v rámci kontrolního dne, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč (slovy: *čtyři tisíce korun českých*) za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý případ, pokud Smlouva nestanoví jinak.
- 14.2. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost provést Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními stranami v čl. 3.6. věty první Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: *dvacet tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení.
- 14.3. V případě, že Zhotovitel zaviněně poruší povinnost dokončit Dílo ve lhůtě do 31. července 2023 sjednané Smluvními stranami v čl. 3.6. věty druhé Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu do výše ztráty financování z OPŽP, maximálně však do částky ve výši 118.670.001,- Kč (slovy: *jedno sto osmnáct milionů šest set sedmdesát tisíc jedna koruna česká*).

- 14.4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli ve sjednané lhůtě první bankovní záruku dle čl. 5.1. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: *deset tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení.
- 14.5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli ve sjednané lhůtě druhou bankovní záruku dle čl. 5.3. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: *dvacet tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení.
- 14.6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli ve sjednané lhůtě první bankovní záruku dle čl. 5.5. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: *deset tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení.
- 14.7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost zajistit trvalou účast hlavního stavbyvedoucího či jeho zástupce v místě provádění Díla dle čl. 7.1. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: *dva tisíce korun českých*) za každý jednotlivý případ nepřítomnosti.
- 14.8. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 8.4. Smlouvy nebo první věty čl. 8.5. Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě dle čl. 9.3. této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: *pět tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
- 14.9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady Díla zjištěné v záruční době, ve lhůtě stanovené dle čl. 9.3. Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: *deset tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu, pokud vada Díla brání řádnému užívání Díla.
- 14.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost vyklidit staveniště ve lhůtě dle čl. 8.10. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč (slovy: *patnáct tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení.
- 14.11. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: *pět tisíc korun českých*) za každý i započatý den prodlení.
- 14.12. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle čl. 10.2. Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: *deset tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení.
- 14.13. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč (slovy: *dvě stě tisíc korun českých*) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 15. Smlouvy, o Smlouvě, Smluvních stranách a Dílu, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný zájem.
- 14.14. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením Faktury Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též úrok ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

- 14.15. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 14.16. Objednatel si vyhrazuje možnost neuplatňovat úhradu smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy v případech hodných zvláštního zřetele.

15. OCHRANA INFORMACÍ

- 15.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 15.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele ve smyslu ust. § 214 ZZVZ s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.
- 15.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla.
- 15.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“).

16. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 16.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
- 16.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající se přípravy a realizace Díla budou uskutečňovat zejména v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů.
- 16.4. Kontrolní dny se konají nejméně 1x za týden. Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si organizaci kontrolních dnů s nižší či vyšší periodicitou. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci smluvních stran, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

- 16.5. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor stavebníka (Objednatele) či autorský dozor Projektantů. Z průběhu kontrolních dnů budou činěny zápisy, které budou schvalovány na daném kontrolním dnu a distribuovány prostřednictvím e-mailu.
- 16.6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k prověření a odsouhlasení kvality a rozsahu prací, které budou v rámci dalšího pracovního postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se Objednatel ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je povinen nahradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel. V případě, že bude Zhotovitel provádět zkoušky, vyzve písemně Objednatele k účasti na nich nejméně 3 pracovní dny předem prostřednictvím zápisu do stavebního deníku.
- 16.7. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena prostřednictvím zpráv informačního systému datových schránek. V mimořádných případech, kdy informační systém datových schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.
- 16.8. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení informačního systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto skutečnost společně ověřily před podpisem Smlouvy.
- 16.9. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne této změny.

17. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

- 17.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 17.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany orgánů Evropské unie, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
- 17.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

18. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 18.1. Podle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této Smlouvy bude Městský soud v Praze.

19. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 19.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 19.2. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla dle čl. 3.6. Smlouvy o více jak 30 kalendářních dnů, Objednatel může od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 19.3. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém případě povinnost nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí výpovědní lhůty dle následujícího článku vyklidit a zpět předat Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla.
- 19.4. Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla.
- 19.5. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti.
- 19.6. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele:
- a) prodlení Zhotovitele s plněním Smlouvy v kterékoliv ze lhůt uvedených ve čl. 3.2. této Smlouvy o více než 30 kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel do 14 kalendářních dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele k odstranění vadných prací a jejich novému provedení;
 - c) nepředložení první nebo druhé bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli ve lhůtách uvedených v čl. 5.1. a čl. 5.3. Smlouvy;
 - d) pokud Zhotovitel neudrží v platnosti a účinnosti některou z pojistných smluv podle čl. 10.1. nebo čl. 10.2. této Smlouvy;
 - e) pokud v důsledku činnosti nebo nečinnosti Zhotovitele může Objednateli vzniknout škoda vyšší než 100.000 Kč (slovy: *jedno sto tisíc korun českých*) a Zhotovitel nezjedná nápravu ani ve lhůtě pěti 5 kalendářních dnů ode dne, kdy byl na tuto skutečnost písemně upozorněn;
 - f) je zahájeno a probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem;
 - g) vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek

- Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- h) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;
 - i) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnosti, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla;
 - j) stane-li se Zhotovitel „nespolehlivým plátcem“ dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.7. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany Objednatele prodlení Objednatele se zaplacením Faktury Zhotovitele o více než 90 kalendářních dní.
- 19.8. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, pokud dojde k přerušení provádění prací na Díle podle čl. 3.9. na dobu delší než 120 kalendářních dní.
- 19.9. Každá ze Smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních stran porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně upozorněna druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjedнала nápravu ani v přiměřené náhradní dodatečné lhůtě ne kratší než 15 pracovních dnů, a která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednání nápravy. Pokud v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní strana požaduje zjednání nápravy maximálně do 15 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy. Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od Smlouvy ihned po obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé Smluvní straně.
- 19.10. K ukončení Smlouvy může dojít rovněž dohodou Smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti.

20. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 20.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 20.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.
- 20.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.
- 20.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.

21. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 21.1. Objednatel v této Smlouvě sleduje dopady v oblasti zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce, zaměstnávání absolventů a podporu odborné přípravy učňů při plnění této Veřejné zakázky. Zhotovitel je proto povinen zajistit, aby se na provádění Díla po celou dobu podílely minimálně 2 osoby ze sociálně vyloučených lokalit, osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postižením nebo absolventi odborné školy v daném oboru pro získání potřebné praxe.
- 21.2. Objednatel je oprávněn Zhotovitele kdykoliv v průběhu provádění Díla vyzvat k tomu, aby označil konkrétní osoby, které se podílejí na provádění Díla a splňují požadavky dle odst. 21.1. Smlouvy.
- 21.3. Nedílnou součástí plnění Zhotovitele je ekologická likvidace všech odpadů vzniklých prováděním Díla, včetně použitých dílů, olejů, náplní a ostatních odpadů vyprodukovaných při plnění této Smlouvy. Náklady na likvidaci odpadů jsou zahrnuty v ceně Díla.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 22.2. Případné změny této Smlouvy a změny závazků z ní vyplývající musí být Smluvními stranami provedeny vždy v souladu s ust. § 222 ZZVZ.
- 22.3. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.
- 22.4. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součástí jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- 22.5. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v této Smlouvě a jejími přílohami či dokumenty, na které odkazuje, se smluvní vztahy řídí touto Smlouvou. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy se smluvní vztahy řídí smluvním ujednáním stanoveným Objednatelem. V případě rozporu mezi Smlouvou a zadávací dokumentací Veřejné zakázky se smluvní vztahy řídí touto Smlouvou.
- 22.6. Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s činností a ochranou provozu Objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Je si vědom, že tyto informace jsou informacemi neveřejnými, charakteru diskrétního, a je povinen je ochraňovat. V tomto smyslu Zhotovitel též poučí své pracovníky a osoby, které se budou podílet na provádění předmětu Smlouvy (podzhotovitele) v objektu

Objednatele. Tato povinnost mlčenlivosti není časově omezená.

- 22.7. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran.
- 22.8. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do 15 kalendářních dnů od rozhodné události.
- 22.9. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.).
- 22.10. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení neplatnosti se řídí českým právem.
- 22.11. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 22.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
- 22.13. Práva a povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.
- 22.14. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení potřebné odborné péče zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.
- 22.15. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené Smlouvy.
- 22.16. V případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných je tato Smlouva vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinné vyhotovení.
- 22.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě i veškerým jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Smlouvy tvoří její přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka – Položkový rozpočet;
- Příloha č. 2 – Seznamu členů realizačního týmu Zhotovitele.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel Elektronicky podepsáno 5. 5. 2022 Ing. Vlastimil Ročeň jednatel společnosti ALTERINVESTA CZ s.r.o.	Objednatel Elektronicky podepsáno 5. 5. 2022 Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Elektronicky podepsáno 5. 5. 2022 Ing. Tomáš Zavřel, MBA předseda představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021J-084
Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

KSO:
Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:
Datum: 31.01.2022

Zadavatel:
Zařízení služeb pro MV p.o.

IC: 67779999
DIČ:

Uchazeč:
ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

IC: 27507629
DIČ: CZ27507629

Projektant:
[redacted]

IC: 15725138
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			147 776 079,86
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 147 776 079,86	Výše daně 31 032 976,77
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			178 809 056,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021J-084

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Projektant:

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - ve Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		147 776 079,86	178 809 056,63	
SO 01	Objekt č.01 - sklad st.p.č. 264	42 583 689,06	51 526 263,76	STA
D.1.1	Objekt č.01 - sklad, st.p.č.264	38 495 837,81	46 579 963,75	Soupis
D.1.4.1	Elektroinstalace, obj.č.1 - svítidla	2 335 480,00	2 825 930,80	Soupis
D.1.4.2	Hromosvod, obj.č.1 - sklad st.p.č.264	1 752 371,25	2 120 369,21	Soupis
SO 02	Objekt č.6 - administrativní budova a ubytování, st.p.č.260	9 327 862,62	11 286 713,77	STA
D.1.1	Objekt č. 06 administrativní budova, st.p.č.260 - stavební část	8 552 918,10	10 349 030,90	Soupis
D.1.4.1	Elektroinstalace, obj.č.6 - svítidla	384 240,00	464 930,40	Soupis
D.1.4.2	Hromosvod, obj.č.6 - admin.budova a ubytování	390 704,52	472 752,47	Soupis
SO 03	Objekt č.12 - kulturní zařízení na st.p.č.254/1	4 151 824,58	5 023 707,74	STA
D.1.1	Kulturní zařízení na st.p.č.254/1 - stavební část	3 674 592,44	4 446 256,85	Soupis
D.1.4.1	Elektroinstalace, obj.č.12 - svítidla	211 648,00	256 094,08	Soupis
D.1.4.2	Hromosvod, obj.č.12 - kulturní zařízení	265 584,14	321 356,81	Soupis
SO 04	Objekt č.13 - sklad st.p.č. 259	28 750 742,38	34 788 398,28	STA
D.1.1	Sklad st.p.č. 259 - stavební část	25 356 772,13	30 681 694,28	Soupis
D.1.4.1	Elektroinstalace, obj.č.13 - svítidla	2 040 334,00	2 468 804,14	Soupis
D.1.4.2	Hromosvod, obj.č.13 - sklad st.p.č.259	1 353 636,25	1 637 899,86	Soupis
SO 05	Objekt vila, st.p.č.128	3 303 415,19	3 997 132,38	STA
D.1.1	Objekt vila, st.p.č.128 - stavební část	3 023 900,61	3 658 919,74	Soupis
D.1.4.1	Elektroinstalce, obj. č.05 - svítidla	200 951,00	243 150,71	Soupis
D.1.4.2	Hromosvod, vila č.p.73	78 563,58	95 061,93	Soupis
SO 06	Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV	55 194 225,03	66 785 012,29	STA
02	Svojšice-změna projektu Stavební objekty	10 488 707,42	12 691 335,98	Soupis
02.01	SO 02 Garáže	740 911,00	896 502,31	Soupis
02.01.01	Vytápění	740 911,00	896 502,31	Soupis
02.02	SO 04 Sklad	196 908,00	238 258,68	Soupis
02.02.01	Vytápění	196 908,00	238 258,68	Soupis
02.03	SO 10 Kotelna	4 781 700,41	5 785 857,50	Soupis
02.03.01	D.1.1, 2 Stav. konstrukční část	3 736 850,42	4 521 589,01	Soupis
02.03.02	Asanace	481 780,00	582 953,80	Soupis
02.03.03	SO 10 Kotelna - hutnění podloží a ostatní náklady	247 564,00	299 552,44	Soupis
02.03.04	Vytápění	315 505,99	381 762,25	Soupis
02.04	SO 11 Skladová hala	1 009 126,00	1 221 042,46	Soupis
02.04.01	Vytápění	1 009 126,00	1 221 042,46	Soupis
02.05	SO 13 Sklad	3 657 871,01	4 426 023,92	Soupis
02.05.01	Vytápění	3 657 871,01	4 426 023,92	Soupis
02.06	SO 16 Záložní zdroj elektřiny	102 191,00	123 651,11	Soupis
02.06.01	Vytápění	102 191,00	123 651,11	Soupis
03	Provozní soubory	39 927 043,59	48 311 722,74	Soupis
03.01	PS 1 Kotelna	36 483 978,59	44 145 614,09	Soupis
03.01.01	DPS 1.1 Strojní technologie	21 771 954,00	26 344 064,34	Soupis
03.01.02	DPS 1.2 Sklad a doprava paliv, popel	9 363 066,00	11 329 309,86	Soupis
03.01.03	DPS 1.3 Vzduchotechnika	235 445,00	284 888,45	Soupis
03.01.04	DPS 1.4 Elektroinstalace a MaR	4 747 377,00	5 744 326,17	Soupis
03.01.04.1	DPS 1.4 - část MaR	2 420 624,00	2 928 955,04	Soupis
03.01.04.2	DPS 1.4 - část silnoproud	2 326 753,00	2 815 371,13	Soupis
03.01.05	DPS 1.5 Ocelové konstrukce pro uložení	366 136,59	443 025,27	Soupis
03.02	PS 2 Předávací stanice	3 443 065,00	4 166 108,65	Soupis
03.02.01	DPS 2.1 Strojní technologie	3 309 045,00	4 003 944,45	Soupis
03.02.02	DPS 2.2 Elektroinstalace a MaR	134 020,00	162 164,20	Soupis
04	Inženýrské objekty	4 778 474,02	5 781 953,56	Soupis
04.01	IO 1 Teplovod	4 390 682,02	5 312 725,24	Soupis
04.02	IO 2 Elektroinstalace a MaR	387 792,00	469 228,32	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	4 464 321,00	5 401 828,41	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 01 - Objekt č.01 - sklad st.p.č. 264

Soupis:

D.1.1 - Objekt č.01 - sklad, st.p.č.264

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 495 837,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 495 837,81	21,00%	8 084 125,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 579 963,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 01 - Objekt č.01 - sklad st.p.č. 264
Soupis: D.1.1 - Objekt č.01 - sklad, st.p.č.264

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		38 495 837,81
HSV - Práce a dodávky HSV		20 514 885,87
1 - Zemní práce		225 275,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce		71 117,59
5 - Komunikace pozemní		139 061,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		15 360 361,72
61 - Úprava povrchů vnitřních		292 329,72
62 - Úprava povrchů vnějších		14 813 070,67
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		254 961,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 969 600,16
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		16 392,50
94 - Lešení a stavební výtahy		3 169 406,32
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		16 350,00
96 - Bourání konstrukcí		516 225,58
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		251 225,76
997 - Přesun sutě		419 259,15
998 - Přesun hmot		330 210,97
PSV - Práce a dodávky PSV		17 947 971,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		166 438,29
712 - Povlakové krytiny		2 924 069,01
713 - Izolace tepelné		3 491 418,01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		23 808,42
764 - Konstrukce klempířské		1 864 323,33
766 - Konstrukce truhlářské		6 091 136,03
767 - Konstrukce zámečnické		2 457 893,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		18 078,48
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		910 807,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		32 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 01 - Objekt č.01 - sklad st.p.č. 264
Soupis: D.1.1 - Objekt č.01 - sklad, st.p.č.264

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 38 495 837,81

D HSV Práce a dodávky HSV 20 514 885,87

D	1	Zemní práce 225 275,12						
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2	m2	58,500	21,00	1 228,50	CS ÚRS 2021 02

PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106142						
VV		"JV chodník" 29,25*2,0 58,500						

2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	70,860	45,00	3 188,70	CS ÚRS 2021 02
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107312						
VV		"JV chodník" 29,25*2,0 58,500						
VV		*ověřit možnost realizace KZS						
VV		"JV" 3,6*2,0 7,200						
VV		"SZ" 4,3*1,2 5,160						

3	K	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	116,760	73,00	8 523,48	CS ÚRS 2021 02
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107313						
VV		"SV" (2,5+19,5)*1,2 26,400						
VV		"JZ" 75,3*1,2 90,360						

4	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,360	201,00	2 484,36	CS ÚRS 2021 02
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107330						
VV		*ověřit možnost realizace KZS						
VV		"JV" 3,6*2,0 7,200						
VV		"SZ" 4,3*1,2 5,160						

5	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	116,760	86,00	10 041,36	CS ÚRS 2021 02
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342						
VV		"SV" (2,5+19,5)*1,2 26,400						
VV		"JZ" 75,3*1,2 90,360						

6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	29,250	71,00	2 076,75	CS ÚRS 2021 02
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111						
VV		"JV chodník" 29,25 29,250						

7	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	72,033	1 085,00	78 155,81	CS ÚRS 2021 02
PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101						
VV		*pro zateplení soklu pod terénem ST.03						
VV		"JV chodník" 29,25*(2,0+0,6)/2*1,0 38,025						
VV		*ověřit možnost realizace KZS						
VV		"JV" 3,6*(2,0+0,6)/2*1,0 4,680						
VV		"SZ" 4,3*(1,2+0,6)/2*1,0 3,870						
VV		"SV" (2,5+19,5)*(1,2+0,6)/2*1,0 19,800						
VV		"JZ" 75,3*(1,2+0,6)/2*1,0 67,770						
VV		*odečet vybouraných hmot						
VV		"JV chodník" -29,25*2,0*0,2 -11,700						
VV		*ověřit možnost realizace KZS						
VV		"JV" -3,6*2,0*0,3 -2,160						
VV		"SZ" -4,3*1,2*0,3 -1,548						
VV		"SV" -(2,5+19,5)*1,2*0,4 -10,560						
VV		"JZ" -75,3*1,2*0,4 -36,144						

8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,033	298,00	21 465,83	CS ÚRS 2021 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117						

9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	144,066	22,00	3 169,45	CS ÚRS 2021 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
		VV	*12km					
		VV	72,033*2		144,066			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	129,659	323,00	41 879,86	CS ÚRS 2021 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
		VV	72,033*1,8		129,659			
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	72,033	87,00	6 266,87	CS ÚRS 2021 02
		PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251101					
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se z hutněním	m3	50,521	158,00	7 982,32	CS ÚRS 2021 02
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se z hutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
		VV	*po stavebních úpravách					
		VV	"JV chodník" 29,25*(1,84+0,44)/2*1,0		33,345			
		VV	*ověřit možnost realizace KZS					
		VV	"JV" 3,6*(1,84+0,44)/2*1,0		4,104			
		VV	"SZ" 4,3*(1,04+0,44)/2*1,0		3,182			
		VV	"SV" (2,5+19,5)*(1,04+0,44)/2*1,0		16,280			
		VV	"JZ" 75,3*(1,04+0,44)/2*1,0		55,722			
		VV	*odečet nových ploch					
		VV	"JV chodník" -29,25*2,0*0,2		-11,700			
		VV	*ověřit možnost realizace KZS					
		VV	"JV" -3,6*2,0*0,3		-2,160			
		VV	"SZ" -4,3*1,2*0,3		-1,548			
		VV	"SV" -(2,5+19,5)*1,2*0,4		-10,560			
		VV	"JZ" -75,3*1,2*0,4		-36,144			
13	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	94,663	410,00	38 811,83	CS ÚRS 2021 02
		PP	šterkopisek frakce 0/32					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337344					
		VV	50,521*1,67*1,02*1,1		94,663			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				71 117,59	
14	K	310278842	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepaléných tvárníc tl do 300 mm	m3	0,243	6 567,00	1 595,78	CS ÚRS 2021 02
		PP	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém nepalénými tvárnici plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310278842					
		VV	*nástavby, dozdění prahů dveří o 300mm					
		VV	0,3*0,3*0,9*3		0,243			
15	K	319201321	Výrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	194,195	358,00	69 521,81	CS ÚRS 2021 02
		PP	Výrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319201321					
		VV	*úprava stáv. soklu pod terénem po jeho umytí a odstranění vrstev					
		VV	"SZ" 1,0*4,3		4,300			
		VV	"JZ" 1,0*74,7		74,700			
		VV	"JV" 1,0*30,6		30,600			
		VV	"SV" 1,0*18,1		18,100			
		VV	*po otlučení omítek rampy					
		VV	"SV" 41,25*1,3+13,8*1,3/2+3,0*1,3		66,495			
	D	5	Komunikace pozemní				139 061,16	
16	K	564871116	Podklad ze šterkordti ŠD tl. 300 mm	m2	116,760	363,00	42 383,88	CS ÚRS 2021 02
		PP	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a z hutněním, po z hutnění tl. 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116					
		VV	*doplnění po stav. úpravách					
		VV	"SV" (2,5+19,5)*1,2		26,400			
		VV	"JZ" 75,3*1,2		90,360			
17	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	116,760	513,00	59 897,88	CS ÚRS 2021 02
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a z hutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po z hutnění tl. 60 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565145101					
18	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	116,760	9,00	1 050,84	CS ÚRS 2021 02
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211109					
19	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	116,760	306,00	35 728,56	CS ÚRS 2021 02
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se z hutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po z hutnění tl. 40 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111					
		VV	*doplnění po stav. úpravách					
		VV	"SV" (2,5+19,5)*1,2		26,400			
		VV	"JZ" 75,3*1,2		90,360			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 360 361,72	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				292 329,72	
20	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	265,860	887,00	235 817,82	CS ÚRS 2021 02
		PP	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325302					
		VV	* po výměně oken a dveří, vrat zevnitř budovy					
		VV	*JZ zádveří 1.pp					
		VV	"ostění" 0,2*(2,8+2*2,0+0,9+2*2,0)		2,340			
		VV	*fasáda - ostění					
		VV	"SZ" 0,2*(4,8+2*1,5)*4*5		31,200			
		VV	"JZ" 0,2*((4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6)		101,160			
		VV	"JV"					
		VV	0,2*((4,8+2*1,5)*(2+3*6)+(4,0+2*1,5)*6+(2,4+2*1,2)*2+(0,6+2*1,2)*2+0,8+2*2,0)		43,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SV" 0,2*((4,8+2*1,5)*(3+9*5)+(3,3+2*3,6)*6)		87,480			
21	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 255,820	45,00	56 511,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011					
	VV		0,6*1,2*2+0,8*1,5*888+0,8*1,2*36+0,8*1,5*6++1,2*1,2+0,8*2,0+3,3*3,6*4+4,2*3,6+1,45*2,0+3,3*3,6*6+1,6*2,0+0,8*1,65*3		1 255,820			
	D 62		Úprava povrchů vnějších				14 813 070,67	
22	K	629991011	Zakrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 255,820	39,00	48 976,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011					
	VV		0,6*1,2*2+0,8*1,5*888+0,8*1,2*36+0,8*1,5*6++1,2*1,2+0,8*2,0+3,3*3,6*4+4,2*3,6+1,45*2,0+3,3*3,6*6+1,6*2,0+0,8*1,65*3		1 255,820			
23	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	185,200	12,00	2 222,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991001					
	VV		"SZ" 26,3*2,0		52,600			
	VV		*nástavby na střeše					
	VV		2,0*2*(22,0+11,15)		132,600			
24	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	5 827,030	72,00	419 546,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou emytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629995101					
	VV		*pod úrovní terénu					
	VV		"SZ" 1,0*4,3		4,300			
	VV		"JZ" 1,0*74,7		74,700			
	VV		"JV" 1,0*30,6		30,600			
	VV		"SV" 1,0*18,1		18,100			
	VV		*sokl (otvory započteny v celkové fasádě)					
	VV		"SZ" (1,3+2,0)/2*4,3		7,095			
	VV		"JZ zádveří 1.pp" 0,5*(2*(2,96+6,45)-3,25)		7,785			
	VV		"JZ" 0,5*(74,70-(3,3*4+4,2+1,45)-3,25)		26,300			
	VV		"JV" 0,5*30,6		15,300			
	VV		"SV" 1,3/2*14,0+1,3*18,1		32,630			
	VV		*fasáda					
	VV		"SZ" 5,65*4,3+20,8*30,6		660,775			
	VV		*odečet otvorů"-4,8*1,5*4*5		-144,000			
	VV		*ostění" 0,2*(4,8+2*1,5)*4*5		31,200			
	VV		*JZ zádveří 1.pp					
	VV		*strop" 14,45		14,450			
	VV		*stěny" 4,0*(2*(2,96+6,13)-(3,25*2,55+1,6*2,0+0,6*1,4*2+0,9*2,0))		12,850			
	VV		*ostění" 0,3*(3,25+2*2,55)+0,2*(2,8+2*2,0+0,9+2*2,0)		4,845			
	VV		"JZ římsa 1.pp " (1,0+0,2)*66,5+2*1,0*0,2		80,200			
	VV		"JZ" 30,15*74,7+25,3*2*0,6+(54,0+2*24,5)*0,6		2 344,365			
	VV		*odečet otvorů" -(4,8*1,5*(4+9*6)+3,3*3,6*4+4,2*3,6)		-480,240			
	VV		*vstup" -3,25*3,5		-11,375			
	VV		*ostění" 0,2*((4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6)		101,160			
	VV		"JV římsa 1.pp " (0,5+0,3)*25,0		20,000			
	VV		"JV" 30,15*30,6+25,3*0,6+24,5*3*0,6		981,870			
	VV		*odečet otvorů" -(4,8*1,5*(2+3*6)+4,0*1,5*6+2,4*1,2*2+0,6*1,2*2+0,8*2,0)		-188,800			
	VV		*ostění"					
	VV		0,2*((4,8+2*1,5)*(2+3*6)+(4,0+2*1,5)*6+(2,4+2*1,2)*2+(0,6+2*1,2)*2+0,8+2*2,0)		43,680			
	VV		*stříška nad rampou					
	VV		"SV" 0,25*(3,0*2+54,5)+3,0*44,0+0,6*10,5		153,425			
	VV		"SV" 26,45*75,3+21,3*2*0,6+(54,0+2*20,7)*0,6		2 074,485			
	VV		*odečet otvorů" -(4,8*1,5*(3+9*5)+3,3*3,6*6)		-416,880			
	VV		*ostění" 0,2*((4,8+2*1,5)*(3+9*5)+(3,3+2*3,6)*6)		87,480			
	VV		*nástavby na střeše					
	VV		2,5*(2*(9,95+4,0)+9,3+3,42+1,5+0,5+3,75+6,7+6,99+1,6+4,32)		164,950			
	VV		*odpočet otvorů" -(1,2*1,2+2,4*1,2*2+4,8*1,5*2+0,8*1,65*3)		-25,560			
	VV		*ostění" 0,2*(1,2*3+(2,4+2*1,2)*2+(4,8+2*1,5)*2+(0,8+2*1,65*3))		7,900			
	VV		"podhled" 4,0*2,75		11,000			
	VV		"přesahy (podhledy) střešních nástaveb"		49,905			
	VV		0,6*(23,0+4,0+6,0)+1,2*(14,9+7,7)+0,3*(3,5+1,85+4,0+0,6)					
	VV		"římsy"		29,785			
	VV		(0,5+0,65)/2*(4,4+5,8)+0,4*(23,0+14,3+7,15+8,0+5,35+1,5+0,5)					
	VV		"průvlak" 0,5*2,75*2		2,750			
25	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,620	247,00	400,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001					
	VV		*nástavby, dozdvění prahů dveří o 300mm					
	VV		2*0,3*0,9*3		1,620			
26	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	103,750	766,00	79 472,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211011					
	VV		"atika" 0,5*2*(73,95+29,8)		103,750			
27	M	28376412	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 70mm	m2	108,938	291,00	31 700,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 70mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376412					
	VV		103,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		108,938			
28	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	248,612	873,00	217 038,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211031					
	VV		*nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
	VV		"SZ" (1,3+2,0)/2*4,3		7,095			
	VV		"JZ" 0,5*(75,02-(3,3*4+4,2+1,45)-3,25)		26,460			
	VV		"JZ zádveří 1.pp" 0,5*(2*(2,96+6,13)-(3,25+1,6+0,9))		6,215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "JV" 0,5*30,6		15,300			
			VV "SV" 1,3/2*14,16+1,3*18,26		32,942			
			VV *pod úrovní terénu - ST.03 sokl					
			VV "SZ" 1,0*4,3		4,300			
			VV "JZ" 1,0*75,02		75,020			
			VV "JV" 1,0*30,6		30,600			
			VV "SV" 1,0*18,26		18,260			
			VV *sokl nástaveb na střeše					
			VV 0,5*(2*(9,95+4,32)+9,3+3,72+1,5+0,5+4,07+6,7+6,99+1,6+4,32)		33,620			
			VV "odpočet otvorů" -(0,5*0,8*3)		-1,200			
29	M	28376425	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm	m2	261,043	754,00	196 826,42	CS ÚRS 2021 02
		PP	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376425					
		VV	248,612*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		261,043			
30	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	12,000	209,00	2 508,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622212001					
		VV	*nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
		VV	"JZ" 0,5*6*2		6,000			
		VV	"JZ zádveří 1.pp" 0,5*2*2		2,000			
		VV	"JV" 0,5*2		1,000			
		VV	*sokl nástaveb na střeše					
		VV	"dveře" 0,5*3*2		3,000			
31	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	2,640	178,00	469,92	CS ÚRS 2021 02
		PP	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376416					
		VV	*nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
		VV	"JZ" 0,2*0,5*6*2		1,200			
		VV	"JZ zádveří 1.pp" 0,2*0,5*2*2		0,400			
		VV	"JV" 0,2*0,5*2		0,200			
		VV	*sokl nástaveb na střeše					
		VV	"dveře" 0,2*0,5*3*2		0,600			
		VV	2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,640			
32	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	122,832	52,00	6 387,26	CS ÚRS 2021 02
		PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151021					
		VV	*nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
		VV	"SZ" (1,3+2,0)/2*4,3		7,095			
		VV	"JZ" 0,5*(75,02-(3,3*4+4,2+1,45)-3,25)		26,460			
		VV	"JZ zádveří 1.pp" 0,5*(2*(2,96+6,13)-(3,25+1,6+0,9))		6,215			
		VV	"JV" 0,5*30,6		15,300			
		VV	"SV" 1,3/2*14,16+1,3*18,26		32,942			
		VV	*ostění					
		VV	"JZ" 0,2*0,5*6*2		1,200			
		VV	"JZ zádveří 1.pp" 0,2*0,5*2*2		0,400			
		VV	"JV" 0,2*0,5*2		0,200			
		VV	*sokl nástaveb na střeše					
		VV	0,5*(2*(9,95+4,32)+9,3+3,72+1,5+0,5+4,07+6,7+6,99+1,6+4,32)		33,620			
		VV	"odpočet otvorů" -(0,5*0,8*3)		-1,200			
		VV	*ostění" 0,2*0,5*3*2		0,600			
33	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	122,832	677,00	83 157,26	CS ÚRS 2021 02
		PP	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622511112					
		VV	*nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
		VV	"SZ" (1,3+2,0)/2*4,3		7,095			
		VV	"JZ" 0,5*(75,02-(3,3*4+4,2+1,45)-3,25)		26,460			
		VV	"JZ zádveří 1.pp" 0,5*(2*(2,96+6,13)-(3,25+1,6+0,9))		6,215			
		VV	"JV" 0,5*30,6		15,300			
		VV	"SV" 1,3/2*14,16+1,3*18,26		32,942			
		VV	*ostění					
		VV	"JZ" 0,2*0,5*6*2		1,200			
		VV	"JZ zádveří 1.pp" 0,2*0,5*2*2		0,400			
		VV	"JV" 0,2*0,5*2		0,200			
		VV	*sokl nástaveb na střeše					
		VV	0,5*(2*(9,95+4,32)+9,3+3,72+1,5+0,5+4,07+6,7+6,99+1,6+4,32)		33,620			
		VV	"odpočet otvorů" -(0,5*0,8*3)		-1,200			
		VV	*ostění" 0,2*0,5*3*2		0,600			
34	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením T1 z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	314,530	1 166,00	366 741,98	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221031					
		VV	"JZ římsa 1.pp " (1,0+0,2)*66,5+2*1,0*0,2		80,200			
		VV	"JV římsa 1.pp " (0,5+0,3)*25,0		20,000			
		VV	*stříška nad rampou					
		VV	"SV" 0,25*(3,0*2+54,5)+3,0*44,0+0,6*10,5		153,425			
		VV	*nástavby na střeše					
		VV	"podhled" 4,0*2,75		11,000			
		VV	*přesahy (podhledy) střech nástaveb"		49,905			
		VV	0,6*(23,0+4,0+6,0)+1,2*(14,9+7,7)+0,3*(3,5+1,85+4,0+0,6)					
35	M	63151538	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm	m2	330,257	692,00	228 537,84	CS ÚRS 2021 02
		PP	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151538					
		VV	314,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		330,257			
36	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením T1 z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	4 959,408	937,00	4 646 965,30	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031 VV *fasáda VV "SZ" 5,65*4,46+20,8*30,92 VV "odečet otvorů" -4,8*1,5*4*5 VV *JZ zádveří 1.pp VV "stěny" 4,0*(2*(2,96+6,13)- (3,25*2,55+1,6*2,0+0,6*1,4*2+0,9*2,0)) VV "JZ" 30,15*74,7+25,3*2*0,6+(54,0+2*24,5)*0,6 VV "odečet otvorů" -(4,8*1,5*(4+9*6)+3,3*3,6*4+4,2*3,6) VV "vstup" -3,25*3,5 VV "JV" 30,15*30,92+25,3*0,6+24,5*3*0,6 VV "odečet otvorů" - (4,8*1,5*(2+3*6)+4,0*1,5*6+2,4*1,2*2+0,6*1,2*2+0,8*2,0) VV "SV" 26,45*75,3+21,3*2*0,6+(54,0+2*20,7)*0,6 VV "odečet otvorů" -(4,8*1,5*(3+9*5)+3,3*3,6*6) VV *nástavby na střeše VV 2,0*(2*(9,95+4,0)+9,3+3,42+1,5+0,5+3,75+6,7+6,99+1,6+4,32) VV "odpočet otvorů" -(1,2*1,2+2,4*1,2*2+4,8*1,5*2+0,8*1,65*3) VV "průvlak" 0,5*2,75*2					
37	M	63151566	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 160mm deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 160mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151566 VV 4959,408*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m2	5 058,596	836,00	4 228 986,26	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622222001 VV *fasáda ST.01 VV "SZ" (4,8+2*1,5)*4*5 VV "JZ zádveří 1.pp" 3,25+2*2,55+2,8+2*2,0+0,9+2*2,0 VV "JZ" (4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6 VV "JV" (4,8+2*1,5)*(2+3*6)+(4,0+2*1,5)*6+(2,4+2*1,2)*2+(0,6+2*1,2)*2+0,8+2*2,0 VV "SV" (4,8+2*1,5)*(3+9*5)+(3,3+2*3,6)*6 VV *nástavby na střeše VV "ostění" 1,2*3+(2,4+2*1,2)*2+(4,8+2*1,5)*2+(0,8+2*1,65*3) VV *odečet ST.02 sokl VV "JZ" -0,5*6*2 VV "JZ zádveří 1.pp" -0,5*2*2 VV "JV" -0,5*2 VV *sokl nástaveb na střeše VV "dveře" -0,5*3*2	m	1 365,150	225,00	307 158,75	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622222001 VV *fasáda ST.01 VV "SZ" (4,8+2*1,5)*4*5 VV "JZ zádveří 1.pp" 3,25+2*2,55+2,8+2*2,0+0,9+2*2,0 VV "JZ" (4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6 VV "JV" (4,8+2*1,5)*(2+3*6)+(4,0+2*1,5)*6+(2,4+2*1,2)*2+(0,6+2*1,2)*2+0,8+2*2,0 VV "SV" (4,8+2*1,5)*(3+9*5)+(3,3+2*3,6)*6 VV *nástavby na střeše VV "ostění" 1,2*3+(2,4+2*1,2)*2+(4,8+2*1,5)*2+(0,8+2*1,65*3) VV *odečet ST.02 sokl VV "JZ" -0,5*6*2 VV "JZ zádveří 1.pp" -0,5*2*2 VV "JV" -0,5*2 VV *sokl nástaveb na střeše VV "dveře" -0,5*3*2	m2	273,865	215,00	58 880,98	CS ÚRS 2021 02
			PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 40mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63140349 VV *fasáda ST.01 VV "SZ" 0,2*(4,8+2*1,5)*4*5 VV "JZ zádveří 1.pp" 0,3*(3,25+2*2,55)+0,2*(2,8+2*2,0+0,9+2*2,0) VV "JZ" 0,2*((4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6) VV "JV" 0,2*((4,8+2*1,5)*(2+3*6)+(4,0+2*1,5)*6+(2,4+2*1,2)*2+(0,6+2*1,2)*2+0,8+2*2,0) VV "SV" 0,2*((4,8+2*1,5)*(3+9*5)+(3,3+2*3,6)*6) VV *nástavby na střeše VV "ostění" 0,2*(1,2*3+(2,4+2*1,2)*2+(4,8+2*1,5)*2+(0,8+2*1,65*3)) VV *odečet ST.02 sokl VV "JZ" -0,2*0,5*6*2 VV "JZ zádveří 1.pp" -0,2*0,5*2*2 VV "JV" -0,2*0,5*2 VV *sokl nástaveb na střeše VV "dveře" -0,2*0,5*3*2	m	132,950	139,00	18 480,05	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových soklových profilů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143001 VV "SZ" 4,3 VV "JZ" (75,62-(3,3*4+4,2+1,45)-3,25) VV "JZ zádveří 1.pp" 2*(2,96+6,13)-(3,25+1,6+0,9) VV "JV" 30,92-0,8 VV "SV" 14,32+18,26	m	139,598	36,00	5 025,53	CS ÚRS 2021 02
			PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 160mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051653 VV 132,95*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m	139,598			
42	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143003 VV "rohy vnější domu" 27,7+20,95+30,65*2+25,3*2+25,7+2*(24,5+24,3)+2*(21,3+55,7)+2*(20,5+54,5)+2*(24,5+54,5)+2*(25,5+55,7)+3,25+2*3,5*2+0,6*2+2,5*7+2,0*4 VV 2,75*2 VV "vnější parapety SZ" 1,2*1+2,4*1+4,8*4*5 VV "vnější parapety JZ" 4,8*(4+9*6) VV "vnější parapety JV" 0,6*2+2,4*3+4,8*(2+3*6)+4,0*6 VV "vnější parapety SV" 4,8*(3+9*5+2) VV *rohy vyplní vnitřní a vnější VV "SZ" 2*(4,8+2*1,5)*4*5 VV "JZ zádveří 1.pp" 2*(2,8+2*2,0+0,9+2*2,0) VV "JZ" 2*((4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6)	m	4 441,700	49,00	217 643,30	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových soklových profilů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143003 VV "rohy vnější domu" 27,7+20,95+30,65*2+25,3*2+25,7+2*(24,5+24,3)+2*(21,3+55,7)+2*(20,5+54,5)+2*(24,5+54,5)+2*(25,5+55,7)+3,25+2*3,5*2+0,6*2+2,5*7+2,0*4 VV 2,75*2 VV "vnější parapety SZ" 1,2*1+2,4*1+4,8*4*5 VV "vnější parapety JZ" 4,8*(4+9*6) VV "vnější parapety JV" 0,6*2+2,4*3+4,8*(2+3*6)+4,0*6 VV "vnější parapety SV" 4,8*(3+9*5+2) VV *rohy vyplní vnitřní a vnější VV "SZ" 2*(4,8+2*1,5)*4*5 VV "JZ zádveří 1.pp" 2*(2,8+2*2,0+0,9+2*2,0) VV "JZ" 2*((4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6)	m	4 441,700	49,00	217 643,30	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"JV"					
	VV		2*((4,8+2*1,5)*(2+3*6)+(4,0+2*1,5)*6+(2,4+2*1,2)*2+(0,6+2*1,2)*2+0,8+2*2,0)		436,800			
	VV		"SV" 2*((4,8+2*1,5)*(3+9*5)+(3,3+2*3,6)*6)		874,800			
	VV		"nástavby na střeše" 2*(1,2*3+(2,4+2*1,2)*2+(4,8+2*1,5)*2+(0,8+2*1,65*3))		79,000			
43	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	3 053,243	24,00	73 277,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63127464					
	VV		"rohy vnější domu" 27,7+20,95+30,65*2+25,3*2+25,7+2*(24,5+24,3)+2*(21,3+55,7)+2*(20,5+54,5)+2*(24,5+54,5)+2*(25,5+55,7)+3,25+2*3,5*2+0,6*2+2,5*7+2,0*4		952,200			
	VV		2,75*2		5,500			
	VV		*odečet lišt nadpraží -(1,2*1+2,4*1+4,8*4*5+ 4,8*(4+9*6)+					
	VV		0,6*2+2,4*3+4,8*(2+3*6)+4,0*6+4,8*(3+9*5+2)+0,8+3,3*(4+6)+4,2+1,45+1,6)		-787,450			
	VV		*rohy výplní vnitřní a vnější					
	VV		"SZ" 2*(4,8+2*1,5)*4*5		312,000			
	VV		"JZ zádveří 1.pp" 2*(2,8+2*2,0+0,9+2*2,0)		23,400			
	VV		"JZ" 2*((4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6)		1 011,600			
	VV		"JV"					
	VV		2*((4,8+2*1,5)*(2+3*6)+(4,0+2*1,5)*6+(2,4+2*1,2)*2+(0,6+2*1,2)*2+0,8+2*2,0)		436,800			
	VV		"SV" 2*((4,8+2*1,5)*(3+9*5)+(3,3+2*3,6)*6)		874,800			
	VV		"nástavby na střeše" 2*(1,2*3+(2,4+2*1,2)*2+(4,8+2*1,5)*2+(0,8+2*1,65*3))		79,000			
	VV		2907,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3 053,243			
44	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	826,823	37,00	30 592,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051510					
	VV		*lišty venkovního nadpraží 1,2*1+2,4*1+4,8*4*5+ 4,8*(4+9*6)+					
	VV		0,6*2+2,4*3+4,8*(2+3*6)+4,0*6+4,8*(3+9*5+2)+0,8+3,3*(4+6)+4,2+1,45+1,6		787,450			
	VV		787,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		826,823			
45	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	783,720	53,00	41 537,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051512					
	VV		"vnější parapety SZ" 1,2*1+2,4*1+4,8*4*5		99,600			
	VV		"vnější parapety JZ" 4,8*(4+9*6)		278,400			
	VV		"vnější parapety JV" 0,6*2+2,4*3+4,8*(2+3*6)+4,0*6		128,400			
	VV		"vnější parapety SV" 4,8*(3+9*5+2)		240,000			
	VV		746,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		783,720			
46	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	2 737,600	42,00	114 979,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143004					
	VV		*APU lišty					
	VV		"SZ" 2*(4,8+2*1,5)*4*5		312,000			
	VV		"JZ zádveří 1.pp" 2*(2,8+2*2,0+0,9+2*2,0)		23,400			
	VV		"JZ" 2*((4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6)		1 011,600			
	VV		"JV"					
	VV		2*((4,8+2*1,5)*(2+3*6)+(4,0+2*1,5)*6+(2,4+2*1,2)*2+(0,6+2*1,2)*2+0,8+2*2,0)		436,800			
	VV		"SV" 2*((4,8+2*1,5)*(3+9*5)+(3,3+2*3,6)*6)		874,800			
	VV		"nástavby na střeše" 2*(1,2*3+(2,4+2*1,2)*2+(4,8+2*1,5)*2+(0,8+2*1,65*3))		79,000			
47	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	2 874,480	34,00	97 732,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051476					
	VV		2737,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 874,480			
48	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	5 245,037	66,00	346 172,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151001					
	VV		"JZ zádveří 1.pp					
	VV		"stěny" 4,0*(2*(2,8+6,13)-(3,25*2,55+1,6*2,0+0,6*1,4*2+0,9*2,0))		11,570			
	VV		"ostění" 0,62*(3,25+2*2,25)+0,2*(2,8+2*2,0+0,9+2*2,0)		7,145			
	VV		*fasáda					
	VV		"SZ" 5,65*4,46+20,8*30,92		668,335			
	VV		"odečet otvorů" -4,8*1,5*4*5		-144,000			
	VV		"JZ" 30,15*74,86+25,3*2*0,6+(54,0+2*24,5)*0,6		2 349,189			
	VV		"odečet otvorů" -(4,8*1,5*(4+9*6)+3,3*3,6*4+4,2*3,6)		-480,240			
	VV		"vstup" -3,25*3,5		-11,375			
	VV		"JV" 30,15*30,92+25,3*0,6+24,5*3*0,6		991,518			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(4,8*1,5*(2+3*6)+4,0*1,5*6+2,4*1,2*2+0,6*1,2*2+0,8*2,0)		-188,800			
	VV		"SV" 26,45*75,3+21,3*2*0,6+(54,0+2*20,7)*0,6		2 074,485			
	VV		"odečet otvorů" -(4,8*1,5*(3+9*5)+3,3*3,6*6)		-416,880			
	VV		*fasáda - ostění					
	VV		"SZ" 0,2*(4,8+2*1,5)*4*5		31,200			
	VV		"JZ" 0,2*((4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6)		101,160			
	VV		"JV"					
	VV		0,2*((4,8+2*1,5)*(2+3*6)+(4,0+2*1,5)*6+(2,4+2*1,2)*2+(0,6+2*1,2)*2+0,8+2*2,0)		43,680			
	VV		"SV" 0,2*((4,8+2*1,5)*(3+9*5)+(3,3+2*3,6)*6)		87,480			
	VV		*odečet ST.02 sokl					
	VV		"JZ" -0,2*0,5*6*2		-1,200			
	VV		"JZ zádveří 1.pp" -0,2*0,5*2*2		-0,400			
	VV		"JV" -0,2*0,5*2		-0,200			
	VV		*sokl nástaveb na střeše					
	VV		"dveře" -0,2*0,5*3*2		-0,600			
	VV		*nástavby na střeše					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(2,5-0,5)*(2*(10,27+4,32)+9,62+3,72+1,6+0,66+4,07+7,02+7,15+1,6+4,32)		137,880			
			"odpočet otvorů" -(1,2*1,2+2,4*1,2*2+4,8*1,5*2+0,8*1,65*3)		-25,560			
			"ostění" 0,2*(1,2*3+(2,4+2*1,2)*2+(4,8+2*1,5)*2+(0,8+2*1,65*3))		7,900			
			"průvlak" 0,5*2,75*2		2,750			
49	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	5 245,037	366,00	1 919 683,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622541012					
50	K	622325102	oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	5 340,565	155,00	827 787,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622325102					
	VV		*sokl (otvory započteny v celkové fasádě)					
	VV		"SZ" (1,3+2,0)/2*4,3		7,095			
	VV		"JZ zádveří 1.pp" 0,5*(2*(2,96+6,45)-3,25)		7,785			
	VV		"JZ" 0,5*(74,70-(3,3*4+4,2+1,45)-3,25)		26,300			
	VV		"JV" 0,5*30,6		15,300			
	VV		"SV" 1,3/2*14,0+1,3*18,1		32,630			
	VV		*fasáda					
	VV		"SZ" 5,65*4,3+20,8*30,6		660,775			
	VV		"odečet otvorů" -4,8*1,5*4*5		-144,000			
	VV		"ostění" 0,2*(4,8+2*1,5)*4*5		31,200			
	VV		*JZ zádveří 1.pp					
	VV		"stěny" 4,0*(2*(2,96+6,13)-(3,25*2,55+1,6*2,0+0,6*1,4*2+0,9*2,0))		12,850			
	VV		"ostění" 0,3*(3,25+2*2,55)+0,2*(2,8+2*2,0+0,9+2*2,0)		4,845			
	VV		"JZ" 30,15*74,7+25,3*2*0,6+(54,0+2*24,5)*0,6		2 344,365			
	VV		"odečet otvorů" -(4,8*1,5*(4+9*6)+3,3*3,6*4+4,2*3,6)		-480,240			
	VV		"vstup" -3,25*3,5		-11,375			
	VV		"ostění" 0,2*((4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6)		101,160			
	VV		"JV" 30,15*30,6+25,3*0,6+24,5*3*0,6		981,870			
	VV		"odečet otvorů" -		-188,800			
	VV		(4,8*1,5*(2+3*6)+4,0*1,5*6+2,4*1,2*2+0,6*1,2*2+0,8*2,0)					
	VV		"ostění"					
	VV		0,2*((4,8+2*1,5)*(2+3*6)+(4,0+2*1,5)*6+(2,4+2*1,2)*2+(0,6+2*1,2)*2+0,8+2*2,0)		43,680			
	VV		"SV" 26,45*75,3+21,3*2*0,6+(54,0+2*20,7)*0,6		2 074,485			
	VV		"odečet otvorů" -(4,8*1,5*(3+9*5)+3,3*3,6*6)		-416,880			
	VV		"ostění" 0,2*((4,8+2*1,5)*(3+9*5)+(3,3+2*3,6)*6)		87,480			
	VV		*nástavby na střeše					
	VV		2,5*(2*(9,95+4,0)+9,3+3,42+1,5+0,5+3,75+6,7+6,99+1,6+4,32)		164,950			
	VV		"odpočet otvorů" -(1,2*1,2+2,4*1,2*2+4,8*1,5*2+0,8*1,65*3)		-25,560			
	VV		"ostění" 0,2*(1,2*3+(2,4+2*1,2)*2+(4,8+2*1,5)*2+(0,8+2*1,65*3))		7,900			
	VV		"průvlak" 0,5*2,75*2		2,750			
51	K	621335102	oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	225,755	199,00	44 925,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621335102					
	VV		*stříška nad rampou					
	VV		"SV" 0,2*(3,0*2+54,5)+3,0*44,0+0,6*10,5		150,400			
	VV		*JZ zádveří 1.pp					
	VV		"strop" 14,45		14,450			
	VV		*nástavby na střeše					
	VV		"podhled" 4,0*2,75		11,000			
	VV		"přesahy (podhledy) střech nástaveb"		49,905			
	VV		0,6*(23,0+4,0+6,0)+1,2*(14,9+7,7)+0,3*(3,5+1,85+4,0+0,6)					
52	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	14,450	1 098,00	15 866,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221021					
	VV		*JZ zádveří 1.pp					
	VV		"strop" 14,45		14,450			
53	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm	m2	15,173	423,00	6 418,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151527					
	VV		14,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,173			
54	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	225,755	71,00	16 028,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621151001					
	VV		*stříška nad rampou					
	VV		"SV" 0,2*(3,0*2+54,5)+3,0*44,0+0,6*10,5		150,400			
	VV		*JZ zádveří 1.pp					
	VV		"strop" 14,45		14,450			
	VV		*nástavby na střeše					
	VV		"podhled" 4,0*2,75		11,000			
	VV		"přesahy (podhledy) střech nástaveb"		49,905			
	VV		0,6*(23,0+4,0+6,0)+1,2*(14,9+7,7)+0,3*(3,5+1,85+4,0+0,6)					
55	K	621541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	225,755	388,00	87 592,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621541012					
	VV		*stříška nad rampou					
	VV		"SV" 0,2*(3,0*2+54,5)+3,0*44,0+0,6*10,5		150,400			
	VV		*JZ zádveří 1.pp					
	VV		"strop" 14,45		14,450			
	VV		*nástavby na střeše					
	VV		"podhled" 4,0*2,75		11,000			
	VV		"přesahy (podhledy) střech nástaveb"		49,905			
	VV		0,6*(23,0+4,0+6,0)+1,2*(14,9+7,7)+0,3*(3,5+1,85+4,0+0,6)					
56	K	622335102	oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	127,600	183,00	23 350,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622335102 *sokl pod úrovní terénu "SZ" 1,0*4,2 "JZ" 1,0*74,7 "JV" 1,0*30,6 "SV" 1,0*18,1		4,200 74,700 30,600 18,100			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				254 961,33	
57	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,236	4 246,00	5 248,06	CS ÚRS 2021 02
		PP Online PSC VV VV VV VV	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124 *po stav. úpravách nový okapový chodník tl.100mm *ověřit možnost realizace KZS "JV" 0,1*3,6*2,0 "SZ" 0,1*4,3*1,2		0,720 0,516			
58	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	510,710	334,00	170 577,14	CS ÚRS 2021 02
		PP Online PSC VV	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451024 0,46*(0,6*1,2*2+0,8*1,5*888+0,8*1,2*36+0,8*1,5*6+1,2*1,2)		510,710			
59	K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním	m2	65,700	222,00	14 585,40	CS ÚRS 2021 02
		PP Online PSC VV VV VV	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637111112 "JV chodník" 29,25*2,0 *ověřit možnost realizace KZS "JV" 3,6*2,0		58,500 7,200			
60	K	637111113	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 200 mm s udusáním	m2	12,360	283,00	3 497,88	CS ÚRS 2021 02
		PP Online PSC VV VV VV	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637111113 *ověřit možnost realizace KZS "JV" 3,6*2,0 "SZ" 4,3*1,2		7,200 5,160			
61	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	58,500	796,00	46 566,00	CS ÚRS 2021 02
		PP Online PSC VV VV	Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic do 50 mm do písku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637211321 *po stav. úpravách "JV chodník" 29,25*2,0		58,500			
62	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stolatých lože beton	m	32,850	441,00	14 486,85	CS ÚRS 2021 02
		PP Online PSC VV VV VV VV	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637311122 *po stav. úpravách nový okapový chodník "JV chodník" 29,25 *ověřit možnost realizace KZS "JV" 3,6		29,250 3,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 969 600,16	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				16 392,50	
63	K	919122112	Těsnění spár závluky za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	94,800	54,00	5 119,20	CS ÚRS 2021 02
		PP Online PSC VV VV	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122112 "SV" 19,5 "JZ" 75,3		19,500 75,300			
64	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	94,800	101,00	9 574,80	CS ÚRS 2021 02
		PP Online PSC VV VV	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 "SV" 19,5 "JZ" 75,3		19,500 75,300			
65	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,900	215,00	1 698,50	CS ÚRS 2021 02
		PP Online PSC VV VV VV	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735122 *ověřit možnost realizace KZS "JV" 3,6 "SZ" 4,3		3,600 4,300			
D	94		Lešení a stavební výtahy				3 169 406,32	
66	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,380	79,00	2 084,02	CS ÚRS 2021 02
		PP Online PSC VV VV	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112 "JZ vstup" 14,5 "nástavba" 2,75*4,32		14,500 11,880			
67	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	218,250	80,00	17 460,00	CS ÚRS 2021 02
		PP Online PSC VV VV	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111121 *pro nástavby na střeše 2,5*2*(22,0+11,15+7*1,5)		218,250			
68	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	6 547,500	1,00	6 547,50	CS ÚRS 2021 02
		PP Online PSC VV VV	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111221 * 1 měsíc 218,25*30		6 547,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	218,250	48,00	10 476,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111821					
70	K	941121113	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š přes 1,5 do 1,8 m v přes 20 do 30 m	m2	5 978,700	177,00	1 058 229,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121113					
	VV		26,0*(4,3+75,3+2*1,5)+20,0*(26,3+2*1,5)+29,0*(30,6+2*1,5+75,3+2*1,5)		5 978,700			
71	K	941121213	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití	m2	717 444,000	2,00	1 434 888,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami					
	Online PSC		Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121213					
	VV		* 4 měsíce					
	VV		5978,7*120		717 444,000			
72	K	941121813	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š přes 1,2 do 1,5 m v přes 20 do 30 m	m2	5 978,700	107,00	639 720,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941121813					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				16 350,00	
73	K	953943112	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus	10,000	245,00	2 450,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zatlitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943112					
	VV		*osazení budek pro rořyse					
	VV		10		10,000			
74	K	90001R	Budka pro rořyse dřevocementová vnější rozměr 42x18x16,1 cm jednokomorová	ks	10,000	1 390,00	13 900,00	
	PP		Budka pro rořyse dřevocementová vnější rozměr 42x18x16,1 cm jednokomorová					
	P		Poznámka k položce:☐ dle výběru investora					
	D	96	Bourání konstrukcí				516 225,58	
75	K	960000	Demontáž a zpětná montáž bočního přístřešku (vstup)	kpl	1,000	47 290,00	47 290,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž bočního přístřešku (vstup)					
	P		Poznámka k položce:☐ po zateplení a úpravě zpětná montáž					
76	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	127,700	143,00	18 261,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133					
	VV		*přízdívka -sokl pod terénem					
	VV		"SZ" 1,0*4,3		4,300			
	VV		"JZ" 1,0*74,7		74,700			
	VV		"JV" 1,0*30,6		30,600			
	VV		"SV" 1,0*18,1		18,100			
77	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,121	5 038,00	609,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042121					
	VV		* kotvící body					
	VV		0,06*0,25*0,25*22		0,083			
	VV		*větrací hlavice					
	VV		0,06*0,25*0,25*10		0,038			
78	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,400	541,00	216,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965082933					
	VV		* kotvící body					
	VV		0,2*0,25*0,25*22		0,275			
	VV		*větrací hlavice					
	VV		0,2*0,25*0,25*10		0,125			
79	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	36,000	652,00	23 472,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072354					
	VV		"600x1200" 2*0,6*1,2		1,440			
	VV		"800x1200" 36*0,8*1,2		34,560			
80	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1 074,240	376,00	403 914,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072355					
	VV		"800x1500" 6*0,8*1,5		7,200			
	VV		"800x1500" 888*0,8*1,5		1 065,600			
	VV		"1200x1200" 1,2*1,2		1,440			
81	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,560	376,00	2 090,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455					
	VV		"800x2000" 0,8*2,0		1,600			
	VV		*nástavba					
	VV		"800x1650" 3*0,8*1,65		3,960			
82	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,100	288,00	1 756,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456					
	VV		"1450x2000" 1,45*2,0		2,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1600x2000" 1,6*2,0		3,200			
83	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	133,920	139,00	18 614,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072559					
	VV		"3300x3600" 10*3,3*3,6		118,800			
	VV		"4200x3600" 4,2*3,6		15,120			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				251 225,76	
84	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	66,495	194,00	12 900,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978036191					
	VV		*rampa					
	VV		"SV" 41,25*1,3+13,8*1,3/2+3,0*1,3		66,495			
85	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	379,020	53,00	20 088,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978036141					
	VV		*JZ zádveří 1.pp					
	VV		"stěny" 4,0*(2*(2,96+6,45)-		15,410			
	VV		(3,25*2,55+1,6*2,0+0,6*1,4*2+0,9*2,0))					
	VV		"ostění" 0,3*(3,25+2*2,55)+0,2*(2,8+2*2,0+0,9+2*2,0)		4,845			
	VV		"strop" 14,45		14,450			
	VV		"JZ římsa 1.pp " (1,0+0,2)*66,5+2*1,0*0,2		80,200			
	VV		"JV římsa 1.pp " (0,5+0,3)*25,0		20,000			
	VV		*stříška nad rampou					
	VV		"SV" 0,25*(3,0*2+54,5)+3,0*44,0+0,6*10,5		153,425			
	VV		*nástavby na střeše					
	VV		"podhled" 4,0*2,75		11,000			
	VV		"přesahy (podhledy) střech nástaveb"		49,905			
	VV		0,6*(23,0+4,0+6,0)+1,2*(14,9+7,7)+0,3*(3,5+1,85+4,0+0,6)					
	VV		"římsy"		29,785			
	VV		(0,5+0,65)/2*(4,4+5,8)+0,4*(23,0+14,3+7,15+8,0+5,35+1,5+0,5)					
86	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	5 322,870	41,00	218 237,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015341					
	VV		*sokl (otvory započteny v celkové fasádě)					
	VV		"SZ" (1,3+2,0)/2*4,3		7,095			
	VV		"JZ zádveří 1.pp" 0,5*(2*(2,96+6,45)-3,25)		7,785			
	VV		"JZ" 0,5*(74,70-(3,3*4+4,2+1,45)-3,25)		26,300			
	VV		"JV" 0,5*30,6		15,300			
	VV		"SV" 1,3/2*14,0+1,3*18,1		32,630			
	VV		*fasáda					
	VV		"SZ" 5,65*4,3+20,8*30,6		660,775			
	VV		"odečet otvorů"-4,8*1,5*4*5		-144,000			
	VV		"ostění" 0,2*(4,8+2*1,5)*4*5		31,200			
	VV		"JZ" 30,15*74,7+25,3*2*0,6+(54,0+2*24,5)*0,6		2 344,365			
	VV		"odečet otvorů" -(4,8*1,5*(4+9*6)+3,3*3,6*4+4,2*3,6)		-480,240			
	VV		"vstup" -3,25*3,5		-11,375			
	VV		"ostění" 0,2*((4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6)		101,160			
	VV		"JV" 30,15*30,6+25,3*0,6+24,5*3*0,6		981,870			
	VV		"odečet otvorů" -		-188,800			
	VV		(4,8*1,5*(2+3*6)+4,0*1,5*6+2,4*1,2*2+0,6*1,2*2+0,8*2,0)					
	VV		"ostění"					
	VV		0,2*((4,8+2*1,5)*(2+3*6)+(4,0+2*1,5)*6+(2,4+2*1,2)*2+(0,6+2*1,2)*2+0,8+2*2,0)		43,680			
	VV		"SV" 26,45*75,3+21,3*2*0,6+(54,0+2*20,7)*0,6		2 074,485			
	VV		"odečet otvorů" -(4,8*1,5*(3+9*5)+3,3*3,6*6)		-416,880			
	VV		"ostění" 0,2*((4,8+2*1,5)*(3+9*5)+(3,3+2*3,6)*6)		87,480			
	VV		*nástavby na střeše					
	VV		2,5*(2*(9,95+4,0)+9,3+3,42+1,5+0,5+3,75+6,7+6,99+1,6+4,32)		164,950			
	VV		"odpočet otvorů" -(1,2*1,2+2,4*1,2*2+4,8*1,5*2+0,8*1,65*3)		-25,560			
	VV		"ostění" 0,2*(1,2*3+(2,4+2*1,2)*2+(4,8+2*1,5)*2+(0,8+2*1,65*3))		7,900			
	VV		"průvlak" 0,5*2,75*2		2,750			
	D	997	Přesun sutě				419 259,15	
87	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 27 do 30 m s použitím mechanizace	t	351,007	1 380,00	484 389,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 27 do 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013119					
88	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	351,007	280,00	98 281,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
89	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	3 861,077	14,00	54 055,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
	VV		*11km					
	VV		351,007*11		3 861,077			
90	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	9,469	3 394,00	32 137,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814					
	VV		"střecha izolace" 9,416+0,053		9,469			
91	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	232,940	882,00	205 453,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871					
	VV		351,007		351,007			
	VV		"kov" -82,911		-82,911			
	VV		"asfalt" -25,687		-25,687			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"izolace" -9,469					
92	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25,687	844,00	21 679,83	CS ÚRS 2021 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013875					
VV			"plocha před budovou" 25,687					
93	K	997013R01	Poplatek za kovový odpad	t	82,911	-5 750,00	-476 738,25	
PP			Poplatek za kovový odpad					
VV			"okna, vrata, dveře " 78,379					
VV			"klempíři" 2,931					
VV			"zámeč." 1,601					
D 998			Přesun hmot					
94	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	470,386	702,00	330 210,97	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011004					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
95			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	127,700	26,00	3 320,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/71112001					
VV			*pod úrovní terénu - ST.03					
VV			"SZ" 1,0*4,3					
VV			"JZ" 1,0*74,7					
VV			"JV" 1,0*30,6					
VV			"SV" 1,0*18,1					
96	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,043	30 500,00	1 311,50	CS ÚRS 2021 02
PP			lak penetrační asfaltový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150					
VV			127,7*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					
97			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	127,700	42,00	5 363,40	CS ÚRS 2021 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspenzí asfaltovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/71112011					
VV			*pod úrovní terénu - ST.03					
VV			"SZ" 1,0*4,3					
VV			"JZ" 1,0*74,7					
VV			"JV" 1,0*30,6					
VV			"SV" 1,0*18,1					
98	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,140	28 440,00	3 981,60	CS ÚRS 2021 02
PP			suspenze hydroizolační asfaltová					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163346					
VV			127,7*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství					
99	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	127,700	27,50	3 511,75	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131821					
VV			*stávající izolace soklu pod terénem					
VV			"SZ" 1,0*4,3					
VV			"JZ" 1,0*74,7					
VV			"JV" 1,0*30,6					
VV			"SV" 1,0*18,1					
100	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	127,700	30,50	3 894,85	CS ÚRS 2021 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711132101					
VV			*pod úrovní terénu - ST.03 separační vrstva					
VV			"SZ" 1,0*4,3					
VV			"JZ" 1,0*74,7					
VV			"JV" 1,0*30,6					
VV			"SV" 1,0*18,1					
101	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	155,922	28,00	4 365,82	CS ÚRS 2021 02
PP			geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172					
VV			127,7*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
102	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	255,400	143,00	36 522,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559					
VV			*pod úrovní terénu - ST.03 2x					
VV			"SZ" 1,0*4,3*2					
VV			"JZ" 1,0*74,7*2					
VV			"JV" 1,0*30,6*2					
VV			"SV" 1,0*18,1*2					
103	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	155,922	172,00	26 818,58	CS ÚRS 2021 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004					
VV			*pod úrovní terénu - ST.03					
VV			"SZ" 1,0*4,3					
VV			"JZ" 1,0*74,7					
VV			"JV" 1,0*30,6					
VV			"SV" 1,0*18,1					
VV			127,7*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
104	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	155,922	193,00	30 092,95	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s složkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855001					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 1,0*4,3		4,300			
	VV		"JZ" 1,0*74,7		74,700			
	VV		"JV" 1,0*30,6		30,600			
	VV		"SV" 1,0*18,1		18,100			
	VV		127,7*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		155,922			
105	K	711161221	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	128,500	217,00	27 884,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161221					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 1,0*4,3		4,300			
	VV		"JZ" 1,0*75,02		75,020			
	VV		"JV" 1,0*30,92		30,920			
	VV		"SV" 1,0*18,26		18,260			
106	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	128,500	129,00	16 576,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161384					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 4,3		4,300			
	VV		"JZ" 75,02		75,020			
	VV		"JV" 30,92		30,920			
	VV		"SV" 18,26		18,260			
107	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	2,117	1 320,00	2 794,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711103					
	D	712	Povlakové krytiny				2 924 069,01	
108	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně	m2	2 439,470	24,00	58 547,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712361801					
	VV		73,95*29,94-(9,95*4,0+6,7*3,75+4,0*6,2+3,4*9,3+1,6*0,8)		2 091,438			
	VV		"vytažení na atiku" (1,25+0,425)*2*(73,95+29,94)		348,032			
109	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	2 439,470	11,00	26 834,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331801					
	VV		*separační geotextilie					
	VV		2439,47		2 439,470			
110	K	712320932	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za horka nátěrem asfaltovým	m2	2 091,438	21,00	43 920,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712320932					
	P		Poznámka k položce:⋮ např. vytlit prohlubni rozehrátým asfaltem nebo směsí rozehrátého asfaltu a expandovaného kameniva, vyrovnání přířezy celoplošné nataveného asfaltového pásu					
	VV		"hlavní střecha" 73,95*29,94-(9,95*4,0+6,7*3,75+4,0*6,2+3,4*9,3+1,6*0,8)		2 091,438			
111	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	4,183	80 420,00	336 396,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163152					
	VV		2091,438*0,002 'Přepočtené koeficientem množství		4,183			
112	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	2 511,687	62,00	155 724,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363001					
	VV		*S.04					
	VV		"hlavní střecha" 73,81*29,8-(9,95*4,0+6,7*3,75+4,0*6,2+3,4*9,3+1,6*0,8)		2 076,913			
	VV		"vytažení na atiku na výšku 0,5m a shora" (0,5+0,585)*2*(73,81+29,8)		224,834			
	VV		"nástavba" 23,0*4,4+1,5*14,3+1,8*5,55+5,35*8,0		175,440			
	VV		"kolem nástavby" 0,5*(2*(10,27+4,32)+9,62+4,32+1,6+7,15+7,02+4,07+0,66+1,66+3,72)		34,500			
113	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	1 845,250	16,00	29 524,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363003					
	VV		"hlavní střecha vč. nástavby" 73,81*25		1 845,250			
114	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	2 926,115	310,00	907 095,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28343014					
	VV		*S.04					
	VV		"hlavní střecha" 73,81*29,8-(9,95*4,0+6,7*3,75+4,0*6,2+3,4*9,3+1,6*0,8)		2 076,913			
	VV		"vytažení na atiku na výšku 0,5m a shora" (0,5+0,585)*2*(73,81+29,8)		224,834			
	VV		"nástavba" 23,0*4,4+1,5*14,3+1,8*5,55+5,35*8,0		175,440			
	VV		"kolem nástavby" 0,5*(2*(10,27+4,32)+9,62+4,32+1,6+7,15+7,02+4,07+0,66+1,66+3,72)		34,500			
	VV		2511,687*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		2 926,115			
115	K	712363624	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	1 976,193	374,00	739 096,18	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363624					
	VV		"hlavní střecha" 73,81*29,8-		2 076,913			
	VV		(9,95*4,0+6,7*3,75+4,0*6,2+3,4*9,3+1,6*0,8)					
	VV		"nástavba" 23,0*4,4+1,5*14,3+1,8*5,55+5,35*8,0		175,440			
	VV		*odečet krajních polí					
	VV		"hlavní střecha" -1,0*2*(73,81+29,8)		-207,220			
	VV		"nástavba" -1,0*2*(23,0+11,47)		-68,940			
116	K	712363625	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	276,160	497,00	137 251,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363625					
	VV		"hlavní střecha" 1,0*2*(73,81+29,8)		207,220			
	VV		"nástavba" 1,0*2*(23,0+11,47)		68,940			
117	K	712363626	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m	m2	11,000	620,00	6 820,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu rohové pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363626					
	VV		"hlavní střecha" 1,0*1,0*4		4,000			
	VV		"nástavba" 1,0*1,0*7		7,000			
118	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	40,000	380,00	15 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363115					
	VV		* kotvící body					
	VV		22		22,000			
	VV		*střešní vpust'					
	VV		8		8,000			
	VV		*větrací hlavice					
	VV		10		10,000			
119	M	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	22,000	129,00	2 838,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342011					
	VV		* kotvící body					
	VV		22		22,000			
120	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	18,000	224,00	4 032,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342014					
	VV		*střešní vpust'					
	VV		8		8,000			
	VV		*větrací hlavice					
	VV		10		10,000			
121	K	712363113	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem natavené fólie	kus	11 261,765	12,00	135 141,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie natavením plamenem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363113					
	VV		*S.04 - 5ks/m2					
	VV		"hlavní střecha" (73,81*29,8-		10 384,565			
	VV		(9,95*4,0+6,7*3,75+4,0*6,2+3,4*9,3+1,6*0,8))*5					
	VV		"nástavba" (23,0*4,4+1,5*14,3+1,8*5,55+5,35*8,0))*5		877,200			
122	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	207,220	165,00	34 191,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352					
	VV		*na atice zevnitř					
	VV		"hlavní střecha" 2*(73,81+29,8)		207,220			
123	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	175,470	166,00	29 128,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353					
	VV		* na atice zvenku					
	VV		2*(56,74+30,995)		175,470			
124	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	69,000	148,00	10 212,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363354					
	VV		*na stěny střešních nástaveb					
	VV		2*(10,27+4,32)+9,62+4,32+1,6+7,15+7,02+4,07+0,66+1,66+3,72		69,000			
125	K	712363373	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m přítláčná lišta rš 70 mm	m	52,200	114,00	5 950,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítláčná lišta rš 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363373					
	VV		"K13" 52,2		52,200			
126	K	712363681	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené prostupy do betonu	kus	40,000	157,00	6 280,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363681					
	VV		* kotvící body					
	VV		22		22,000			
	VV		*střešní vpust'					
	VV		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*větrací hlavice					
	VV		10		10,000			
127	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	276,220	58,00	16 020,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712997001					
	VV		*koutové náběhové klíny					
	VV		"kolem atiky" 2*(73,81+29,8)		207,220			
	VV		*stěny střešních nástaveb					
	VV		2*(10,27+4,32)+9,62+4,32+1,6+7,15+7,02+4,07+0,66+1,66+3,72		69,000			
128	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	281,744	37,00	10 424,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152005					
	VV		276,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		281,744			
129	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	2 512,294	63,00	158 274,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391172					
	VV		*S.04					
	VV		"hlavní střecha" 73,81*29,8-					
	VV		(9,95*4,0+6,7*3,75+4,0*6,2+3,4*9,3+1,6*0,8)		2 076,913			
	VV		"vytažení na atiku, stěny a shora" (0,5+0,585)*2*(73,95+29,94)		225,441			
	VV		"nástavba" 23,0*4,4+1,5*14,3+1,8*5,55+5,35*8,0		175,440			
	VV		"kolem nástavby"					
	VV		0,5*(2*(10,27+4,32)+9,62+4,32+1,6+7,15+7,02+4,07+0,66+1,66+3,72)		34,500			
130	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	2 901,700	12,00	34 820,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311226					
	VV		2512,294*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		2 901,700			
131	K	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	t	13,025	1 562,00	20 345,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712104					
	D	713	Izolace tepelné				3 491 418,01	
132	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	10,000	24,00	240,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713140823					
	VV		* kotvicí body					
	VV		0,25*0,25*22		1,375			
	VV		*střešní vpust'					
	VV		1,0*1,0*8		8,000			
	VV		*větrací hlavice					
	VV		0,25*0,25*10		0,625			
133	K	713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	350,880	139,00	48 772,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141253					
	VV		*celková tl.240mm					
	VV		"nástavba" (23,0*4,4+1,5*14,3+1,8*5,55+5,35*8,0)*2		350,880			
134	M	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm	m2	357,898	298,00	106 653,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372312					
	VV		*celková tl.240mm					
	VV		"nástavba" (23,0*4,4+1,5*14,3+1,8*5,55+5,35*8,0)*2		350,880			
	VV		350,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		357,898			
135	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	4 202,876	159,00	668 257,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141263					
	VV		*S.04 celková tl.320mm					
	VV		"hlavní střecha" (73,95*29,94-					
	VV		(9,95*4,0+6,7*3,75+4,0*6,2+3,4*9,3+1,6*0,8))*2		4 182,876			
	VV		* kotvicí body					
	VV		0,25*0,25*22*2		2,750			
	VV		*střešní vpust'					
	VV		1,0*1,0*8*2		16,000			
	VV		*větrací hlavice					
	VV		0,25*0,25*10*2		1,250			
136	M	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm	m2	4 250,214	397,00	1 687 334,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372319					
	VV		*S.04 celková tl.320mm					
	VV		"hlavní střecha" (73,95*29,94-					
	VV		(9,95*4,0+6,7*3,75+4,0*6,2+3,4*9,3+1,6*0,8))*2		4 182,876			
	VV		*střešní vpust' - odpočet XPS					
	VV		-1,0*1,0*8*2		-16,000			
	VV		4166,876*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4 250,214			
137	M	28376425	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm	m2	36,720	754,00	27 686,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376425					
	VV		* kotvicí body - doplnění					
	VV		0,25*0,25*22*2		2,750			
	VV		*střešní vpust'					
	VV		1,0*1,0*8*2		16,000			
	VV		*doplnění XPS kolem vpustí na výšku odebraného materiálu pro výměnu vpustí až na stropní panel					
	VV		1,0*1,0*8*2		16,000			
	VV		*větrací hlavice - kolem prostupů					
	VV		0,25*0,25*10*2		1,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	36,720				
138	K	713141336	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	2 091,438	159,00	332 538,64	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141336					
VV			73,95*29,94-(9,95*4,0+6,7*3,75+4,0*6,2+3,4*9,3+1,6*0,8)	2 091,438				
139	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	207,544	2 688,00	557 878,27	CS ÚRS 2021 02
PP			klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376142					
VV			*spádové klíny 50-150mm					
VV			"hlavní střecha" 2091,438*(0,05+0,15)/2	209,144				
VV			*odečet XPS kolem střešních vpustí					
VV			-(0,05+0,15)/2*1,0*1,0*8'2	-1,600				
140	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	1,600	16 500,00	26 400,00	CS ÚRS 2021 02
PP			klín izolační z XPS spádový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376105					
VV			* kolem střešních vpustí					
VV			(0,05+0,15)/2*1,0*1,0*8'2	1,600				
141	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	t	24,190	1 474,00	35 656,06	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713104					
D 721			Zdravotnická - vnitřní kanalizace	23 808,42				
142	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	8,000	191,00	1 528,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210822					
143	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	8,000	2 783,00	22 264,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721233112					
144	K	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,017	966,00	16,42	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721104					
D 764			Konstrukce klempířské	1 864 323,33				
145	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	51,700	80,00	4 136,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002812					
146	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	424,000	236,00	100 064,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841					
VV			212,0*2	424,000				
147	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	746,400	107,00	79 864,80	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851					
VV			"JV" 0,6*2	1,200				
VV			"SZ" 1,2*1	1,200				
VV			"JV" 2,4*3	7,200				
VV			"SZ" 2,4*1	2,400				
VV			"JZ" 4,8*(4+9*6)	278,400				
VV			"JV" 4,8*(2+3*6)+4,0*6	120,000				
VV			"SZ" 4,8*4*5	96,000				
VV			"SV" 4,8*(3+9*5+2)	240,000				
148	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	264,510	140,00	37 031,40	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002861					
VV			25,0*2+36,2*2+75,3+66,81	264,510				
149	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	51,700	103,00	5 325,10	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801					
150	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861					
VV			5*3,0	15,000				
151	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	314,400	1 650,00	518 760,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764111641					
VV			"K15" 166,70	166,700				
VV			"K16" 72,40	72,400				
VV			"K17" 42,80	42,800				
VV			"K18" 32,5	32,500				
152	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	51,700	387,00	20 007,90	CS ÚRS 2021 02
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212664					
VV			"K14" 51,7	51,700				
153	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	212,000	1 144,00	242 528,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214608					
VV			"K11" 212,0	212,000				
154	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	178,080	1 408,00	250 736,64	CS ÚRS 2021 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm					

Strana 20 z 226

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: plast.šestikomorový profil teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		*02					
	VV		"800x1500" 888		888,000			
167	K	766622131R.1	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	ks	1,000	1 079,00	1 079,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		*05					
	VV		"1200x1200" 1		1,000			
168	M	61140052R.1	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	ks	1,000	6 304,00	6 304,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
	P		Poznámka k položce: plast.šestikomorový profil teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		*05					
	VV		"1200x1200" 1		1,000			
169	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	38,000	823,00	31 274,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622216					
	VV		*01					
	VV		"600x1200" 2		2,000			
	VV		*03					
	VV		"800x1200" 36		36,000			
170	M	61140050R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	ks	2,000	4 205,00	8 410,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2					
	P		Poznámka k položce: plast.šestikomorový profil teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		*01					
	VV		"600x1200" 2		2,000			
171	M	61140050R.1	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	ks	36,000	5 807,00	209 052,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2					
	P		Poznámka k položce: plast.šestikomorový profil teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		*03					
	VV		"800x1200" 36		36,000			
172	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	2,000	178,00	356,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694111					
	VV		*01					
	VV		"JV" 2		2,000			
173	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	1,000	238,00	238,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112					
	VV		*05					
	VV		"SZ" 1		1,000			
174	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	4,000	324,00	1 296,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694113					
	VV		*03 v sestavách					
	VV		"JV" 3		3,000			
	VV		"SZ" 1		1,000			
175	K	766694115	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 3,6 m	kus	154,000	405,00	62 370,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 3600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694115					
	VV		*02, 03, 04 v sestavách					
	VV		"JZ" 4+9*6		58,000			
	VV		"JV" 2+3*6+6		26,000			
	VV		"SZ" 4*5		20,000			
	VV		"SV" 3+9*5+2		50,000			
176	M	61140078	parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá	m	746,400	182,00	135 844,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61140078					
	VV		*01					
	VV		"JV" 0,6*2		1,200			
	VV		*05					
	VV		"SZ" 1,2*1		1,200			
	VV		*03 v sestavách					
	VV		"JV" 2,4*3		7,200			
	VV		"SZ" 2,4*1		2,400			
	VV		*02, 03, 04 v sestavách					
	VV		"JZ" 4,8*(4+9*6)		278,400			
	VV		"JV" 4,8*(2+3*6)+4,0*6		120,000			
	VV		"SZ" 4,8*4*5		96,000			
	VV		"SV" 4,8*(3+9*5+2)		240,000			
177	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	161,000	36,00	5 796,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019					
	VV		2+1+4+154		161,000			
178	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	t	42,056	1 397,00	58 752,23	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766104					
	Online PSC							
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 457 893,17	
179	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	m	28,950	1 254,00	36 303,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767832801					
	VV		"Z1" 28,95		28,950			
180	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	5,100	1 025,00	5 227,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767832802					
	VV		"Z2" 5,1		5,100			
181	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	4,000	4 389,00	17 556,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640111					
	VV		*20P 1.pp					
	VV		"800x2000" 1		1,000			
	VV		*27P 7.np					
	VV		"800x1650" 1		1,000			
	VV		*28L 7.np					
	VV		"800x1650" 2		2,000			
182	M	55341332R	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	1,000	79 000,00	79 000,00	
	PP		dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 Poznámka k položce: hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem izolační trojsklo teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění madlo-madlo magnetický zámek křídlo osazeno samozavíračem podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		*20P 1.pp					
	VV		"800x2000" 1		1,000			
183	M	55341330R	dveře jednokřídlé Al plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	3,000	70 000,00	210 000,00	
	PP		dveře jednokřídlé Al plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 Poznámka k položce: hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem plná výplň PUR teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění klíka-klíka křídlo osazeno samozavíračem podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		*27P 7.np					
	VV		"800x1650" 1		1,000			
	VV		*28L 7.np					
	VV		"800x1650" 2		2,000			
184	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	7 865,00	15 730,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640221					
	VV		*23P 1.pp					
	VV		"1450x2000" 1		1,000			
	VV		*26P 1.pp					
	VV		"1600x2000" 1		1,000			
185	M	55341335R	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	1,000	107 000,00	107 000,00	
	PP		dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 Poznámka k položce: hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem izolační trojsklo teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění klíka-klíka magnetický zámek křídlo osazeno samozavíračem podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		*23P 1.pp					
	VV		"1450x2000" 1		1,000			
186	M	55341333R	dveře dvoukřídlé Al plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	1,000	117 000,00	117 000,00	
	PP		dveře dvoukřídlé Al plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 Poznámka k položce: hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem plná výplň PUR teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění klíka-klíka magnetický zámek křídlo osazeno samozavíračem podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		*26P 1.pp					
	VV		"1600x2000" 1		1,000			
187	K	767651230	Montáž vrat garážových otvíracích do ocelové zárubně pl přes 9 do 13 m2	kus	10,000	2 167,00	21 670,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíracích do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 9 do 13 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767651230					
	VV		*21P - 1.pp					
	VV		"3300x3600" 4		4,000			
	VV		*25P - 1.np					
	VV		"3300x3600" 6		6,000			
188	M	553458R00	vrata hliníková dvoukřídlá s nadsvětlíkem izolační trojsklo, plná PUR výplň 3300x3600 mm	kus	10,000	85 200,00	852 000,00	
	PP		vrata hliníková dvoukřídlá s nadsvětlíkem izolační trojsklo, plná PUR výplň 3300x3600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hliníkový profil s přerušným tepelným mostem: izolační trojsklo, plná PUR výplň: teplý rámeček swisspacer: dvoustupňové těsnění: madlo-madlo: magnetický zámek: křídlo osazeno samozavíračem					
	VV		*21P - 1.pp					
	VV		"3300x3600" 4		4,000			
	VV		*25P - 1.np					
	VV		"3300x3600" 6		6,000			
189	K	767651240	Montáž vrat garážových otvíracích do ocelové zárubně pl přes 13 m2	kus	1,000	2 772,00	2 772,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíracích do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 13 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767651240					
	VV		*22P					
	VV		"4200x3300" 1		1,000			
190	M	553458R01	vrata hliníková tříkřídla s nadsvětlíkem izolační trojsklo, plná PUR výplň 4200x3600 mm	kus	1,000	92 000,00	92 000,00	
	PP		vrata hliníková tříkřídla s nadsvětlíkem izolační trojsklo, plná PUR výplň 4200x3600 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hliníkový profil s přerušným tepelným mostem: izolační trojsklo, plná PUR výplň: teplý rámeček swisspacer: dvoustupňové těsnění: madlo-madlo: magnetický zámek: křídlo osazeno samozavíračem					
	VV		*22P					
	VV		"4200x3300" 1		1,000			
191	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva se suchovodem	m	28,950	2 607,00	75 472,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva se suchovodem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767832101					
	VV		"Z1" 28,95		28,950			
192	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m	5,100	2 530,00	12 903,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767832102					
	VV		"Z2" 5,1		5,100			
193	M	55396001	Atyp. zámečnické výrobky vč. pozinkování	kg	2 735,650	186,00	508 830,90	
	PP		Atyp. zámečnické výrobky vč. pozinkování					
	VV		"Z1" 2605,50		2 605,500			
	VV		"Z2" 130,15		130,150			
194	K	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	22,000	2 101,00	46 222,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881141					
195	M	70921353	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru v betonu pomocí speciální mechanické kotvy	kus	22,000	1 133,00	24 926,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru v betonu pomocí speciální mechanické kotvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921353					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle výběru investora					
196	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	22,000	4 081,00	89 782,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881161					
197	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	190,000	246,00	46 740,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle výběru investora					
198	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	2,000	8 129,00	16 258,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452203					
199	M	31452210	úchytky průběžná k nerez lanu přímá pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	21,000	2 299,00	48 279,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		úchytky průběžná k nerez lanu přímá pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452210					
200	K	953945131	Kotvy mechanické M 12 dl 115 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	176,000	140,00	24 640,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953945131					
	VV		"Z1" 4*38		152,000			
	VV		"Z2" 4*3*2		24,000			
201	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	4,499	1 685,00	7 580,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767104					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				18 078,48	
202	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	265,860	24,00	6 380,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121					
	VV		* po výměně oken a dveří, vrat zevnitř budovy					
	VV		*JZ zádveří 1.pp					
	VV		"ostění" 0,2*(2,8+2*2,0+0,9+2*2,0)		2,340			
	VV		*fasáda - ostění					
	VV		"SZ" 0,2*(4,8+2*1,5)*4*5		31,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"JZ" 0,2*((4,8+2*1,5)*(4+9*6)+(3,3+2*3,6)*4+4,2+2*3,6)		101,160			
	VV		"JV"					
	VV		0,2*((4,8+2*1,5)*(2+3*6)+(4,0+2*1,5)*6+(2,4+2*1,2)*2+(0,6+2*1,2)*2+0,8+2*2,0)		43,680			
	VV		"SV" 0,2*((4,8+2*1,5)*(3+9*5)+(3,3+2*3,6)*6)		87,480			
203	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	265,860	44,00	11 697,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				910 807,20	
204	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	1 072,800	189,00	202 759,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zastřihujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786626111					
	VV		*02					
	VV		"800x1500" 888*0,8*1,5		1 065,600			
	VV		*04					
	VV		"800x1500" 6*0,8*1,5		7,200			
205	M	55346200	Žaluzie horizontální interiérové	m2	1 072,800	660,00	708 048,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55346200					
	P		Poznámka k položce: Žaluzie vnitřní hliníková s vodíci lanky na rámu okna					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				32 980,00	
206	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	410,00	8 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292					
	VV		* odstranění a znovuupevnění prvků na fasádě v souvislosti se zateplením					
	VV		20,0		20,000			
207	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	30,000	540,00	16 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2231					
	VV		* uložení kabelů satelitních antén pod zateplení					
	VV		30,0		30,000			
208	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	15,000	572,00	8 580,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS3212					
	VV		*demontáž stáv. VZT jednotek a jejich zpětné osazení					
	VV		15		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 01 - Objekt č.01 - sklad st.p.č. 264
Soupis: D.1.4.1 - Elektroinstalace, obj.č.1 - svítidla

KSO: k.ú. Svojšice u Kouřimi
Místo:

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: Datum: 31.01.2022

IČ: 67779999
DIČ:

IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629

IČ: 15725138
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 335 480,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 335 480,00	21,00%	490 450,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 825 930,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 01 - Objekt č.01 - sklad st.p.č. 264
Soupis: D.1.4.1 - Elektroinstalace, obj.č.1 - svítidla

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 335 480,00
PSV - Práce a dodávky PSV		1 953 250,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		1 953 250,00
D2 - SO01		1 953 250,00
M - Práce a dodávky M		382 230,00
21-M - Elektromontáže		382 230,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 01 - Objekt č.01 - sklad st.p.č. 264
Soupis: D.1.4.1 - Elektroinstalace, obj.č.1 - svítidla

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 335 480,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 953 250,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 953 250,00	
D	D2		SO01				1 953 250,00	
1	K	Pol1	Svítidlo skladové LED 36W	ks	1 251,000	1 155,00	1 444 905,00	
	PP		Svítidlo skladové LED 36W					
	P		Poznámka k položce: Svítidlo					
2	K	Pol2	Svítidlo skladové LED 65W	ks	6,000	1 588,00	9 528,00	
	PP		Svítidlo skladové LED 65W					
	P		Poznámka k položce: Svítidlo					
3	K	Pol3	Svítidlo kancelářské LED 60W	ks	44,000	2 061,00	90 684,00	
	PP		Svítidlo kancelářské LED 60W					
	P		Poznámka k položce: Svítidlo					
4	K	Pol4	Svítidlo kruhové přisazené LED 32W	ks	64,000	1 347,00	86 208,00	
	PP		Svítidlo kruhové přisazené LED 32W					
	P		Poznámka k položce: Svítidlo					
5	K	Pol5	Svítidlo skladové LED 80W	ks	5,000	1 775,00	8 875,00	
	PP		Svítidlo skladové LED 80W					
	P		Poznámka k položce: Svítidlo					
6	K	Pol6	Odbočná krabice	ks	350,000	23,00	8 050,00	
	PP		Odbočná krabice					
	P		Poznámka k položce: Krabice					
7	K	Pol7	CYKY-J 3x1,5	m	5 000,000	50,00	250 000,00	
	PP		CYKY-J 3x1,5					
	P		Poznámka k položce: kabel					
8	M	Pol8	Montážní materiál	ks	1,000	55 000,00	55 000,00	
	PP		Montážní materiál					
	P		Poznámka k položce: materiál					
D	M		Práce a dodávky M				382 230,00	
D	21-M		Elektromontáže				382 230,00	
9	K	218203403	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1 370,000	279,00	382 230,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218203403					
	VV		" stávajících svítidel " 1251+6+44+64+5		1 370,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 01 - Objekt č.01 - sklad st.p.č. 264
Soupis: D.1.4.2 - Hromosvod, obj.č.1 - sklad st.p.č.264

KSO: Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: Datum: 31.01.2022

IČ: 67779999
DIČ:

IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629

IČ: 15725138
DIČ:

Cena bez DPH		1 752 371,25	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 752 371,25	21,00%	367 997,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 120 369,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 01 - Objekt č.01 - sklad st.p.č. 264
Soupis: D.1.4.2 - Hromosvod, obj.č.1 - sklad st.p.č.264

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 752 371,25
PSV - Práce a dodávky PSV		1 604 648,44
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		1 604 648,44
D1 - Materiál elektromontážní		1 257 129,00
D2 - Elektromontáže		276 108,00
D3 - Demontáže		56 512,00
D4 - Zemní práce		12 259,44
D5 - Ostatní náklady		2 640,00
OST - Ostatní		147 722,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 01 - Objekt č.01 - sklad st.p.č. 264
Soupis: D.1.4.2 - Hromosvod, obj.č.1 - sklad st.p.č.264

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 752 371,25

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 604 648,44	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 604 648,44	
D	D1		Materiál elektromontážní				1 257 129,00	
1	M	000298515	4-ramen.stojan r=1,45m, 2,4mx2,4m, nerez	ks	5,000	24 100,00	120 500,00	
	PP		4-ramen.stojan r=1,45m, 2,4mx2,4m, nerez					
2	M	000298526	Sada závit.tyčí pro 4-ramen.stojan až 3	sada	5,000	3 168,00	15 840,00	
	PP		Sada závit.tyčí pro 4-ramen.stojan až 3					
3	M	000298114	Betonový podstavec 17kg D337mm s madlem	ks	60,000	271,00	16 260,00	
	PP		Betonový podstavec 17kg D337mm s madlem					
4	M	000298117	Podložka plast D370mm černá pro beton.podstavec	ks	20,000	113,00	2 260,00	
	PP		Podložka plast D370mm černá pro beton.podstavec					
5	M	000298496	Podpūr.tr.D50mm L4700mm GFK/Al s jímací tyčí Rd22/16/10 2,5m	sada	6,000	8 932,00	53 592,00	
	PP		Podpūr.tr.D50mm L4700mm GFK/Al s jímací tyčí Rd22/16/10 2,5m					
6	M	000298486	Sada připoj.prvků pro vodič D23mm vně trubky	sada	8,000	1 518,00	12 144,00	
	PP		Sada připoj.prvků pro vodič D23mm vně trubky					
7	M	000298488	Sada pro upevnění vodiče D23mm k podp.trubce	sada	8,000	2 420,00	19 360,00	
	PP		Sada pro upevnění vodiče D23mm k podp.trubce					
8	M	000298124	Držák podp.tr.na stěnu s nastavit.délkou 700-1300mm.nerez	ks	2,000	3 520,00	7 040,00	
	PP		Držák podp.tr.na stěnu s nastavit.délkou 700-1300mm.nerez					
9	M	000298495	Podpūr.tr.D50mm L3200mm GFK/Al s jímací tyčí Rd22/16/10 2,5m	sada	2,000	8 950,00	17 900,00	
	PP		Podpūr.tr.D50mm L3200mm GFK/Al s jímací tyčí Rd22/16/10 2,5m					
10	M	000298533	Distanční držák L1000mm pro podpūr.tr.na antén.stožár	ks	4,000	6 501,00	26 004,00	
	PP		Distanční držák L1000mm pro podpūr.tr.na antén.stožár					
11	M	000298543	Držák vedení 20-23mm s upín.páskem,nastavit.rozsah nerez	ks	30,000	337,00	10 110,00	
	PP		Držák vedení 20-23mm s upín.páskem,nastavit.rozsah nerez					
12	M	000297456	Držák vodiče Rd8mm s	ks	16,000	68,00	1 088,00	
	PP		Držák vodiče Rd8mm s					
13	M	000298478	Vodič D23mm šedý ekvivalent.dostateč.vzdál.pro vzduch 75cm	m	800,000	941,00	752 800,00	
	PP		Vodič D23mm šedý ekvivalent.dostateč.vzdál.pro vzduch 75cm					
14	M	000297204	Podpěra vedení pro ploché střechy Beton	ks	360,000	42,00	15 120,00	
	PP		Podpěra vedení pro ploché střechy Beton					
15	M	000298535	Adaptér pro vodič D23mm do beton.podpěry	ks	240,000	30,00	7 200,00	
	PP		Adaptér pro vodič D23mm do beton.podpěry					
16	M	000298425	Podpěra pro vodič D20-23mm se závitem na stěnu pod zateplení	ks	420,000	115,00	48 300,00	
	PP		Podpěra pro vodič D20-23mm se závitem na stěnu pod zateplení					
17	M	000298365	Krabice pro ZS pro zateplovací systém	ks	15,000	1 050,00	15 750,00	
	PP		Krabice pro ZS pro zateplovací systém					
18	M	000297723	Zkušební svorka Rd10mm nerez	ks	15,000	97,00	1 455,00	
	PP		Zkušební svorka Rd10mm nerez					
19	M	000297047	Drát 10mm nerez (V4A) nad 2%molymbdenu	m	40,000	514,00	20 560,00	
	PP		Drát 10mm nerez (V4A) nad 2%molymbdenu					
20	M	000298425.1	Podpěra pro vodič Rd10mm na stěnu s natlouk.hmož.	ks	100,000	36,00	3 600,00	
	PP		Podpěra pro vodič Rd10mm na stěnu s natlouk.hmož.					
21	M	000297853	kříž svorka nerez pro pr7-10/7-10mm	ks	50,000	342,00	17 100,00	
	PP		kříž svorka nerez pro pr7-10/7-10mm					
22	M	000297011	Drát 8/11mm Al měkký bezhalogen umělohmot.isolace	m	60,000	103,00	6 180,00	
	PP		Drát 8/11mm Al měkký bezhalogen umělohmot.isolace					
23	M	000297003	Drát 8mm AlMgSi měkký	m	410,000	69,00	28 290,00	
	PP		Drát 8mm AlMgSi měkký					
24	M	000297361	Podpěra vedení Rd7-10mm nerez připevnění za oplech.atiky	ks	220,000	124,00	27 280,00	
	PP		Podpěra vedení Rd7-10mm nerez připevnění za oplech.atiky					
25	M	000297439	Podpěra vedení Rd7-10mm na stěnu nerez	ks	9,000	152,00	1 368,00	
	PP		Podpěra vedení Rd7-10mm na stěnu nerez					
26	M	000297973	Okapová svorka nerez pro vodič Rd7-10mm	ks	6,000	116,00	696,00	
	PP		Okapová svorka nerez pro vodič Rd7-10mm					
27	M	000297744	Svorka univerz.spojovací nerez pro pr8-10mm	ks	27,000	106,00	2 862,00	
	PP		Svorka univerz.spojovací nerez pro pr8-10mm					
28	M	000298929	napínací hlava pro pásek 25x03mm vč.připojení 1xRd10,2x Rd6-8mm	ks	10,000	132,00	1 320,00	
	PP		napínací hlava pro pásek 25x03mm vč.připojení 1xRd10,2x Rd6-8mm					
29	M	000298926	napínací pásek nerez 25x03mm L100m	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	
	PP		napínací pásek nerez 25x03mm L100m					
30	M	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	50,000	26,00	1 300,00	
	PP		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)					
D	D2		Elektromontáže				276 108,00	
31	K	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	420,000	20,00	8 400,00	
	PP		ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	210220241	jímací stožár do 6m	ks	6,000	941,00	5 646,00	
	PP		jímací stožár do 6m					
33	K	210100272	ukončení kabelu smršťovací trubici do 1x120	ks	16,000	242,00	3 872,00	
	PP		ukončení kabelu smršťovací trubici do 1x120					
34	K	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	7,200	20,00	144,00	
	PP		ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU					
35	K	210220241	jímací stožár do 6m	ks	2,000	941,00	1 882,00	
	PP		jímací stožár do 6m					
36	K	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	58,400	20,00	1 168,00	
	PP		ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU					
37	K	210220321	svorka na potrubí vč.pásku	ks	30,000	116,00	3 480,00	
	PP		svorka na potrubí vč.pásku					
38	K	210220321	svorka na potrubí vč.pásku	ks	16,000	116,00	1 856,00	
	PP		svorka na potrubí vč.pásku					
39	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	1 060,000	166,00	175 960,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm					
40	K	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení	ks	15,000	202,00	3 030,00	
	PP		skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení					
41	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	15,000	110,00	1 650,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
42	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	40,000	218,00	8 720,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm					
43	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	50,000	155,00	7 750,00	
	PP		svorka hromosvodová do 4 šroubů					
44	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	60,000	218,00	13 080,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm					
45	K	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	410,000	78,00	31 980,00	
	PP		uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm					
46	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,000	110,00	660,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
47	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	27,000	110,00	2 970,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
48	K	210220321	svorka na potrubí vč.pásku	ks	10,000	116,00	1 160,00	
	PP		svorka na potrubí vč.pásku					
49	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	50,000	54,00	2 700,00	
	PP		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm					
	D	D3	Demontáže				56 512,00	
50	K	210220101.1	svod vč.podpěr drát do pr.10mm /dmtž	m	160,000	109,00	17 440,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm /dmtž					
51	K	210220002.1	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr. /dmtž	m	490,000	39,00	19 110,00	
	PP		uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr. /dmtž					
52	K	210220381	ochranná lišta svodu délka 2m /dmtž	ks	6,000	62,00	372,00	
	PP		ochranná lišta svodu délka 2m /dmtž					
53	K	210220221	jímací tyč do 3m montáž na konstrukci /dmtž	ks	20,000	292,00	5 840,00	
	PP		jímací tyč do 3m montáž na konstrukci /dmtž					
54	K	210220301.1	svorka hromosvodová do 2 šroubů /dmtž	ks	250,000	55,00	13 750,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů /dmtž					
	D	D4	Zemní práce				12 259,44	
55	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	47,000	82,00	3 854,00	
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0					
56	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	47,000	31,00	1 457,00	
	PP		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3					
57	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	16,450	43,00	707,35	
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 3					
58	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	3,000	82,00	246,00	
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0					
59	K	460030032	vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité	m2	1,050	145,00	152,25	
	PP		vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité					
60	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	3,000	31,00	93,00	
	PP		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3					
61	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,160	877,00	140,32	
	PP		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku					
62	K	460650051	dlažba velká pokládka bez materiálu	m2	1,050	674,00	707,70	
	PP		dlažba velká pokládka bez materiálu					
63	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	2,000	82,00	164,00	
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0					
64	K	460030071	bourání živichých povrchů 3-5cm	m2	0,700	102,00	71,40	
	PP		bourání živichých povrchů 3-5cm					
65	K	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	4,000	431,00	1 724,00	
	PP		řezání spáry v betonu do 10cm					
66	K	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	0,700	397,00	277,90	
	PP		bourání betonu tl.10cm					
67	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	2,000	31,00	62,00	
	PP		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3					
68	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,110	877,00	96,47	
	PP		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku					
69	K	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	0,700	435,00	304,50	
	PP		betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu					
70	K	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	0,700	662,00	463,40	
	PP		litý asfalt tl.4cm vč.materiálu					
71	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	1,000	82,00	82,00	
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0					
72	K	460030083	řezání spáry v betonu do 15cm	m	2,000	574,00	1 148,00	
	PP		řezání spáry v betonu do 15cm					
73	K	460080104	bourání betonu tl.15cm	m2	0,350	592,00	207,20	
	PP		bourání betonu tl.15cm					
74	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	1,000	31,00	31,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3					
75	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,050	877,00	43,85	
PP			odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku					
76	K	460650023	betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu	m2	0,350	646,00	226,10	
PP			betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu					
D D5			Ostatní náklady					2 640,00
77	K	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	15,000	176,00	2 640,00	
PP			vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m					
D OST			Ostatní					147 722,81
78	K	Pol43.1	Prořez - 5%	%	0,050	989 632,00	49 481,60	
PP			Prořez - 5%					
79	K	Pol44.1	Materiál podružný - 3%	%	0,030	1 424 581,00	42 737,43	
PP			Materiál podružný - 3%					
80	K	Pol40.1	PPV pro elektromontáže 2%	%	0,020	1 909 020,00	38 180,40	
PP			PPV pro elektromontáže 2%					
81	K	Pol40.2	PPV pro zemní práce 1%	%	0,010	12 338,00	123,38	
PP			PPV pro zemní práce 1%					
82	K	044002000	Revize	kpl	1,000	17 200,00	17 200,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Revize					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 02 - Objekt č.6 - administrativní budova a ubytování, st.p.č.260

Soupis:

D.1.1 - Objekt č. 06 administrativní budova, st.p.č.260 - stavební část

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 552 918,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 552 918,10	21,00%	1 796 112,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 349 030,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 02 - Objekt č.6 - administrativní budova a ubytování,st.p.č.260
Soupis:

D.1.1 - Objekt č. 06 administrativní budova, st.p.č.260 - stavební část

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant: XXXXXXXXXX
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 552 918,10

HSV - Práce a dodávky HSV	4 524 236,18
1 - Zemní práce	208 229,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	230 587,52
4 - Vodorovné konstrukce	121 149,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 171 856,75
61 - Úprava povrchů vnitřních	45 187,13
62 - Úprava povrchů vnějších	2 971 256,22
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	155 413,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	383 892,72
94 - Lešení a stavební výtahy	227 205,52
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	55 337,15
96 - Bourání konstrukcí	37 730,50
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	63 619,55
997 - Přesun sutě	262 055,76
998 - Přesun hmot	146 463,90
PSV - Práce a dodávky PSV	4 018 861,92
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	147 566,31
712 - Povlakové krytiny	786 321,29
713 - Izolace tepelné	1 258 405,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 574,65
751 - Vzduchotechnika	656,00
764 - Konstrukce klempířské	404 171,57
766 - Konstrukce truhlářské	323 292,19
767 - Konstrukce zámečnické	1 034 120,52
771 - Podlahy z dlaždic	24 653,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 851,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 248,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojišice
Objekt: SO 02 - Objekt č.6 - administrativní budova a ubytování,st.p.č.260
Soupis:

D.1.1 - Objekt č. 06 administrativní budova, st.p.č.260 - stavební část

Místo: k.ú. Svojišice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 552 918,10

D HSV Práce a dodávky HSV 4 524 236,18

D 1 Zemní práce 208 229,89

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	51,160	25,00	1 279,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106132					
		VV	*okap.chodník					
		VV	0,5*(9,1+15,0+24,5+8,0+15,5+6,0)		39,050			
		VV	"SV,SZ plocha před budovou" (1,2-0,5)*(3,1+1,0+3,6+9,6)		12,110			
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	75,375	45,00	3 391,88	CS ÚRS 2021 02
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107312					
		VV	*okap.chodník					
		VV	0,5*(9,1+15,0+24,5+8,0+15,5+6,0)		39,050			
		VV	"JZ pod schody,SZ bet.chodník" 1,2*8,4+0,5*(19,6+3,2+1,67+3,8)		24,215			
		VV	"SV,SZ plocha před budovou" (1,2-0,5)*(3,1+1,0+3,6+9,6)		12,110			
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,215	410,00	9 928,15	CS ÚRS 2021 02
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107332					
		VV	*tl.200mm					
		VV	"JZ pod schody,SZ bet.chodník" 1,2*8,4+0,5*(19,6+3,2+1,67+3,8)		24,215			
4	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	13,285	190,00	2 524,15	CS ÚRS 2021 02
		PP	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003					
		VV	*odkop pro zateplení soklu pod terénem ST.03					
		VV	"JZ" 1,0*(7,87+13,3)		21,170			
		VV	"SZ bez vstup.schodů" 1,0*(9,0+3,8)+0,5*1,0*19,0		22,300			
		VV	"SV bez vstup.schodů" 1,0*(13,6+1,12+3,2)		17,920			
		VV	"JV" 1,0*40,52		40,520			
		VV	*odečet zpevněných ploch					
		VV	*okap.chodník					
		VV	-0,5*(9,1+15,0+24,5+8,0+15,5+6,0)		-39,050			
		VV	"JZ pod schody,SZ bet.chodník" -		-24,215			
		VV	(1,2*8,4+0,5*(19,6+3,2+1,67+3,8))					
		VV	"SV,SZ plocha před budovou" -((1,2-0,5)*(3,1+1,0+3,6+9,6))		-12,110			
		VV	"JV betonový žlab " -26,5*0,5		-13,250			
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	67,410	1 085,00	73 139,85	CS ÚRS 2021 02
		PP	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101					
		VV	*pro zateplení soklu pod terénem ST.03					
		VV	"JZ" (1,2+0,6)/2*1,0*(7,87+13,3)		19,053			
		VV	"SZ bez vstup.schodů" (1,2+0,6)/2*1,0*(9,0+3,8)+0,5*1,0*19,0		21,020			
		VV	"SV bez vstup.schodů" (1,2+0,6)/2*1,0*(13,6+1,12+3,2)		16,128			
		VV	"JV" (1,2+0,6)/2*1,0*40,52		36,468			
		VV	*odečet vybouraných hmot					
		VV	*okap.chodník					
		VV	-0,5*(9,1+15,0+24,5+8,0+15,5+6,0)*0,2		-7,810			
		VV	"JZ pod schody,SZ bet.chodník" -		-15,027			
		VV	(1,2*8,4+0,5*(19,6+3,2+1,67+3,8))*0,35)					
		VV	"SV,SZ plocha před budovou" -((1,2-0,5)*(3,1+1,0+3,6+9,6))*0,2		-2,422			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,410	298,00	20 088,18	CS ÚRS 2021 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	134,820	22,00	2 966,04	CS ÚRS 2021 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
		VV	*12km					
		VV	67,41*2		134,820			
8	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	67,410	87,00	5 864,67	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251101					
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	121,338	323,00	39 192,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
	VV		67,41*1,8		121,338			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,585	158,00	7 834,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
	VV		*po stavebních úpravách					
	VV		"JZ" (1,04+0,44)/2*1,0*(7,87+13,3)		15,666			
	VV		"SZ bez vstup.schodů" (1,04+0,44)/2*1,0*(9,0+3,8)+0,34*1,0*19,0		15,932			
	VV		"SV bez vstup.schodů" (1,04+0,44)/2*1,0*(13,6+1,12+3,2)		13,261			
	VV		"JV" (1,04+0,44)/2*1,0*40,52		29,985			
	VV		*odečet nových ploch					
	VV		*okap.chodník					
	VV		-0,5*(9,1+15,0+24,5+8,0+15,5+6,0)*0,2		-7,810			
	VV		"JZ pod schody,SZ bet.chodník" - (1,2*8,4+0,5*(19,6+3,2+1,67+3,8)*0,35)		-15,027			
	VV		"SV,SZ plocha před budovou" -((1,2-0,5)*(3,1+1,0+3,6+9,6))*0,2		-2,422			
11	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	92,909	410,00	38 092,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		štěrkopísek frakce 0/32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337344					
	VV		49,585*1,67*1,02*1,1		92,909			
12	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	2,657	42,00	111,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251101					
	VV		" ornice pro úpravu terénu zpět " 13,285*0,2		2,657			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,657	166,00	441,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
	VV		" ornice pro úpravu terénu zpět " 13,285*0,2		2,657			
14	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	13,285	229,00	3 042,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103					
	VV		" zpětná úprava terénu " 13,285		13,285			
15	K	181411131	Založení parkového travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13,285	23,00	305,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,266	106,00	28,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní parková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410					
	VV		13,285*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,266			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				230 587,52	
17	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	0,284	6 237,00	1 771,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310238211					
	VV		*snížení výšky okna					
	VV		"SZ" 0,45*2,1*0,3		0,284			
18	K	311272227	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	32,530	1 573,00	51 169,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272227					
	VV		*atika					
	VV		0,25*(2*(13,0+24,9)+7,41+18,45+13,3+15,16)		32,530			
19	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	282,140	425,00	119 909,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319201321					
	VV		*sokl po odsekání kabřince					
	VV		"SZ" 0,54*(9,0+4,35)+(0,54+2,65)/2*11,57+2,65*7,5		45,538			
	VV		"odečet otvorů"-(0,6*0,6*3		-1,080			
	VV		"ostění" 0,2*0,6*3*3		1,080			
	VV		"JZ" 2,25*(7,96+1,76)+(2,25+3,0)/2*2,6+3,0*9,26		56,475			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*4+1,5*2,1)		-4,590			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*4+1,5+2*2,1)		2,580			
	VV		"JV" (0,54+1,25)/2*12,0+1,25*12,9+2,65*3,8+(2,65+1,25)/2*11,82		59,984			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*6+0,9*0,6*6)		-5,400			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*6+(0,9+2*0,6)*6)		4,680			
	VV		"SV" 0,54*(13,92+7,57-2,6)		10,201			
	VV		"odečet el.rozvaděče" -0,54*1,2		-0,648			
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 1,0*(40,52-8,1)		32,420			
	VV		"JZ" 1,0*21,49		21,490			
	VV		"JV" 1,0*40,52		40,520			
	VV		"SV" 1,0*(21,49-2,6)		18,890			
20	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	64,010	902,00	57 737,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272245					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*dozdívka atiky					
	VV		0,5*(2*(13,0+24,3)+7,11+18,45+12,7+15,16)		64,010			
D 4			Vodorovné konstrukce				121 149,64	
21	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	9,759	3 839,00	37 464,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321414					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		horní plocha věnce na atice ve spádu					
	VV		*V1					
	VV		"300x250" 0,3*0,25*(2*(13,0+24,9)+7,41+18,45+13,3+15,16)		9,759			
22	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	65,060	462,00	30 057,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115					
	VV		*V1					
	VV		"300x250" 2*0,25*(2*(13,0+24,9)+7,41+18,45+13,3+15,16)		65,060			
23	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	65,060	104,00	6 766,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116					
24	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,824	56 870,00	46 860,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821					
	VV		*R12+R8					
	VV		824,45*0,001		0,824			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 171 856,75	
D 61			Úprava povrchů vnitřních				45 187,13	
25	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	47,775	887,00	42 376,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325302					
	VV		* po výměně oken a dveří uvnitř budov					
	VV		(0,6*3*13+(0,9+2*0,6)*6+(0,6+2*1,2)*8+(2,1+2*1,5)*5+(2,4+2*1,5)*5+2,1+2*1,2+2,4+2*1,5+1,5+2*2,7+1,8+2*2,7)*0,35		47,775			
26	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	62,460	45,00	2 810,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011					
	VV		* po výměně oken a dveří uvnitř budov					
	VV		0,6*0,6*13+0,9*0,6*6+0,6*1,2*8+2,1*1,5*5+2,4*1,5*5+2,1*1,2+2,4*1,5+1,5*2,7+1,8*2,7		62,460			
D 62			Úprava povrchů vnějších				2 971 256,22	
27	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	144,602	247,00	35 716,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001					
	VV		*snížení výšky okna					
	VV		"SZ" 0,45*2,1*2		1,890			
	VV		*atika vč.věnce z obou stran					
	VV		0,45*(2*(13,0+24,9)+7,41+18,45+13,3+15,16)*2		117,108			
	VV		*dozdívka atiky zevnitř					
	VV		0,2*(2*(13,0+24,3)+7,11+18,45+12,7+15,16)		25,604			
28	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	17,560	12,00	210,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991001					
	VV		"zakrytí střechy před pokládou lešení" 2,0*(3,24+5,54)		17,560			
29	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	199,395	39,00	7 776,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011					
	VV		*sokl, kabřinec					
	VV		"SZ" 0,6*0,6*3		1,080			
	VV		"JZ" 0,6*0,6*4+1,5*2,1		4,590			
	VV		"JV" 0,6*0,6*6+0,9*0,6*6		5,400			
	VV		"SV" 0		0,000			
	VV		*fasáda					
	VV		"SZ"					
	VV		2,1*1,5*(3+5+4)+2,1*1,2+1,5*2,4*2+0,9*1,5*3+0,6*1,2*2+2,4*1,5*5+(0,7*2,4+1,4*1,5)*2		78,570			
	VV		"JZ" 1,5*(2,1+0,55)+0,6*1,2*8+1,5*1,5*2		14,235			
	VV		"JV"					
	VV		2,1*1,5*19+1,1*1,5+0,9*1,5+1,0*1,5*2+1,5*2,4*2+1,5*0,62*2+(0,7*2,4+1,4*1,5)*2		82,470			
	VV		"SV" 1,5*1,5*3+0,6*1,2*2+1,8*(2,1+0,6)		13,050			
30	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 171,473	72,00	84 346,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629995101					
	VV		*sokl, kabřinec					
	VV		"SZ" 0,54*(9,0+4,35)+(0,54+2,65)/2*11,57+2,65*7,5		45,538			
	VV		"odečet otvorů"-0,6*0,6*3		-1,080			
	VV		"ostění" 0,2*0,6*3*3		1,080			
	VV		"JZ" 2,25*(7,96+1,76)+(2,25+3,0)/2*2,6+3,0*9,26		56,475			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*4+1,5*2,1)		-4,590			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*4+1,5+2*2,1)		2,580			
	VV		"JV" (0,54+1,25)/2*12,0+1,25*12,9+2,65*3,8+(2,65+1,25)/2*11,82		59,984			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*6+0,9*0,6*6)		-5,400			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*6+(0,9+2*0,6)*6)		4,680			
	VV		"SV" 0,54*(13,92+7,57-2,6)		10,201			
	VV		"odečet el.rozvaděče" -0,54*1,2		-0,648			
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 1,0*(40,52-8,1)		32,420			
	VV		"JZ" 1,0*21,49		21,490			
	VV		"JV" 1,0*40,52		40,520			
	VV		"SV" 1,0*(21,49-2,6)		18,890			
	VV		*fasáda					
	VV		"SZ" 21,47*9,95+3,62*(9,95-4,02)+19,05*4,275		316,532			
	VV		"balkony" (1,2*2,5+0,2*(1,2*2+2,5))*2		7,960			
	VV		"stříška" 8,6*1,5+0,2*(1,5*2+8,6)		15,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečet otvorů"- (2,1*1,5*(3+6+4)+1,5*2,4*2+0,9*1,5*3+0,6*1,2*2+2,4*1,5*5+(0,7*2,4+1,4*1,5)*2) "ostění" 0,2*((2,1+2*1,5)*(3+6+4)+(1,5+2*2,4)*2+(0,9+2*1,5)*3+(0,6+2*1,2)*2+(2,4+2*1,5)*5+(2,1+2*2,4)*2) "JZ" 13,3*4,275+7,87*3,775+13,6*(9,95-3,775) "stříška" 1,05*5,4+0,2*(1,05*2+5,4) "odečet otvorů" -(1,5*(2,1+0,55)+0,6*1,2*8+1,5*1,5*2) "ostění" 0,2*(1,5+2*2,65+(0,6+2*1,2)*8+1,5*3*2) "JV" 24,9*9,95+15,62*4,275 "balkony" (1,2*2,5+0,2*(1,2*2+2,5))*2 "odečet otvorů" - (2,1*1,5*19+1,1*1,5+0,9*1,5+1,0*1,5*2+1,5*2,4*2+1,5*0,62*2+(0,7*2,4+1,4*1,5)*2) "ostění" 0,2*((2,1+2*1,5)*19+1,1+2*1,5+0,9+2*1,5+(1,0+2*1,5)*2+(1,5+2*2,4)*2+(1,5+2*0,62)*2+(2,1+2*2,4)*2) "SV" 13,6*9,95+7,57*4,275 "stříška" 0,7*2,3+0,2*(0,7*2+2,3) "odečet otvorů" -(1,5*1,5*3+0,6*1,2*2+1,8*(2,1+0,6)) "ostění" 0,2*(1,5*3*3+(0,6+2*1,2)*2+1,8+2*2,7) "odečet el.rozvaděče" -(0,4*0,5+1,0*1,2)		-79,200			
	VV				27,480			
	VV				170,547			
	VV				7,170			
	VV				-14,235			
	VV				7,960			
	VV				314,531			
	VV				7,960			
	VV				-82,470			
	VV				28,956			
	VV				167,682			
	VV				2,350			
	VV				-13,050			
	VV				5,340			
	VV				-1,400			
31	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	273,800	873,00	239 027,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváric keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211031					
	VV		"pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 1,0*(40,52-8,1)		32,420			
	VV		"JZ" 1,0*21,49		21,490			
	VV		"JV" 1,0*40,52		40,520			
	VV		"SV" 1,0*(21,49-2,6)		18,890			
	VV		"nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
	VV		"SZ" 0,54*(9,0+4,35)+(0,54+2,65)/2*11,57+2,65*7,5		45,538			
	VV		"odečet otvorů"-0,6*0,6*3		-1,080			
	VV		"JZ" 2,25*(7,96+1,76)+(2,25+3,0)/2*2,6+3,0*9,26		56,475			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*4+1,5*2,1)		-4,590			
	VV		"JV" (0,54+1,25)/2*12,0+1,25*12,9+2,65*3,8+(2,65+1,25)/2*11,82		59,984			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*6+0,9*0,6*6)		-5,400			
	VV		"SV" 0,54*(13,92+7,57-2,6)		10,201			
	VV		"odečet el.rozvaděče" -0,54*1,2		-0,648			
32	M	28376425	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm	m2	287,490	754,00	216 767,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376425					
	VV		273,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		287,490			
33	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	41,700	209,00	8 715,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622212001					
	VV		"nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
	VV		"SZ" 0,6*3*3		5,400			
	VV		"JZ" 0,6*3*4+1,5+2*2,1		12,900			
	VV		"JV" 0,6*3*6+(0,9+2*0,6)*6		23,400			
	VV		"SV" 0		0,000			
34	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	9,174	178,00	1 632,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376416					
	VV		"nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
	VV		0,2*(0,6*3*3+0,6*3*4+1,5+2*2,1+0,6*3*6+(0,9+2*0,6)*6)		8,340			
	VV		8,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,174			
35	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	170,798	52,00	8 881,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151021					
	VV		"nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
	VV		"SZ" 0,54*(9,16+4,35)+(0,54+2,65)/2*11,57+2,65*7,66		46,049			
	VV		"odečet otvorů"-0,6*0,6*3		-1,080			
	VV		"ostění" 0,2*0,6*3*3		1,080			
	VV		"JZ" 2,25*(8,12+1,76)+(2,25+3,0)/2*2,6+3,0*9,42		57,315			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*4+1,5*2,1)		-4,590			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*4+1,5+2*2,1)		2,580			
	VV		"JV"		60,439			
	VV		(0,54+1,25)/2*12,16+1,25*12,9+2,65*3,8+(2,65+1,25)/2*11,98					
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*6+0,9*0,6*6)		-5,400			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*6+(0,9+2*0,6)*6)		4,680			
	VV		"SV" 0,54*(14,08+7,73-2,6)		10,373			
	VV		"odečet el.rozvaděče" -0,54*1,2		-0,648			
36	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	170,798	677,00	115 630,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622511112					
	VV		"nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
	VV		"SZ" 0,54*(9,16+4,35)+(0,54+2,65)/2*11,57+2,65*7,66		46,049			
	VV		"odečet otvorů"-0,6*0,6*3		-1,080			
	VV		"ostění" 0,2*0,6*3*3		1,080			
	VV		"JZ" 2,25*(8,12+1,76)+(2,25+3,0)/2*2,6+3,0*9,42		57,315			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*4+1,5*2,1)		-4,590			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*4+1,5+2*2,1)		2,580			
	VV		"JV"		60,439			
	VV		(0,54+1,25)/2*12,16+1,25*12,9+2,65*3,8+(2,65+1,25)/2*11,98					
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*6+0,9*0,6*6)		-5,400			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*6+(0,9+2*0,6)*6)		4,680			
	VV		"SV" 0,54*(14,08+7,73-2,6)		10,373			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečet el.rozvaděče" -0,54*1,2		-0,648			
37	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	114,600	139,00	15 929,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143001					
	VV		2*(40,84+21,81)-(8,1+2,6)		114,600			
38	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	120,330	36,00	4 331,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051653					
	VV		114,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		120,330			
39	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	707,775	49,00	34 680,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143003					
	VV		"rohy vnější domu" 4,815+6,925+5,525+11,2+10,49*2+6,25		55,695			
	VV		"vnější parapety SZ" 0,6*3+2,1*13+0,9*3+0,6*2+2,4*5+1,4*2		47,800			
	VV		"vnější parapety JZ" 0,6*4+1,5*2+0,6*8		10,200			
	VV		"vnější parapety JV"					
	VV		0,6*6+0,9*6+2,1*19+1,1+0,9+1,0*2+1,5*4+1,4*2		61,700			
	VV		"vnější parapety SV" 1,5*3+0,6*2		5,700			
	VV		*rohy výplní vnitřní					
	VV		(0,6*3*13+(0,9+2*0,6)*6+(0,6+2*1,2)*8+(2,1+2*1,5)*5+(2,4+2*1,5)*5+2,1+2*1,2+1,5+2*2,1+1,5+2*2,7+1,8+2*2,7)		136,800			
	VV		*rohy výplní vnější					
	VV		0,6*3*3+0,6*3*4+1,5+2*2,1+0,6*3*6+(0,9+2*0,6)*6		41,700			
	VV		(2,1+2*1,5)*(3+5+4)+2,1+2*1,2+(1,5+2*2,4)*2+(0,9+2*1,5)*3+(0,6+2*1,2)*2+(2,4+2*1,5)*5+(2,1+2*2,4)*2		136,800			
	VV		1,5+2*2,7+(0,6+2*1,2)*8+1,5*3*2		39,900			
	VV		(2,1+2*1,5)*19+1,1+2*1,5+0,9+2*1,5+(1,0+2*1,5)*2+(1,5+2*2,4)*2+(1,5+2*0,62)*2+(2,1+2*2,4)*2		144,780			
	VV		1,5*3*3+(0,6+2*1,2)*2+1,8+2*2,7		26,700			
40	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	473,524	24,00	11 364,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63127464					
	VV		"rohy vnější domu" 4,815+6,925+5,525+11,2+10,49*2+6,25		55,695			
	VV		"odpočet nadpraží SZ" -		-50,800			
	VV		(0,6*3+2,1*13+1,5*2+0,9*3+0,6*2+2,4*5+1,4*2)					
	VV		"odpočet nadpraží JZ" -(0,6*4+1,5*2+0,6*8+1,5*2)		-13,200			
	VV		"odpočet nadpraží JV" -					
	VV		(0,6*6+0,9*6+2,1*19+1,1+0,9+1,0*2+1,5*4+1,4*2)		-61,700			
	VV		"odpočet nadpraží SV" -(1,5*3+0,6*2)		-5,700			
	VV		*rohy výplní vnitřní					
	VV		(0,6*3*13+(0,9+2*0,6)*6+(0,6+2*1,2)*8+(2,1+2*1,5)*5+(2,4+2*1,5)*5+2,1+2*1,2+1,5+2*2,1+1,5+2*2,7+1,8+2*2,7)		136,800			
	VV		*rohy výplní vnější					
	VV		0,6*3*3+0,6*3*4+1,5+2*2,1+0,6*3*6+(0,9+2*0,6)*6		41,700			
	VV		(2,1+2*1,5)*(3+5+4)+2,1+2*1,2+(1,5+2*2,4)*2+(0,9+2*1,5)*3+(0,6+2*1,2)*2+(2,4+2*1,5)*5+(2,1+2*2,4)*2		136,800			
	VV		1,5+2*2,7+(0,6+2*1,2)*8+1,5*3*2		39,900			
	VV		(2,1+2*1,5)*19+1,1+2*1,5+0,9+2*1,5+(1,0+2*1,5)*2+(1,5+2*2,4)*2+(1,5+2*0,62)*2+(2,1+2*2,4)*2		144,780			
	VV		1,5*3*3+(0,6+2*1,2)*2+1,8+2*2,7		26,700			
	VV		450,975*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		473,524			
41	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	139,440	37,00	5 159,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051510					
	VV		*lišty venkovního nadpraží					
	VV		"SZ" 0,6*3+2,1*13+1,5*2+0,9*3+0,6*2+2,4*5+1,4*2		50,800			
	VV		"JZ" 0,6*4+1,5*2+0,6*8+1,5*2		13,200			
	VV		"JV" 0,6*6+0,9*6+2,1*19+1,1+0,9+1,0*2+1,5*4+2,1*2		63,100			
	VV		"SV" 1,5*3+0,6*2		5,700			
	VV		132,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		139,440			
42	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	131,670	53,00	6 978,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051512					
	VV		"vnější parapety SZ" 0,6*3+2,1*13+0,9*3+0,6*2+2,4*5+1,4*2		47,800			
	VV		"vnější parapety JZ" 0,6*4+1,5*2+0,6*8		10,200			
	VV		"vnější parapety JV"					
	VV		0,6*6+0,9*6+2,1*19+1,1+0,9+1,0*2+1,5*4+1,4*2		61,700			
	VV		"vnější parapety SV" 1,5*3+0,6*2		5,700			
	VV		125,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		131,670			
43	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	526,680	42,00	22 120,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143004					
	VV		*APU lišty					
	VV		*výplní vnitřní					
	VV		(0,6*3*13+(0,9+2*0,6)*6+(0,6+2*1,2)*8+(2,1+2*1,5)*5+(2,4+2*1,5)*5+2,1+2*1,2+1,5+2*2,1+1,5+2*2,7+1,8+2*2,7)		136,800			
	VV		*výplní vnější					
	VV		0,6*3*3+0,6*3*4+1,5+2*2,1+0,6*3*6+(0,9+2*0,6)*6		41,700			
	VV		(2,1+2*1,5)*(3+5+4)+2,1+2*1,2+(1,5+2*2,4)*2+(0,9+2*1,5)*3+(0,6+2*1,2)*2+(2,4+2*1,5)*5+(2,1+2*2,4)*2		136,800			
	VV		1,5+2*2,7+(0,6+2*1,2)*8+1,5*3*2		39,900			
	VV		(2,1+2*1,5)*19+1,1+2*1,5+0,9+2*1,5+(1,0+2*1,5)*2+(1,5+2*2,4)*2+(1,5+2*0,62)*2+(2,1+2*2,4)*2		144,780			
	VV		1,5*3*3+(0,6+2*1,2)*2+1,8+2*2,7		26,700			
44	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	553,014	34,00	18 802,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051476					
	VV		526,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		553,014			
45	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	779,567	937,00	730 454,28	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031					
	VV		*fasáda					
	VV		"SZ" 21,47*9,95+3,62*(9,95-4,02)+19,05*4,275		316,532			
	VV		"odečet otvorů"-					
	VV		(2,1*1,5*(3+5+4)+2,1*1,2+1,5*2,4*2+0,9*1,5*3+0,6*1,2*2+2,4*1,5*5+(0,7*2,4+1,4*1,5)*2)		-78,570			
	VV		"JZ" 13,3*4,275+7,87*3,775+13,6*(9,95-3,775)		170,547			
	VV		"odečet otvorů" -(1,5*(2,1+0,55))+0,6*1,2*8+1,5*1,5*2)		-14,235			
	VV		"JV" 24,9*9,95+15,62*4,275		314,531			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(2,1*1,5*19+1,1*1,5+0,9*1,5+1,0*1,5*2+1,5*2,4*2+1,5*0,62*2+(0,7*2,4+1,4*1,5)*2)		-82,470			
	VV		"SV" 13,6*9,95+7,57*4,275		167,682			
	VV		"odečet otvorů" -(1,5*1,5*3+0,6*1,2*2+1,8*(2,1+0,6))		-13,050			
	VV		"odečet el.rozvaděče" -(0,4*0,5+1,0*1,2)		-1,400			
46	M	63151566	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 160mm	m2	795,158	856,00	680 655,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151566					
	VV		779,567*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		795,158			
47	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	348,180	225,00	78 340,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622222001					
	VV		*fasáda					
	VV		"SZ"					
	VV		(2,1+2*1,5)*(3+5+4)+2,1+2*1,2+(1,5+2*2,4)*2+(0,9+2*1,5)*3+(0,6+2*1,2)*2+(2,4+2*1,5)*5+(2,1+2*2,4)*2		136,800			
	VV		"JZ" 1,5+2*2,7+(0,6+2*1,2)*8+1,5*3*2		39,900			
	VV		"JV"					
	VV		(2,1+2*1,5)*19+1,1+2*1,5+0,9+2*1,5+(1,0+2*1,5)*2+(1,5+2*2,4)*2+(1,5+2*0,62)*2+(2,1+2*2,4)*2		144,780			
	VV		"SV" 1,5*3*3+(0,6+2*1,2)*2+1,8+2*2,7		26,700			
48	M	63140349	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,041$ tl 40mm	m2	69,636	215,00	14 971,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,041$ tl 40mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63140349					
	VV		*fasáda					
	VV		"SZ"					
	VV		0,2*((2,1+2*1,5)*(3+5+4)+2,1+2*1,2+(1,5+2*2,4)*2+(0,9+2*1,5)*3+(0,6+2*1,2)*2+(2,4+2*1,5)*5+(2,1+2*2,4)*2)		27,360			
	VV		"JZ" 0,2*(1,5+2*2,7+(0,6+2*1,2)*8+1,5*3*2)		7,980			
	VV		"JV"					
	VV		0,2*((2,1+2*1,5)*19+1,1+2*1,5+0,9+2*1,5+(1,0+2*1,5)*2+(1,5+2*2,4)*2+(1,5+2*0,62)*2+(2,1+2*2,4)*2)		28,956			
	VV		"SV" 0,2*(1,5*3*3+(0,6+2*1,2)*2+1,8+2*2,7)		5,340			
49	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	89,614	766,00	68 644,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211011					
	VV		*atika zevnitř					
	VV		0,7*(13,0+24,3)+7,11+18,45+12,7+15,16)		89,614			
50	M	28376417	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	94,095	223,00	20 983,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376417					
	VV		89,614*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		94,095			
51	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	862,883	66,00	56 950,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151001					
	VV		*fasáda					
	VV		"SZ" 21,47*9,95+3,62*(9,95-4,02)+19,05*4,275		316,532			
	VV		"odečet otvorů"-					
	VV		(2,1*1,5*(3+5+4)+2,1*1,2+1,5*2,4*2+0,9*1,5*3+0,6*1,2*2+2,4*1,5*5+(0,7*2,4+1,4*1,5)*2)		-78,570			
	VV		"JZ" 13,3*4,275+7,87*3,775+13,6*(9,95-3,775)		170,547			
	VV		"odečet otvorů" -(1,5*(2,1+0,55))+0,6*1,2*8+1,5*1,5*2)		-14,235			
	VV		"JV" 24,9*9,95+15,62*4,275		314,531			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(2,1*1,5*19+1,1*1,5+0,9*1,5+1,0*1,5*2+1,5*2,4*2+1,5*0,62*2+(0,7*2,4+1,4*1,5)*2)		-82,470			
	VV		"SV" 13,6*9,95+7,57*4,275		167,682			
	VV		"odečet otvorů" -(1,5*1,5*3+0,6*1,2*2+1,8*(2,1+0,6))		-13,050			
	VV		"odečet el.rozvaděče" -(0,4*0,5+1,0*1,2)		-1,400			
	VV		*ostění					
	VV		"SZ"					
	VV		0,2*((2,1+2*1,5)*(3+5+4)+2,1+2*1,2+(1,5+2*2,4)*2+(0,9+2*1,5)*3+(0,6+2*1,2)*2+(2,4+2*1,5)*5+(2,1+2*2,4)*2)		27,360			
	VV		"JZ" 0,2*(1,5+2*2,7+(0,6+2*1,2)*8+1,5*3*2)		7,980			
	VV		"JV"					
	VV		0,2*((2,1+2*1,5)*19+1,1+2*1,5+0,9+2*1,5+(1,0+2*1,5)*2+(1,5+2*2,4)*2+(1,5+2*0,62)*2+(2,1+2*2,4)*2)		28,956			
	VV		"SV" 0,2*(1,5*3*3+(0,6+2*1,2)*2+1,8+2*2,7)		5,340			
	VV		*střešní komínky v.1,2m					
	VV		1,2*(0,45*4+2*(0,45+1,05))		5,760			
	VV		1,2*0,45*4*2		4,320			
	VV		* v.2,0m					
	VV		2,0*0,45*4		3,600			
52	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	862,883	366,00	315 815,18	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omitka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622541012					
53	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	40,660	71,00	2 886,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621151001					
	VV		*SZ					
	VV		"balkony" (1,2*2,5+0,2*(1,2*2+2,5))*2		7,960			
	VV		"stříška" 8,6*1,5+0,2*(1,5*2+8,6)		15,220			
	VV		*JZ					
	VV		"stříška" 1,05*5,4+0,2*(1,05*2+5,4)		7,170			
	VV		*JV					
	VV		"balkony" (1,2*2,5+0,2*(1,2*2+2,5))*2		7,960			
	VV		*SV					
	VV		"stříška" 0,7*2,3+0,2*(0,7*2+2,3)		2,350			
54	K	621541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	40,660	388,00	15 776,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omitka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621541012					
55	K	621335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	40,660	205,00	8 335,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621335102					
	VV		*fasáda					
	VV		*SZ					
	VV		"balkony" (1,2*2,5+0,2*(1,2*2+2,5))*2		7,960			
	VV		"stříška" 8,6*1,5+0,2*(1,5*2+8,6)		15,220			
	VV		*JZ					
	VV		"stříška" 1,05*5,4+0,2*(1,05*2+5,4)		7,170			
	VV		*JV					
	VV		"balkony" (1,2*2,5+0,2*(1,2*2+2,5))*2		7,960			
	VV		*SV					
	VV		"stříška" 0,7*2,3+0,2*(0,7*2+2,3)		2,350			
56	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	848,673	158,00	134 090,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622325102					
	VV		*fasáda					
	VV		"SZ" 21,47*9,95+3,62*(9,95-4,02)+19,05*4,275		316,532			
	VV		"odečet otvorů"-					
	VV		(2,1*1,5*(3+6+4))+1,5*2,4*2+0,9*1,5*3+0,6*1,2*2+2,4*1,5*5+(0,7*2,4+1,4*1,5)*2)		-79,200			
	VV		"ostění"					
	VV		0,2*((2,1+2*1,5)*(3+6+4))+1,5+2*2,4)*2+(0,9+2*1,5)*3+(0,6+2*1,2)*2+(2,4+2*1,5)*5+(2,1+2*2,4)*2)		27,480			
	VV		"JZ" 13,3*4,275+7,87*3,775+13,6*(9,95-3,775)		170,547			
	VV		"odečet otvorů" -(1,5*(2,1+0,55)+0,6*1,2*8+1,5*1,5*2)		-14,235			
	VV		"ostění" 0,2*(1,5+2*2,65+(0,6+2*1,2)*8+1,5*3*2)		7,960			
	VV		"JV" 24,9*9,95+15,62*4,275		314,531			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(2,1*1,5*19+1,1*1,5+0,9*1,5+1,0*1,5*2+1,5*2,4*2+1,5*0,62*2+(0,7*2,4+1,4*1,5)*2)		-82,470			
	VV		"ostění"					
	VV		0,2*((2,1+2*1,5)*19+1,1+2*1,5+0,9+2*1,5+(1,0+2*1,5)*2+(1,5+2*2,4)*2+(1,5+2*0,62)*2+(2,1+2*2,4)*2)		28,956			
	VV		"SV" 13,6*9,95+7,57*4,275		167,682			
	VV		"odečet otvorů" -(1,5*1,5*3+0,6*1,2*2+1,8*(2,1+0,6))		-13,050			
	VV		"ostění" 0,2*(1,5*3*3+(0,6+2*1,2)*2+1,8+2*2,7)		5,340			
	VV		"odečet el.rozvaděče" -(0,4*0,5+1,0*1,2)		-1,400			
57	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	13,680	183,00	2 503,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622335102					
	VV		*stávající v.1,2m					
	VV		1,2*(0,45*4+2*(0,45+1,05))		5,760			
	VV		1,2*0,45*4*2		4,320			
	VV		*stávající v.2,0m					
	VV		2,0*0,45*4		3,600			
58	K	622635071	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	13,680	203,00	2 777,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622635071					
	VV		*stávající v.1,2m					
	VV		1,2*(0,45*4+2*(0,45+1,05))		5,760			
	VV		1,2*0,45*4*2		4,320			
	VV		*stávající v.2,0m					
	VV		2,0*0,45*4		3,600			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				155 413,40	
59	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 45 do 50 mm	m2	12,000	455,00	5 460,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632441220					
	VV		*balkony ve spádu 1%					
	VV		"SZ" 1,2*2,5*2		6,000			
	VV		"JV" 1,2*2,5*2		6,000			
60	K	632451024	Výrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	33,880	334,00	11 315,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451024					
	VV		" parapetů u vyměňovaných oken zevnitř					
	VV		*01					
	VV		"600x600" 0,2*13*0,6		1,560			
	VV		*02					
	VV		"900x600" 0,2*6*0,9		1,080			
	VV		*03					
	VV		"600x1200" 0,2*8*0,6		0,960			
	VV		*04					
	VV		"2100x1500" 0,2*5*2,1		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*05					
	VV		"2400x1500" 0,2*5*2,4		2,400			
	VV		*06					
	VV		"2100x1200" 0,2*2,1		0,420			
	VV		* u všech parapetů oken zvenku					
	VV		" SZ" (0,6*3+2,1*13+0,9*3+0,6*2+2,4*5+1,4*2)*0,2		9,560			
	VV		" JZ" (0,6*4+1,5*2+0,6*8)*0,2		2,040			
	VV		" JV" (0,6*6+0,9*6+2,1*19+1,1+0,9+1,0*2+1,5*4+2,1*2)*0,2		12,620			
	VV		"SV" (1,5*3+0,6*2)*0,2		1,140			
61	K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním	m2	75,375	222,00	16 733,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637111112					
	VV		*po stav. úpravách nový okapový chodník					
	VV		0,5*(9,1+15,0+24,5+8,0+15,5+6,0)		39,050			
	VV		"JZ pod schody,SZ bet.chodník" 1,2*8,4+0,5*(19,6+3,2+1,67+3,8)		24,215			
	VV		"SV,SZ plocha před budovou" (1,2-0,5)*(3,1+1,0+3,6+9,6)		12,110			
62	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	12,110	678,00	8 210,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637211121					
	P		Poznámka k položce:☐ dle stávající - 300x300x40☐					
	VV		*po stav.úpravách					
	VV		"SV,SZ plocha před budovou" (1,2-0,5)*(3,1+1,0+3,6+9,6)		12,110			
63	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	39,050	796,00	31 083,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic do 50 mm do písku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637211321					
	VV		*po stav. úpravách					
	VV		0,5*(9,1+15,0+24,5+8,0+15,5+6,0)		39,050			
64	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	137,670	441,00	60 712,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637311122					
	VV		*po stav. úpravách nový okapový chodník					
	VV		9,1+15,0+24,5+8,0+15,5+6,0+2*0,5		79,100			
	VV		"JZ pod schody,SZ bet.chodník"		40,070			
	VV		1,2*2+8,4+0,5*2+19,6+3,2+1,67+3,8		18,500			
	VV		"SV,SZ plocha před budovou" 3,6+1,0+3,6+9,6+0,7					
65	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,843	4 125,00	19 977,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311134					
	VV		*po stav. úpravách nový okapový chodník tl.200mm					
	VV		"JZ pod schody,SZ bet.chodník"		4,843			
	VV		0,2*(1,2*8,4+0,5*(19,6+3,2+1,67+3,8))					
66	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	8,000	89,00	712,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž průvrtníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/644941112					
	VV		"SZ" 4		4,000			
	VV		"JV" 4		4,000			
67	M	56245603	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm	kus	8,000	151,00	1 208,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/56245603					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				383 892,72	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				227 205,52	
68	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	1 208,540	80,00	96 683,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111121					
	VV		5,0*7,57+(5,5+6,5)/2*(19,05+13,3+15,15+2*1,5*2)+10,0*(7,87+24,9+13,6+21,47+2*1,5*3)		1 127,250			
	VV		5,5*(3,24+5,54+2*1,5*2)		81,290			
69	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	72 512,400	1,00	72 512,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111221					
	VV		*2 měsíce					
	VV		1208,54*60		72 512,400			
70	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	1 208,540	48,00	58 009,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111821					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				55 337,15	
71	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	36,670	215,00	7 884,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735122					
	VV		"JZ pod schody,SZ bet.chodník" 8,4+19,6+3,2+1,67+3,8		36,670			
72	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	36,670	410,00	15 034,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735124					
	VV		*tl.200mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"JZ pod schody,SZ bet.chodník" 8,4+19,6+3,2+1,67+3,8		36,670			
73	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopisků tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	26,500	119,00	3 153,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva téženého nebo šterkopisku z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935111111					
	VV		"JV" 26,5		26,500			
74	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	26,500	456,00	12 084,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59227029					
	VV		13,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		26,500			
75	K	953945113	Kotvy mechanické M 8 dl 115 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	130,120	110,00	14 313,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953945113					
	VV		* kotvení atiky přes L100x100x3 cca 1m					
	VV		(2*(13,0+24,9)+7,41+18,45+13,3+15,16)/1,0		130,120			
76	M	13010438R	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x3mm vč. nátěru	t	0,066	43 450,00	2 867,70	
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x3mm vč. nátěru					
	VV		* kotvení atiky přes L100x100x3 cca 1m					
	VV		(2*(13,0+24,9)+7,41+18,45+13,3+15,16)/1,0*0,1*4,63*0,001		0,060			
	VV		0,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,066			
D 96			Bourání konstrukcí				37 730,50	
77	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	113,320	143,00	16 204,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 1,0*(40,52-8,1)		32,420			
	VV		"JZ" 1,0*21,49		21,490			
	VV		"JV" 1,0*40,52		40,520			
	VV		"SV" 1,0*(21,49-2,6)		18,890			
78	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,600	4 367,00	2 620,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042131					
	VV		*balkony					
	VV		"SZ" 0,05*1,2*2,5*2		0,300			
	VV		"JV" 0,05*1,2*2,5*2		0,300			
79	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	12,000	116,00	1 392,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081223					
	VV		*balkony					
	VV		"SZ" 1,2*2,5*2		6,000			
	VV		"JV" 1,2*2,5*2		6,000			
80	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	11,985	231,00	2 768,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062456					
	VV		*1.pp JZ					
	VV		1,5*2,1		3,150			
	VV		*1.np JZ, SV					
	VV		"1500x2100+550" 1,5*2,65		3,975			
	VV		"1800x2100+600" 1,8*2,7		4,860			
81	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	7,920	652,00	5 163,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072354					
	VV		"600x600" 0,6*0,6*13		4,680			
	VV		"900x600" 0,9*0,6*6		3,240			
82	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	5,760	280,00	1 612,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062374					
	VV		"600x1200" 0,6*1,2*8		5,760			
83	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	36,900	154,00	5 682,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062376					
	VV		"2100x1500" 2,1*1,5*6		18,900			
	VV		"2400x1500" 2,4*1,5*5		18,000			
84	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	26,500	63,00	1 669,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008211					
	VV		"JV" 26,5		26,500			
85	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,090	5 038,00	453,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042121					
	VV		* kotvící body					
	VV		0,06*0,25*0,25*17		0,064			
	VV		* větrací komínky					
	VV		0,06*0,25*0,25*7		0,026			
86	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,301	541,00	162,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965082933					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		* kotvící body					
	VV		0,2*0,25*0,25*17		0,213			
	VV		* větrací komínky					
	VV		0,2*0,25*0,25*7		0,088			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				63 619,55	
87	K	978059641	Odekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	168,820	156,00	26 335,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odekání obkladu stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978059641					
	VV		*sokl, kabřinec					
	VV		"SZ" 0,54*(9,0+4,35)+(0,54+2,65)/2*11,57+2,65*7,5		45,538			
	VV		"odečet otvorů"-0,6*0,6*3		-1,080			
	VV		"ostění" 0,2*0,6*3*3		1,080			
	VV		"JZ" 2,25*(7,96+1,76)+(2,25+3,0)/2*2,6+3,0*9,26		56,475			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*4+1,5*2,1)		-4,590			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*4+1,5+2*2,1)		2,580			
	VV		"JV" (0,54+1,25)/2*12,0+1,25*12,9+2,65*3,8+(2,65+1,25)/2*11,82		59,984			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*6+0,9*0,6*6)		-5,400			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*6+(0,9+2*0,6)*6)		4,680			
	VV		"SV" 0,54*(13,92+7,57-2,6)		10,201			
	VV		"odečet el.rozvaděče" -0,54*1,2		-0,648			
88	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	891,673	41,00	36 558,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškraabáním spar a s očištěním zdva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015341					
	VV		*fasáda					
	VV		"SZ" 21,47*9,95+3,62*(9,95-4,02)+19,05*4,275		316,532			
	VV		"balkony" (1,2*2,5+0,2*(1,2*2+2,5))*2		7,960			
	VV		"stříška" 8,6*1,5+0,2*(1,5*2+8,6)		15,220			
	VV		"odečet otvorů"-					
	VV		(2,1*1,5*(3+6+4))+1,5*2,4*2+0,9*1,5*3+0,6*1,2*2+2,4*1,5*5+(0,7*2,4+1,4*1,5)*2)		-79,200			
	VV		"ostění"					
	VV		0,2*((2,1+2*1,5)*(3+6+4)+(1,5+2*2,4)*2+(0,9+2*1,5)*3+(0,6+2*1,2)*2+(2,4+2*1,5)*5+(2,1+2*2,4)*2)		27,480			
	VV		"JZ" 13,3*4,275+7,87*3,775+13,6*(9,95-3,775)		170,547			
	VV		"stříška" 1,05*5,4+0,2*(1,05*2+5,4)		7,170			
	VV		"odečet otvorů" -(1,5*(2,1+0,55))+0,6*1,2*8+1,5*1,5*2)		-14,235			
	VV		"ostění" 0,2*(1,5*2*2,65+(0,6+2*1,2)*8+1,5*3*2)		7,960			
	VV		"JV" 24,9*9,95+15,62*4,275		314,531			
	VV		"balkony" (1,2*2,5+0,2*(1,2*2+2,5))*2		7,960			
	VV		"odečet otvorů" -					
	VV		(2,1*1,5*19+1,1*1,5+0,9*1,5+1,0*1,5*2+1,5*2,4+1,5*0,62*2+(0,7*2,4+1,4*1,5)*2)		-78,870			
	VV		"ostění"					
	VV		0,2*((2,1+2*1,5)*19+1,1+2*1,5+0,9+2*1,5+(1,0+2*1,5)*2+1,5+2*2,4+(1,5+2*0,62)*2+(2,1+2*2,4)*2)		27,696			
	VV		"SV" 13,6*9,95+7,57*4,275		167,682			
	VV		"stříška" 0,7*2,3+0,2*(0,7*2+2,3)		2,350			
	VV		"odečet otvorů" -(1,5*1,5*3+0,6*1,2*2+1,8*(2,1+0,6))		-13,050			
	VV		"ostění" 0,2*(1,5*3*3+(0,6+2*1,2)*2+1,8+2*2,7)		5,340			
	VV		"odečet el.rozvaděče" -(0,4*0,5+1,0*1,2)		-1,400			
89	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	13,680	53,00	725,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškraabáním spar zdva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978036141					
	VV		*komínky v.1,2m					
	VV		1,2*(0,45*4+2*(0,45+1,05))		5,760			
	VV		1,2*0,45*4*2		4,320			
	VV		*stávající v.2,0m					
	VV		2,0*0,45*4		3,600			
D	997		Přesun sutě				262 055,76	
90	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	128,073	872,00	111 679,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013113					
91	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	126,461	280,00	35 409,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
	VV		" celé " 128,083		128,083			
	VV		" neodváží se - kovové schodiště " -(2,033-0,411)		-1,622			
92	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 391,071	14,00	19 474,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
	VV		*11km					
	VV		126,461*11		1 391,071			
93	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,334	1 870,00	4 364,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811					
	VV		*zárubně, okna					
	VV		0,803+0,276+1,255		2,334			
94	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,008	3 394,00	27,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814					
	VV		"střecha izolace" 0,008		0,008			
95	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,020	844,00	2 548,88	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013875					
	VV		"střecha a izolace soklu " 0,51+2,081+0,429		3,020			
96	K	997013R01	Poplatek za kovový odpad	t	2,753	-5 750,00	-15 829,75	
	PP		Poplatek za kovový odpad					
	VV		"okna 1.pp" 0,705		0,705			
	VV		"klempíři" 0,845		0,845			
	VV		"žebříky" 0,411		0,411			
	VV		"balkon.zábradlí" 0,792		0,792			
97	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	118,346	882,00	104 381,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871					
	VV		" celé k odvozu " 126,461		126,461			
	VV		"kov" -2,753		-2,753			
	VV		"dřevo" -2,334		-2,334			
	VV		"asfalt" -3,020		-3,020			
	VV		"izolace" -0,008		-0,008			
D	998		Přesun hmot				146 463,90	
98	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	266,298	550,00	146 463,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 018 861,92	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				147 566,31	
99	K	711131821	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti svíslé	m2	113,320	27,00	3 059,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svíslé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131821					
	VV		* stávající izolace soklu pod terénem					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 1,0*(40,52-8,1)		32,420			
	VV		"JZ" 1,0*21,49		21,490			
	VV		"JV" 1,0*40,52		40,520			
	VV		"SV" 1,0*(21,49-2,6)		18,890			
100	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	113,320	26,00	2 946,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 1,0*(40,52-8,1)		32,420			
	VV		"JZ" 1,0*21,49		21,490			
	VV		"JV" 1,0*40,52		40,520			
	VV		"SV" 1,0*(21,49-2,6)		18,890			
101	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,039	30 500,00	1 189,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150					
	VV		113,32*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,039			
102	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena suspenzí asfaltovou	m2	113,320	42,00	4 759,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem suspenzí asfaltovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112011					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 1,0*(40,52-8,1)		32,420			
	VV		"JZ" 1,0*21,49		21,490			
	VV		"JV" 1,0*40,52		40,520			
	VV		"SV" 1,0*(21,49-2,6)		18,890			
103	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,125	28 440,00	3 555,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		suspenze hydroizolační asfaltová					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163346					
	VV		113,32*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství		0,125			
104	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	226,640	143,00	32 409,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03 2x					
	VV		"SZ" 1,0*(40,52-8,1)*2		64,840			
	VV		"JZ" 1,0*21,49*2		42,980			
	VV		"JV" 1,0*40,52*2		81,040			
	VV		"SV" 1,0*(21,49-2,6)*2		37,780			
105	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	138,364	172,00	23 798,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 1,0*(40,52-8,1)		32,420			
	VV		"JZ" 1,0*21,49		21,490			
	VV		"JV" 1,0*40,52		40,520			
	VV		"SV" 1,0*(21,49-2,6)		18,890			
	VV		113,32*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		138,364			
106	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	138,364	193,00	26 704,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855001					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 1,0*(40,52-8,1)		32,420			
	VV		"JZ" 1,0*21,49		21,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"JV" 1,0*40,52		40,520			
	VV		"SV" 1,0*(21,49-2,6)		18,890			
	VV		113,32*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		138,364			
107	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	113,320	30,00	3 399,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711132101					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03 separační vrstva					
	VV		"SZ" 1,0*(40,52-8,1)		32,420			
	VV		"JZ" 1,0*21,49		21,490			
	VV		"JV" 1,0*40,52		40,520			
	VV		"SV" 1,0*(21,49-2,6)		18,890			
108	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	138,364	28,00	3 874,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172					
	VV		113,32*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		138,364			
109	K	711161221	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilíí svislá, nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	113,960	217,00	24 729,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161221					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 1,0*(40,84-8,1)		32,740			
	VV		"JZ" 1,0*21,49		21,490			
	VV		"JV" 1,0*40,84		40,840			
	VV		"SV" 1,0*(21,49-2,6)		18,890			
110	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	114,600	129,00	14 783,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161384					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		2*(40,84+21,81)-(8,1+2,6)		114,600			
111	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,880	1 254,00	2 357,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				786 321,29	
112	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně	m2	650,299	24,00	15 607,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712361801					
	VV		24,2*12,9+15,12*5,54+18,34*7,0		524,325			
	VV		"vytažení na atiku a zed"		125,974			
			0,5*2*(24,2+12,9)+15,12+12,51+14,6+6,91)+0,3*(3,24+5,54)					
113	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	650,299	11,00	7 153,29	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331801					
114	K	712320932	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za horka natěrem asfaltovým	m2	524,325	21,00	11 010,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka natěrem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712320932					
	P		Poznámka k položce: např. vytlit prohlubni rozehrátým asfaltem nebo směsí rozehrátého asfaltu a expandovaného kameniva, vyrovnání přířezy celoplošné nataveného asfaltového pásu					
	VV		24,2*12,9+15,12*5,54+18,34*7,0		524,325			
115	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	1,049	80 420,00	84 360,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163152					
	VV		524,325*0,002 'Přepočtené koeficientem množství		1,049			
116	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	734,839	62,00	45 560,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363001					
	VV		*S.04					
	VV		24,2*12,9+15,12*5,54+18,34*7,0		524,325			
	VV		"vytažení na atiku a zed"					
	VV		(0,7*2+0,2)*(2*(24,2+12,9)+15,12+12,51+14,6+6,91)+0,5*(3,24+5,54)		201,734			
	VV		" zesílení u zdi " (3,24+5,54)*1,0		8,780			
117	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	476,200	16,00	7 619,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363003					
	VV		12*24,4+10*18,34		476,200			
118	K	712363113	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem natavené fólie	kus	2 621,624	12,00	31 459,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie natavením plamenem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363113					
	VV		(24,2*12,9+15,12*5,54+18,34*7,0)*5		2 621,624			
119	K	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	301,605	290,00	87 465,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363604					
	VV		*S.04					
	VV		23,2*11,9+13,12*4,54+16,34*6,0		433,685			
	VV		* odpočet krajních a rohových polí					
	VV		-1,0*(2*(24,2+10,9)+2*(18,34+12,6))		-132,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	119,080	413,00	49 180,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363605					
	VV		1,0*(2*(24,2+10,9)+2*(18,34+10,6))		128,080			
	VV		"odpočet rohových polí" -1,0*1,0*9		-9,000			
121	K	712363606	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	9,000	539,00	4 851,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363606					
	VV		1,0*1,0*9		9,000			
122	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	978,255	310,00	303 259,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28343014					
	VV		*S.04					
	VV		24,2*12,9+15,12*5,54+18,34*7,0		524,325			
	VV		"vytažení na atiku a zeď a do žlabu "					
	VV		(0,7*2+0,2)*(2*(24,2+12,9)+15,12+12,51+14,6+6,91)+0,5*(3,24+5,54)		201,734			
	VV		" zesílení u zdi " (3,24+5,54)*1,0		8,780			
	VV		" překrytí kotev střechy "		104,865			
	VV		(24,2*12,9+15,12*5,54+18,34*7,0)*5*0,2*0,2					
	VV		839,704*1,165 *Přepočtené koeficientem množství		978,255			
123	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	24,000	380,00	9 120,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363115					
	VV		*záchytný systém					
	VV		17		17,000			
	VV		*větrací hlavice kanalizace					
	VV		7		7,000			
124	M	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	17,000	129,00	2 193,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342011					
	VV		*záchytný systém - kotvicí body					
	VV		17		17,000			
125	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	7,000	224,00	1 568,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342014					
	VV		*větrací hlavice kanalizace					
	VV		7		7,000			
126	K	712998005	Montáž atikového chříče z PVC DN 125	kus	4,000	672,00	2 688,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712998005					
	VV		" odvodnění žlabu přes atiku " 4		4,000			
127	M	28342471	chříč atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	4,000	1 694,00	6 776,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		chříč atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342471					
128	K	712363373	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m přitlačná lišta řs 70 mm	m	18,980	114,00	2 163,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přitlačná lišta řs 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363373					
	VV		"K11 kolem komínků " 0,45*4*4+(0,45+1,05)*2		10,200			
	VV		"K12 - spodní střecha ke zdi " 5,54+3,24		8,780			
129	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm	m	127,000	165,00	20 955,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352					
	VV		* na atice zevnitř					
	VV		(24,2+13,0)*2+15,0+12,5+18,2+6,9		127,000			
130	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm	m	134,460	166,00	22 320,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353					
	VV		* na atice zvenku					
	VV		(25,22+13,92)*2+15,62+13,62+19,37+7,57		134,460			
131	K	712363681	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené prostupy do betonu	kus	24,000	157,00	3 768,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo porobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363681					
	VV		" kotevní body záchytného systému " 17		17,000			
	VV		" prostupy odvětrání kanalizace " 7		7,000			
132	K	712491172	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° ochranné textilní vrstvy	m2	726,059	69,00	50 098,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712491172					
	VV		*S.04					
	VV		24,2*12,9+15,12*5,54+18,34*7,0		524,325			
	VV		"vytažení na atiku a zeď a do žlabu "					
	VV		(0,7*2+0,2)*(2*(24,2+12,9)+15,12+12,51+14,6+6,91)+0,5*(3,24+5,54)		201,734			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	838,598	12,00	10 063,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311226					
	VV		726,059*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		838,598			
134	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	18,980	58,00	1 100,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712997001					
	VV		"kolem komínků" 0,45*4*4+2*(0,45+1,05)		10,200			
	VV		" u zdí " 5,54+3,24		8,780			
135	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	19,360	37,00	716,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152005					
	VV		18,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,360			
136	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,923	1 342,00	5 264,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				1 258 405,31	
137	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	1,501	24,00	36,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713140823					
	VV		* kotvící body					
	VV		0,25*0,25*17		1,063			
	VV		* větrací komínky					
	VV		0,25*0,25*7		0,438			
138	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	1 060,734	159,00	168 656,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141263					
	VV		* plocha střechy 2x160mm					
	VV		(24,2*12,9+15,12*5,54+18,34*7,0)*2		1 048,650			
	VV		" doplnění kolem kotevních bodů záchytného systému "		3,375			
	VV		27*0,25*0,25*2					
	VV		" kolem prostupů odvětrání kanalizace " 7*0,25*0,25*2		0,875			
	VV		" dopočet XPS kolem žlabu a pod žlabem "		7,834			
	VV		(24,2*2+15,2+18,0)*0,32*0,3					
139	M	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm	m2	2 039,368	397,00	809 629,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372319					
	VV		* plocha střechy 2x160mm					
	VV		(24,2*12,9+15,12*5,54+18,34*7,0)*2		1 048,650			
	VV		" dopočet XPS kolem žlabu a pod žlabem " -		-48,960			
	VV		(24,2*2+15,2+18,0)*0,3*2					
	VV		999,69*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		2 039,368			
140	M	28376460	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 160mm	m2	54,274	855,00	46 404,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376460					
	VV		" doplnění kolem kotevních bodů záchytného systému "		3,375			
	VV		27*0,25*0,25*2					
	VV		" kolem prostupů odvětrání kanalizace " 7*0,25*0,25*2		0,875			
	VV		" dopočet XPS kolem žlabu a pod žlabem "		48,960			
	VV		(24,2*2+15,2+18,0)*0,3*2					
	VV		53,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		54,274			
141	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	521,061	159,00	82 848,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141336					
	VV		* plocha střechy 1x					
	VV		(24,2*12,9+15,12*5,54+18,34*7,0)		524,325			
	VV		" dopočet žlabu " -(24,2*2+15,2+18,0)*0,2*0,2		-3,264			
142	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	51,626	2 688,00	138 770,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376142					
	VV		* plocha střechy 1x spádové klíny 50 - 150 mm					
	VV		(24,2*12,9+15,12*5,54+18,34*7,0)*(0,05+0,15)/2		52,432			
	VV		" dopočet žlabu " -(24,2*2+15,2+18,0)*0,2*0,2		-3,264			
	VV		49,168*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		51,626			
143	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,877	1 221,00	12 059,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 574,65	
144	K	72127315R0	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125	kus	7,000	939,00	6 573,00	
	PP		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125					
	VV		*větrací hlavice kanalizace					
	VV		7		7,000			
145	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	827,00	1,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721102					
	D	751	Vzduchotechnika				656,00	
146	K	751398821	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2	kus	8,000	82,00	656,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398821					
	VV		"SZ" 4		4,000			
	VV		"JV" 4		4,000			
D	764		Konstrukce klempířské				404 171,57	
147	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	17,170	198,00	3 399,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001821					
	VV		*stříšky krytina					
	VV		"K13" 0,7*2,3		1,610			
	VV		"K14" 1,15*8,6		9,890			
	VV		"K15" 1,05*5,4		5,670			
148	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	5,800	57,00	330,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002801					
	VV		*stříšky					
	VV		"SZ" 1,15*2		2,300			
	VV		"JZ" 1,05*2		2,100			
	VV		"SV" 0,7*2		1,400			
149	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	16,300	80,00	1 304,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002812					
	VV		*stříšky					
	VV		"SZ" 8,6		8,600			
	VV		"JZ" 5,4		5,400			
	VV		"SV" 2,3		2,300			
150	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	134,400	236,00	31 718,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841					
	VV		"K10 atiky " 134,40		134,400			
151	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	125,300	107,00	13 407,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851					
	VV		" SZ" 0,6*3+2,1*13+0,9*3+0,6*2+2,4*5+1,4*2		47,800			
	VV		" JZ" 0,6*4+1,5*2+0,6*8		10,200			
	VV		" JV" 0,6*6+0,9*6+2,1*19+1,1+0,9+1,0*2+1,5*3+2,1*2		61,600			
	VV		"SV" 1,5*3+0,6*2		5,700			
152	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	19,600	140,00	2 744,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002861					
	VV		*balkony					
	VV		"SZ" (1,2*2+2,5)*2		9,800			
	VV		"JV" (1,2*2+2,5)*2		9,800			
153	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	16,300	98,00	1 597,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002871					
	VV		*stříšky					
	VV		"SZ" 8,6		8,600			
	VV		"JZ" 5,4		5,400			
	VV		"SV" 2,3		2,300			
154	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	5,100	317,00	1 616,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002881					
	VV		*komínky - K11					
	VV		0,5*(0,45*4+2*(0,45+1,05))		2,400			
	VV		0,5*0,45*4*2		1,800			
	VV		*stávající v.2,0m					
	VV		0,5*0,45*4		0,900			
155	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	7,000	235,00	1 645,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764003801					
	VV		*větrací hlavice kanalizace					
	VV		7		7,000			
156	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	31,300	80,00	2 504,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861					
	VV		10,0+10,0+4,8+6,5		31,300			
157	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	17,170	1 650,00	28 330,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764111641					
	VV		*stříšky					
	VV		"K13" 0,7*2,3		1,610			
	VV		"K14" 1,15*8,6		9,890			
	VV		"K15" 1,05*5,4		5,670			
158	K	764212633	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	5,800	352,00	2 041,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětnou lištou rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212633					
	VV		*stříšky					
	VV		"SZ" 1,15*2		2,300			
	VV		"JZ" 1,05*2		2,100			
	VV		"SV" 0,7*2		1,400			
159	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	16,300	330,00	5 379,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212663					
	VV		*stříšky					
	VV		"SZ" 8,6		8,600			
	VV		"JZ" 5,4		5,400			
	VV		"SV" 2,3		2,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	764214609	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	134,400	1 232,00	165 580,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214609					
	VV		"K10" 134,40		134,400			
161	K	764218605	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	19,600	455,00	8 918,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764218605					
	VV		*balkony					
	VV		"SZ" (1,2*2+2,5)*2		9,800			
	VV		"JV" (1,2*2+2,5)*2		9,800			
162	K	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	125,300	476,00	59 642,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226404					
	VV		" SZ" 0,6*3+2,1*13+0,9*3+0,6*2+2,4*5+1,4*2		47,800			
	VV		" JZ" 0,6*4+1,5*2+0,6*8		10,200			
	VV		" JV" 0,6*6+0,9*6+2,1*19+1,1+0,9+1,0*2+1,5*3+2,1*2		61,600			
	VV		"SV" 1,5*3+0,6*2		5,700			
163	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	174,000	105,00	18 270,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošné lepené, rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226465					
	VV		" SZ" 2*(3+13+3+2+5+2)		56,000			
	VV		" JZ" 2*(4+2+8)		28,000			
	VV		" JV" 2*(6+6+19+1+1+2+3+2)		80,000			
	VV		"SV" 2*(3+2)		10,000			
164	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	16,300	381,00	6 210,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo preizovou rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311615					
	VV		*stříšky					
	VV		"SZ" 8,6		8,600			
	VV		"JZ" 5,4		5,400			
	VV		"SV" 2,3		2,300			
165	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	5,100	1 815,00	9 256,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu			36191		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764314612					
	VV		*komínky - K11					
	VV		0,5*(0,45*4+2*(0,45+1,05))		2,400			
	VV		0,5*0,45*4*2		1,800			
	VV		*stávající v.2,0m					
	VV		0,5*0,45*4		0,900			
166	K	764316623	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D přes 100 do 150 mm	kus	7,000	1 661,00	11 627,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo preizovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764316623					
	VV		*větrací hlavice kanalizace DN125					
	VV		7		7,000			
167	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	31,300	798,00	24 977,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622					
	VV		*KK02 - 8ks, K03 - 18ks					
	VV		"K01,K02,K03" 10,0+10,0+4,8+6,5		31,300			
168	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,510	2 431,00	3 670,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764102					
D	766		Konstrukce truhlářské				323 292,19	
169	K	766622131R.1	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	ks	5,000	2 595,00	12 975,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		*04					
	VV		"2100x1500" 5		5,000			
170	M	61140052R.3	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1.5m	ks	5,000	13 790,00	68 950,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
			Poznámka k položce: ☐					
			plastový šestikomorový profil ☐					
			izolační trojsklo 4-18-4-18-4 ☐					
			Uw=0,9W/m2K ☐					
			Ug=0,9W/m2K ☐					
	P		teplý rámeček swisspacer ☐					
			dvoustupňové těsnění ☐					
			funkční spáry ☐					
			podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD ☐					
			☐					
			☐					
	VV		*04					
	VV		"2100x1500" 5		5,000			
171	K	766622131R.2	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	ks	5,000	2 966,00	14 830,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		*05					
	VV		"2400x1500" 5		5,000			
172	M	61140052R.4	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1.5m	ks	5,000	15 760,00	78 800,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ plastový šestikomorový profil☐ izolační trojsklo 4-18-4-18-4☐ Uw=0,9W/m2K☐ Ug=0,9W/m2K☐ teplý rámeček swisspacer☐ dvoustupňové těsnění☐ funkční spáry☐ podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD☐					
			VV					
			VV					
			*05					
			"2400x1500" 5		5,000			
173	K	766622131R.3	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	ks	1,000	2 076,00	2 076,00	
			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
			PP					
			VV					
			VV					
			*06					
			"2100x1200" 1		1,000			
174	M	61140052R.5	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
			okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
			PP					
			Poznámka k položce:☐ plastový šestikomorový profil☐ izolační trojsklo 4-18-4-18-4☐ Uw=0,9W/m2K☐ Ug=0,9W/m2K☐ teplý rámeček swisspacer☐ dvoustupňové těsnění☐ funkční spáry☐ podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD☐ ☐ ☐					
			P					
			VV					
			VV					
			*06					
			"2100x1200" 1		1,000			
175	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	27,000	690,00	18 630,00	CS ÚRS 2021 02
			Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622216					
			VV					
			*01					
			"600x600" 13		13,000			
			VV					
			*02					
			"900x600" 6		6,000			
			VV					
			*03					
			"600x1200" 8		8,000			
176	M	61140050R.1	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	ks	13,000	3 105,00	40 365,00	
			okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2					
			PP					
			Poznámka k položce:☐ plastový šestikomorový profil☐ izolační trojsklo 4-18-4-18-4☐ Uw=0,9W/m2K☐ Ug=0,9W/m2K☐ teplý rámeček swisspacer☐ dvoustupňové těsnění☐ funkční spáry☐ podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD☐ ☐ ☐					
			P					
			VV					
			VV					
			*01					
			"600x600" 13		13,000			
177	M	61140050R.2	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	ks	6,000	3 320,00	19 920,00	
			okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2					
			PP					
			Poznámka k položce:☐ plastový šestikomorový profil☐ izolační trojsklo 4-18-4-18-4☐ Uw=0,9W/m2K☐ Ug=0,9W/m2K☐ teplý rámeček swisspacer☐ dvoustupňové těsnění☐ funkční spáry☐ podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD☐ ☐ ☐					
			P					
			VV					
			VV					
			*02					
			"900x600" 6		6,000			
178	M	61140050R.3	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	ks	8,000	4 290,00	34 320,00	
			okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2					
			PP					
			Poznámka k položce:☐ plastový šestikomorový profil☐ izolační trojsklo 4-18-4-18-4☐ Uw=0,9W/m2K☐ Ug=0,9W/m2K☐ teplý rámeček swisspacer☐ dvoustupňové těsnění☐ funkční spáry☐ podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD☐ ☐ ☐					
			P					
			VV					
			VV					
			*03					
			"600x1200" 8		8,000			
179	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	27,000	178,00	4 806,00	CS ÚRS 2021 02
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694111					
			VV					
			*01					
			"600x600" 13		13,000			
			VV					
			*02					
			"900x600" 6		6,000			
			VV					
			*03					
			"600x1200" 8		8,000			
180	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	11,000	324,00	3 564,00	CS ÚRS 2021 02
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694113					
			VV					
			*04					
			"2100x1500" 5		5,000			
			VV					
			*05					
			"2400x1500" 5		5,000			
			VV					
			*06					
			"2100x1200" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	M	61140078	parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá	m	42,600	182,00	7 753,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61140078					
	VV		*01					
	VV		"600x600" 13*0,6		7,800			
	VV		*02					
	VV		"900x600" 6*0,9		5,400			
	VV		*03					
	VV		"600x1200" 8*0,6		4,800			
	VV		*04					
	VV		"2100x1500" 5*2,1		10,500			
	VV		*05					
	VV		"2400x1500" 5*2,4		12,000			
	VV		*06					
	VV		"2100x1200" 1*2,1		2,100			
182	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	38,000	36,00	1 368,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019					
	VV		*01					
	VV		"600x600" 13		13,000			
	VV		*02					
	VV		"900x600" 6		6,000			
	VV		*03					
	VV		"600x1200" 8		8,000			
	VV		*04					
	VV		"2100x1500" 5		5,000			
	VV		*05					
	VV		"2400x1500" 5		5,000			
	VV		*06					
	VV		"2100x1200" 1		1,000			
183	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,953	1 298,00	2 534,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 034 120,52	
184	K	767162811	Demontáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného včetně výplně dl do 3,0 m	kus	6,000	2 662,00	15 972,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů včetně výplně rovného délky do 3,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767162811					
	VV		*balkony					
	VV		"SZ" 1,5*2		3,000			
	VV		"JV" 1,5*2		3,000			
185	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	13,700	1 025,00	14 042,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767832802					
	VV		"Z1" 6,7		6,700			
	VV		"Z2" 7,0		7,000			
186	K	767996805	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	1 079,400	25,00	26 985,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996805					
	VV		* A stáv. schodiště - demontáž a zpětná montáž po stav.					
	VV		úpravách - konstrukce					
	VV		1,2*15*5,0+2,1*1,2*25		153,000			
	VV		(1,2*15+2*7,0+2*(2,1+1,2))*24,0		926,400			
187	K	767161841	Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	8,200	433,00	3 550,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž zábradlí k dalšímu použití schodišťového rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161841					
	VV		* A stáv. schodiště - demontáž a zpětná montáž po stav.					
	VV		úpravách					
	VV		7,0+1,2		8,200			
188	K	767161871	Demontáž madel schodišťových k dalšímu použití	m	5,000	364,00	1 820,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž zábradlí k dalšímu použití madel schodišťových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161871					
	VV		* A stáv. schodiště - demontáž a zpětná montáž po stav.					
	VV		úpravách					
	VV		"na fasádě" 5,0		5,000			
189	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	5,000	198,00	990,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767165111					
	VV		* A stáv. schodiště - demontáž a zpětná montáž po stav.					
	VV		úpravách					
	VV		"na fasádě" 5,0		5,000			
190	K	767211311	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do zdiva	m	5,000	3 102,00	15 510,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767211311					
	VV		* A stáv. schodiště - zpětná montáž po stav. úpravách - konstrukce vč.schodů					
	VV		5,0		5,000			
191	K	767220210	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hm do 15 kg	m	8,200	462,00	3 788,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767220210					
	VV		* A stáv. schodiště - zpětná montáž po stav. úpravách zábradlí					
	VV		7,0+1,2		8,200			
192	K	767250113	Montáž ocelových podest svařováním	m2	2,520	276,00	695,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podest z oceli svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767250113					
	VV		2,1*1,2		2,520			
193	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	13,700	2 530,00	34 661,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767832102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z1" 6,7		6,700			
	VV		"Z2" 7,0		7,000			
194	M	55396001	Atyp. zámečnické výrobky vč. pozinkování	kg	308,650	182,00	56 174,30	
	PP		Atyp. zámečnické výrobky vč. pozinkování					
	VV		"Z1" 134,75		134,750			
	VV		"Z2" 173,90		173,900			
195	K	953945131	Kotvy mechanické M 12 dl 115 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	64,000	140,00	8 960,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953945131					
	VV		"Z1" 4*4*2		32,000			
	VV		"Z2" 4*4*2		32,000			
196	K	767162112	Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky přes 1,0 do 2,0 m	kus	8,000	8 261,00	66 088,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových kotevních prvků rovného délky přes 1,0 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767162112					
	VV		"Z3" 2*4		8,000			
197	M	55342101R01	zábradlí hliníkové do 1,2 x1,1m, výplň bezpečnostní matné sklo	kus	8,000	13 420,00	107 360,00	
	PP		zábradlí hliníkové do 1,2 x1,1m, výplň bezpečnostní matné sklo					
	P		Poznámka k položce: vločka z bezpečnostní folie dle výběru investora					
	VV		"Z3" 2*4		8,000			
198	K	767162113	Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky přes 2,0 do 3,0 m	kus	4,000	8 635,00	34 540,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových kotevních prvků rovného délky přes 2,0 do 3,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767162113					
	VV		"Z3" 4		4,000			
199	M	553421R	zábradlí hliníkové 2,4x1,0m, výplň bezpečnostní matné sklo	kus	4,000	13 420,00	53 680,00	
	PP		zábradlí hliníkové 2,4x1,0m, výplň bezpečnostní matné sklo					
	P		Poznámka k položce: vločka z bezpečnostní folie dle výběru investora					
	VV		"Z3" 4		4,000			
200	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	7 865,00	7 865,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640221					
	VV		*10P					
	VV		"1500x2100" 1		1,000			
201	M	55341335R	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	1,000	85 044,00	85 044,00	
	PP		dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce: hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem: izolační výplň PUR teplý rámeček swisspacer klíka-klíka podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		*10P					
	VV		"1500x2100" 1		1,000			
202	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	9 449,00	18 898,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640222					
	VV		*11P					
	VV		"1500x2100+600" 1		1,000			
	VV		*12P					
	VV		"1800x2100+600" 1		1,000			
203	M	553413R0	dveře dvoukřídle Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	1,000	121 800,00	121 800,00	
	PP		dveře dvoukřídle Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce: hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem: izolační výplň PUR izolační trojsklo teplý rámeček swisspacer klíka-klíka pákový ovladač na světlík podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		*11P					
	VV		"1500x2100+600" 1		1,000			
204	M	553413R1	dveře dvoukřídle Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	1,000	133 700,00	133 700,00	
	PP		dveře dvoukřídle Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce: hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem: izolační výplň PUR bezpečnostní trojsklo teplý rámeček swisspacer klíka-klíka pákový ovladač na světlík bezpečnostní kování levé křídlo fix proti otevření podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		*12P					
	VV		"1800x2100+600" 1		1,000			
205	K	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	17,000	2 101,00	35 717,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881141					
206	M	70921353	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru v betonu pomocí speciální mechanické kotvy	kus	17,000	2 100,00	35 700,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru v betonu pomocí speciální mechanické kotvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921353					
	P		Poznámka k položce: dle výběru investora					
207	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	17,000	4 081,00	69 377,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881161					
208	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	103,000	246,00	25 338,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452201					
	P		Poznámka k položce: dle výběru investora					
209	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	2,000	8 129,00	16 258,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452203					
210	M	31452210	úchytka průběžná k nerez lanu přímá pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	16,000	2 299,00	36 784,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		úchytka průběžná k nerez lanu přímá pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452210					
211	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,666	1 694,00	2 822,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767102					
D	771		Podlahy z dlaždic				24 653,95	
212	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	12,000	16,00	192,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011					
	VV		*balkony					
	VV		"SZ" 1,2*2,5*2		6,000			
	VV		"JV" 1,2*2,5*2		6,000			
213	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,000	59,00	708,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011					
214	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	10,000	147,00	1 470,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474113					
	VV		*balkony sokl u stěny					
	VV		"SZ" 2,5*2		5,000			
	VV		"JV" 2,5*2		5,000			
215	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protisklzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,000	655,00	7 860,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protisklzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574263					
216	M	59761409	dlažba keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	14,300	457,00	6 535,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761409					
	VV		*balkony					
	VV		"SZ" 1,2*2,5*2		6,000			
	VV		"JV" 1,2*2,5*2		6,000			
	VV		*balkony sokl u stěny					
	VV		"SZ" 2,5*2*0,1		0,500			
	VV		"JV" 2,5*2*0,1		0,500			
	VV		13*1,1' Přepočtené koeficientem množství		14,300			
217	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	12,000	18,00	216,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577111					
	VV		*balkony					
	VV		"SZ" 1,2*2,5*2		6,000			
	VV		"JV" 1,2*2,5*2		6,000			
218	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,000	388,00	5 044,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112					
	VV		*balkony dlažba					
	VV		"SZ" 1,2*2,5*2		6,000			
	VV		"JV" 1,2*2,5*2		6,000			
	VV		* vytažení do soklu					
	VV		2,5*0,1*4		1,000			
219	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,000	43,00	430,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115					
	VV		*balkony ve spáře u stěny					
	VV		"SZ" 2,5*2		5,000			
	VV		"JV" 2,5*2		5,000			
220	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	10,000	192,00	1 920,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591264					
	VV		*balkony					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SZ" 2,5*2		5,000			
	VV		"JV" 2,5*2		5,000			
221	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,390	715,00	278,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				29 851,43	
222	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	50,941	176,00	8 965,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306809					
	VV		* A stáv. schodiště - konstrukce vč.podest					
	VV		((1,2*15*5,0+2,1*1,2*25,0)*0,032		4,896			
	VV		((1,2*15+2*7,0+2*(2,1+1,2))*24,0)*0,032		29,645			
	VV		* zábradlí					
	VV		(7,0+1,2)*1,0*2		16,400			
223	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	50,941	5,00	254,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301401					
224	K	783314201	Základní antikorozní jednónásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	50,941	143,00	7 284,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednónásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314201					
225	K	783315101	Mezinátěr jednónásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	50,941	129,00	6 571,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednónásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101					
226	K	783317101	Krycí jednónásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	50,941	133,00	6 775,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednónásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 248,70	
227	K	784181121	Hloubková jednónásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	47,775	24,00	1 146,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednónásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121					
	VV		* po výměně oken a dveří vnitřní ostění					
	VV		0,35*(0,6*3*13+(0,9+2*0,6)*6+(0,6+2*1,2)*8+(2,1+2*1,5)*5+(2,4+2*1,5)*5+2,1+2*1,2+2,4+2*1,5+1,5+2*2,7+1,8+2*2,7)		47,775			
228	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	47,775	44,00	2 102,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				9 820,00	
229	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	10,000	410,00	4 100,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292					
	VV		* odstranění a znovuupevnění prvků na fasádě v souvislosti se zateplením					
	VV		10,0		10,000			
230	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	10,000	572,00	5 720,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS3212					
	VV		*demontáž stáv. VZT jednotek a jejich zpětné osazení					
	VV		10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 02 - Objekt č.6 - administrativní budova a ubytování, st.p.č.260

Soupis:

D.1.4.1 - Elektroinstalace, obj.č.6 - svítidla

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

IČ:

67779999

DIČ:

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

██████████

IČ:

15725138

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

384 240,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	384 240,00	21,00%	80 690,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

464 930,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 02 - Objekt č.6 - administrativní budova a ubytování,st.p.č.260
Soupis:

D.1.4.1 - Elektroinstalace, obj.č.6 - svítidla

Místo:	k.ú. Svojšice u Kouřimi	Datum:	31.01.2022
Zadavatel:	Zařízení služeb pro MV p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		384 240,00
PSV - Práce a dodávky PSV		340 437,00
741 - Elektroinstalace - silnopr		340 437,00
D3 - SO02		340 437,00
M - Práce a dodávky M		43 803,00
21-M - Elektromontáže		43 803,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 02 - Objekt č.6 - administrativní budova a ubytování,st.p.č.260
Soupis: D.1.4.1 - Elektroinstalace, obj.č.6 - svítidla

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 384 240,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				340 437,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				340 437,00	
D	D3		SO02				340 437,00	
1	K	Pol1	Svítidlo skladové LED 36W	ks	10,000	1 155,00	11 550,00	
	PP		Svítidlo skladové LED 36W					
	P		Poznámka k položce:□ Svítidlo					
2	K	Pol2	Svítidlo skladové LED 65W	ks	2,000	1 588,00	3 176,00	
	PP		Svítidlo skladové LED 65W					
	P		Poznámka k položce:□ Svítidlo					
3	K	Pol3	Svítidlo kancelářské LED 60W	ks	39,000	2 061,00	80 379,00	
	PP		Svítidlo kancelářské LED 60W					
	P		Poznámka k položce:□ Svítidlo					
4	K	Pol4	Svítidlo kruhové přisazené LED 32W	ks	76,000	1 347,00	102 372,00	
	PP		Svítidlo kruhové přisazené LED 32W					
	P		Poznámka k položce:□ Svítidlo					
5	K	Pol9	Bytové svítidlo max. 30W	ks	30,000	4 582,00	137 460,00	
	PP		Bytové svítidlo max. 30W					
	P		Poznámka k položce:□ Svítidlo					
6	M	Pol10	Montažní material	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Montažní material					
	P		Poznámka k položce:□ material					
D	M		Práce a dodávky M				43 803,00	
D	21-M		Elektromontáže				43 803,00	
7	K	218203403	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	157,000	279,00	43 803,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218203403					
	VV		" stávajících svítidel " 10+2+39+76+30		157,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 02 - Objekt č.6 - administrativní budova a ubytování,st.p.č.260

Soupis:

D.1.4.2 - Hromosvod, obj.č.6 - admin.budova a ubytování

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

IČ:

67779999

DIČ:

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

██████████

IČ:

15725138

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

390 704,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	390 704,52	21,00%	82 047,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

472 752,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 02 - Objekt č.6 - administrativní budova a ubytování,st.p.č.260
Soupis: D.1.4.2 - Hromosvod, obj.č.6 - admin.budova a ubytování

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		390 704,52
PSV - Práce a dodávky PSV		362 778,30
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		362 778,30
D1 - Materiál elektromontážní		265 013,00
D2 - Elektromontáže		69 666,00
D3 - Demontáže		13 470,00
D4 - Zemní práce		13 573,30
D5 - Ostatní náklady		1 056,00
OST - Ostatní		27 926,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 02 - Objekt č.6 - administrativní budova a ubytování,st.p.č.260
Soupis: D.1.4.2 - Hromosvod, obj.č.6 - admin.budova a ubytování

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							390 704,52	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				362 778,30	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				362 778,30	
D	D1		Materiál elektromontážní				265 013,00	
1	K	000298514	4-ram stojan malý pro trubku D50 mm r=600mm 1,2x1,2m	ks	4,000	12 150,00	48 600,00	
	PP		4-ram stojan malý pro trubku D50 mm r=600mm 1,2x1,2m					
2	K	000298525	Sada závit tyčí 4x M16x340mm se základnou	sada	4,000	189,00	756,00	
	PP		Sada závit tyčí 4x M16x340mm se základnou					
3	K	000298114	Betonový podstavec B55 17kg D337mm	ks	38,000	271,00	10 298,00	
	PP		Betonový podstavec B55 17kg D337mm					
4	K	000298117	Podložka plast D370mm černá pod beton.podstavec	ks	22,000	113,00	2 486,00	
	PP		Podložka plast D370mm černá pod beton.podstavec					
5	K	000298491	podpůrná TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímáčem D10m 1m	sada	4,000	6 787,00	27 148,00	
	PP		podpůrná TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímáčem D10m 1m					
6	K	000298485	Sada přípoj.prvků pro vodič D23mm pro uložení uvnitř podp.tr.	sada	4,000	1 408,00	5 632,00	
	PP		Sada přípoj.prvků pro vodič D23mm pro uložení uvnitř podp.tr.					
7	K	000298478	Vodič D23mm šedý ekvivalent dostateč.vzdál.pro vzduch 75cm	m	61,000	941,00	57 401,00	
	PP		Vodič D23mm šedý ekvivalent dostateč.vzdál.pro vzduch 75cm					
8	K	000297204	Podpěra pro ploché střechy Beton C35/45 1kg	ks	28,000	42,00	1 176,00	
	PP		Podpěra pro ploché střechy Beton C35/45 1kg					
9	K	000298535	Adaptér D23mm vodič pro naklapnutí do beton.podst.	ks	9,000	30,00	270,00	
	PP		Adaptér D23mm vodič pro naklapnutí do beton.podst.					
10	K	000298425	Podpěra pro vodiče D20-23mm se závitem na stěnu nerez	ks	42,000	115,00	4 830,00	
	PP		Podpěra pro vodiče D20-23mm se závitem na stěnu nerez					
11	K	000298512	Jímací stožár pro vodič s=45cm GFK/Al 1,3/1m na 3 betony	ks	2,000	7 819,00	15 638,00	
	PP		Jímací stožár pro vodič s=45cm GFK/Al 1,3/1m na 3 betony					
12	K	000298405	Přípoj.prvek pro ukončení vodiče s=45cm	sada	4,000	685,00	2 740,00	
	PP		Přípoj.prvek pro ukončení vodiče s=45cm					
13	K	000298402	Vodič HVL light D20mm šedý volitelná délky 819129	m	14,000	874,00	12 236,00	
	PP		Vodič HVL light D20mm šedý volitelná délky 819129					
14	K	000298421	Adaptér D20mm pro vodič pro naklapnutí do beton.podst.	ks	4,000	25,00	100,00	
	PP		Adaptér D20mm pro vodič pro naklapnutí do beton.podst.					
15	K	000298365	Krabice pro ZS pro zateplovací systém	ks	6,000	1 050,00	6 300,00	
	PP		Krabice pro ZS pro zateplovací systém					
16	K	000297711	Zkušební svorka nerez Rd8-10/8-10mm	ks	6,000	114,00	684,00	
	PP		Zkušební svorka nerez Rd8-10/8-10mm					
17	K	000297892	Svorka připojovací na konstrukci nerez	ks	3,000	245,00	735,00	
	PP		Svorka připojovací na konstrukci nerez					
18	K	000298929	napín hlava pro pásek 25x03mm vč.přípoj.1xRd10,2xRd6-8	ks	5,000	132,00	660,00	
	PP		napín hlava pro pásek 25x03mm vč.přípoj.1xRd10,2xRd6-8					
19	K	000298926	napín pásek nerez 25x03mm L100m	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	
	PP		napín pásek nerez 25x03mm L100m					
20	K	000297003	Drát 8mm AlMgSi měkký	m	165,000	69,00	11 385,00	
	PP		Drát 8mm AlMgSi měkký					
21	K	000297011	Drát 8/11mm Al měkký umělohmot.izol.bezhalogen.	m	30,000	103,00	3 090,00	
	PP		Drát 8/11mm Al měkký umělohmot.izol.bezhalogen.					
22	K	000297361	Podpěra vedení 8-10mm nerez k upevnění za atiku	ks	135,000	124,00	16 740,00	
	PP		Podpěra vedení 8-10mm nerez k upevnění za atiku					
23	K	000297744	Svorka univerz.spojovací nerez pro pr8-10mm	ks	17,000	106,00	1 802,00	
	PP		Svorka univerz.spojovací nerez pro pr8-10mm					
24	K	000297924	Připojovací svorka na kov.konstrukci za falc Rd8-10mm nerez	ks	1,000	126,00	126,00	
	PP		Připojovací svorka na kov.konstrukci za falc Rd8-10mm nerez					
25	K	000297853	kříž svorka nerez pro pr7-10/7-10mm	ks	35,000	342,00	11 970,00	
	PP		kříž svorka nerez pro pr7-10/7-10mm					
26	K	000297361.1	Držák vedení s natlouk.hmožd.Rd8-10mm nerez	ks	40,000	124,00	4 960,00	
	PP		Držák vedení s natlouk.hmožd.Rd8-10mm nerez					
27	K	000297047	Drát 10mm nerez (V4A) molybden nad 2%	m	20,000	514,00	10 280,00	
	PP		Drát 10mm nerez (V4A) molybden nad 2%					
28	K	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	120,000	26,00	3 120,00	
	PP		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)					
D	D2		Elektromontáže				69 666,00	
29	K	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	244,000	20,00	4 880,00	
	PP		ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU					
30	K	210220241	jímací stožár do 6m	ks	4,000	941,00	3 764,00	
	PP		jímací stožár do 6m					
31	K	210100272	ukončení kabelu smršťovací trubici do 1x120	ks	8,000	242,00	1 936,00	
	PP		ukončení kabelu smršťovací trubici do 1x120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	210220101	vedení vč.podpěr vodič D23mm	m	61,000	166,00	10 126,00	
	PP		vedení vč.podpěr vodič D23mm					
33	K	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	120,000	20,00	2 400,00	
	PP		ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU					
34	K	210220221	jímací tyč do 3m montáž na konstrukci	ks	2,000	585,00	1 170,00	
	PP		jímací tyč do 3m montáž na konstrukci					
35	K	210100272	ukončení kabelu smršťovací trubici do 1x120	ks	4,000	242,00	968,00	
	PP		ukončení kabelu smršťovací trubici do 1x120					
36	K	210220101.1	vedení vč.podpěr vodič D20mm	m	14,000	275,00	3 850,00	
	PP		vedení vč.podpěr vodič D20mm					
37	K	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení	ks	6,000	202,00	1 212,00	
	PP		skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení					
38	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,000	110,00	660,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
39	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	3,000	155,00	465,00	
	PP		svorka hromosvodová do 4 šroubů					
40	K	210220321	svorka na potrubí vč.pásku	ks	5,000	116,00	580,00	
	PP		svorka na potrubí vč.pásku					
41	K	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	165,000	78,00	12 870,00	
	PP		uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm					
42	K	210220101.2	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	30,000	218,00	6 540,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm					
43	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	17,000	110,00	1 870,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
44	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	1,000	110,00	110,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
45	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	35,000	155,00	5 425,00	
	PP		svorka hromosvodová do 4 šroubů					
46	K	210220101.2	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	20,000	218,00	4 360,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm					
47	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	120,000	54,00	6 480,00	
	PP		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm					
D	D3		Demontáže				13 470,00	
48	K	210220221.1	jímací tyč do 3m montáž na konstrukci /dmtž	ks	5,000	292,00	1 460,00	
	PP		jímací tyč do 3m montáž na konstrukci /dmtž					
49	K	210220101.3	svod vč.podpěr drát do pr.10mm /dmtž	m	40,000	109,00	4 360,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm /dmtž					
50	K	210220381	ochranná lišta svodu délka 2m /dmtž	ks	5,000	62,00	310,00	
	PP		ochranná lišta svodu délka 2m /dmtž					
51	K	210220301.1	svorka hromosvodová do 2 šroubů /dmtž	ks	20,000	55,00	1 100,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů /dmtž					
52	K	210220002.1	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr. /dmtž	m	160,000	39,00	6 240,00	
	PP		uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr. /dmtž					
D	D4		Zemní práce				13 573,30	
53	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	106,000	82,00	8 692,00	
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0					
54	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	106,000	31,00	3 286,00	
	PP		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3					
55	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	37,100	43,00	1 595,30	
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 3					
D	D5		Ostatní náklady				1 056,00	
56	K	219001213	výbour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	6,000	176,00	1 056,00	
	PP		výbour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m					
D	OST		Ostatní				27 926,22	
57	K	Pol43.1	Profez - 5%	%	0,050	105 523,00	5 276,15	
	PP		Profez - 5%					
58	K	Pol44.1	Materiál podružný - 3%	%	0,030	280 144,00	8 404,32	
	PP		Materiál podružný - 3%					
59	K	Pol40.1	PPV pro elektromontáže 2%	%	0,020	370 425,00	7 408,50	
	PP		PPV pro elektromontáže 2%					
60	K	Pol40.2	PPV pro zemní práce 1%	%	0,010	13 725,00	137,25	
	PP		PPV pro zemní práce 1%					
61	K	044002000	Revize	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Revize					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšíce

Objekt:

SO 03 - Objekt č.12 - kulturní zařízení na st.p.č.254/1

Soupis:

D.1.1 - Kulturní zařízení na st.p.č.254/1 - stavební část

KSO:

Místo: k.ú. Svojšíce u Kouřimi

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

IČ:

67779999

DIČ:

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

██████████

IČ:

15725138

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 674 592,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 674 592,44	21,00%	771 664,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 446 256,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 03 - Objekt č.12 - kulturní zařízení na st.p.č.254/1
Soupis:

D.1.1 - Kulturní zařízení na st.p.č.254/1 - stavební část

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 674 592,44

HSV - Práce a dodávky HSV 1 572 202,70

1 - Zemní práce	107 711,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 915,24
5 - Komunikace pozemní	3 377,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 122 724,92
61 - Úprava povrchů vnitřních	23 047,32
62 - Úprava povrchů vnějších	1 059 922,53
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	39 755,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	174 649,51
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	549,88
94 - Lešení a stavební výtahy	79 363,46
96 - Bourání konstrukcí	45 599,17
98 - Demolice a sanace	49 137,00
997 - Přesun sutě	66 560,81
998 - Přesun hmot	65 262,83

PSV - Práce a dodávky PSV 2 097 059,74

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	53 160,88
712 - Povlakové krytiny	643 669,20
713 - Izolace tepelné	554 815,29
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 951,31
764 - Konstrukce klempířské	146 319,04
766 - Konstrukce truhlářské	248 735,98
767 - Konstrukce zámečnické	441 588,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 265,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 553,66

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 330,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 03 - Objekt č.12 - kulturní zařízení na st.p.č.254/1
Soupis:

D.1.1 - Kulturní zařízení na st.p.č.254/1 - stavební část

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 674 592,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 572 202,70

D 1 Zemní práce 107 711,52

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	34,245	77,00	2 636,87	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žvíce a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106121						
VV		" dlaždic okapového chodníku pro výkop pro sokl pod terénem "						
VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,8+2,5)*0,5					15,645	
VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+1,0)*1,0					15,300	
VV		" JZ" (12,6-6,5+0,5)*0,5					3,300	

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,360	101,00	339,36	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žvíce a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106123						
VV		" přístupový chodník k vrátnici " (1,8+1,0)*1,2					3,360	

3	K	113204111	Výtrhání obrub záhonových	m	2,000	51,00	102,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

PP		Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113204111						
VV		* vybourání obrubníků přístupového chodníku						
VV		2*1,0					2,000	

4	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	27,917	190,00	5 304,23	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003						
VV		" výkop pro sokl pod terénem "						
VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+2,5)*(1,2-0,5)					20,643	
VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*(1,2-1,0)					2,892	
VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*(1,2-0,5)					4,382	

5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	31,431	1 085,00	34 102,64	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101						
VV		" výkop pro sokl pod terénem "						
VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*(1,2+0,6)/2*0,7					18,377	
VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*(1,2+0,6)/2*0,7					9,110	
VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*(1,2+0,6)/2*0,7					3,944	

6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,431	298,00	9 366,44	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117						
VV		" výkop pro sokl pod terénem "						
VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*(1,2+0,6)/2*0,7					18,377	
VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*(1,2+0,6)/2*0,7					9,110	
VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*(1,2+0,6)/2*0,7					3,944	

7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	62,862	22,00	1 382,96	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119						
VV		31,431*2 'Přepočtené koeficientem množství					62,862	

8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	56,576	323,00	18 274,05	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231						
VV		31,431*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					56,576	

9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,431	21,00	660,05	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201						

10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	26,564	259,00	6 880,08	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101						
VV		" výkop pro sokl pod terénem "						
VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*(1,2+0,6)/2*0,7					18,377	
VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*(1,2+0,6)/2*0,7					9,110	
VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*(1,2+0,6)/2*0,7					3,944	
VV		" odpočet nový okapový chodník - podsyp "						
VV		" SZ" -(0,25+6,0*5+0,3-3,56-1,8+2,5)*0,5*0,15					-2,077	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" SV" -(11,4+2*0,6+1,7+1,0)*1,0*0,15		-2,295			
	VV		" JZ" -(12,6-6,5+0,5)*0,5*0,15		-0,495			
11	M	58337344	šterkopiesek frakce 0/32	t	49,774	410,00	20 407,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		šterkopiesek frakce 0/32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337344					
	VV		26,564*1,67*1,02*1,1		49,774			
12	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,583	42,00	234,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251101					
	VV		" ornice pro úpravu terénu zpět " 27,917*0,2		5,583			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,583	166,00	926,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
	VV		" ornice pro úpravu terénu zpět " 27,917*0,2		5,583			
14	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	27,917	229,00	6 392,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103					
	VV		" úprava terénu "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+2,5)*(1,2-0,5)		20,643			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*(1,2-1,0)		2,892			
	VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*(1,2-0,5)		4,382			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	27,917	23,00	642,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,558	106,00	59,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní parková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410					
	VV		27,917*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,558			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				31 915,24	
17	K	311272211R	Zdivo z porobetonových tvárníc hladkých do P2 do 500 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	13,800	1 342,00	18 519,60	
	PP		Zdivo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm					
	VV		pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 500 kg/m3 hladkých					
	VV		" nadezdívka atiky v.25 cm " (12,6*2+30,0)*0,25		13,800			
18	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	37,418	358,00	13 395,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319201321					
	VV		* úprava stávajícího soklu pod terénem po jeho umytí a odstavení vrstev					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*0,75		21,878			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*0,75		10,845			
	VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*0,75		4,695			
	D	5	Komunikace pozemní				3 377,87	
19	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	3,360	278,00	934,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564760011					
	VV		" přístupový chodník k vrátnici " (1,8+1,0)*1,2		3,360			
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,360	408,00	1 370,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110					
	VV		" přístupový chodník k vrátnici " (1,8+1,0)*1,2		3,360			
21	M	59245015	dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm přírodní	m2	3,461	310,00	1 072,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm přírodní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245015					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		dle výběru investora					
	VV		3,36*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		3,461			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 122 724,92	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				23 047,32	
22	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	22,848	887,00	20 266,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325302					
	VV		" oprava vnitřního ostění po výměně oken "					
	VV		" JZ suterén "					
	VV		" ostění otvorů " (1,2*3*2+0,9+2*2,0)*0,2		2,420			
	VV		" SZ" "					
	VV		" ostění otvorů " ((1,2+2*3,0)*7+(1,2+2*1,75)*1)*0,2		11,020			
	VV		" ostění vstupních stěn s dveřmi " (2,48+2*2,1+3,06+2*2,75)*0,2		3,048			
	VV		" SV" "					
	VV		" ostění otvorů " (1,2+2*1,5)*3*0,2		2,520			
	VV		" JZ" "					
	VV		" ostění otvorů " (1,2+2*1,5)*2*0,2+(2,4+2*1,5)*2*0,2		3,840			
23	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	61,803	45,00	2 781,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011					
	VV		" zakrytí výplní otvorů pro úpravu ostění zevnitř "					
	VV		" JZ" "					
	VV		" otvorů " (1,2*1,2*2+0,9*2,0)		4,680			
	VV		" SZ" "					
	VV		" otvorů " (1,2*3,0*7+1,2*1,75+2,48*2,1+3,06*2,75)		40,923			
	VV		" SV" "					
	VV		" otvorů " 1,2*1,5*3		5,400			
	VV		" JZ" "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" otvorů " 1,2*1,5*6		10,800			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				1 059 922,53	
24	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,600	247,00	6 817,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001					
	VV		" na nadezdívku atiky v.25 cm z obou stran " (12,6*2+30,0)*0,25*2		27,600			
25	K	622211012	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do pórobetonu tl přes 40 do 80 mm	m2	13,475	801,00	10 793,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211012					
	VV		" na nadezdívku atiky v.25 cm ze střechy " (11,95*2+30,0)*0,25		13,475			
26	M	28376352	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm	m2	14,149	221,00	3 126,93	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 50mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376352					
	VV		" na nadezdívku atiky v.25 cm ze střechy " (11,95*2+30,0)*0,25		13,475			
	VV		13,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,149			
27	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	60,480	873,00	52 799,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211031					
	VV		" fasáda sokl pod terénem a nad terénem "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*(0,25+0,75)		29,170			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*(0,25+0,75)		14,460			
	VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*(0,25+0,75)+2,25*3,0+6,5*0,33+4,25*3,0/2		21,530			
	VV		" odpočet otvorů " -(1,2*1,2*2+0,9*2,0)		-4,680			
28	M	28376447	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm	m2	61,690	727,00	44 848,63	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376447					
	VV		" fasáda sokl pod terénem a nad terénem "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*(0,25+0,75)		29,170			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*(0,25+0,75)		14,460			
	VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*(0,25+0,75)+2,25*3,0+6,5*0,33+4,25*3,0/2		21,530			
	VV		" odpočet otvorů " -(1,2*1,2*2+0,9*2,0)		-4,680			
	VV		60,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		61,690			
29	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	12,100	209,00	2 528,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622212001					
	VV		" fasáda sokl nad terénem "					
	VV		" ostění otvorů venkovní " (1,2*3*2+0,9+2*2,0)		12,100			
30	M	28376439	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	2,130	177,00	377,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376439					
	VV		" fasáda sokl nad terénem "					
	VV		" ostění otvorů venkovní " (1,2*3*2+0,9+2*2,0)*0,16		1,936			
	VV		1,936*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,130			
31	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	336,438	937,00	315 242,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031					
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3+1,7+0,16*3)*6,34-3,56*3,3		195,760			
	VV		" zateplení zádveří u vratnice uvnitř " (0,3+0,5+0,16+3,3)*4,8		20,448			
	VV		" odpočet otvorů " -(1,2*3,0*7+1,2*1,7*2+1,5*3,9)		-35,130			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*6,34		91,676			
	VV		" odpočet otvorů " -1,2*1,5*3		-5,400			
	VV		" JZ" 12,6*6,34		79,884			
	VV		" odpočet otvorů " -1,2*1,5*6		-10,800			
32	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm	m2	343,167	692,00	237 471,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151538					
	VV		336,438*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		343,167			
33	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	117,200	225,00	26 370,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622222001					
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					
	VV		" SZ venkovní "					
	VV		" ostění otvorů venkovní " ((1,2+2*3,0)*7+(1,2+2*1,7)*2)		59,600			
	VV		" SV "					
	VV		" ostění otvorů venkovní " (1,2+2*1,5)*3*2		25,200			
	VV		" JZ "					
	VV		" ostění otvorů venkovní " (1,2*6+2*1,5*3)*2		32,400			
34	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm	m2	20,627	185,00	3 816,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151518					
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" SZ venkovní "					
	VV		" ostění otvorů venkovní " ((1,2+2*3,0)*7+(1,2+2*1,7)*2)*0,16		9,536			
	VV		" SV "					
	VV		" ostění otvorů venkovní " (1,2+2*1,5)*3*2*0,16		4,032			
	VV		" JZ "					
	VV		" ostění otvorů venkovní " (1,2*6+2*1,5*3)*2*0,16		5,184			
	VV		18,752*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,627			
35	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	54,730	139,00	7 607,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základních soklových přípevných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252001					
	VV		" SZ " (0,25+6,0*5+0,3+1,7+0,16*3)-3,56-1,5		27,670			
	VV		" SV " (11,4+2*0,6+1,7+0,16)		14,460			
	VV		" JZ " 12,6		12,600			
36	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	57,467	36,00	2 068,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051653					
	VV		54,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		57,467			
37	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	271,420	49,00	13 299,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143003					
	VV		" fasáda sokl nad terémem "					
	VV		" rohy ostění otvorů vnitřní a venkovní " (1,2*3*2+0,9+2*2,0)*2		24,200			
	VV		" parapetní profil venkovní " 1,2*2		2,400			
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					
	VV		" rohy SZ vnitřní a venkovní "					
	VV		" ostění otvorů " ((1,2+2*3,0)*7+(1,2+2*1,7)*2+1,2+2*1,75)*2		128,600			
	VV		" parapetní profil otvorů venkovní " 1,2*7+1,2*2+1,2		12,000			
	VV		" SV "					
	VV		" rohy ostění otvorů vnitřní a venkovní " (1,2+2*1,5)*3*2		25,200			
	VV		" parapetní profil otvorů venkovní " 1,2*3		3,600			
	VV		" JZ "					
	VV		" rohy ostění otvorů vnitřní a venkovní " (1,2*6+2*1,5*4)*2		38,400			
	VV		" parapetní profil otvorů venkovní " 1,2*6		7,200			
	VV		" rohy domu " 6,34*3+(3,9+1,5)*2		29,820			
38	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	237,426	24,00	5 698,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63127464					
	VV		" fasáda sokl nad terémem "					
	VV		" rohy ostění otvorů vnitřní " (1,2*3*2+0,9+2*2,0)		12,100			
	VV		" rohy ostění otvorů venkovní " (1,2*2*2+2*2,0)		8,800			
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					
	VV		" rohy SZ vnitřní a venkovní "					
	VV		" ostění otvorů vnitřních "					
	VV		((1,2+2*3,0)*7+(1,2+2*1,7)*2+1,2+2*1,75)		64,300			
	VV		" ostění otvorů venkovních " (2*3,0*7+2*1,7*2+2*1,75)		52,300			
	VV		" SV "					
	VV		" rohy ostění otvorů vnitřní " (1,2+2*1,5)*3		12,600			
	VV		" rohy ostění otvorů venkovní " 2*1,5*3		9,000			
	VV		" JZ "					
	VV		" rohy ostění otvorů vnitřní " (1,2+2*1,5)*6		25,200			
	VV		" rohy ostění otvorů venkovní " 2*1,5*4		12,000			
	VV		" rohy domu " 6,34*3+(3,9+1,5)*2		29,820			
	VV		226,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		237,426			
39	M	59051510	profil zčišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	27,405	37,00	1 013,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil zčišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051510					
	VV		" fasáda sokl nad terémem "					
	VV		" nadpraží otvorů venkovní " (1,2*2+0,9)		3,300			
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					
	VV		" SZ "					
	VV		" nadpraží otvorů venkovní " 1,2*7+1,2*2+1,2		12,000			
	VV		" SV "					
	VV		" nadpraží otvorů venkovní " 1,2*3		3,600			
	VV		" JZ "					
	VV		" nadpraží otvorů venkovní " 1,2*6		7,200			
	VV		26,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,405			
40	M	59051512	profil zčišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	26,460	53,00	1 402,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil zčišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051512					
	VV		" fasáda sokl nad terémem "					
	VV		" parapetní profil venkovní " 1,2*2		2,400			
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					
	VV		" SZ "					
	VV		" parapetní profil otvorů venkovní " 1,2*7+1,2*2+1,2		12,000			
	VV		" SV "					
	VV		" parapetní profil otvorů venkovní " 1,2*3		3,600			
	VV		" JZ "					
	VV		" parapetní profil otvorů venkovní " 1,2*6		7,200			
	VV		25,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,460			
41	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zčišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	240,880	42,00	10 116,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zčišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143004					
	VV		" fasáda sokl nad terémem "					
	VV		" začášťovací lišty ostění otvorů vnitřní a venkovní " (1,2*3*2+0,9+2*2,0)*2		24,200			
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					
	VV		" SZ vnitřní a venkovní "					
	VV		" začášťovací lišty ostění otvorů " ((1,2+2*3,0)*7+(1,2+2*1,7)*2+1,2+2*1,75)*2		128,600			
	VV		" vstupních stěn s dveřmi z obou stran " (2,48+2*2,1+3,06+2*2,75)*2		30,480			
	VV		" SV "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" začašťovací lišty ostění otvorů vnitřní a venkovní " (1,2+2*1,5)*3*2		25,200			
	VV		" JZ"					
	VV		" začašťovací lišty ostění otvorů vnitřní a venkovní " (1,2*6+2*1,5*3)*2		32,400			
42	M	59051476	profil začašťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	252,924	34,00	8 599,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začašťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051476					
	VV		240,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		252,924			
43	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	403,391	155,00	62 525,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622325102					
	VV		" fasáda sokl nad terénem "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7)*0,25		7,173			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7)*0,25		3,575			
	VV		" JZ" (12,6-6,5)*0,25+2,25*3,0+6,5*0,33+4,25*3,0/2		16,795			
	VV		" odpočet otvorů " -(1,2*1,2*2+0,9*2,0)		-4,680			
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2*6+1,2*2*4+0,9+2*2,0)*0,1		2,170			
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3+1,7)*6,34-3,56*3,3		192,717			
	VV		" zateplení zádveří u vrátnice uvnitř " (0,3+0,5+3,3)*4,8		19,680			
	VV		" omítku nezateplených částí "		51,978			
	VV		(3,56+1,75*2+1,0*2)*3,3+(2,8+1,8)*4,8					
	VV		" odpočet otvorů " -		-49,503			
	VV		(1,2*3,0*7+1,2*1,7*2+1,2*1,75+1,5*3,0+2,48*2,1+3,06*2,75)					
	VV		" přípočet ostění otvorů " ((1,2+2*3,0)*7+(1,2+2*1,7)*2)*0,1		5,960			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7)*6,34		90,662			
	VV		" odpočet otvorů " -1,2*1,5*3		-5,400			
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2+2*1,5)*3*0,1		1,260			
	VV		" JZ" 12,6*6,34		79,884			
	VV		" odpočet otvorů " -1,2*1,5*6		-10,800			
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2*6+2*1,5*4)*0,1		1,920			
44	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	9,105	68,00	619,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621131121					
	VV		" podhled u vstupu k vrátnici " 3,3*1,85		6,105			
	VV		" podhled u hlavního vstupu " 3,0*1,0		3,000			
45	K	621541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	9,105	388,00	3 532,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621541012					
	VV		" podhled u vstupu k vrátnici " 3,3*1,85		6,105			
	VV		" podhled u hlavního vstupu " 3,0*1,0		3,000			
46	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	48,889	52,00	2 542,23	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151021					
	VV		" fasáda sokl nad terénem "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*0,25		7,293			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*0,25		3,615			
	VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*0,25+2,25*3,0+6,5*0,33+4,25*3,0/2		16,835			
	VV		" odpočet otvorů " -(1,2*1,2*2+0,9*2,0)		-4,680			
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2*3*2+0,9+2*2,0)*0,16		1,936			
	VV		" natažení stávající opěrné zdi vstupu do suterénu "		23,890			
	VV		(1,25+2,25)*3,25+4,65*3,25/2+(1,5+7,05)*(0,33+0,25)					
47	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	48,889	677,00	33 097,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622511112					
	VV		" fasáda sokl nad terénem "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*0,25		7,293			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*0,25		3,615			
	VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*0,25+2,25*3,0+6,5*0,33+4,25*3,0/2		16,835			
	VV		" odpočet otvorů " -(1,2*1,2*2+0,9*2,0)		-4,680			
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2*3*2+0,9+2*2,0)*0,16		1,936			
	VV		" natažení stávající opěrné zdi vstupu do suterénu "		23,890			
	VV		(1,25+2,25)*3,25+4,65*3,25/2+(1,5+7,05)*(0,33+0,25)					
48	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	393,167	66,00	25 949,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151001					
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3+1,7+0,16*3)*6,34-3,56*3,3		195,760			
	VV		" zateplení zádveří u vrátnice uvnitř " (0,3+0,5+0,16+3,3)*4,8		20,448			
	VV		" odpočet otvorů " -		-45,003			
	VV		(1,2*3,0*7+1,2*1,7*2+1,2*1,75+2,48*2,1+3,06*2,75)					
	VV		" přípočet ostění otvorů " ((1,2+2*3,0)*7+(1,2+2*1,7)*2)*0,16		9,536			
	VV		" na omítku nezateplených částí "		51,978			
	VV		(3,56+1,75*2+1,0*2)*3,3+(2,8+1,8)*4,8					
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*6,34		91,676			
	VV		" odpočet otvorů " -1,2*1,5*3		-5,400			
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2+2*1,5)*3*0,16		2,016			
	VV		" JZ" 12,6*6,34		79,884			
	VV		" odpočet otvorů " -1,2*1,5*6		-10,800			
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2*6+2*1,5*4)*0,16		3,072			
49	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	393,167	366,00	143 899,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622541012					
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3+1,7+0,16*3)*6,34-3,56*3,3		195,760			
	VV		" zateplení zádveří u vrátnice uvnitř " (0,3+0,5+0,16+3,3)*4,8		20,448			
	VV		" odpočet otvorů " -		-45,003			
	VV		(1,2*3,0*7+1,2*1,7*2+1,2*1,75+2,48*2,1+3,06*2,75)					
	VV		" přípočet ostění otvorů " ((1,2+2*3,0)*7+(1,2+2*1,7)*2)*0,16		9,536			
	VV		" na omítku nezateplených částí "		51,978			
	VV		(3,56+1,75*2+1,0*2)*3,3+(2,8+1,8)*4,8					
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*6,34		91,676			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " odpočet otvorů " -1,2*1,5*3		-5,400			
			VV " přípočet ostění otvorů " (1,2+2*1,5)*3*0,16		2,016			
			VV " JZ" 12,6*6,34		79,884			
			VV " odpočet otvorů " -1,2*1,5*6		-10,800			
			VV " přípočet ostění otvorů " (1,2*6+2*1,5*4)*0,16		3,072			
50	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	65,883	39,00	2 569,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011					
	VV		" fasáda - výplní otvorů zvenku "					
	VV		" JZ" "					
	VV		" otvorů " (1,2*1,2*2+0,9*2,0)					4,680
	VV		" SZ" "					
	VV		" otvorů " (1,2*3,0*7+1,2*1,7*2+1,2*1,75+2,48*2,1+3,06*2,75)					45,003
	VV		" SV" "					
	VV		" otvorů " 1,2*1,5*3					5,400
	VV		" JZ" "					
	VV		" otvorů " 1,2*1,5*6					10,800
51	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	433,186	72,00	31 189,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629995101					
	VV		" fasáda sokl pod terénem a nad terénem "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7)*(0,25+0,75)					28,690
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7)*(0,25+0,75)					14,300
	VV		" JZ" (12,6-6,5)*(0,25+0,75)+2,25*3,0+6,5*0,33+4,25*3,0/2					21,370
	VV		" odpočet otvorů " -(1,2*1,2*2+0,9*2,0)					-4,680
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2*3*2+0,9+2*2,0)*0,1					1,210
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3+1,7)*6,34-3,56*3,3					192,717
	VV		" odpočet otvorů " -(1,2*3,0*7+1,2*1,7*2+3,06*2,75)					-37,695
	VV		" přípočet ostění otvorů " ((1,2+2*3,0)*7+(1,2+2*1,7)*2)*0,1					5,960
	VV		" na omítku nezatepelných částí " (3,56+1,75*2+1,0*2)*3,3					29,898
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7)*6,34					90,662
	VV		" odpočet otvorů " -1,2*1,5*3					-5,400
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2+2*1,5)*3*0,1					1,260
	VV		" JZ" 12,6*6,34					79,884
	VV		" odpočet otvorů " -1,2*1,5*6					-10,800
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2*6+2*1,5*4)*0,1					1,920
	VV		" stávající opěrná zeď vstupu do suterénu "					
			(1,25+2,25)*3,25+4,65*3,25/2+(1,5+7,05)*(0,33+0,25)					23,890
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				39 755,07	
52	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	10,560	334,00	3 527,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451024					
	VV		" parapetů "					
	VV		" JZ 1200/1500 " 1,2*6*0,46					3,312
	VV		" JZ 1200/1200 " 1,2*2*0,46					1,104
	VV		" SV 1200/1500 " 1,2*3*0,46					1,656
	VV		" SZ 1200/1700 " 1,2*2*0,26					0,624
	VV		" SZ 1200/3000 " 1,2*7*0,46					3,864
53	K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním	m2	32,445	222,00	7 202,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637111112					
	VV		" nový okapový chodník "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56-1,8+2,5)*0,5					13,845
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+1,0)*1,0					15,300
	VV		" JZ" (12,6-6,5+0,5)*0,5					3,300
54	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	35,690	796,00	28 409,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic do 50 mm do písku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637211321					
	VV		32,445*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					35,690
55	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	2,000	308,00	616,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637311131					
	VV		" doplnění vybouraných obrubníků přístupového chodníku					
	VV		2*1,0					2,000
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				174 649,51	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				549,88	
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,045	3 575,00	160,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121					
	VV		" doplnění vybouraných obrubníků přístupového chodníku					
	VV		2*1,0*0,15*0,15					0,045
57	K	953941421	Osazování železných ventilací pl přes 0,1 m2	kus	1,000	389,00	389,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím železných ventilací s neoddělenou žaluzií, plochy přes 0,10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953941421					
D	94		Lešení a stavební výtahy				79 363,46	
58	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,105	79,00	719,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112					
	VV		* pro podhledy					
	VV		" podhled u vstupu k vrátnici " 3,3*1,85					6,105
	VV		" podhled u hlavního vstupu " 3,0*1,0					3,000
59	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	418,320	80,00	33 465,60	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111221					
	VV		(30,6+11,4+1,7*2+12,6+3*1,5)*6,0+(1,6*2+1,5*2)*3,6+7,0*3,0		418,320			
60	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	25 099,200	1,00	25 099,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111221					
	VV		418,32*60 'Přepočtené koeficientem množství		25 099,200			
61	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	418,320	48,00	20 079,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111821					
D 96		Bourání konstrukcí					45 599,17	
62	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	37,418	143,00	5 350,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133					
	VV		* fasáda sokl pod terénem					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*0,75		21,878			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*0,75		10,845			
	VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*0,75		4,695			
63	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	427,281	41,00	17 518,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015341					
	VV		" fasáda sokl nad terénem "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7)*0,25		7,173			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7)*0,25		3,575			
	VV		" JZ" (12,6-6,5)*0,25+2,25*3,0+6,5*0,33+4,25*3,0/2		16,795			
	VV		" odpočet otvorů " -(1,2*1,2*2*0,9*2,0)		-4,680			
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2*6+1,2*2*4+0,9+2*2,0)*0,1		2,170			
	VV		" fasáda nad soklem až na atiku "					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3+1,7)*6,34-3,56*3,3		192,717			
	VV		" zateplení zádveří u vrátnice uvnitř " (0,3+0,5+3,3)*4,8		19,680			
	VV		" omítku nezateplených částí "		51,978			
	VV		(3,56+1,75*2+1,0*2)*3,3+(2,8+1,8)*4,8					
	VV		" odpočet otvorů " -		-49,503			
	VV		(1,2*3,0*7+1,2*1,7*2+1,2*1,75+1,5*3,0+2,48*2,1+3,06*2,75)					
	VV		" přípočet ostění otvorů " ((1,2+2*3,0)*7+(1,2+2*1,7)*2)*0,1		5,960			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7)*6,34		90,662			
	VV		" odpočet otvorů " -1,2*1,5*3		-5,400			
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2+2*1,5)*3*0,1		1,260			
	VV		" JZ" 12,6*6,34		79,884			
	VV		" odpočet otvorů " -1,2*1,5*6		-10,800			
	VV		" přípočet ostění otvorů " (1,2*6+2*1,5*4)*0,1		1,920			
	VV		" stávající opěrná zeď vstupu do suterénu "		23,890			
	VV		(1,25+2,25)*3,25+4,65*3,25/2+(1,5+7,05)*(0,33+0,25)					
64	K	962032641	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,418	1 243,00	1 762,57	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032641					
	VV		" přízděný komín na SV stěně " 0,45*0,45*7,0		1,418			
65	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,500	1 738,00	869,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965041441					
	VV		" střecha plynosilikát 25cm - kolem vpustí " 1,0*1,0*0,25*2		0,500			
66	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113					
	VV		" střecha potěr 4cm - kolem vpustí " 1,0*1,0*2		2,000			
67	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,110	541,00	59,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965082933					
	VV		" střecha násyp 5-17cm - kolem vpustí " 1,0*1,0*(0,05+0,17)/2		0,110			
68	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	19,080	376,00	7 174,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072355					
	VV		" JZ 1200/1500 " 1,2*1,5*6		10,800			
	VV		" JZ 1200/1200 " 1,2*1,2*2		2,880			
	VV		" SV 1200/1500 " 1,2*1,5*3		5,400			
69	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	27,300	265,00	7 234,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072356					
	VV		" SZ 1200/1750 " 1,2*1,75*1		2,100			
	VV		" SZ 1200/3000 " 1,2*3,0*7		25,200			
70	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	376,00	676,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455					
	VV		" JZ 900/2000 " 0,9*2,0*1		1,800			
71	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	13,623	288,00	3 923,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456					
	VV		" SZ - dveře 3060/2750 " 3,06*2,75		8,415			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" SZ - dveře 2480/2100 - vnitřní " 2,48*2,1	5,208				
72	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	15,000	46,00	690,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/976072221					
VV			" větracích mřížek z fasády 150/150 mm " 15	15,000				
73	K	976072321	Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	1,000	54,00	54,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/976072321					
VV			" sundání větrací mříže z fasády pro její zpětné osazení " 1	1,000				
D 98			Demolice a sanace	49 137,00				
74	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	33,000	103,00	3 399,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985141111					
VV			" sanace trhlíny v SV fasádě " (10+23)*1,0	33,000				
75	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	33,000	1 386,00	45 738,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlín v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985441112					
D 997			Přesun sutě	66 560,81				
76	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 27 do 30 m s použitím mechanizace	t	34,221	1 380,00	47 224,98	CS ÚRS 2021 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 27 do 30 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013119					
77	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,221	280,00	9 581,88	CS ÚRS 2021 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
78	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	376,431	14,00	5 270,03	CS ÚRS 2021 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
VV			34,221*11 'Přepočtené koeficientem množství	376,431				
79	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	30,346	882,00	26 765,17	CS ÚRS 2021 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
VV			" všechno " 34,221	34,221				
VV			" odpočet kovové " -3,875	-3,875				
80	K	997013R01	Poplatek za kovový odpad	t	3,875	-5 750,00	-22 281,25	
PP			Poplatek za kovový odpad					
VV			" rámy oken a zárubně vchod.dv." 1,164+1,447+0,858+0,137	3,606				
VV			"klempíři" 0,269	0,269				
D 998			Přesun hmot	65 262,83				
81	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	92,967	702,00	65 262,83	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011004					
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 097 059,74				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	53 160,88				
82	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	37,418	27,00	1 010,29	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131821					
VV			* stávající izolace soklu pod terénem					
VV			" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*0,75	21,878				
VV			" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*0,75	10,845				
VV			" JZ" (12,6-6,5+0,16)*0,75	4,695				
83	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	37,418	26,00	972,87	CS ÚRS 2021 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001					
VV			* fasáda sokl pod terénem					
VV			" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*0,75	21,878				
VV			" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*0,75	10,845				
VV			" JZ" (12,6-6,5+0,16)*0,75	4,695				
84	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	30 500,00	396,50	CS ÚRS 2021 02
PP			lak penetrační asfaltový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150					
VV			37,418*0,00034 'Přepočtené koeficientem množstvím	0,013				
85	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	37,418	42,00	1 571,56	CS ÚRS 2021 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspenzí asfaltovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112011					
86	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,041	28 440,00	1 166,04	CS ÚRS 2021 02
PP			suspenze hydroizolační asfaltová					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163346					
VV			37,418*0,0011 'Přepočtené koeficientem množstvím	0,041				
87	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	74,836	143,00	10 701,55	CS ÚRS 2021 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559					
VV			* fasáda sokl pod terénem 2x					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*0,75		21,878			
			" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*0,75		10,845			
			" JZ" (12,6-6,5+0,16)*0,75		4,695			
			37,418*2 'Přepočtené koeficientem množství		74,836			
88	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	45,687	172,00	7 858,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004					
	VV		37,418*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		45,687			
89	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	45,687	193,00	8 817,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855001					
	VV		37,418*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		45,687			
90	K	711161221	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	37,418	217,00	8 119,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopy 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161221					
	VV		* fasáda sokl pod terénem					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*0,75		21,878			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*0,75		10,845			
	VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*0,75		4,695			
91	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	49,890	129,00	6 435,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161384					
	VV		* fasáda sokl pod terénem					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)		29,170			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)		14,460			
	VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)		6,260			
92	K	711491272	Provedení doplňku izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	37,418	111,00	4 153,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272					
	VV		* fasáda sokl pod terénem					
	VV		" SZ" (0,25+6,0*5+0,3-3,56+1,7+3*0,16)*0,75		21,878			
	VV		" SV" (11,4+2*0,6+1,7+0,16)*0,75		10,845			
	VV		" JZ" (12,6-6,5+0,16)*0,75		4,695			
93	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	39,289	30,00	1 178,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068					
	VV		37,418*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,289			
94	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,621	1 254,00	778,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102					
D		712	Povlakové krytiny				643 669,20	
95	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	2,000	64,00	128,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340833					
	VV		" odstranění krytiny kolem vpusti " 1,0*1,0*2		2,000			
96	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou	m2	360,000	16,00	5 760,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspenzí asfaltovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311111					
	VV		" 1x střecha vyrovnání povrchu stávajících vrstev					
	VV		30,0*12,0		360,000			
97	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,360	28 440,00	10 238,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		suspenze hydroizolační asfaltová					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163346					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Spotřeba: 0,75 kg/m2					
	VV		360*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,360			
98	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	444,825	125,00	55 603,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559					
	VV		* 1x střecha vč.vytažení na atiku - parotěsná zábrana					
	VV		30,0*12,0+(30,0+12,0)*2*(0,45+0,3)		423,000			
	VV		* nová krytina na přístavcích vstupů vč. vytažení na atiku					
	VV		1,25*2,5+(1,25+2,8*2)*1,0+3,3*1,1+(1,1+3,56*2)*1,0		21,825			
99	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	511,549	172,00	87 986,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004					
	VV		444,825*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		511,549			
100	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	164,495	62,00	10 198,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363001					
	VV		* 1x střecha vč. vytažení na atiku					
	VV		(29,9+11,95)*2*(0,55+0,3)+30,6*0,25		78,795			
	VV		* zesílení folie dalším pásem v koutě					
	VV		(29,9+11,95)*2*1,0		83,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" prostupy u vpustí " 2*1,0		2,000			
101	K	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	273,605	290,00	79 345,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363604					
	VV		* 1x střecha vč.vytažení na atiku					
	VV		29,9*11,95		357,305			
	VV		* odpočet krajní a rohová pole					
	VV		-((29,9+11,95)*2)*1,0		-83,700			
102	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	79,700	413,00	32 916,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363605					
	VV		* krajní pole					
	VV		((29,9+11,95)*2-4*1,0)*1,0		79,700			
103	K	712363606	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	4,000	539,00	2 156,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363606					
	VV		* rohové pole					
	VV		4*1,0*1,0		4,000			
104	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	736,345	310,00	228 266,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28343014					
	VV		* 1x střecha vč. vytažení na atiku					
	VV		29,9*11,95+(29,9+11,95)*2*(0,55+0,3)+30,6*0,25		436,100			
	VV		* zesílení fólie dalším pásem v koutě					
	VV		(29,9+11,95)*2*1,0		83,700			
	VV		" prostupy u vpustí " 2*1,0		2,000			
	VV		" kotevní body záchytného systému " 6*0,5		3,000			
	VV		" prostupy odvětrání kanalizace " 4*0,75		3,000			
	VV		* překrytí hlavy kotvení plocha střechy 5 x /m2					
	VV		30,0*12,0*5*0,25*0,25		112,500			
	VV		640,3*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		736,345			
105	K	712363113	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem natavené fólie	kus	1 800,000	12,00	21 600,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie natavením plamenem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363113					
	VV		* plocha střechy 5 x /m2					
	VV		30,0*12,0*5		1 800,000			
106	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	83,700	165,00	13 810,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352					
	VV		" na atice zevnitř " 2*(11,95+29,9)		83,700			
107	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	56,440	166,00	9 369,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353					
	VV		" na atice zvenku " 2*12,76+30,92		56,440			
108	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	30,920	148,00	4 576,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363354					
	VV		" na stěnu vedlejšího objektu " 30,92		30,920			
109	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	56,440	311,00	17 552,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363357					
	VV		" na atice zvenku pod oplechováním atiky " 2*12,76+30,92		56,440			
110	K	712363681	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené prostupy do betonu	kus	12,000	157,00	1 884,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363681					
	VV		" vpustí " 2		2,000			
	VV		" kotevní body záchytného systému " 6		6,000			
	VV		" prostupy odvětrání kanalizace " 4		4,000			
111	K	712491172	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° ochranné textilní vrstvy	m2	436,100	69,00	30 090,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712491172					
	VV		" 1x střecha vč.vytažení na atiku					
	VV		29,9*11,95+(29,9+11,95)*2*(0,55+0,3)+30,6*0,25		436,100			
112	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	501,515	30,00	15 045,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068					
	VV		436,1*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		501,515			
113	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	83,700	58,00	4 854,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712997001					
	VV		" koutové niběhové klíny " (29,9+11,95)*2		83,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	92,070	37,00	3 406,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152005					
	VV		83,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		92,070			
115	K	998712104	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	t	5,685	1 562,00	8 879,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712104					
	D	713	Izolace tepelné				554 815,29	
116	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	2,000	34,00	68,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací přípevných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713140861					
	VV		" odstranění krytiny kolem vpustí " 1,0*1,0*2		2,000			
117	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	724,000	127,00	91 948,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141243					
	VV		* plocha střechy 2x					
	VV		30,0*12,0*2		720,000			
	VV		* doplnění XPS kolem vpustí na výšku odebraného materiálu pro výměnu vpustí až na stropní panel					
	VV		1,0*1,0*2*2		4,000			
118	M	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm	m2	730,320	397,00	289 937,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372319					
	VV		* plocha střechy 2x					
	VV		30,0*12,0*2		720,000			
	VV		" odpočet XPS kolem vpustí " -1,0*1,0*2*2		-4,000			
	VV		716*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		730,320			
119	M	28376460	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 160mm	m2	6,120	855,00	5 232,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376460					
	VV		" kolem vpustí " 1,0*1,0*2		2,000			
	VV		* doplnění XPS kolem vpustí na výšku odebraného materiálu pro výměnu vpustí až na stropní panel					
	VV		1,0*1,0*2*2		4,000			
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120			
120	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpandní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	360,000	159,00	57 240,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpandní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141336					
	VV		* plocha střechy 1x					
	VV		30,0*12,0		360,000			
121	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	37,590	2 688,00	101 041,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376142					
	VV		* plocha střechy 1x spádové klíny 50 - 150 mm					
	VV		30,0*12,0*(0,05+0,15)/2		36,000			
	VV		" odpočet XPS kolem vpustí " -1,0*1,0*(0,05+0,15)/2*2		-0,200			
	VV		35,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,590			
122	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	0,210	16 500,00	3 465,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		klín izolační z XPS spádový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376105					
	VV		" kolem vpustí " 1,0*1,0*(0,05+0,15)/2*2		0,200			
	VV		0,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,210			
123	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	t	3,991	1 474,00	5 882,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713104					
	D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				5 951,31	
124	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210822					
125	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	2,000	2 783,00	5 566,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721233112					
126	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,004	827,00	3,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721102					
	D	764	Konstrukce klempířské				146 319,04	
127	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	2,400	42,00	100,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002811					
	VV		" K/14 " 2,4		2,400			
128	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	66,400	236,00	15 670,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841					
	VV		" oplechování atiky K/10 " 56,6		56,600			
	VV		" K/12 " 6,6		6,600			
	VV		" K/13 " 3,2		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	4,000	235,00	940,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764003801					
130	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	2,400	103,00	247,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801					
	VV		" K/04, K/05 " 2,4		2,400			
131	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,600	80,00	768,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861					
	VV		" K/01, K/02, K/03 " 6,0+6*0,6		9,600			
132	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	30,600	98,00	2 998,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002871					
	VV		" K/11 " 30,6		30,600			
133	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	24,000	107,00	2 568,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851					
	VV		" parapetů venkovních "					
	VV		" fasáda - okna "					
	VV		" JZ 1200/1500 " 1,2*6		7,200			
	VV		" JZ 1200/1200 " 1,2*2		2,400			
	VV		" SV 1200/1500 " 1,2*3		3,600			
	VV		" SZ 1200/1700 " 1,2*2		2,400			
	VV		" SZ 1200/3000 " 1,2*7		8,400			
134	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,400	387,00	928,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212664					
	VV		" K/14 " 2,4		2,400			
135	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	3,200	896,00	2 867,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214606					
	VV		" K/13 " 3,2		3,200			
136	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	63,200	1 144,00	72 300,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214608					
	VV		" K/10 " 56,6		56,600			
	VV		" K/12 " 6,6		6,600			
137	K	764311606	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	30,600	447,00	13 678,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311606					
	VV		" K/11 " 30,6		30,600			
138	K	764226405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 400 mm	m	24,000	528,00	12 672,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226405					
	VV		" parapetů venkovních "					
	VV		" fasáda - okna "					
	VV		" JZ 1200/1500 " 1,2*6		7,200			
	VV		" JZ 1200/1200 " 1,2*2		2,400			
	VV		" SV 1200/1500 " 1,2*3		3,600			
	VV		" SZ 1200/1700 " 1,2*2		2,400			
	VV		" SZ 1200/3000 " 1,2*7		8,400			
139	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	20,000	105,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226465					
	VV		" parapetů venkovních "					
	VV		" fasáda - okna "					
	VV		" JZ 1200/1500 " 6		6,000			
	VV		" JZ 1200/1200 " 2		2,000			
	VV		" SV 1200/1500 " 3		3,000			
	VV		" SZ 1200/1800 " 2		2,000			
	VV		" SZ 1200/3000 " 7		7,000			
140	K	764316623	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D přes 100 do 150 mm	kus	4,000	1 661,00	6 644,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764316623					
141	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,400	550,00	1 320,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511602					
	VV		" K/04, K/05 " 2,4		2,400			
142	K	764511642	Kotlík oválný (trýchťový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	613,00	1 226,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trýchťový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642					
	VV		" K/04 " 2		2,000			
143	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	9,600	798,00	7 660,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622					
	VV		" K/01, K/02, K/03 " 6,0+6*0,6		9,600			
144	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,652	2 497,00	1 628,04	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764103					
		Online PSC						
	D	766	Konstrukce truhlářské				248 735,98	
145	K	766622131R.4	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	ks	9,000	1 483,00	13 347,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		" fasáda - okna"					
	VV		" JZ 1200/1500 " 6		6,000			
	VV		" SV 1200/1500 " 3		3,000			
146	M	61140052R.5	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	ks	9,000	7 200,00	64 800,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
			Poznámka k položce: plastový šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,9W/m2K Ug=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		" fasáda - okna"					
	VV		" JZ 1200/1500 " 6		6,000			
	VV		" SV 1200/1500 " 3		3,000			
147	K	766622131R.5	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	ks	2,000	1 186,00	2 372,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		" fasáda - okna"					
	VV		" JZ 1200/1200 " 2		2,000			
148	M	61140052R.6	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	ks	2,000	6 100,00	12 200,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
			Poznámka k položce: plastový šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,9W/m2K Ug=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		" fasáda - okna"					
	VV		" JZ 1200/1200 " 2		2,000			
149	K	766622132R.10	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	ks	1,000	1 753,00	1 753,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		" SZ 1200/1750 " 1		1,000			
150	M	61140054R1	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	ks	1,000	7 900,00	7 900,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
			Poznámka k položce: plastový šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,9W/m2K Ug=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		" SZ 1200/1750 " 1		1,000			
151	K	766622133R	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	ks	7,000	3 061,00	21 427,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m					
	VV		" SZ 1200/3000 " 7		7,000			
152	M	61140056R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	ks	7,000	15 900,00	111 300,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m					
			Poznámka k položce: plastový šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,9W/m2K Ug=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		" SZ 1200/3000 " 7		7,000			
153	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	19,000	238,00	4 522,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112					
	VV		" parapety vnitřní "					
	VV		" SZ 1200/1750 " 1		1,000			
	VV		" JZ 1200/1500 " 6		6,000			
	VV		" JZ 1200/1200 " 2		2,000			
	VV		" SV 1200/1500 " 3		3,000			
	VV		" SZ 1200/3000 " 7		7,000			
154	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	25,080	240,00	6 019,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144400					
	VV		" parapetů vnitřních "					
	VV		" SZ 1200/1750 " 1,2*1		1,200			
	VV		" JZ 1200/1500 " 1,2*6		7,200			
	VV		" JZ 1200/1200 " 1,2*2		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" SV 1200/1500 " 1,2*3		3,600			
	VV		" SZ 1200/3000 " 1,2*7		8,400			
	VV		22,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,080			
155	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	19,000	35,00	665,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019					
	VV		" parapetů vnitřních "					
	VV		" SZ 1200/1750 " 1		1,000			
	VV		" JZ 1200/1500 " 6		6,000			
	VV		" JZ 1200/1200 " 2		2,000			
	VV		" SV 1200/1500 " 3		3,000			
	VV		" SZ 1200/3000 " 7		7,000			
156	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	t	1,740	1 397,00	2 430,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766104					
	D	767	Konstrukce zámečnické				441 588,62	
157	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	7,540	316,00	2 382,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161813					
	VV		" zábradlí vstupu do suterénu " 6,3+1,24		7,540			
158	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 389,00	4 389,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640111					
	VV		" JZ 900/2000 10P " 1		1,000			
159	M	55341330R.4	dveře jednokřídlé Al plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	1,000	78 800,00	78 800,00	
	PP		dveře jednokřídlé Al plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce: hliníkový profil s přetrušovaným tepelným mostem izolační výplň PUR Ud=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer klíka - klíka bezpečnostní kování a bezpečnostní zámek podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		" JZ 900/2000 10P " 1		1,000			
160	K	767640113	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých s pevným bočním dílem	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých s pevným bočním dílem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640113					
	VV		" SZ - dveře 11 P 2480/2100 " 1		1,000			
161	M	55341311R	dveře Al vchodové dvoukřídlé 2480mm/2100 mm s pevným bočním dílem	kus	1,000	72 500,00	72 500,00	
	PP		dveře Al vchodové dvoukřídlé 2480mm/2100 mm s pevným bočním dílem					
	P		Poznámka k položce: hliníkový profil s přetrušovaným tepelným mostem izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ud=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer klíka - klíka bezpečnostní kování a bezpečnostní zámek podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		" SZ - dveře 11 P 2480/2100 " 1		1,000			
162	K	767640114	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000	5 929,00	5 929,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640114					
	VV		" SZ - dveře 3060/2750 12P " 1		1,000			
163	M	55341312R	dveře Al vchodové dvoukřídlé 3060mm/2750 mm s pevnými bočními díly a pevným nadsvětlíkem	ks	1,000	96 200,00	96 200,00	
	PP		dveře Al vchodové dvoukřídlé 3060mm/2750 mm s pevnými bočními díly a pevným nadsvětlíkem					
	P		Poznámka k položce: hliníkový profil s přetrušovaným tepelným mostem izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ud=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer klíka - klíka bezpečnostní kování a bezpečnostní zámek samozavírač podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		" SZ - dveře 11 P 2480/2100 " 1		1,000			
164	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem	m	7,500	2 607,00	19 552,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767832101					
165	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm do 20 kg	m	7,540	281,00	2 118,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161211					
	VV		" zábradlí vstupu do suterénu " 6,3+1,24		7,540			
166	M	553960001	Atypické zámečnické konstrukce vč.žárového zinkování	kg	244,000	194,00	47 336,00	
	PP		Atypické zámečnické konstrukce vč.žárového zinkování					
	VV		" žebřík Z/1dle tabulky zámečnických výrobků " 145,10		145,100			
	VV		" zábradlí vstupu do suterénu Z/2 dle tabulky zámečnických výrobků " 98,9		98,900			
167	K	953945131	Kotvy mechanické M 12 dl 115 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000	140,00	7 840,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, Železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 115 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953945131					
	VV		kovění žebříku na střechu a zábradlí vstupu do suterénu					
	VV		" žebřík Z/1dle tabulky zámečnických výrobků " 8*4		32,000			
	VV		" zábradlí vstupu do suterénu Z/2 dle tabulky zámečnických výrobků " 6*4		24,000			
168	K	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	6,000	2 101,00	12 606,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881141					
169	M	70921353	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru v betonu pomocí speciální mechanické kotvy	kus	6,000	1 133,00	6 798,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru v betonu pomocí speciální mechanické kotvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921353					
170	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	6,000	4 081,00	24 486,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881161					
171	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	46,000	246,00	11 316,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452201					
172	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	4,000	8 129,00	32 516,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452203					
173	M	31452210	úchytky průběžná k nerez lanu přímá pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	5,000	2 299,00	11 495,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		úchytky průběžná k nerez lanu přímá pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452210					
174	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,346	1 716,00	593,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767104					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 265,76	
175	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,160	5,00	10,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301401					
176	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	2,160	176,00	380,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306809					
	VV		" mříže odvětrání v JZ fasádě " 1,2*0,5*2		1,200			
	VV		" dvířek skříní elektro " 0,4*0,6*2*2		0,960			
177	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,160	143,00	308,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314201					
178	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,160	129,00	278,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101					
179	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,160	133,00	287,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 553,66	
180	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,848	24,00	548,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121					
	VV		" oprava vnitřního ostění po výměně oken "					
	VV		" JZ suterén "					
	VV		" ostění otvorů " (1,2*3*2+0,9+2*2,0)*0,2		2,420			
	VV		" ostění vstupních stěn s dveřmi " (2,48+2*2,1+3,06+2*2,75)*0,2		3,048			
	VV		" SZ"					
	VV		" ostění otvorů " ((1,2+2*3,0)*7+(1,2+2*1,75)*1)*0,2		11,020			
	VV		" SV"					
	VV		" ostění otvorů " (1,2+2*1,5)*3*0,2		2,520			
	VV		" JZ"					
	VV		" ostění otvorů " (1,2*6+2*1,5*4)*0,2		3,840			
181	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	22,848	44,00	1 005,31	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 330,00	
182	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	13,000	410,00	5 330,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292					
	VV		" demontáže drobných předmětů z fasády a jejich zpětné osazení po zateplení " 5*2		10,000			
	VV		" utěsnění otvorů po větracích mřížkách minerální vlnou " 3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 03 - Objekt č.12 - kulturní zařízení na st.p.č.254/1

Soupis:

D.1.4.1 - Elektroinstalace, obj.č.12 - svítidla

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

211 648,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 648,00	21,00%	44 446,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

256 094,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 03 - Objekt č.12 - kulturní zařízení na st.p.č.254/1
Soupis: D.1.4.1 - Elektroinstalace, obj.č.12 - svítidla

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		211 648,00
PSV - Práce a dodávky PSV		185 143,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		185 143,00
D4 - SO03		185 143,00
M - Práce a dodávky M		26 505,00
21-M - Elektromontáže		26 505,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 03 - Objekt č.12 - kulturní zařízení na st.p.č.254/1
Soupis: D.1.4.1 - Elektroinstalace, obj.č.12 - svítidla

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 211 648,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				185 143,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				185 143,00	
D	D4		SO03				185 143,00	
1	K	Pol3	Svítidlo kancelářské LED 60W	ks	77,000	2 061,00	158 697,00	
	PP		Svítidlo kancelářské LED 60W					
	P		Poznámka k položce:□ Svítidlo					
2	K	Pol4	Svítidlo kruhové přisazené LED 32W	ks	18,000	1 347,00	24 246,00	
	PP		Svítidlo kruhové přisazené LED 32W					
	P		Poznámka k položce:□ Svítidlo					
3	M	Pol11	Montážní materiál	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		Montážní materiál					
	P		Poznámka k položce:□ material					
D	M		Práce a dodávky M				26 505,00	
D	21-M		Elektromontáže				26 505,00	
4	K	218203403	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	95,000	279,00	26 505,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218203403					
	VV		" stávajících svítidel " 77+18		95,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 03 - Objekt č.12 - kulturní zařízení na st.p.č.254/1

Soupis:

D.1.4.2 - Hromosvod, obj.č.12 - kulturní zařízení

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

265 584,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	265 584,14	21,00%	55 772,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

321 356,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 03 - Objekt č.12 - kulturní zařízení na st.p.č.254/1
Soupis: D.1.4.2 - Hromosvod, obj.č.12 - kulturní zařízení

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		265 584,14
PSV - Práce a dodávky PSV		244 376,60
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		244 376,60
D1 - Materiál elektromontážní		190 788,00
D2 - Elektromontáže		41 076,00
D3 - Demontáže		4 798,00
D4 - Zemní práce		6 658,60
D5 - Ostatní náklady		1 056,00
OST - Ostatní		21 207,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 03 - Objekt č.12 - kulturní zařízení na st.p.č.254/1
Soupis: D.1.4.2 - Hromosvod, obj.č.12 - kulturní zařízení

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem265 584,14

D	PSV	Práce a dodávky PSV						244 376,60
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						244 376,60
D	D1	Materiál elektromontážní						190 788,00
1	K	000298514	4-ramen stojan malý pro trubku D50mm r=0,6m, 1,2x1,2m	ks	4,000	12 150,00	48 600,00	
PP4-ramen stojan malý pro trubku D50mm r=0,6m, 1,2x1,2m								
2	K	000298525	Sada závit tyčí 4x M16x340mm se základnou pro beton.podst.	sada	4,000	2 189,00	8 756,00	
PPSada závit tyčí 4x M16x340mm se základnou pro beton.podst.								
3	K	000298114	Betonový podstavec 17kg D337mm	ks	32,000	71,00	2 272,00	
PPBetonový podstavec 17kg D337mm								
4	K	000298117	Podložka plast D370mm pro beton.podstavec	ks	16,000	113,00	1 808,00	
PPPodložka plast D370mm pro beton.podstavec								
5	K	000298491	Podp.TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímáčem D10m l=1m vnitř.připojení	sada	4,000	6 787,00	27 148,00	
PPPodp.TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímáčem D10m l=1m vnitř.připojení								
6	K	000298485	Připoj.prvky pro vodič pr.23mm pro uložení	sada	4,000	1 408,00	5 632,00	
PPPřipoj.prvky pro vodič pr.23mm pro uložení								
7	K	000298478	Vodič D23mm šedý (ekvivalent.dostateč.vzdál.pro	m	56,000	941,00	52 696,00	
PPVodič D23mm šedý (ekvivalent.dostateč.vzdál.pro								
8	K	000297204	Podpěra pro ploché střechy Beton C35/45 vč.podložky	ks	8,000	42,00	336,00	
PPPodpěra pro ploché střechy Beton C35/45 vč.podložky								
9	K	000298535	Adaptér D23mm pro vodič D23mm	ks	4,000	30,00	120,00	
PPAdaptér D23mm pro vodič D23mm								
10	K	000298425	Podpěra pro vodič na stěnu D20-23mm se závitem	ks	24,000	115,00	2 760,00	
PPPodpěra pro vodič na stěnu D20-23mm se závitem								
11	K	000298365	Krabice pro ZS pro zateplovací systém vč.držáku,nerez dvířka	ks	4,000	1 050,00	4 200,00	
PPKrabice pro ZS pro zateplovací systém vč.držáku,nerez dvířka								
12	K	000297711	Zkušební svorka nerez Rd8-10mm	ks	4,000	114,00	456,00	
PPZkušební svorka nerez Rd8-10mm								
13	K	000297047	Drát 10mm nerez (V4A) molybden nad 2%	m	18,000	514,00	9 252,00	
PPDrát 10mm nerez (V4A) molybden nad 2%								
14	K	000297853	kříž svorka nerez pro pr7-10/7-10mm	ks	17,000	342,00	5 814,00	
PPkříž svorka nerez pro pr7-10/7-10mm								
15	K	000297003	Drát 8mm AlMgSi měkký	m	80,000	69,00	5 520,00	
PPDrát 8mm AlMgSi měkký								
16	K	000297011	Drát 8/11mm Al měkký umělohmot.isol.bezhalogen	m	15,000	103,00	1 545,00	
PPDrát 8/11mm Al měkký umělohmot.isol.bezhalogen								
17	K	000297361	Podpěra nerez pro plech střechy za falc Rd10	ks	52,000	124,00	6 448,00	
PPPodpěra nerez pro plech střechy za falc Rd10								
18	K	000297892	Připojovací svorka nerez na kov.konstrukce	ks	3,000	245,00	735,00	
PPPřipojovací svorka nerez na kov.konstrukce								
19	K	000297447	Podpěra vedení s natlouk.hmož.do zdíva pr.6-10mm nerez	ks	20,000	36,00	720,00	
PPPodpěra vedení s natlouk.hmož.do zdíva pr.6-10mm nerez								
20	K	000297744	Svorka spojovací univerzální nerez Rd8-10mm	ks	6,000	106,00	636,00	
PPSvorka spojovací univerzální nerez Rd8-10mm								
21	K	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	52,000	26,00	1 352,00	
PPvedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)								
22	K	000298926	napín pásek nerez 25x03mm L100m	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	
PPnapín pásek nerez 25x03mm L100m								
23	K	000298925	napín hlava nerez pro pásek25x03mm vč.připoj.1xRd10,2xRd6-8	ks	1,000	132,00	132,00	
PPnapín hlava nerez pro pásek25x03mm vč.připoj.1xRd10,2xRd6-8								
D	D2	Elektromontáže						41 076,00
24	K	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	244,000	20,00	4 880,00	
PPocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU								
25	K	210220241	jímací stožár do 6m	ks	4,000	941,00	3 764,00	
PPjímací stožár do 6m								
26	K	210100272	ukončení kabelu smršťovací trubici do 1x120	ks	8,000	242,00	1 936,00	
PPukončení kabelu smršťovací trubici do 1x120								
27	K	210220101	svod vč.podpěr vodič prům.23mm	m	56,000	166,00	9 296,00	
PPsvod vč.podpěr vodič prům.23mm								
28	K	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení	ks	4,000	202,00	808,00	
PPskříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení								
29	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000	110,00	440,00	
PPsvorka hromosvodová do 2 šroubů								
30	K	210220101.1	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	18,000	218,00	3 924,00	
PPsvod vč.podpěr drát do pr.10mm								
31	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	17,000	155,00	2 635,00	
PPsvorka hromosvodová do 4 šroubů								
32	K	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	80,000	76,00	6 080,00	
PPuzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	210220101.1	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	15,000	218,00	3 270,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm					
34	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	3,000	155,00	465,00	
	PP		svorka hromosvodová do 4 šroubů					
35	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,000	110,00	660,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
36	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	52,000	54,00	2 808,00	
	PP		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm					
37	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	1,000	110,00	110,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
D D3 Demontáže							4 798,00	
38	K	210220101.2	svod vč.podpěr drát do pr.10mm /dmtž	m	14,000	109,00	1 526,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm /dmtž					
39	K	210220301.1	svorka hromosvodová do 2 šroubů /dmtž	ks	10,000	55,00	550,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů /dmtž					
40	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdív /dmtž	ks	2,000	191,00	382,00	
	PP		ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdív /dmtž					
41	K	210220002.1	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr. /dmtž	m	60,000	39,00	2 340,00	
	PP		uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr. /dmtž					
D D4 Zemní práce							6 658,60	
42	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	52,000	82,00	4 264,00	
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0					
43	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	52,000	31,00	1 612,00	
	PP		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3					
44	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	18,200	43,00	782,60	
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 3					
D D5 Ostatní náklady							1 056,00	
45	K	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	6,000	176,00	1 056,00	
	PP		vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m					
D OST Ostatní							21 207,54	
46	K	Pol40.1	PPV pro elektromontáže 2%	%	0,020	259 664,00	5 193,28	
	PP		PPV pro elektromontáže 2%					
47	K	Pol40.2	PPV pro zemní práce 1%	%	0,010	6 733,00	67,33	
	PP		PPV pro zemní práce 1%					
48	K	Pol44.1	Materiál podružný - 3%	%	0,030	202 216,00	6 066,48	
	PP		Materiál podružný - 3%					
49	K	Pol43.1	Prořez - 5%	%	0,050	77 609,00	3 880,45	
	PP		Prořez - 5%					
50	K	044002000	Revize	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Revize					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 04 - Objekt č.13 - sklad st.p.č. 259
Soupis: **D.1.1 - Sklad st.p.č. 259 - stavební část**

KSO:
Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:
Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:
ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 31.01.2022

IČ: 67779999
DIČ:

IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629

IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		25 356 772,13	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 356 772,13	21,00%	5 324 922,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	30 681 694,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 04 - Objekt č.13 - sklad st.p.č. 259
Soupis: D.1.1 - Sklad st.p.č. 259 - stavební část

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		25 356 772,13
HSV - Práce a dodávky HSV		10 897 081,52
1 - Zemní práce		266 336,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		265 741,07
5 - Komunikace pozemní		21 859,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		8 573 799,71
61 - Úprava povrchů vnitřních		220 341,67
62 - Úprava povrchů vnějších		8 236 750,54
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		116 707,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 278 473,56
94 - Lešení a stavební výtahy		922 126,30
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		50 141,63
96 - Bourání konstrukcí		306 205,63
997 - Přesun sutě		358 194,05
998 - Přesun hmot		132 677,23
PSV - Práce a dodávky PSV		14 426 710,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		136 740,42
712 - Povlakové krytiny		2 380 719,35
713 - Izolace tepelné		2 871 296,59
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		30 223,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		32 540,00
764 - Konstrukce klempířské		875 076,45
766 - Konstrukce truhlářské		3 107 477,48
767 - Konstrukce zámečnické		4 533 290,44
783 - Dokončovací práce - nátěry		69 124,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		14 284,62
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		375 937,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		32 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 04 - Objekt č.13 - sklad st.p.č. 259
Soupis: D.1.1 - Sklad st.p.č. 259 - stavební část

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 356 772,13

D		HSV	Práce a dodávky HSV	10 897 081,52				
D		1	Zemní práce	266 336,70				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	54,840	77,00	4 222,68	CS ÚRS 2021 02
PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106121						
VV		" dlaždic okapového chodníku pro výkop pro sokl pod terénem "						
VV		" SZ" (3,3+5,4+6,9+0,16-1,4)*0,5						
VV		" JV" (31,2-5,6)*0,5+7,5*1,0						
VV		" SV" (61,0+2*0,16-3,3*2)*0,5						
2	K	113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	12,000	1 408,00	16 896,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107137						
VV		*pro odkop zateplení soklu pod terénem ST.03						
VV		" JZ - plocha před rampou " 10,0*1,2						
3	K	113107142	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	1,200	222,00	266,40	CS ÚRS 2021 02
PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142						
VV		*pro odkop zateplení soklu pod terénem ST.03						
VV		" SZ - přístup ke dveřím 22P " 1,0*1,2						
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,200	110,00	132,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323						
VV		*pro odkop zateplení soklu pod terénem ST.03						
VV		" SZ - přístup ke dveřím 22P " 1,2*1,0						
5	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,200	45,00	594,00	CS ÚRS 2021 02
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107312						
VV		*pro odkop zateplení soklu pod terénem ST.03						
VV		" SZ - přístup ke dveřím 22P " 1,0*1,2						
VV		" JZ - plocha před rampou " 10,0*1,2						
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1,200	51,00	61,20	CS ÚRS 2021 02
PP		Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113204111						
VV		* vyloučení obrubníků přístupového chodníku						
VV		1,2						
7	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	67,396	190,00	12 805,24	CS ÚRS 2021 02
PP		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003						
VV		" výkop pro sokl pod terénem "						
VV		" SZ" (3,3+5,4+6,9+0,16-1,4)*(1,2-0,5)						
VV		" JV" (31,2-5,6)*(1,2-0,5)+5,6*0,2						
VV		" SV" (61,0+2*0,16-3,3*2)*(1,2-0,5)						
8	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	71,935	1 085,00	78 049,48	CS ÚRS 2021 02
PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101						
VV		" výkop pro sokl pod terénem "						
VV		" SZ" (3,3+5,4+6,9+0,16-1,4)*(1,2+0,6)/2*0,8						
VV		" JV" 31,2*(1,2+0,6)/2*0,75						
VV		" SV" (61,0+2*0,16-3,3*2)*(1,2+0,6)/2*0,75						
VV		" JZ - plocha před rampou " 10,0*0,6*0,6						
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,935	298,00	21 436,63	CS ÚRS 2021 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117						
VV		" výkop pro sokl pod terénem "						
VV		" SZ" (3,3+5,4+6,9+0,16-1,4)*(1,2+0,6)/2*0,8						
VV		" JV" 31,2*(1,2+0,6)/2*0,75						
VV		" SV" (61,0+2*0,16-3,3*2)*(1,2+0,6)/2*0,75						
VV		" JZ - plocha před rampou " 10,0*0,6*0,6						
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	143,870	22,00	3 165,14	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
	Online PSC		71,935*2 *Přepočtené koeficientem množství		143,870			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	129,483	323,00	41 823,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
	VV		71,935*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		129,483			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	71,935	21,00	1 510,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	63,709	259,00	16 500,63	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101					
	VV		" výkop pro sokl pod terénem "					
	VV		" SZ" (3,3+5,4+6,9+0,16-1,4)*(1,2+0,6)/2*0,8		10,339			
	VV		" JV" 31,2*(1,2+0,6)/2*0,75		21,060			
	VV		" SV" (61,0+2*0,16-3,3*2)*(1,2+0,6)/2*0,75		36,936			
	VV		" JZ - plocha před rampou " 10,0*0,6*0,6		3,600			
	VV		" odpočet podsypu dlaždic okapového chodníku "					
	VV		" SZ" -(3,3+5,4+6,9+0,16-1,4)*0,5*0,15		-1,077			
	VV		" JV" -(31,2-5,6)*0,5+7,5*1,0)*0,15		-3,045			
	VV		" SV" -(61,0+2*0,16-3,3*2)*0,5*0,15		-4,104			
14	M	58337344	šterkopiesek frakce 0/32	t	119,374	410,00	48 943,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		šterkopiesek frakce 0/32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337344					
	VV		63,709*1,67*1,02*1,1		119,374			
15	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,479	42,00	566,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251101					
	VV		" ornice pro úpravu terénu zpět " 67,396*0,2		13,479			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,479	166,00	2 237,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
	VV		" ornice pro úpravu terénu zpět " 67,396*0,2		13,479			
17	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	67,396	229,00	15 433,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103					
	VV		" zpětná úprava terénu "					
	VV		" SZ" (3,3+5,4+6,9+0,16-1,4)*(1,2-0,5)		10,052			
	VV		" JV" (31,2-5,6)*(1,2-0,5)+5,6*0,2		19,040			
	VV		" SV" (61,0+2*0,16-3,3*2)*(1,2-0,5)		38,304			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	67,396	23,00	1 550,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,348	106,00	142,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní parková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410					
	VV		67,396*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,348			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				265 741,07	
20	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	0,342	6 237,00	2 133,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310238211					
	VV		" podezdívka dveřních otvorů nástaveb střechy 25P a 25L " 1,0*0,3*0,3*2		0,180			
	VV		" zazdívka otvoru stávajícího shozu nad soklem v SZ fasádě 900 x 600 mm" 0,9*0,6*0,3		0,162			
21	K	311272211R	Zdivo z pórabetonových tvárnic hladkých do P2 do 500 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	114,380	1 342,00	153 497,96	
	PP		Zdivo z pórabetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 500 kg/m3 hladkých					
	VV		" nadezdívka atiky hlavní střechy v.50 cm " (60,1+30,6-3,72)*2*0,5		86,980			
	VV		" nadezdívka atiky schodišťových nástaveb v.50 cm " ((11,5+2,7)*2-1,0)*0,5*2		27,400			
22	K	319201321	Výrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	238,930	358,00	85 536,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319201321					
	VV		* úprava stávajícího soklu pod terénem po jeho umytí a odstarnění vrstev					
	VV		" SZ sokl pod terénem " 16,5*1,0		16,500			
	VV		" JV sokl pod úrovní terénu " 31,2*0,85		26,520			
	VV		" SV sokl pod terénem " (61,0-3,3*2)*0,85		46,240			
	VV		" JZ sokl pod terénem " 9,8*0,85		8,330			
	VV		*sokl nad úrovní terénu po otlučení kabřince					
	VV		"SZ" 3,75*1,15		4,313			
	VV		" JV " 31,2*(1,15+0,15)/2		20,280			
	VV		" SV " (61,0-3,3*2-18,5)*0,15+18,5*(0,15+1,15)/2		17,410			
	VV		" JZ - sokly mimo rampu " (10,8+1,3)*1,15+1,5*1,15/2+10,9*1,15/2		21,045			
	VV		" po otlučení omítek ramp "					
	VV		" JZ " (42,5+1,5)*1,15+(1,5+10,9)*1,15/2		57,730			
	VV		" SZ " (13,8-1,2+2*2,64)*1,15		20,562			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	349231821R	Prizdávka z cihel ostění ve vybouraných otvorech s kotvením nerez kotvami po 1m pro zavázání tl. ostění přes 150 do 300 mm	m2	12,480	1 969,00	24 573,12	
	PP		Prizdávka z cihel ostění ve vybouraných otvorech s kotvením nerez kotvami po 1m pro zavázání tl.ostění přes 150 do 300 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ s kotvením nerez kotvami do boční zdi po 1m					
	VV		" ostění okenních sestav 04 schodišťových zdí v SV fas. " 0,2*3,9*2*4*2		12,480			
D 5			Komunikace pozemní				21 859,20	
24	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1,200	363,00	435,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116					
	VV		"po stav.úpravách pod asf. plochu					
	VV		" SZ - přístup ke dveřím 22P pod asfalt " 1,0*1,2		1,200			
25	K	5000001	Obnova asfalt.povrchu po stvebních úpravách	m2	1,200	825,00	990,00	
	PP		Obnova asfalt.povrchu po úpravě					
	VV		"po stav.úpravách					
	VV		" SZ - přístup ke dveřím 22P " 1,2*1,0		1,200			
26	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	13,200	278,00	3 669,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564760011					
	VV		" SZ - přístup ke dveřím 22P pod asfalt " 1,0*1,2		1,200			
	VV		" JZ - plocha před rampou pod beton " 10,0*1,2		12,000			
27	K	581141114	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 250 mm	m2	12,000	1 397,00	16 764,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581141114					
	VV		" doplnění betonu zpět					
	VV		" JZ - plocha před rampou " 10,0*1,2		12,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 573 799,71	
D 61			Úprava povrchů vnitřních				220 341,67	
28	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	715,321	45,00	32 189,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011					
	VV		" fasáda otvorů výplní zevniř "					
	VV		" okno 01 900/1500 " 0,9*1,5*328		442,800			
	VV		" okno 02 900/1200 " 0,9*1,2*50		54,000			
	VV		" okno 03 1200/1200 " 1,2*1,2*32		46,080			
	VV		" okno 04 2380/3895 " 2,38*3,895*8		74,161			
	VV		" okno 05 1200/1500 " 1,2*1,5*4		7,200			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " 2,38*2,0*2		9,520			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " 0,9*2,1*1		1,890			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " 1,45*2,0*1		2,900			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*2,4*2		11,520			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " 3,0*3,3*6		59,400			
	VV		" dveře vstupní 25P 800/1650 " 0,8*1,65*1		1,320			
	VV		" dveře vstupní 26L 800/1650 " 0,8*1,65*2		2,640			
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2100 27L " 0,9*2,1*1		1,890			
29	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	3,000	696,00	2 088,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612315223					
	VV		" podezdávka dveřních otvorů nástaveb střechy 25P a 25L " 2		2,000			
	VV		" zazdávka otvoru stávajícího shozu nad soklem v SZ fasádě 900 x 600 mm" 1		1,000			
30	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	209,768	887,00	186 064,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325302					
	VV		" oprava vnitřního ostění po výměně oken "					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JV " (0,9*6+2*1,5)*15*0,25		31,500			
	VV		" SZ " (0,9*6+2*1,5)*13*0,25+(0,9+2*1,5)*4*0,25		31,200			
	VV		" JZ " (0,9*6+2*1,5)*26*0,25		54,600			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" JZ " (3*0,9+2*1,2)*4*0,25		5,100			
	VV		" SV " ((2*0,9+2*1,2)*10+(3*0,9+2*1,2)*2+(6*0,9+2*1,2)*2)*0,25		16,950			
	VV		" okno 03 1200/1200 "					
	VV		" SV " (2*1,2+2*1,2)*16*0,25		19,200			
	VV		" okno 04 2380/3895 SV fas. " (2,38+2*3,895)*8*0,25		20,340			
	VV		" okno 05 1200/1500 "					
	VV		" JV " (1,2*2+2*1,5)*2*0,25		2,700			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " (2,38+2*2,0)*0,25*2		3,190			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " (0,9+2*2,1)*0,25*1		1,275			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " (1,45+2*2,0)*0,25*1		1,363			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*3*0,25*2		3,600			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " (3,0+2*3,3)*0,25*6		14,400			
	VV		" dveře vstupní 25P 800/1650 " (0,8+2*1,65)*0,25*1		1,025			
	VV		" dveře vstupní 26L 800/1650 " (0,8+2*1,65)*0,25*2		2,050			
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2100 27L " (0,9+2*2,1)*0,25*1		1,275			
D 62			Úprava povrchů vnějších				8 236 750,54	
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	3 192,449	72,00	229 856,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629995101					
	VV		" fasáda "					
	VV		" SZ nad soklem " 31,2*17,625+11,5*3,815		593,773			
	VV		" SZ sokl nad terénem " (31,2-1,2+2*2,64)*1,15		40,572			
	VV		" SZ sokl pod terénem " 16,5*1,0		16,500			
	VV		" odpočet otvorů " -(0,9*1,5*82+0,9*2,1+1,45*2,0*1+2,4*2,4*2)		-127,010			
	VV		" přípočet ostění otvorů "					
	VV		" SZ " (0,9*6+2*1,5)*13*0,25+(0,9+2*1,5)*4*0,1		28,860			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " (0,9+2*2,1)*0,1*1		0,510			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " (1,45+2*2,0)*0,1*1		0,545			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*3*0,1*2		1,440			
	VV		" JV nad soklem " 31,2*17,625+11,5*3,815		593,773			
	VV		" JV sokl nad úrovní a po úrovní terénu " 31,2*(2,0+1,0)/2		46,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" odpočet oken " -(0,9*1,5*90+1,2*1,5*4+0,9*2,0)		-130,500			
	VV		" připočet stění oken "					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JV " (0,9*6+2*1,5)*15*0,1		12,600			
	VV		" okno 05 1200/1500 "					
	VV		" JV " (1,2*2+2*1,5)*2*0,1		1,080			
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2000 " (0,9+2*2,1)*0,1		0,510			
	VV		" SV nad soklem " 61,0*17,625+4*0,6*(17,625+3,815)		1 126,581			
	VV		" SV nad střechou " 3,72*3,815*2+17,4*2,85		77,974			
	VV		" SV sokl nad terénem " (61,0-3,3*2-18,5)*0,15+18,5*(0,15+1,15)/2		17,410			
	VV		" SV sokl pod terénem " (61,0-3,3*2)*0,85		46,240			
	VV		" odpočet otvorů " -		-170,801			
	VV		(0,9*1,2*38+1,2*1,2*32+2,38*3,895*8+2,38*2,0*2)					
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" SV " ((2*0,9+2*1,2)*10+(3*0,9+2*1,2)*2+(6*0,9+2*1,2)*2)*0,1		6,780			
	VV		" okno 03 1200/1200 "					
	VV		" SV " (2*1,2+2*1,2)*16*0,1		7,680			
	VV		" okno 04 2380/3895 SV fas. " (2,38+2*3,895)*8*0,1		8,136			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " (2,38+2*2,0)*0,1*2		1,276			
	VV		" JZ nad soklem " 61,0*17,625		1 075,125			
	VV		" JZ nad střechou " (3,72+1,7)*3,815*2+17,4*2,85		90,945			
	VV		" JZ sokl nad terénem " (61,0+2,8)*1,15		73,370			
	VV		" JZ sokl pod terénem " 9,8*0,85		8,330			
	VV		" odpočet otvorů " -		-286,920			
	VV		(0,9*1,5*156+0,9*1,2*12+3,0*3,3*6+0,8*1,65*3)					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JZ " (0,9*6+2*1,5)*26*0,1		21,840			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" JZ " (3*0,9+2*1,2)*4*0,1		2,040			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " (3,0+2*3,3)*0,1*6		5,760			
	VV		" dveře vstupní 25P a 26L 800/1650 " (0,8+2*1,65)*0,1*3		1,230			
32	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	272,800	247,00	67 381,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001					
	VV		" podezdívka dveřních otvorů nástaveb střechy 25P a 25L " 1,0*0,3*2*2*2		2,400			
	VV		" nadezdívka atiky hlavní střechy v.50 cm " (60,1+30,6-3,72)*2*0,5*2		173,960			
	VV		" nadezdívka atiky schodiškových nástaveb v.50 cm " ((11,5+2,7)*2-1,0)*0,5*2*2		54,800			
	VV		" ostění okenních sestav 04 schodiškových zdí v SV fas. " (0,2+2*0,16)*3,9*2*5*2		40,560			
	VV		" zazdívka otvoru stávajícího shozu nad soklem v SZ fasádě 900 x 600 mm" 0,9*0,6*2		1,080			
33	K	622325102	oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 926,877	155,00	453 665,94	CS ÚRS 2021 02
	PP		oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622325102					
	VV		" fasáda "					
	VV		" SZ nad soklem " 31,2*17,625+11,5*3,815		593,773			
	VV		" odpočet otvorů " -(0,9*1,5*82+0,9*2,1+1,45*2,0*1+2,4*2,4*2)		-127,010			
	VV		" připočet ostění otvorů "					
	VV		" SZ " (0,9*6+2*1,5)*13*0,1+(0,9+2*1,5)*4*0,1		12,480			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " (0,9+2*2,1)*0,1*1		0,510			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " (1,45+2*2,0)*0,1*1		0,545			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*3*0,1*2		1,440			
	VV		" JV nad soklem " 31,2*17,625+11,5*3,815		593,773			
	VV		" odpočet oken " -(0,9*1,5*90+1,2*1,5*4+0,9*2,1)		-130,590			
	VV		" připočet stění oken "					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JV " (0,9*6+2*1,5)*15*0,1		12,600			
	VV		" okno 05 1200/1500 "					
	VV		" JV " (1,2*2+2*1,5)*2*0,1		1,080			
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2000 " (0,9+2*2,1)*0,1		0,510			
	VV		" SV nad soklem " 61,0*17,625+4*0,6*(17,625+3,815)		1 126,581			
	VV		" SV nad střechou " 3,72*3,815*2+17,4*2,85		77,974			
	VV		" odpočet otvorů " -		-170,801			
	VV		(0,9*1,2*38+1,2*1,2*32+2,38*3,895*8+2,38*2,0*2)					
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" SV " ((2*0,9+2*1,2)*10+(3*0,9+2*1,2)*2+(6*0,9+2*1,5)*2)*0,1		6,900			
	VV		" okno 03 1200/1200 "					
	VV		" SV " (2*1,2+2*1,2)*16*0,1		7,680			
	VV		" okno 04 2380/3895 SV fas. " (2,38+2*3,895)*8*0,1		8,136			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " (2,38+2*2,0)*0,1*2		1,276			
	VV		" JZ nad soklem " 61,0*17,625		1 075,125			
	VV		" JZ nad střechou " (3,72+1,7)*3,815*2+17,4*2,85		90,945			
	VV		" odpočet otvorů " -		-286,920			
	VV		(0,9*1,5*156+0,9*1,2*12+3,0*3,3*6+0,8*1,65*3)					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JZ " (0,9*6+2*1,5)*26*0,1		21,840			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" JZ " (3*0,9+2*1,2)*4*0,1		2,040			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " (3,0+2*3,3)*0,1*6		5,760			
	VV		" dveře vstupní 25P a 26L 800/1650 " (0,8+2*1,65)*0,1*3		1,230			
34	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	715,321	39,00	27 897,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011					
	VV		" fasáda otvorů výplní zvenku "					
	VV		" okno 01 900/1500 " 0,9*1,5*328		442,800			
	VV		" okno 02 900/1200 " 0,9*1,2*50		54,000			
	VV		" okno 03 1200/1200 " 1,2*1,2*32		46,080			
	VV		" okno 04 2380/3895 " 2,38*3,895*8		74,161			
	VV		" okno 05 1200/1500 " 1,2*1,5*4		7,200			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " 2,38*2,0*2		9,520			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " 0,9*2,1*1		1,890			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " 1,45*2,0*1		2,900			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*2,4*2		11,520			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " 3,0*3,3*6		59,400			
	VV		" dveře vstupní 25P 800/1650 " 0,8*1,65*1		1,320			
	VV		" dveře vstupní 26L 800/1650 " 0,8*1,65*2		2,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2100 27L " 0,9*2,1*1		1,890			
35	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	161,200	12,00	1 934,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991001					
	VV		" na střeše pod lešení " (11,5+24,0+4*1,2)*2*2,0		161,200			
36	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	232,050	139,00	32 254,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252001					
	VV		(61,0+31,26+0,16*2)*2		185,160			
	VV		" odpočet dveří "					
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " -2,38*2		-4,760			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " -0,9*1		-0,900			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " -1,45*1		-1,450			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " -2,4*2		-4,800			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " -3,0*6		-18,000			
	VV		" nástaveb na střeše " (17,4+1,5+10,6+2,16*3+3,62)*2-0,8*3		76,800			
37	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	243,653	36,00	8 771,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051653					
	VV		232,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		243,653			
38	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 322,080	49,00	113 781,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143003					
	VV		" rohy vnějšího i vnitřního ostění po výměně oken "					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JV " (0,9*6+2*1,5)*15*2		252,000			
	VV		" SZ " ((0,9*6+2*1,5)*13+(0,9+2*1,5)*4)*2		249,600			
	VV		" JZ " (0,9*6+2*1,5)*26*2		436,800			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" JZ " (3*0,9+2*1,2)*4*2		40,800			
	VV		" SV " ((2*0,9+2*1,2)*10+(3*0,9+2*1,2)*2+(6*0,9+2*1,2)*2)*2		135,600			
	VV		" okno 03 1200/1200 "					
	VV		" SV " (2*1,2+2*1,2)*16*2		153,600			
	VV		" okno 04 2380/3895 SV fas. " (2,38+2*3,895)*8*2		162,720			
	VV		" okno 05 1200/1500 "					
	VV		" JV " (1,2*2+2*1,5)*2*2		21,600			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " (2,38+2*2,0)*2*2		25,520			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " (0,9+2*2,1)*1*2		10,200			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " (1,45+2*2,0)*1*2		10,900			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*3*2*2		28,800			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " (3,0+2*3,3)*6*2		115,200			
	VV		" dveře vstupní 25P 800/1650 " (0,8+2*1,65)*1*2		8,200			
	VV		" dveře vstupní 26L 800/1650 " (0,8+2*1,65)*2*2		16,400			
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2100 27L " (0,9+2*2,1)*1*2		10,200			
	VV		" fasáda otvorů výplní vnější parapetní profily "					
	VV		" okno 01 900/1500 " 0,9*328		295,200			
	VV		" okno 02 900/1200 " 0,9*50		45,000			
	VV		" okno 03 1200/1200 " 1,2*32		38,400			
	VV		" okno 04 2380/3895 " 2,38*8		19,040			
	VV		" okno 05 1200/1500 " 1,2*4		4,800			
	VV		" rohy domu vč. soklu a atiky " (18,175+1,15)*4+21,8*4		164,500			
	VV		" rohy nástaveb nad střechou sviské stěn " 4,115*8+2,6*2		38,120			
	VV		" rohy nástaveb nad střechou vodorovně římsy " 17,06*2+2,38*2		38,880			
39	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 517,366	24,00	36 416,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63127464					
	VV		" rohy vnějšího i vnitřního ostění po výměně oken "					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JV " (0,9*6+2*1,5)*15*2		252,000			
	VV		" SZ " ((0,9*6+2*1,5)*13+(0,9+2*1,5)*4)*2		249,600			
	VV		" JZ " (0,9*6+2*1,5)*26*2		436,800			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" JZ " (3*0,9+2*1,2)*4*2		40,800			
	VV		" SV " ((2*0,9+2*1,2)*10+(3*0,9+2*1,2)*2+(6*0,9+2*1,2)*2)*2		135,600			
	VV		" okno 03 1200/1200 "					
	VV		" SV " (2*1,2+2*1,2)*16*2		153,600			
	VV		" okno 04 2380/3895 SV fas. " (2,38+2*3,895)*8*2		162,720			
	VV		" okno 05 1200/1500 "					
	VV		" JV " (1,2*2+2*1,5)*2*2		21,600			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " (2,38+2*2,0)*2*2		25,520			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " (0,9+2*2,1)*1*2		10,200			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " (1,45+2*2,0)*1*2		10,900			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*3*2*2		28,800			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " (3,0+2*3,3)*6*2		115,200			
	VV		" dveře vstupní 25P 800/1650 " (0,8+2*1,65)*1*2		8,200			
	VV		" dveře vstupní 26L 800/1650 " (0,8+2*1,65)*2*2		16,400			
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2100 27L " (0,9+2*2,1)*1*2		10,200			
	VV		" odpočet výplní vnější profily nadpraží oken "					
	VV		" okno 01 900/1500 " -0,9*328		-295,200			
	VV		" okno 02 900/1200 " -0,9*50		-45,000			
	VV		" okno 03 1200/1200 " -1,2*32		-38,400			
	VV		" okno 04 2380/3895 " -2,38*8		-19,040			
	VV		" okno 05 1200/1500 " -1,2*4		-4,800			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " -2,38*2		-4,760			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " -0,9*1		-0,900			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " -1,45*1		-1,450			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " -2,4*2		-4,800			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " -3,0*6		-18,000			
	VV		" dveře vstupní 25P 800/1650 " -0,8*1		-0,800			
	VV		" dveře vstupní 26L 800/1650 " -0,8*2		-1,600			
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2100 27L " -0,9*1		-0,900			
	VV		" rohy domu vč. soklu a atiky " (18,175+1,15)*4+21,8*4		164,500			
	VV		" rohy nástaveb nad střechou " 4,115*8+2,6*2		38,120			
	VV		1445,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 517,366			
40	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	498,257	37,00	18 435,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051510 " výplní vnější profily nadpraží oken "					
			VV " okno 01 900/1500 " 0,9*328		295,200			
			VV " okno 02 900/1200 " 0,9*50		45,000			
			VV " okno 03 1200/1200 " 1,2*32		38,400			
			VV " okno 04 2380/3895 " 2,38*8		19,040			
			VV " okno 05 1200/1500 " 1,2*4		4,800			
			VV " dveře vstupní 20P 2380/2000 " 2,38*2		4,760			
			VV " dveře vstupní 21P 900/2100 " 0,9*1		0,900			
			VV " dveře vstupní 22P 1450/2000 " 1,45*1		1,450			
			VV " dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*2		4,800			
			VV " dveře vstupní 24P 3000/3300 " 3,0*6		18,000			
			VV " dveře vstupní 25P 800/1650 " 0,8*1		0,800			
			VV " dveře vstupní 26L 800/1650 " 0,8*2		1,600			
			VV " dveře vstupní 27L 900/2100 27L " 0,9*1		0,900			
			VV " rohy nástaveb nad střechou vodorovně římsy " 17,06*2+2,38*2		38,880			
			VV 474,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		498,257			
41	M	59051512	profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	422,562	53,00	22 395,79	CS ÚRS 2021 02
			PP profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051512 " fasáda otvorů výplní vnější parapetní profily "					
			VV " okno 01 900/1500 " 0,9*328		295,200			
			VV " okno 02 900/1200 " 0,9*50		45,000			
			VV " okno 03 1200/1200 " 1,2*32		38,400			
			VV " okno 04 2380/3895 " 2,38*8		19,040			
			VV " okno 05 1200/1500 " 1,2*4		4,800			
			VV 402,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		422,562			
42	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začistiřovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	1 678,140	42,00	70 481,88	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143004 " vnějšího i vnitřního ostění po výměně oken "					
			VV " okno 01 900/1500 "					
			VV " JV " (0,9*6+2*1,5)*15		126,000			
			VV " SZ " (0,9*6+2*1,5)*13+(0,9+2*1,5)*4		124,800			
			VV " JZ " (0,9*6+2*1,5)*26		218,400			
			VV " okno 02 900/1200 "					
			VV " JZ " (3*0,9+2*1,2)*4		20,400			
			VV " SV " ((2*0,9+2*1,2)*10+(3*0,9+2*1,2)*2)+(6*0,9+2*1,2)*2)		67,800			
			VV " okno 03 1200/1200 "					
			VV " SV " (2*1,2+2*1,2)*16		76,800			
			VV " okno 04 2380/3895 SV fas. " (2,38+2*3,895)*8		81,360			
			VV " okno 05 1200/1500 "					
			VV " JV " (1,2*2+2*1,5)*2		10,800			
			VV " dveře vstupní 20P 2380/2000 " (2,38+2*2,0)*2		12,760			
			VV " dveře vstupní 21P 900/2100 " (0,9+2*2,1)*1		5,100			
			VV " dveře vstupní 22P 1450/2000 " (1,45+2*2,0)*1		5,450			
			VV " dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*3*2		14,400			
			VV " dveře vstupní 24P 3000/3300 " (3,0+2*3,3)*6		57,600			
			VV " dveře vstupní 25P 800/1650 " (0,8+2*1,65)*1		4,100			
			VV " dveře vstupní 26L 800/1650 " (0,8+2*1,65)*2		8,200			
			VV " dveře vstupní 27L 900/2100 27L " (0,9+2*2,1)*1		5,100			
			VV 839,07*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 678,140			
43	M	59051476	profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	1 762,047	34,00	59 909,60	CS ÚRS 2021 02
			PP profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051476 1678,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 762,047			
44	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením T1 z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	2 915,392	937,00	2 731 722,30	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárné keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031 " fasáda "					
			VV " SZ nad soklem "					
			VV (31,2+2*0,16)*(17,625+0,5)+(11,5+2*0,16)*(3,815-0,5)		610,483			
			VV " odpočet otvorů " -(0,9*1,5*82+0,9*2,1+1,45*2,0*1+2,4*2,4*2)		-127,010			
			VV " JV nad soklem "					
			VV (31,2+2*0,16)*(17,625+0,5)+(11,5+2*0,16)*(3,815-0,5)		610,483			
			VV " odpočet oken " -(0,9*1,5*90+1,2*1,5*4+0,9*2,0)		-130,500			
			VV " SV nad soklem "					
			VV 61,0*(17,625+0,5)+4*(0,6+0,16)*(17,625+3,815)		1 170,803			
			VV " SV nad střechou " (3,72+2*0,16)*(3,815-0,5)+17,4*(2,85-0,5)		54,283			
			VV " odpočet otvorů " -					
			VV (0,9*1,2*38+1,2*1,2*32+2,38*3,895*8+2,38*2,0*2)		-170,801			
			VV " JZ nad soklem " 61,0*(17,625+0,5)		1 105,625			
			VV " JZ nad střechou " (3,72+1,7+2*0,16)*(3,815-0,5)*2+17,4*(2,85-0,5)		78,946			
			VV " odpočet otvorů " -					
			VV (0,9*1,5*156+0,9*1,2*12+3,0*3,3*6+0,8*1,65*3)		-286,920			
45	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm	m2	2 973,700	692,00	2 057 800,40	CS ÚRS 2021 02
			PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151538 2915,392*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2 973,700			
46	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	839,070	225,00	188 790,75	CS ÚRS 2021 02
			PP Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622222001 " fasáda "					
			VV " SZ nad soklem "					
			VV " připočet ostění otvorů "					
			VV " SZ " (0,9*6+2*1,5)*13+(0,9+2*1,5)*4		124,800			
			VV " dveře vstupní 21P 900/2100 " (0,9+2*2,1)*1		5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " (1,45+2*2,0)*1		5,450			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*3*2		14,400			
	VV		" JV nad soklem "					
	VV		" přípočet stění oken "					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JV " (0,9*6+2*1,5)*15		126,000			
	VV		" okno 05 1200/1500 "					
	VV		" JV " (1,2*2+2*1,5)*2		10,800			
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2000 " (0,9+2*2,1)		5,100			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" SV " ((2*0,9+2*1,2)*10+(3*0,9+2*1,2)*2+(6*0,9+2*1,2)*2)		67,800			
	VV		" okno 03 1200/1200 "					
	VV		" SV " (2*1,2+2*1,2)*16		76,800			
	VV		" okno 04 2380/3895 SV fas. " (2,38+2*3,895)*8		81,360			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " (2,38+2*2,0)*2		12,760			
	VV		" JZ nad soklem "					
	VV		" přípočet stění oken a dveří "					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" SZ " (0,9*6+2*1,5)*26		218,400			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" JZ " (3*0,9+2*1,2)*4		20,400			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " (3,0+2*3,3)*6		57,600			
	VV		" dveře vstupní 25P a 26L 800/1650 " (0,8+2*1,65)*3		12,300			
47	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	147,677	185,00	27 320,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151518					
	VV		" fasáda "					
	VV		" SZ nad soklem "					
	VV		" přípočet ostění otvorů "					
	VV		" SZ " ((0,9*6+2*1,5)*13+(0,9+2*1,5)*4)*0,16		19,968			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " (0,9+2*2,1)*1*0,16		0,816			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " (1,45+2*2,0)*1*0,16		0,872			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*3*2*0,16		2,304			
	VV		" JV nad soklem "					
	VV		" přípočet stění oken "					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JV " (0,9*6+2*1,5)*15*0,16		20,160			
	VV		" okno 05 1200/1500 "					
	VV		" JV " (1,2*2+2*1,5)*2*0,16		1,728			
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2000 " (0,9+2*2,1)*0,16		0,816			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" SV " ((2*0,9+2*1,2)*10+(3*0,9+2*1,2)*2+(6*0,9+2*1,2)*2)*0,16		10,848			
	VV		" okno 03 1200/1200 "					
	VV		" SV " (2*1,2+2*1,2)*16*0,16		12,288			
	VV		" okno 04 2380/3895 SV fas. " (2,38+2*3,895)*8*0,16		13,018			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " (2,38+2*2,0)*2*0,16		2,042			
	VV		" JZ nad soklem "					
	VV		" přípočet stění oken a dveří "					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" SZ " (0,9*6+2*1,5)*26*0,16		34,944			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" JZ " (3*0,9+2*1,2)*4*0,16		3,264			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " (3,0+2*3,3)*6*0,16		9,216			
	VV		" dveře vstupní 25P a 26L 800/1650 " (0,8+2*1,65)*3*0,16		1,968			
	VV		134,252*1,1*Přepočtené koeficientem množství		147,677			
48	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	283,602	873,00	247 584,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211031					
	VV		" fasáda "					
	VV		" SZ nad střechou " (11,5+2*0,16)*0,5		5,910			
	VV		" SZ sokl nad terénem " (31,2-1,2+2*2,64+0,16)*1,15		40,756			
	VV		" SZ sokl pod terénem " (16,5+2*0,16)*1,0		16,820			
	VV		" JV nad střechou " (11,5+2*0,16)*0,5		5,910			
	VV		" JV sokl nad úrovní a po úrovní terénu " (31,2+2*0,16)*(2,0+1,0)/2		47,280			
	VV		" SV nad střechou " 17,4*0,5		8,700			
	VV		" SV sokl nad terénem " (61,0-3,3*2-18,5)*0,15+18,5*(0,15+1,15)/2		17,410			
	VV		" SV sokl pod terénem " (61,0-3,3*2+0,16)*0,85		46,376			
	VV		" JZ nad střechou " (3,72+2*0,16)*0,5*2+17,4*0,5		12,740			
	VV		" JZ sokl nad terénem " (61,0+2,8)*1,15		73,370			
	VV		" JZ sokl pod terénem " 9,8*0,85		8,330			
49	M	28376447	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm	m2	289,274	727,00	210 302,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376447					
	VV		283,602*1,02*Přepočtené koeficientem množství		289,274			
50	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	114,380	766,00	87 615,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211011					
	VV		" na atice hlavní střechy v.50 cm strany ze střechy " (60,1+30,6-3,72)*2*0,5		86,980			
	VV		" na atce schodišťových nástaveb v.50 cm strany ze střechy " ((11,5+2,7)*2-1,0)*0,5*2		27,400			
51	M	28376412	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 70mm	m2	116,668	291,00	33 950,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 70mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376412					
	VV		114,38*1,02*Přepočtené koeficientem množství		116,668			
52	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	26,920	1 098,00	29 558,16	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221021					
	Online PSC		" říms a podhledů nástaveb nad střechou "					
	VV		" SV nad střechou říms " 17,4*(0,2+0,3)		8,700			
	VV		" JZ nad střechou říms " 17,4*(0,2+0,3)		8,700			
	VV		" podhledů vstupů nad střechou " 2,0*2,38*2		9,520			
53	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm	m2	27,458	423,00	11 614,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151527					
	VV		26,92*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		27,458			
54	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	26,920	68,00	1 830,56	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621131121					
	VV		" říms a podhledů nástaveb nad střechou "					
	VV		" SV nad střechou říms " 17,4*(0,2+0,3)		8,700			
	VV		" JZ nad střechou říms " 17,4*(0,2+0,3)		8,700			
	VV		" podhledů vstupů nad střechou " 2,0*2,38*2		9,520			
55	K	621541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	26,920	388,00	10 444,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621541012					
	VV		" říms a podhledů nástaveb nad střechou "					
	VV		" SV nad střechou říms " 17,4*(0,2+0,3)		8,700			
	VV		" JZ nad střechou říms " 17,4*(0,2+0,3)		8,700			
	VV		" podhledů vstupů nad střechou " 2,0*2,38*2		9,520			
56	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších podhledů mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	185,284	52,00	9 634,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151021					
	VV		" fasáda sokl nad terénem a nad střechou "					
	VV		" SZ nad střechou " (11,5+2*0,16)*0,5		5,910			
	VV		" SZ sokl nad terénem " (31,2-1,2+2*2,64+0,16)*1,15		40,756			
	VV		" JV nad střechou " (11,5+2*0,16)*0,5		5,910			
	VV		" JV sokl nad úrovní terénu " (31,2+2*0,16)*(1,15+0,15)/2		20,488			
	VV		" SV nad střechou " 17,4*0,5		8,700			
	VV		" SV sokl nad terénem " (61,0-3,3*2-18,5)*0,15+18,5*(0,15+1,15)/2		17,410			
	VV		" JZ nad střechou " (3,72+2*0,16)*0,5*2+17,4*0,5		12,740			
	VV		" JZ sokl nad terénem " (61,0+2,8)*1,15		73,370			
57	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	185,284	677,00	125 437,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622511112					
	VV		" fasáda sokl nad terénem a nad střechou "					
	VV		" SZ nad střechou " (11,5+2*0,16)*0,5		5,910			
	VV		" SZ sokl nad terénem " (31,2-1,2+2*2,64+0,16)*1,15		40,756			
	VV		" JV nad střechou " (11,5+2*0,16)*0,5		5,910			
	VV		" JV sokl nad úrovní terénu " (31,2+2*0,16)*(1,15+0,15)/2		20,488			
	VV		" SV nad střechou " 17,4*0,5		8,700			
	VV		" SV sokl nad terénem " (61,0-3,3*2-18,5)*0,15+18,5*(0,15+1,15)/2		17,410			
	VV		" JZ nad střechou " (3,72+2*0,16)*0,5*2+17,4*0,5		12,740			
	VV		" JZ sokl nad terénem " (61,0+2,8)*1,15		73,370			
58	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3 055,464	66,00	201 660,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151001					
	VV		" fasáda - zateplené plochy "					
	VV		" SZ nad soklem "					
	VV		(31,2+2*0,16)*(17,625+0,5)+(11,5+2*0,16)*(3,815-0,5)		610,483			
	VV		" odpočet otvorů " -(0,9*1,5*82+0,9*2,1+1,45*2,0*1+2,4*2,4*2)		-127,010			
	VV		" přípočet ostění otvorů "					
	VV		" SZ " ((0,9*6+2*1,5)*13+(0,9+2*1,5)*4)*0,16		19,968			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " (0,9+2*2,1)*1*0,16		0,816			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " (1,45+2*2,0)*1*0,16		0,872			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*3*2*0,16		2,304			
	VV		" JV nad soklem "					
	VV		(31,2+2*0,16)*(17,625+0,5)+(11,5+2*0,16)*3,815		616,393			
	VV		" odpočet oken " -(0,9*1,5*90+1,2*1,5*4+0,9*2,1)		-130,590			
	VV		" přípočet stěni oken "					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JV " (0,9*6+2*1,5)*15*0,16		20,160			
	VV		" okno 05 1200/1500 "					
	VV		" JV " (1,2*2+2*1,5)*2*0,16		1,728			
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2000 " (0,9+2*2,1)*0,16		0,816			
	VV		" SV nad soklem "					
	VV		61,0*(17,625+0,5)+4*(0,6+0,16)*(17,625+3,815)		1 170,803			
	VV		" SV nad střechou " (3,72+2*0,16)*(3,815-0,5)+17,4*(2,85-0,5)		54,283			
	VV		" odpočet otvorů " -					
	VV		(0,9*1,2*38+1,2*1,2*32+2,38*3,895*8+2,38*2,0*2)		-170,801			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" SV " ((2*0,9+2*1,2)*10+(3*0,9+2*1,2)*2+(6*0,9+2*1,2)*2)*0,16		10,848			
	VV		" okno 03 1200/1200 "					
	VV		" SV " (2*1,2+2*1,2)*16*0,16		12,288			
	VV		" okno 04 2380/3895 SV fas. " (2,38+2*3,895)*8*0,16		13,018			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " (2,38+2*2,0)*2*0,16		2,042			
	VV		" JZ nad soklem " 61,0*(17,625+0,5)		1 105,625			
	VV		" JZ nad střechou " (3,72+1,7+2*0,16)*(3,815-0,5)*2+17,4*(2,85-0,5)		78,946			
	VV		" odpočet otvorů " -					
	VV		(0,9*1,5*156+0,9*1,2*12+3,0*3,3*6+0,8*1,65*3)		-286,920			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" JZ " (3*0,9+2*1,2)*4*0,16		3,264			
	VV		" JZ " (0,9*6+2*1,5)*26*0,16		34,944			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " (3,0+2*3,3)*6*0,16		9,216			
	VV		" dveře vstupní 25P a 26L 800/1650 " (0,8+2*1,65)*3*0,16		1,968			
59	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3 055,464	366,00	1 118 299,82	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omlítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622541012					
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				116 707,50	
60	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	181,170	334,00	60 510,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451024					
	VV		* vyrovnání parapetu oken					
	VV		" okna SZ " 0,9*82*0,45		33,210			
	VV		" okna JV " 0,9*90*0,45		36,450			
	VV		" okna JV " 1,2*4*0,45		2,160			
	VV		" okna JZ " 0,9*156*0,45		63,180			
	VV		" okna SV " 0,9*38*0,45		15,390			
	VV		" okna JZ " 0,9*12*0,45		4,860			
	VV		" okna SV " 1,2*32*0,45		17,280			
	VV		" okna SV v sestavách schodiště " 2,4*8*0,45		8,640			
61	K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopisků tl 150 mm s udusáním	m2	54,840	222,00	12 174,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňáním povrchu ze štěrkopisků tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637111112					
	VV		*po stav.úpravách pod okap.chodník					
	VV		" SZ" (3,3+5,4+6,9+0,16-1,4)*0,5		7,180			
	VV		" JV" (31,2-5,6)*0,5+7,5*1,0		20,300			
	VV		" SV" (61,0+2*0,16-3,3)*0,5		27,360			
62	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	54,840	796,00	43 652,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic do 50 mm do písku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637211321					
	VV		49,8545454545455*1,1 Přepočtené koeficientem množství		54,840			
63	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	1,200	308,00	369,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637311131					
	VV		* doplnění vybouraných obrubníků přístupového chodníku					
	VV		1,2		1,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 278 473,56	
D	94		Lešení a stavební výtahy				922 126,30	
64	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	282,100	73,00	20 593,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 šířky tf. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111111					
	VV		" na střeše " (11,5+24,0+4*1,2)*2*3,5		282,100			
65	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 463,000	1,00	8 463,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111211					
	VV		282,1*30 'Přepočtené koeficientem množství		8 463,000			
66	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	282,100	44,00	12 412,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 šířky tf. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111811					
67	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	3 731,600	91,00	339 575,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 šířky tf. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111122					
	VV		" kolem haly " (61,0+31,2+4*1,5)*2*19,0		3 731,600			
68	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	335 844,000	1,00	335 844,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111222					
	VV		3731,6*90 'Přepočtené koeficientem množství		335 844,000			
69	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	3 731,600	55,00	205 238,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tf. 3 do 200 kg/m2 šířky tf. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111822					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				50 141,63	
70	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,027	3 575,00	96,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121					
	VV		* doplnění vybouraných obrubníků přístupového chodníku					
	VV		1,2*0,15*0,15		0,027			
71	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112					
	VV		*pro odkop zateplení soklu pod terénem ST.03					
	VV		" SZ - přístup ke dveřím 22P " 1,0		1,000			
72	K	953945113	Kotvy mechanické M 8 dl 115 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	229,000	110,00	25 190,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953945113					
	VV		* kotvení atiky přes L100/100/3 po 1m					
	VV		" nadezdívka atiky hlavní střechy v.50 cm " (60,1+30,6-3,72)*2		173,960			
	VV		" nadezdívka atiky schodišťových nástaveb v.50 cm "					
	VV		((11,5+2,7)*2-1,0)*2		54,800			
	VV		0,24		0,240			
73	M	13010438R	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x3mm vč. nátěru	t	0,117	51 300,00	6 002,10	
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x3mm vč. nátěru					
	VV		* kotvení atiky přes L100/100/3 po 1m					
	VV		" nadezdívka atiky hlavní střechy v.50 cm " (60,1+30,6-3,72)*2*0,1*4,63*0,001		0,081			
	VV		" nadezdívka atiky schodišťových nástaveb v.50 cm "					
	VV		((11,5+2,7)*2-1,0)*2*0,1*4,63*0,001		0,025			
	VV		0,106*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,117			
74	K	953941421	Osazování železných ventilací pl přes 0,1 m2	kus	2,000	389,00	778,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím železných ventilací s neoddělenou žaluzií, plochy přes 0,10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953941421					
	VV		" v SV fasádě 900/600 " 1		1,000			
	VV		" v SZ fasádě 900/900 " 1		1,000			
75	M	42972350R	mřížka stěnová otevřená kovová úhel lamel 15° 900x600mm	kus	1,000	2 376,00	2 376,00	
	PP		mřížka stěnová otevřená kovová úhel lamel 15° 900x600mm					
76	M	42972350R1	mřížka stěnová otevřená kovová úhel lamel 15° 900x900mm	ks	1,000	2 808,00	2 808,00	
	PP		mřížka stěnová otevřená kovová úhel lamel 15° 900x900mm					
77	K	953943112	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do vysekánek kapes zdíva	kus	10,000	179,00	1 790,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekánek kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943112					
	VV		" osazení budek pro roryse " 10		10,000			
78	M	90001R	Budka pro roryse dřevocementová vnější rozměr rozm.42 x 18 x 16,1 cm jednokomorová	ks	10,000	1 100,00	11 000,00	
	PP		Budka pro roryse dřevocementová vnější rozměr rozm.42 x 18 x 16,1 cm jednokomorová					
	P		Poznámka k položce:☐ dle výběru investora					
	D	96	Bourání konstrukcí				306 205,63	
79	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	97,590	143,00	13 955,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133					
	VV		* fasáda sokl pod terénem					
	VV		" SZ sokl pod terénem " 16,5*1,0		16,500			
	VV		" JV sokl pod úrovní terénu " 31,2*0,85		26,520			
	VV		" SV sokl pod terénem " (61,0-3,3*2)*0,85		46,240			
	VV		" JZ sokl pod terénem " 9,8*0,85		8,330			
80	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnice tl do 150 mm	m2	86,400	240,00	20 736,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnice, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962081141					
	VV		" stávající coplitové stěny mezi okny SV fas.v sestavách schodiště " 2,70*1,6*10*2		86,400			
81	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	8,875	143,00	1 269,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113					
	VV		* odstranění stávající skladby střechy pro upevnění konstrukcí do střešní desky					
	VV		" vpusti " 1,0*1,0*7		7,000			
	VV		" kotvení body záchytného systému " 20*0,25*0,25		1,250			
	VV		" prostupy odvětrání kanalizace " 10*0,25*0,25		0,625			
82	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,052	541,00	569,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965082933					
	VV		* střecha násyp 5-17cm"					
	VV		* odstranění stávající skladby střechy pro upevnění konstrukcí do střešní desky					
	VV		" vpusti " 1,0*1,0*7*(0,05+0,17)/2		0,770			
	VV		" kotvení body záchytného systému " 20*0,25*0,25*0,15		0,188			
	VV		" prostupy odvětrání kanalizace " 10*0,25*0,25*0,15		0,094			
83	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,219	1 738,00	3 856,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965041441					
	VV		* střecha plynosilikát 25cm					
	VV		* odstranění stávající skladby střechy pro upevnění konstrukcí do střešní desky					
	VV		" vpusti " 1,0*1,0*7*0,25		1,750			
	VV		" kotvení body záchytného systému " 20*0,25*0,25*0,25		0,313			
	VV		" prostupy odvětrání kanalizace " 10*0,25*0,25*0,25		0,156			
84	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	68,628	173,00	11 872,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965046111					
	VV		*ubroušení atik do spádu					
	VV		" nadezdívka atiky hlavní střechy " (60,1+30,6-3,72)*2*0,3		52,188			
	VV		" nadezdívka atiky schodišťových nástaveb v.50 cm "					
	VV		((11,5+2,7)*2-1,0)*0,3*2		16,440			
85	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	137,256	79,00	10 843,22	CS ÚRS 2021 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965046119					
	VV		68,628*2 'Přepočtené koeficientem množství		137,256			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	566,280	238,00	134 774,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072245					
	VV		" okna SZ 01 " 0,9*1,5*82		110,700			
	VV		" okna JV 01 " 0,9*1,5*90		121,500			
	VV		" okna JV 05 " 1,2*1,5*4		7,200			
	VV		" okna JZ 01" 0,9*1,5*156		210,600			
	VV		" okna JZ 02 " 0,9*1,2*12		12,960			
	VV		" okna SV 02 " 0,9*1,2*38		41,040			
	VV		" okna SV 03 " 1,2*1,2*32		46,080			
	VV		" okna SV část oken 04 " 2,7*0,6*5*2		16,200			
87	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,320	376,00	2 752,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455					
	VV		" dveře 21P 800/2100 " 0,8*2,1*1		1,680			
	VV		" dveře 25P a 26/L 800/1650 " 0,8*1,65*(1+2)		3,960			
	VV		" dveře 27L 800/2100 " 0,8*2,1*1		1,680			
88	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	12,420	288,00	3 576,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456					
	VV		" dveře 20P 2380/2000 " 2*2,38*2,0		9,520			
	VV		" dveře 22P 1450/2000 " 1*1,45*2,0		2,900			
89	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	70,920	139,00	9 857,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072559					
	VV		" SZ fas.23P 2400/2400 " 2*2,4*2,4		11,520			
	VV		" JZ fas. 24P 3000/3300 " 6*3,0*3,3		59,400			
90	K	976072321	Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	3,000	54,00	162,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilační apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/976072321					
	VV		" sundání větrací mříže ze SV fasády 900 x 600 mm " 1		1,000			
	VV		" sundání větrací mříže ze SZ fasády 900 x 900 mm " 1		1,000			
	VV		" vybourání dvířek stávajícího shozu nad soklem v SZ fasádě 900 x 600 mm" 1		1,000			
91	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	2 926,827	24,00	70 243,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015341					
	VV		*fasáda nad soklem					
	VV		" SZ nad soklem " 31,2*17,625+11,5*3,815		593,773			
	VV		" odpočet otvorů " -(0,9*1,5*82+0,9*2,1+1,45*2,0*1+2,4*2,4*2)		-127,010			
	VV		" přípočet ostění otvorů "					
	VV		" SZ " (0,9*6+2*1,5)*13*0,1+(0,9+2*1,5)*4*0,1		12,480			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " (0,9+2*2,1)*0,1*1		0,510			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " (1,45+2*2,0)*0,1*1		0,545			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*3*0,1*2		1,440			
	VV		" JV nad soklem " 31,2*17,625+11,5*3,815		593,773			
	VV		" odpočet oken " -(0,9*1,5*90+1,2*1,5*4+0,9*2,0)		-130,500			
	VV		" přípočet stěny oken "					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JV " (0,9*6+2*1,5)*15*0,1		12,600			
	VV		" okno 05 1200/1500 "					
	VV		" JV " (1,2*2+2*1,5)*2*0,1		1,080			
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2000 " (0,9+2*2,0)*0,1		0,490			
	VV		" SV nad soklem " 61,0*17,625+4*0,6*(17,625+3,815)		1 126,581			
	VV		" SV nad střechou " 3,72*3,815*2+17,4*2,85		77,974			
	VV		" odpočet otvorů " -					
	VV		(0,9*1,2*38+1,2*1,2*32+2,38*3,895*8+2,38*2,0*2)		-170,801			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" SV " ((2*0,9+2*1,2)*10+(3*0,9+2*1,2)*2+(6*0,9+2*1,2)*2)*0,1		6,780			
	VV		" okno 03 1200/1200 "					
	VV		" SV " (2*1,2+2*1,2)*16*0,1		7,680			
	VV		" okno 04 2380/3895 SV fas. " (2,38+2*3,895)*8*0,1		8,136			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " (2,38+2*2,0)*0,1*2		1,276			
	VV		" JZ nad soklem " 61,0*17,625		1 075,125			
	VV		" JZ nad střechou " (3,72+1,7)*3,815*2+17,4*2,85		90,945			
	VV		" odpočet otvorů " -					
	VV		(0,9*1,5*156+0,9*1,2*12+3,0*3,3*6+0,8*1,65*3)		-286,920			
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JZ " (0,9*6+2*1,5)*26*0,1		21,840			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" JZ " (3*0,9+2*1,2)*4*0,1		2,040			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " (3,0+2*3,3)*0,1*6		5,760			
	VV		" dveře vstupní 25P a 26L 800/1650 " (0,8+2*1,65)*0,1*3		1,230			
92	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	78,292	152,00	11 900,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978036191					
	VV		" otlučení omítek ramp "					
	VV		" JZ " (42,5+1,5)*1,15+(1,5+10,9)*1,15/2		57,730			
	VV		" SZ " (13,8-1,2+2*2,64)*1,15		20,562			
93	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	63,048	156,00	9 835,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978059641					
	VV		*sokl kabřinec					
	VV		"SZ" 3,75*1,15		4,313			
	VV		" JV " 31,2*(1,15+0,15)/2		20,280			
	VV		" SV " (61,0-3,3*2-18,5)*0,15+18,5*(0,15+1,15)/2		17,410			
	VV		" JZ - sokly mimo rampu "					
	VV		(10,8+1,3)*1,15+1,5*1,15/2+10,9*1,15/2		21,045			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				358 194,05	
94	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 27 do 30 m s použitím mechanizace	t	171,969	1 408,00	242 132,35	CS ÚRS 2021 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 27 do 30 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013119					
95	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	171,969	276,00	47 463,44	CS ÚRS 2021 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
96	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 407,566	12,00	28 890,79	CS ÚRS 2021 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
P			Poznámka k položce: celkem 15Km					
VV			171,969*14 'Přepočtené koeficientem množství			2 407,566		
97	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	139,408	1 628,00	226 956,22	CS ÚRS 2021 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
VV			" všechno vybourané " 171,973			171,973		
VV			" odpočet kovového sběru " -32,565			-32,565		
98	K	997013R01	Poplatek za kovový odpad	t	32,565	-5 750,00	-187 248,75	
PP			Poplatek za kovový odpad					
VV			" rámy oken, mříží a zárubně vchod.dv."			29,293		
VV			0,057+23,217+0,556+0,782+4,681			3,272		
VV			"klempíři a zámečníci " 2,247+1,025					
D 998			Přesun hmot				132 677,23	
99	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	365,502	363,00	132 677,23	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 426 710,61	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				136 740,42	
100	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	97,590	27,00	2 634,93	CS ÚRS 2021 02
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131821					
VV			* stávající izolace soklu pod terénem					
VV			* fasáda sokl pod terénem					
VV			" SZ sokl pod terénem " 16,5*1,0			16,500		
VV			" JV sokl pod úrovní terénu " 31,2*0,85			26,520		
VV			" SV sokl pod terénem " (61,0-3,3*2)*0,85			46,240		
VV			" JZ sokl pod terénem " 9,8*0,85			8,330		
101	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	97,590	26,00	2 537,34	CS ÚRS 2021 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001					
VV			* fasáda sokl pod terénem					
VV			" SZ sokl pod terénem " 16,5*1,0			16,500		
VV			" JV sokl pod úrovní terénu " 31,2*0,85			26,520		
VV			" SV sokl pod terénem " (61,0-3,3*2)*0,85			46,240		
VV			" JZ sokl pod terénem " 9,8*0,85			8,330		
102	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,033	30 500,00	1 006,50	CS ÚRS 2021 02
PP			lak penetrační asfaltový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150					
VV			97,59*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství			0,033		
103	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	97,590	42,00	4 098,78	CS ÚRS 2021 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspenzí asfaltovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112011					
104	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,107	28 440,00	3 043,08	CS ÚRS 2021 02
PP			suspenze hydroizolační asfaltová					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163346					
VV			97,59*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství			0,107		
105	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	195,180	143,00	27 910,74	CS ÚRS 2021 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559					
VV			* fasáda sokl pod terénem 2x					
VV			" SZ sokl pod terénem " 16,5*1,0			16,500		
VV			" JV sokl pod úrovní terénu " 31,2*0,85			26,520		
VV			" SV sokl pod terénem " (61,0-3,3*2)*0,85			46,240		
VV			" JZ sokl pod terénem " 9,8*0,85			8,330		
VV			97,59*2 'Přepočtené koeficientem množství			195,180		
106	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	119,157	172,00	20 495,00	CS ÚRS 2021 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004					
VV			* fasáda sokl pod terénem 1x					
VV			" SZ sokl pod terénem " 16,5*1,0			16,500		
VV			" JV sokl pod úrovní terénu " 31,2*0,85			26,520		
VV			" SV sokl pod terénem " (61,0-3,3*2)*0,85			46,240		
VV			" JZ sokl pod terénem " 9,8*0,85			8,330		
VV			97,59*1,221 'Přepočtené koeficientem množství			119,157		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	119,157	193,00	22 997,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855001					
	VV		97,59*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		119,157			
108	K	711161221	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	98,318	217,00	21 335,01	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161221					
	VV		* fasáda sokl pod terénem					
	VV		" SZ sokl pod terénem " (16,5+2*0,16)*1,0		16,820			
	VV		" JV sokl pod úrovní terénu " (31,2+2*0,16)*0,85		26,792			
	VV		" SV sokl pod terénem " (61,0-3,3*2+0,16)*0,85		46,376			
	VV		" JZ sokl pod terénem " 9,8*0,85		8,330			
109	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	112,700	129,00	14 538,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161384					
	VV		* fasáda sokl pod terénem					
	VV		" SZ sokl pod terénem " 16,5+2*0,16		16,820			
	VV		" JV sokl pod úrovní terénu " 31,2+2*0,16		31,520			
	VV		" SV sokl pod terénem " (61,0-3,3*2+0,16)		54,560			
	VV		" JZ sokl pod terénem " 9,8		9,800			
110	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	98,318	111,00	10 913,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272					
	VV		* fasáda sokl pod terénem					
	VV		" SZ sokl pod terénem " (16,5+2*0,16)*1,0		16,820			
	VV		" JV sokl pod úrovní terénu " (31,2+2*0,16)*0,85		26,792			
	VV		" SV sokl pod terénem " (61,0-3,3*2+0,16)*0,85		46,376			
	VV		" JZ sokl pod terénem " 9,8*0,85		8,330			
111	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	103,234	30,00	3 097,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068					
	VV		98,318*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,234			
112	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	1,616	1 320,00	2 133,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711103					
D 712			Povlakové krytiny				2 380 719,35	
113	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	1 883,652	45,00	84 764,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340831					
	VV		* odstranění hydroizolační PVC folie a separační geotextilie					
	VV		" celá plocha střechy " 30,45*60,4		1 839,180			
	VV		" odpočet půdorysu nástaveb na střeše " - (17,4*7,1+8,6*3,3*2+2,0*0,3*4)		-182,700			
	VV		" střecha nástaveb na střeše " (17,4*8,1+11,5*3,72*2+0,56*0,3*4)		227,172			
114	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií položených volně	m2	1 883,652	24,00	45 207,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712361801					
115	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou	m2	1 883,652	16,00	30 138,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspenzí asfaltovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311111					
	VV		" 1x střecha " 1656,48		1 656,480			
	VV		" střecha nástaveb na střeše " (17,4*8,1+11,5*3,72*2+0,56*0,3*4)		227,172			
116	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	1,884	28 440,00	53 580,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		suspenze hydroizolační asfaltová					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163346					
	VV		1883,652*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		1,884			
117	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	2 412,371	62,00	149 567,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363001					
	VV		" 1x střecha " 1656,48		1 656,480			
	VV		" vytažení na atiky hlavní střechy v.50 cm a na atice shora " (60,1+30,6-3,72)*2*(0,5+0,4)		156,564			
	VV		" zesílení v koutě u atiky hlavní střechy š.1m " (60,1+30,6-3,72)*2*1,0		173,960			
	VV		" vytažení na nástavby na střeše " (10,8+3,62+2,0*3+1,265+16,98)*2*0,5		38,665			
	VV		" zesílení v koutě vytažení na nástavby na střeše š.1 m " (10,8+3,62+2,0*3+1,265+16,98)*2*1,0		77,330			
	VV		" střecha nástaveb na střeše " (17,4*8,1+11,5*3,72*2+0,56*0,3*4)		227,172			
	VV		" vytažení na atiky schodišťových nástaveb " ((11,5+2,7)*2-1,0)*2*(0,5+0,4)		49,320			
	VV		" zesílení v koutě u atiky schodišťových nástaveb v š. 0,6m " ((11,5+2,7)*2-1,0)*2*0,6		32,880			
118	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	1 995,300	16,00	31 924,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363003					
	VV		" hlavní střecha " 30*60,15		1 804,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" střeška nástaveb na střeše " (17,4*7+11,5*3*2)		190,800			
119	K	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	1 652,092	290,00	479 106,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363604					
	VV		* 1x střeška celá plocha					
	VV		1656,48		1 656,480			
	VV		* odpočet krajní a rohová pole					
	VV		-(60,15+30,35*2+16,98+17,965*2)*1,0		-173,760			
	VV		" střeška nástaveb na střeše "					
	VV		(17,4*8,1+11,5*3,72*2+0,56*0,3*4)		227,172			
	VV		* odpočet krajní a rohová pole					
	VV		-(17,4*2+(3,72+7,78)*1,0*2)		-57,800			
120	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	219,560	413,00	90 678,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363605					
	VV		* krajní pole hlavní střeška					
	VV		(60,15+30,35*2+16,98+17,965*2)*1,0		173,760			
	VV		" odpočet rohová pole " -1,0*1,0*4		-4,000			
	VV		* krajní pole nástaveb					
	VV		(17,4*2+(3,72+7,78)*1,0*2)		57,800			
	VV		" odpočet rohová pole " -1,0*1,0*4*2		-8,000			
121	K	712363606	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	12,000	539,00	6 468,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363606					
	VV		* rohové pole na hlavní střeše					
	VV		4*1,0*1,0		4,000			
	VV		" rohová pole nástaveb " 1,0*1,0*4*2		8,000			
122	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střeš tl 1,8mm	m2	3 207,466	310,00	994 314,46	CS ÚRS 2021 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střeš tl 1,8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28343014					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		fólie PVC - P					
	VV		" 1x střeška " 1656,48		1 656,480			
	VV		" vytažení na atiky hlavní střechy v.50 cm a na atice shora "					
	VV		(60,1+30,6-3,72)*2*(0,5+0,4)		156,564			
	VV		" zesílení v koutě u atiky hlavní střechy š.1m " (60,1+30,6-3,72)*2*1,0		173,960			
	VV		" vytažení na nástavby na střeše "					
	VV		(10,8+3,62+2,0*3+1,265+16,98)*2*0,5		38,665			
	VV		" zesílení v koutě vytažení na nástavby na střeše š.1 m "					
	VV		(10,8+3,62+2,0*3+1,265+16,98)*2*1,0		77,330			
	VV		* překrytí kotvení - plocha střechy 5 x /m2					
	VV		1656,48*5*0,2*0,2		331,296			
	VV		" střeška nástaveb na střeše " (17,4*8,1+11,5*3,72*2+0,56*0,3*4)		227,172			
	VV		" vytažení na atiky schodišťových nástaveb " ((11,5+2,7)*2-1,0)*2*(0,5+0,4)		49,320			
	VV		" zesílení v koutě u atiky schodišťových nástaveb v š. 0,6m "					
	VV		((11,5+2,7)*2-1,0)*2*0,6		32,880			
	VV		* překrytí kotvení - plocha střechy nástaveb 5 x /m2					
	VV		227,172*5*0,2*0,2		45,434			
	VV		2789,101*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		3 207,466			
123	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	39,000	380,00	14 820,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363115					
	VV		" střešních vpustí " 7		7,000			
	VV		" ventilačních hlavic " 10		10,000			
	VV		" sloupků záchytného systému " 22		22,000			
124	M	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	22,000	129,00	2 838,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342011					
	VV		" sloupků záchytného systému " 22		22,000			
125	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	17,000	224,00	3 808,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342014					
	VV		" střešních vpustí " 7		7,000			
	VV		" ventilačních hlavic " 10		10,000			
126	K	712363113	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem natavené fólie	kus	9 418,260	12,00	113 019,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie natavením plamenem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363113					
	VV		* plocha střechy 5 x /m2					
	VV		1656,48*5		8 282,400			
	VV		* překrytí kotvení - plocha střechy nástaveb 5 x /m2					
	VV		227,172*5		1 135,860			
127	K	712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	224,760	165,00	37 085,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352					
	VV		* na atice zevnitř					
	VV		" hlavní střeška " (60,1+30,6-3,72)*2		173,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" atiky schodišťových nástaveb " ((10,5+2,7)*2-1,0)*2		50,800			
128	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	240,190	166,00	39 871,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353					
	VV		* na atice zvenku					
	VV		" hlavní střecha " (61,42+31,115-3,72)*2		177,630			
	VV		" atiky schodišťových nástaveb " ((11,82+3,72+2*0,3)*2-1,0)*2		62,560			
129	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	93,530	148,00	13 842,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363354					
	VV		* na stěnu střešních nástaveb					
	VV		(10,8+3,62+2,0*3+1,265+16,98)*2		77,330			
	VV		" nástavba střechy ke zdem schodišťových zdí K/16 " 8,1*2		16,200			
130	K	712363681	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené prostupy do betonu	kus	39,000	157,00	6 123,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363681					
	VV		" vpustí " 7		7,000			
	VV		" kotevní body záchytného systému " 20+2		22,000			
	VV		" prostupy odvětrání kanalizace " 10		10,000			
131	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	301,890	58,00	17 509,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712997001					
	VV		* koutové náběhové klíny					
	VV		" kolem atiky hlavní střechy " (60,15+30,45-3,72)*2		173,760			
	VV		* u stěny střešních nástaveb					
	VV		(10,8+3,62+2,0*3+1,265+16,98)*2		77,330			
	VV		" atiky schodišťových nástaveb " ((10,5+2,7)*2-1,0)*2		50,800			
132	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	332,079	37,00	12 286,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152005					
	VV		301,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		332,079			
133	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	2 128,201	51,00	108 538,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171					
	VV		" 1x střecha " 1656,48		1 656,480			
	VV		" vytažení na atiky hlavní střechy v.50 cm a na atice shora " (60,1+30,6-3,72)*2*(0,5+0,4)		156,564			
	VV		" vytažení na nástavby na střeše " (10,8+3,62+2,0*3+1,265+16,98)*2*0,5		38,665			
	VV		" střecha nástaveb na střeše " (17,4*8,1+11,5*3,72*2+0,56*0,3*4)		227,172			
	VV		" atiky schodišťových nástaveb " ((11,5+2,7)*2-1,0)*2*(0,5+0,4)		49,320			
134	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	2 447,431	12,00	29 369,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311226					
	VV		2128,201*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2 447,431			
135	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	10,921	1 452,00	15 857,29	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712103					
D 713			Izolace tepelné			2 871 296,59		
136	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	8,875	34,00	301,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací přípevných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713140861					
	VV		* odstranění stávající skladby střechy pro upevnění konstrukcí do střešní desky					
	VV		" vpustí " 1,0*1,0*7		7,000			
	VV		" kotevní body záchytného systému " 20*0,25*0,25		1,250			
	VV		" prostupy odvětrání kanalizace " 10*0,25*0,25		0,625			
137	K	713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	454,344	139,00	63 153,82	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141253					
	VV		" střecha nástaveb na střeše 2 x 120mm " (17,4*8,1+11,5*3,72*2+0,56*0,3*4)*2		454,344			
138	M	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm	m2	463,431	298,00	138 102,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372312					
	VV		" střecha nástaveb na střeše " (17,4*8,1+11,5*3,72*2+0,56*0,3*4)*2		454,344			
	VV		454,344*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		463,431			
139	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	3 344,710	159,00	531 808,89	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141263					
	VV		* plocha střechy 2x160mm					
	VV		1656,48*2		3 312,960			
	VV		* doplnění XPS kolem vpustí na výšku odebraného materiálu pro výměnu vpustí až na stropní panel					
	VV		1,0*1,0*2*7*2		28,000			
	VV		" doplnění kolem kotevních bodů záchytného systému " 20*0,25*0,25*2		2,500			
	VV		" kolem prostupů odvětrání kanalizace " 10*0,25*0,25*2		1,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	M	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	3 350,659	397,00	1 330 211,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372319					
	VV		* plocha střechy 2x					
	VV		1656,48*2		3 312,960			
	VV		" odpočet XPS kolem vpustí " -1,0*1,0*2*7*2		-28,000			
	VV		3284,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3 350,659			
141	M	28376460	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 160mm	m2	46,665	855,00	39 898,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376460					
	VV		" kolem vpustí " 1,0*1,0*7*2		14,000			
	VV		* doplnění XPS kolem vpustí na výšku odebraného materiálu pro výměnu vpustí až na stropní panel					
	VV		1,0*1,0*2*7*2		28,000			
	VV		" doplnění kolem kotevních bodů záchytného systému "		2,500			
	VV		20*0,25*0,25*2		1,250			
	VV		" kolem prostupů odvětrání kanalizace " 10*0,25*0,25*2		46,665			
	VV		45,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
142	K	713141336	Montáž tepelné izolace střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	1 656,480	159,00	263 380,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141336					
	VV		* plocha střechy 1x					
	VV		1656,48		1 656,480			
143	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	173,195	2 688,00	465 548,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376142					
	VV		* plocha střechy 1x spádové klíny 50 - 150 mm					
	VV		1656,48*(0,05+0,15)/2		165,648			
	VV		" odpočet XPS kolem vpustí " -1,0*1,0*(0,05+0,15)/2*7		-0,700			
	VV		164,948*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		173,195			
144	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	0,735	16 500,00	12 127,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		klín izolační z XPS spádový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376105					
	VV		" kolem vpustí " 1,0*1,0*(0,05+0,15)/2*7		0,700			
	VV		0,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,735			
145	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	19,943	1 342,00	26 763,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713103					
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				30 223,50	
146	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	7,000	191,00	1 337,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210822					
147	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	7,000	2 783,00	19 481,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721233112					
148	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	10,000	939,00	9 390,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273153					
149	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,018	861,00	15,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721103					
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				32 540,00	
150	K	722254126	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C 52 s hydrantovým nástavcem a klíčem polyesterová hadice	soubor	2,000	14 520,00	29 040,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantové skříň vnitřní s výzbrojí C 52 (s hydrantovým nástavcem a klíčem, polyesterová hadice)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722254126					
151	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	6,000	576,00	3 456,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2212					
	VV		" demontáž stávajících hydrantových skříní v SV fasádě " 2*3		6,000			
152	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,057	772,00	44,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722103					
D	764		Konstrukce klempířské				875 076,45	
153	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	6,000	57,00	342,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002801					
	VV		" zastřešení JZ rampy " 3,0*2		6,000			
154	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	313,560	42,00	13 169,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002811					
	VV		" nástavby střední část " 2*(1,0+17,0)		36,000			
	VV		" atiky hlavní střechy K/11 " (60,1+30,6-3,72)*2		173,960			
	VV		" atiky schodišťových nástaveb K/13 " ((11,5+2,7)*2-1,0)*2		54,800			
	VV		" okapového plechu zastřešení JZ rampy " 48,8		48,800			
155	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	228,760	236,00	53 987,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841					
	VV		" oplechování atiky "					
	VV		" atiky hlavní střechy K/10 " (60,1+30,6-3,72)*2		173,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" atiky schodišťových nástaveb K/12 " ((11,5+2,7)*2-1,0)*2		54,800			
156	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	402,600	107,00	43 078,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851					
	VV		" parapetů venkovních "					
	VV		" okna SZ " 0,9*82		73,800			
	VV		" okna JV " 0,9*90		81,000			
	VV		" okna JV " 1,2*4		4,800			
	VV		" okna JZ " 0,9*156		140,400			
	VV		" okna JZ " 0,9*12		10,800			
	VV		" okna SV " 0,9*38		34,200			
	VV		" okna SV " 1,2*32		38,400			
	VV		" okna SV v sestavách schodiště " 2,4*8		19,200			
157	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	142,330	98,00	13 948,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002871					
	VV		" nástavba střechy ke zdem schodišťových zdí K/16 " 8,1*2		16,200			
	VV		* na stěnu střešních nástaveb					
	VV		(10,8+3,62+2,0*3+1,265+16,98)*2		77,330			
	VV		" lemování zastřešení JZ rampy " 48,8		48,800			
158	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	10,000	235,00	2 350,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764003801					
159	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	82,800	103,00	8 528,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801					
	VV		" K/4, K/5,K/6 " 17,0*2		34,000			
	VV		" zastřešení JZ rampy " 48,8		48,800			
160	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	22,600	80,00	1 808,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861					
	VV		" K/01, K/02, K/03 a K/7 " 6,0+6*0,6		9,600			
	VV		" zastřešení JZ rampy " 6,5*2		13,000			
161	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	6,000	352,00	2 112,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212633					
	VV		" zastřešení JZ rampy " 3,0*2		6,000			
162	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	48,800	387,00	18 885,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212664					
	VV		" okapového plechu zastřešení JZ rampy " 48,8		48,800			
163	K	764212666	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	36,000	514,00	18 504,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212666					
	VV		" nástavby střední část " 2*(1,0+17,0)		36,000			
164	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	54,800	1 041,00	57 046,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214607					
	VV		" atiky schodišťových nástaveb K/12 " ((11,5+2,7)*2-1,0)*2		54,800			
165	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	147,866	1 408,00	208 195,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214611					
	VV		" atiky hlavní střechy K/10 " (60,1+30,6-3,72)*2*0,85		147,866			
166	K	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	402,600	476,00	191 637,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226404					
	VV		" parapetů venkovních "					
	VV		" okna SZ " 0,9*82		73,800			
	VV		" okna JV " 0,9*90		81,000			
	VV		" okna JV " 1,2*4		4,800			
	VV		" okna JZ " 0,9*156		140,400			
	VV		" okna JZ " 0,9*12		10,800			
	VV		" okna SV " 0,9*38		34,200			
	VV		" okna SV " 1,2*32		38,400			
	VV		" okna SV v sestavách schodiště " 2,4*8		19,200			
167	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	844,000	105,00	88 620,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226465					
	VV		" okna SZ " 82		82,000			
	VV		" okna JV " 90		90,000			
	VV		" okna JV " 4		4,000			
	VV		" okna JZ " 156+12		168,000			
	VV		" okna SV " 38		38,000			
	VV		" okna SV " 32		32,000			
	VV		" okna SV v sestavách schodiště " 8		8,000			
	VV		422*2 *Přepočtené koeficientem množství		844,000			
168	K	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	16,200	392,00	6 350,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311605					
	VV		" nástavba střechy ke zdem schodišťových zdí K/16 " 8,1*2		16,200			
169	K	764311606	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	126,130	447,00	56 380,11	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311606					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		* na stěnu střešních nástaveb					
	VV		(10,8+3,62+2,0*3+1,265+16,98)*2		77,330			
	VV		" lemování zastřešení JZ rampy " 48,8		48,800			
170	K	764316623	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D přes 100 do 150 mm	kus	10,000	1 661,00	16 610,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou stěch s krytinou skládanou mimo preizovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764316623					
171	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	82,800	550,00	45 540,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511602					
	VV		" K/4, K/5,K/6 " 17,0*2		34,000			
	VV		" zastřešení JZ rampy " 48,8		48,800			
172	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	613,00	2 452,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642					
	VV		" K/2 " 2		2,000			
	VV		" zastřešení JZ rampy " 2		2,000			
173	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	22,600	798,00	18 034,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622					
	VV		" K/01, K/03 " 6,0+6*0,6		9,600			
	VV		" zastřešení JZ rampy " 6,5*2		13,000			
174	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,002	2 497,00	7 495,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764103					
D	766		Konstrukce truhlářské				3 107 477,48	
175	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	378,000	42,00	15 876,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766441811					
	VV		" okna SZ " 82		82,000			
	VV		" okna JV " 90		90,000			
	VV		" okna JZ " 156		156,000			
	VV		" okna SV " 38		38,000			
	VV		" okna JZ " 12		12,000			
176	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	46,000	61,00	2 806,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766441821					
	VV		" okna JV " 4		4,000			
	VV		" okna SV " 32		32,000			
	VV		" okna SV v sestavách schodiště " 10		10,000			
177	K	766622131R.11	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	ks	328,000	1 112,00	364 736,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m					
	VV		" okna SZ 900/1500 " 82		82,000			
	VV		" okna JV 900/1500 " 90		90,000			
	VV		" okna JZ 900/1500 " 156		156,000			
178	M	61140052R.12	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	ks	328,000	5 910,00	1 938 480,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
			Poznámka k položce:☐					
			plastový šestikomorový profil☐					
			izolační trojsklo 4-18-4-18-4☐					
			Uw=0,9W/m2K☐					
			Ug=0,9W/m2K☐					
	P		teplý rámeček swisspacer☐					
			dvoustupňové těsnění☐					
			funkční spáry☐					
			okna osazovaná v sestavách spoj přes spojovací lištu ☐					
			podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD☐					
			☐					
	VV		" okna SZ 900/1500 " 82		82,000			
	VV		" okna JV 900/1500 " 90		90,000			
	VV		" okna JZ 900/1500 " 156		156,000			
179	K	766622131R.12	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	ks	4,000	1 482,00	5 928,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m					
	VV		" okna JV 1200/1500 " 4		4,000			
180	M	61140052R.13	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	ks	4,000	7 880,00	31 520,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
			Poznámka k položce:☐					
			plastový šestikomorový profil☐					
			izolační trojsklo 4-18-4-18-4☐					
			Uw=0,9W/m2K☐					
			Ug=0,9W/m2K☐					
	P		teplý rámeček swisspacer☐					
			dvoustupňové těsnění☐					
			funkční spáry☐					
			okna osazovaná v sestavách spoj přes spojovací lištu ☐					
			podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD☐					
			☐					
	VV		" okna JV 1200/1500 " 4		4,000			
181	K	766622131R.13	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	ks	50,000	889,00	44 450,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m					
	VV		" okna SV 900/1200 " 38		38,000			
	VV		" okna JZ 900/1200 " 12		12,000			
182	M	61140052R.14	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	ks	50,000	4 728,00	236 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m <i>Poznámka k položce:</i> plastový šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,9W/m2K Ug=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry okna osazovaná v sestavách spoj přes spojovací lištu podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		" okna SV 900/1200 " 38		38,000			
	VV		" okna JZ 900/1200 " 12		12,000			
183	K	766622131R.14	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	ks	32,000	1 186,00	37 952,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		" okna SV 1200/1200 " 32		32,000			
184	M	61140052R.15	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	ks	32,000	6 304,00	201 728,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m <i>Poznámka k položce:</i> plastový šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,9W/m2K Ug=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry okna osazovaná v sestavách spoj přes spojovací lištu podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		" okna SV 1200/1200 " 32		32,000			
185	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	378,000	178,00	67 284,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694111					
	VV		" okna SZ " 82		82,000			
	VV		" okna JV " 90		90,000			
	VV		" okna JZ " 156		156,000			
	VV		" okna SV " 38		38,000			
	VV		" okna JZ " 12		12,000			
186	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	36,000	238,00	8 568,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112					
	VV		" okna JV " 4		4,000			
	VV		" okna SV " 32		32,000			
187	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	8,000	324,00	2 592,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694113					
	VV		" okna SV v sestavách schodiště " 8		8,000			
188	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	442,860	240,00	106 286,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144400					
	VV		" okna SZ " 0,9*82		73,800			
	VV		" okna JV " 0,9*90		81,000			
	VV		" okna JV " 1,2*4		4,800			
	VV		" okna JZ " 0,9*156		140,400			
	VV		" okna SV " 0,9*38		34,200			
	VV		" okna JZ " 0,9*12		10,800			
	VV		" okna SV " 1,2*32		38,400			
	VV		" okna SV v sestavách schodiště " 2,4*8		19,200			
	VV		402,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		442,860			
189	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	422,000	36,00	15 192,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019					
	VV		" okna SZ " 82		82,000			
	VV		" okna JV " 90		90,000			
	VV		" okna JV " 4		4,000			
	VV		" okna JZ " 156		156,000			
	VV		" okna SV " 38		38,000			
	VV		" okna JZ " 12		12,000			
	VV		" okna SV " 32		32,000			
	VV		" okna SV v sestavách schodiště " 8		8,000			
190	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	20,969	1 320,00	27 679,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766103					
D	767		Konstrukce zámečnické				4 533 290,44	
191	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	146,400	143,00	20 935,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767392802					
	VV		" krytina zastřešení JZ rampy " 48,8*3,0		146,400			
192	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	146,400	309,00	45 237,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767391112					
	VV		" krytina zastřešení JZ rampy na stávající konstrukci " 48,8*3,0		146,400			
193	M	15484311	plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 0,75mm	m2	183,000	500,00	91 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 0,75mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/15484311					
	VV		146,4*1,25 Přepočtené koeficientem množství		183,000			
194	K	767620128R	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva pl přes 2,5 m2	ks	8,000	11 522,00	92 176,00	
	PP		Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2					
	VV		" okna SV v sestavách schodiště 2380/3895 " 8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
195	M	55341015R	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	ks	8,000	114 207,00	913 656,00	
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m Poznámka k položce: hliníkový profil s přerušovaným tepelným mostem izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,9W/m2K Ug=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry okna osazovaná v sestavách spoj přes spojovací lištu podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD 					
	P							
	VV		" okna SV v sestavách schodiště 2380/3895 " 8		8,000			
196	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	5,000	4 389,00	21 945,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640111					
	VV		" 800/2100 21P " 1		1,000			
	VV		" 800/1650 25P " 1		1,000			
	VV		" 800/1650 26L " 2		2,000			
	VV		" 900/2100 27L " 1		1,000			
197	M	55341330R.10	dveře jednokřídle Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	1,000	51 900,00	51 900,00	
	PP		dveře jednokřídle Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 Poznámka k položce: hliníkový profil s přetrušovaným tepelným mostem izolační výplň PUR Uw=0,9W/m2K Ud=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry klíka - klíka bezpečnostní kování a bezpečnostní zámek příprava na osazení bezp. čidla samozavírač podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD 					
	P							
	VV		" 800/2100 21P " 1		1,000			
198	M	55341330R.11	dveře jednokřídle Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	3,000	42 398,00	127 194,00	
	PP		dveře jednokřídle Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 Poznámka k položce: hliníkový profil s přetrušovaným tepelným mostem izolační výplň PUR Uw=0,9W/m2K Ud=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry klíka - klíka bezpečnostní kování a bezpečnostní zámek příprava na osazení bezp. čidla samozavírač podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD 					
	P							
	VV		" 800/1650 25P " 1		1,000			
	VV		" 800/1650 26L " 2		2,000			
199	M	55341330R.12	dveře jednokřídle Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	1,000	60 706,00	60 706,00	
	PP		dveře jednokřídle Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 Poznámka k položce: hliníkový profil s přetrušovaným tepelným mostem izolační výplň PUR Uw=0,9W/m2K Ud=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry klíka - klíka bezpečnostní kování a bezpečnostní zámek příprava na osazení bezp. čidla samozavírač podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD 					
	P							
	VV		" 900/2100 27L " 1		1,000			
200	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	9,000	7 865,00	70 785,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640221					
	VV		" dveře 22P 1450/2000 " 1		1,000			
	VV		" dveře 23P 2400/2400 " 2		2,000			
	VV		" dveře 24P 3000/3300 " 6		6,000			
201	M	55341333R.1	dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	1,000	93 148,00	93 148,00	
	PP		dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 Poznámka k položce: hliníkový profil s přetrušovaným tepelným mostem izolační výplň PUR Uw=0,9W/m2K Ud=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry klíka - klíka bezpečnostní kování a bezpečnostní zámek příprava na osazení bezp. čidla samozavírač podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD 					
	P							
	VV		" dveře 22P 1450/2000 " 1		1,000			
202	M	55341333R.2	dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	2,000	155 200,00	310 400,00	
	PP		dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: hliníkový profil s přetrušovaným tepelným mostem izolační výplň PUR Uw=0,9W/m2K Ud=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry klika - klika bezpečnostní kování a bezpečnostní zámek příprava na osazení bezp. čidla samozavírač podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		" dveře 23P 2400/2400 " 2		2,000			
203	M	55341333R.3	dveře dvoukřídlé Al plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	6,000	192 600,00	1 155 600,00	
	PP		dveře dvoukřídlé Al plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce: hliníkový profil s přetrušovaným tepelným mostem izolační výplň PUR Uw=0,9W/m2K Ud=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry klika - klika bezpečnostní kování a bezpečnostní zámek příprava na osazení bezp. čidla samozavírač podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		" dveře 24P 3000/3300 " 6		6,000			
204	K	767640223	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem	kus	2,000	8 503,00	17 006,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640223					
	VV		" dveře 20P 2380/2000 " 2		2,000			
205	M	55341335R	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	2,000	116 200,00	232 400,00	
	PP		dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce: hliníkový profil s přetrušovaným tepelným mostem izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,9W/m2K Ud=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry klika - klika bezpečnostní kování a bezpečnostní zámek příprava na osazení bezp. čidla samozavírač podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	VV		" dveře 20P 2380/2000 " 2		2,000			
206	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva se suchovodem	m	51,220	2 607,00	133 530,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva se suchovodem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767832101					
	VV		" požární žebříky Z/1 - 2 ks " (8,96+6,6+7,5)*2		46,120			
	VV		" požární žebřík Z/2 - 1 ks " 5,1		5,100			
207	M	553960001	Atypické zámečnické konstrukce vč.žárového zinkování	kg	4 270,150	189,00	807 058,35	
	PP		Atypické zámečnické konstrukce vč.žárového zinkování					
	VV		" žebřík Z/1dle tabulky zámečnických výrobků 2 ks " 4140,0		4 140,000			
	VV		" žebřík Z/2dle tabulky zámečnických výrobků " 130,15		130,150			
208	K	953945131	Kotvy mechanické M 12 dl 115 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	120,000	140,00	16 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953945131					
	VV		kotvení žebříků na střechu					
	VV		" žebřík Z/1dle tabulky zámečnických výrobků " 8*4*3		96,000			
	VV		" žebřík Z/2dle tabulky zámečnických výrobků " 6*4		24,000			
209	K	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	22,000	2 101,00	46 222,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881141					
210	M	70921353	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru v betonu pomocí speciální mechanické kotvy	kus	22,000	1 133,00	24 926,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru v betonu pomocí speciální mechanické kotvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921353					
211	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	22,000	4 081,00	89 782,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881161					
212	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	160,000	246,00	39 360,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452201					
213	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	4,000	8 129,00	32 516,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452203					
214	M	31452210	úchytka průběžná k nerez lanu přímá pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	18,000	1 199,00	21 582,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		úchytka průběžná k nerez lanu přímá pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	9,991	1 694,00	16 924,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				69 124,56	
216	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	117,960	5,00	589,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301401					
217	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	117,960	176,00	20 760,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783306809					
	VV		" ocelové konstrukce zastřešení JZ rampy " 48,8*3,0*0,75		109,800			
	VV		" zábradlí schodiště na JZ rampu " (1,4+1,8)*1,2		3,840			
	VV		" zábradlí schodiště naSZ rampu " 1,8*1,2*2		4,320			
218	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	117,960	143,00	16 868,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314201					
219	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	117,960	129,00	15 216,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101					
220	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	117,960	133,00	15 688,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				14 284,62	
221	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	210,068	24,00	5 041,63	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121					
	VV		" oprava vnitřního ostění po výměně oken "					
	VV		" okno 01 900/1500 "					
	VV		" JV " (0,9*6+2*1,5)*15*0,25		31,500			
	VV		" SZ " (0,9*6+2*1,5)*13*0,25+(0,9+2*1,5)*4*0,25		31,200			
	VV		" JZ " (0,9*6+2*1,5)*26*0,25		54,600			
	VV		" okno 02 900/1200 "					
	VV		" JZ " (3*0,9+2*1,2)*4*0,25		5,100			
	VV		" SV " ((2*0,9+2*1,2)*10+(3*0,9+2*1,2)*2+(6*0,9+2*1,5)*2)*0,25		17,250			
	VV		" okno 03 1200/1200 "					
	VV		" SV " (2*1,2+2*1,2)*16*0,25		19,200			
	VV		" okno 04 2380/3895 SV fas. " (2,38+2*3,895)*8*0,25		20,340			
	VV		" okno 05 1200/1500 "					
	VV		" JV " (1,2*2+2*1,5)*2*0,25		2,700			
	VV		" dveře vstupní 20P 2380/2000 " (2,38+2*2,0)*0,25*2		3,190			
	VV		" dveře vstupní 21P 900/2100 " (0,9+2*2,1)*0,25*1		1,275			
	VV		" dveře vstupní 22P 1450/2000 " (1,45+2*2,0)*0,25*1		1,363			
	VV		" dveře vstupní 23P 2400/2400 " 2,4*3*0,25*2		3,600			
	VV		" dveře vstupní 24P 3000/3300 " (3,0+2*3,3)*0,25*6		14,400			
	VV		" dveře vstupní 25P 800/1650 " (0,8+2*1,65)*0,25*1		1,025			
	VV		" dveře vstupní 26L 800/1650 " (0,8+2*1,65)*0,25*2		2,050			
	VV		" dveře vstupní 27L 900/2100 27L " (0,9+2*2,1)*0,25*1		1,275			
222	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	210,068	44,00	9 242,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				375 937,20	
223	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych dřevěných	m2	442,800	189,00	83 689,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojítych dřevěných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786626111					
	VV		" fasáda otvorů výplní zevní "					
	VV		" okno 01 900/1500 " 0,9*1,5*328		442,800			
224	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	442,800	660,00	292 248,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55346200					
	P		Poznámka k položce:☐ žaluzie vnitřní hliníkové s vodicími lanky na rámu okna					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				32 980,00	
225	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	410,00	8 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292					
	VV		" odstranění a znovu upevnění prvků na fasádě v souvislosti s jejím zateplením " 20		20,000			
226	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	30,000	540,00	16 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2231					
	VV		" uložení kabelů satelitních antén pod zateplením " 30		30,000			
227	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	15,000	572,00	8 580,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS3212					
	VV		" Demontáž stávajících VZT jednotek a jejich zpětné osazení " 15		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 04 - Objekt č.13 - sklad st.p.č. 259

Soupis:

D.1.4.1 - Elektroinstalace, obj.č.13 - svítidla

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 040 334,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 040 334,00	21,00%	428 470,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 468 804,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 04 - Objekt č.13 - sklad st.p.č. 259
Soupis: D.1.4.1 - Elektroinstalace, obj.č.13 - svítidla

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 040 334,00
PSV - Práce a dodávky PSV		1 705 255,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		1 705 255,00
D5 - SO04		1 705 255,00
M - Práce a dodávky M		335 079,00
21-M - Elektromontáže		335 079,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 04 - Objekt č.13 - sklad st.p.č. 259
Soupis: D.1.4.1 - Elektroinstalace, obj.č.13 - svítidla

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 040 334,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 705 255,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 705 255,00	
D	D5		SO04				1 705 255,00	
1	K	Pol12	Svítlidlo skladové LED 36W s kabelem 120 cm a 1f vidlicí	ks	1 161,000	1 375,00	1 596 375,00	
	PP		Svítlidlo skladové LED 36W s kabelem 120 cm a 1f vidlicí					
	P		Poznámka k položce:☐ Svítlidlo					
2	K	Pol4	Svítlidlo kruhové přisazené LED 32W	ks	40,000	1 347,00	53 880,00	
	PP		Svítlidlo kruhové přisazené LED 32W					
	P		Poznámka k položce:☐ Svítlidlo					
3	M	Pol8	Montážní materiál	ks	1,000	55 000,00	55 000,00	
	PP		Montážní materiál					
	P		Poznámka k položce:☐ materiál					
D	M		Práce a dodávky M				335 079,00	
D	21-M		Elektromontáže				335 079,00	
4	K	218203403	Demontáž svítidel výbojkové průmyslové nebo venkovní stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1 201,000	279,00	335 079,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218203403					
	VV		" stávajících svítidel " 1161+40		1 201,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 04 - Objekt č.13 - sklad st.p.č. 259

Soupis:

D.1.4.2 - Hromosvod, obj.č.13 - sklad st.p.č.259

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 353 636,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 353 636,25	21,00%	284 263,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 637 899,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 04 - Objekt č.13 - sklad st.p.č. 259
Soupis: D.1.4.2 - Hromosvod, obj.č.13 - sklad st.p.č.259

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 353 636,25
PSV - Práce a dodávky PSV		1 246 873,80
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		1 246 873,80
D1 - Materiál elektromontážní		923 669,00
D2 - Elektromontáže		239 738,00
D3 - Demontáže		44 930,00
D4 - Zemní práce		35 544,80
D5 - Ostatní náklady		2 992,00
OST - Ostatní		106 762,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 04 - Objekt č.13 - sklad st.p.č. 259
Soupis: D.1.4.2 - Hromosvod, obj.č.13 - sklad st.p.č.259

Místo:	k.ú. Svojšice u Kouřimi	Datum:	31.01.2022
Zadavatel:	Zařízení služeb pro MV p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						1 353 636,25		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 246 873,80		
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 246 873,80		
D	D1	Materiál elektromontážní				923 669,00		
1	K	000298514	4-ram stojan pro trubku D50mm 1,2x1,2m,r=0,6m	ks	6,000	12 150,00	72 900,00	
PP			4-ram stojan pro trubku D50mm 1,2x1,2m,r=0,6m					
2	K	000298526	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou až 3 podstavce	sada	6,000	3 168,00	19 008,00	
PP			Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou až 3 podstavce					
3	K	000298114	Betonový podstavec 17kg D337mm s madlem	ks	72,000	271,00	19 512,00	
PP			Betonový podstavec 17kg D337mm s madlem					
4	K	000298117	Podložka plast pro beton.podstavec D370mm černá	ks	24,000	113,00	2 712,00	
PP			Podložka plast pro beton.podstavec D370mm černá					
5	K	000298495	podpůr.TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímací tyčí Rd22/16/10 L=2,5m	sada	8,000	8 950,00	71 600,00	
PP			podpůr.TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímací tyčí Rd22/16/10 L=2,5m					
6	K	000298486	Sada přípoj.prvků pro vodič D23mm vně podp.tr.	sada	8,000	1 518,00	12 144,00	
PP			Sada přípoj.prvků pro vodič D23mm vně podp.tr.					
7	K	000298557	Sada pro upevnění vodiče D23mm k podp.trubce (až 4 odbočení)	sada	8,000	2 420,00	19 360,00	
PP			Sada pro upevnění vodiče D23mm k podp.trubce (až 4 odbočení)					
8	K	000298533	Distanční držák L1000mm pro podp.tr.na antén.stožáry	ks	4,000	6 501,00	26 004,00	
PP			Distanční držák L1000mm pro podp.tr.na antén.stožáry					
9	K	000298478	Vodič D23mm šedý ekvivalent.dostateč.vzdál.pro vzduch 75cm	m	520,000	941,00	489 320,00	
PP			Vodič D23mm šedý ekvivalent.dostateč.vzdál.pro vzduch 75cm					
10	K	000297204	Podpěra pro ploché střechy Beton C35/45+podložka	ks	204,000	42,00	8 568,00	
PP			Podpěra pro ploché střechy Beton C35/45+podložka					
11	K	000298535	Adaptér pro upevnění vodiče D23mm do podpěry	ks	150,000	30,00	4 500,00	
PP			Adaptér pro upevnění vodiče D23mm do podpěry					
12	K	000298425	Podpěra vodiče D23mm pro montáž na stěnu nerez	ks	254,000	115,00	29 210,00	
PP			Podpěra vodiče D23mm pro montáž na stěnu nerez					
13	K	000298543	Podpěra vedení s upín.páskem nerez D20-23mm,rozsah 50-300mm	ks	15,000	337,00	5 055,00	
PP			Podpěra vedení s upín.páskem nerez D20-23mm,rozsah 50-300mm					
14	K	000298365	Krabice pro ZS pro zateplovací systém vč.nastavit.držáku	ks	14,000	1 050,00	14 700,00	
PP			Krabice pro ZS pro zateplovací systém vč.nastavit.držáku					
15	K	000297723	Zkušební svorka Rd10/10 nerez	ks	14,000	97,00	1 358,00	
PP			Zkušební svorka Rd10/10 nerez					
16	K	000297047	Drát 10mm nerez (V4A) nad 2% molybdenu	m	50,000	514,00	25 700,00	
PP			Drát 10mm nerez (V4A) nad 2% molybdenu					
17	K	000297741	Držák vedení Rd10 na stěnu s natlók.hmoždin.	ks	110,000	36,00	3 960,00	
PP			Držák vedení Rd10 na stěnu s natlók.hmoždin.					
18	K	000297003	Drát 8mm AlMgSi měkký	m	360,000	69,00	24 840,00	
PP			Drát 8mm AlMgSi měkký					
19	K	000297011	Drát 8/11mm Al měkký bezhalogen umělohmot.isolace	m	60,000	103,00	6 180,00	
PP			Drát 8/11mm Al měkký bezhalogen umělohmot.isolace					
20	K	000297361	Podpěra vedení pro připevnění na oplech.atiky Rd8-10mm nerez	ks	220,000	124,00	27 280,00	
PP			Podpěra vedení pro připevnění na oplech.atiky Rd8-10mm nerez					
21	K	000297744	Svorka univerz.spoj.nerez pro pr8-10mm šroub se 6-hr	ks	35,000	106,00	3 710,00	
PP			Svorka univerz.spoj.nerez pro pr8-10mm šroub se 6-hr					
22	K	000297973	okapová svorka nerez pro vodič Rd8-10mm	ks	4,000	116,00	464,00	
PP			okapová svorka nerez pro vodič Rd8-10mm					
23	K	000297439	Podpěra vedení Rd7-10mm pro zatepl.sys.vč.hmoždin.FeZn	ks	6,000	152,00	912,00	
PP			Podpěra vedení Rd7-10mm pro zatepl.sys.vč.hmoždin.FeZn					
24	K	000297456	Podpěra vedení Rd6-8mm nerez,nastavit.,šroub M8 (používáno na okapy)	ks	15,000	68,00	1 020,00	
PP			Podpěra vedení Rd6-8mm nerez,nastavit.,šroub M8 (používáno na okapy)					
25	K	000297853	kříž svorka nerez pro pr7-10/7-10mm	ks	70,000	342,00	23 940,00	
PP			kříž svorka nerez pro pr7-10/7-10mm					
26	K	000298929	napín hlava pro pásek 25x03mm pro pr10mm 1xRd10,2xRd6-8	ks	12,000	132,00	1 584,00	
PP			napín hlava pro pásek 25x03mm pro pr10mm 1xRd10,2xRd6-8					
27	K	000298926	napínací pásek nerez 25x03mm L100m	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	
PP			naplnací pásek nerez 25x03mm L100m					
28	K	000297924	Připojovací svorka na kov.konstrukce nerez (za falc) Rd6-10mm	ks	3,000	126,00	378,00	
PP			Připojovací svorka na kov.konstrukce nerez (za falc) Rd6-10mm					
29	K	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	150,000	26,00	3 900,00	
PP			vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)					
D	D2	Elektromontáže				239 738,00		
30	K	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	366,000	20,00	7 320,00	
PP			ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	210220241	jímací stožár do 6m	ks	8,000	941,00	7 528,00	
	PP		jímací stožár do 6m					
32	K	210100272	ukončení kabelu smršťovací trubici do 1x120	ks	16,000	242,00	3 872,00	
	PP		ukončení kabelu smršťovací trubici do 1x120					
33	K	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	58,400	20,00	1 168,00	
	PP		ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU					
34	K	210220101	vedení D23mm včetně podpěr	m	520,000	166,00	86 320,00	
	PP		vedení D23mm včetně podpěr					
35	K	210220321	svorka na potrubí vč.pásku	ks	15,000	116,00	1 740,00	
	PP		svorka na potrubí vč.pásku					
36	K	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení	ks	14,000	202,00	2 828,00	
	PP		skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení					
37	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	14,000	110,00	1 540,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
38	K	210220101.1	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	50,000	218,00	10 900,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm					
39	K	210220101.1	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	360,000	218,00	78 480,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm					
40	K	210220101.1	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	60,000	218,00	13 080,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm					
41	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	35,000	110,00	3 850,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
42	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000	110,00	440,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
43	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	70,000	155,00	10 850,00	
	PP		svorka hromosvodová do 4 šroubů					
44	K	210220321	svorka na potrubí vč.pásku	ks	12,000	116,00	1 392,00	
	PP		svorka na potrubí vč.pásku					
45	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,000	110,00	330,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
46	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	150,000	54,00	8 100,00	
	PP		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm					
	D	D3	Demontáže				44 930,00	
47	K	210220221	jímací tyč do 3m montáž na konstrukci /dmtž	ks	14,000	292,00	4 088,00	
	PP		jímací tyč do 3m montáž na konstrukci /dmtž					
48	K	210220101.2	svod vč.podpěr drát do pr.10mm /dmtž	m	144,000	109,00	15 696,00	
	PP		svod vč.podpěr drát do pr.10mm /dmtž					
49	K	210220381	ochranná lišta svodu délka 2m /dmtž	ks	8,000	62,00	496,00	
	PP		ochranná lišta svodu délka 2m /dmtž					
50	K	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr. /dmtž	m	350,000	39,00	13 650,00	
	PP		uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr. /dmtž					
51	K	210220301.1	svorka hromosvodová do 2 šroubů /dmtž	ks	200,000	55,00	11 000,00	
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů /dmtž					
	D	D4	Zemní práce				35 544,80	
52	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	80,000	82,00	6 560,00	
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0					
53	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	80,000	31,00	2 480,00	
	PP		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3					
54	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	28,000	43,00	1 204,00	
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 3					
55	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	13,000	82,00	1 066,00	
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0					
56	K	460030083	řezání spáry v betonu do 15cm	m	26,000	574,00	14 924,00	
	PP		řezání spáry v betonu do 15cm					
57	K	460080104	bourání betonu tl.15cm	m2	4,550	592,00	2 693,60	
	PP		bourání betonu tl.15cm					
58	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	13,000	31,00	403,00	
	PP		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3					
59	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,680	877,00	596,36	
	PP		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku					
60	K	460650023	betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu	m2	4,550	646,00	2 939,30	
	PP		betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu					
61	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	6,000	82,00	492,00	
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0					
62	K	460030032	vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité	m2	2,100	145,00	304,50	
	PP		vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité					
63	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	6,000	31,00	186,00	
	PP		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3					
64	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,320	877,00	280,64	
	PP		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku					
65	K	460650051	dlažba kostka velká pokládka bez materiálu	m2	2,100	674,00	1 415,40	
	PP		dlažba kostka velká pokládka bez materiálu					
	D	D5	Ostatní náklady				2 992,00	
66	K	219001213	výbour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	17,000	176,00	2 992,00	
	PP		výbour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m					
	D	OST	Ostatní				106 762,45	
67	K	Pol40.1	PPV pro elektromontáže 2%	%	0,020	1 393 465,00	27 869,30	
	PP		PPV pro elektromontáže 2%					
68	K	Pol40.2	PPV pro zemní práce 1%	%	0,010	35 700,00	357,00	
	PP		PPV pro zemní práce 1%					
69	K	Pol43.1	Profez - 5%	%	0,050	667 442,00	33 372,10	
	PP		Profez - 5%					
70	K	Pol44.1	Materiál podružný - 3%	%	0,030	1 032 135,00	30 964,05	
	PP		Materiál podružný - 3%					
71	K	044002000	Revize	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Revize					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 05 - Objekt vila, st.p.č.128
Soupis: **D.1.1 - Objekt vila, st.p.č.128 - stavební část**

KSO:
Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:
Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:
ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 31.01.2022

IČ: 67779999
DIČ:

IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629

IČ: 15725138
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		3 023 900,61	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 023 900,61	21,00%	635 019,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 658 919,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 05 - Objekt vila, st.p.č.128
Soupis: D.1.1 - Objekt vila, st.p.č.128 - stavební část

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 023 900,61
HSV - Práce a dodávky HSV		1 810 088,12
1 - Zemní práce		78 055,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce		24 313,44
5 - Komunikace pozemní		11 925,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 373 416,05
61 - Úprava povrchů vnitřních		27 044,81
62 - Úprava povrchů vnějších		1 300 103,98
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		46 267,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		199 951,25
94 - Lešení a stavební výtahy		120 743,55
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		32 534,25
96 - Bourání konstrukcí		46 673,45
997 - Přesun sutě		87 640,73
998 - Přesun hmot		34 785,32
PSV - Práce a dodávky PSV		1 213 812,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		65 453,95
712 - Povlakové krytiny		50 094,72
713 - Izolace tepelné		449 340,37
764 - Konstrukce klempířské		274 965,19
766 - Konstrukce truhlářské		347 481,90
767 - Konstrukce zámečnické		24 683,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 792,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 05 - Objekt vila, st.p.č.128
Soupis: D.1.1 - Objekt vila, st.p.č.128 - stavební část

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 023 900,61

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 810 088,12	
D	1	Zemní práce					78 055,55	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	34,225	77,00	2 635,33	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,360	101,00	339,36	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
3	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,360	45,00	151,20	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
4	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	8,015	222,00	1 779,33	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
5	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	33,875	30,00	1 016,25	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
6	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,015	110,00	881,65	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	30,310	59,00	1 788,29	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
8	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,728	211,00	6 483,61	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,728	298,00	9 156,94	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	61,456	22,00	1 352,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
	Online PSC		*12km					
	VV		30,728*2		61,456			
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	30,728	87,00	2 673,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251101					
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	55,310	323,00	17 865,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
	VV		30,728*1,8		55,310			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,458	158,00	4 180,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
	VV		*po stavebních úpravách					
	VV		"SV" 0,9*1,04*(11,45-1,4)+0,7*1,04*1,4		10,426			
	VV		"SZ" 0,2/2*1,04*11,45		1,191			
	VV		"JV" 0,9*0,54*13,0+0,7*0,5*13,0		10,868			
	VV		"JZ" 0,2*1,04*19,1		3,973			
14	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	45,828	410,00	18 789,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		šterkopisek frakce 0/32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337344					
	VV		24,458*1,67*1,02*1,1		45,828			
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,062	166,00	1 006,29	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
	VV		* ornice pro úpravu terénu zpět * 30,31*0,2		6,062			
16	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,062	42,00	254,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251101					
	VV		* ornice pro úpravu terénu zpět * 30,31*0,2		6,062			
17	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	30,310	229,00	6 940,99	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103					
	VV		*po stavebních úpravách					
	VV		"SV" 0,7*5,6*2		7,840			
	VV		"JV" 0,7*13,0		9,100			
	VV		"JZ" 0,7*19,1		13,370			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,310	23,00	697,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,606	106,00	64,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní parková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410					
	VV		30,31*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,606			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					24 313,44	
20	K	310218811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2	m3	0,612	4 521,00	2 766,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 pro jakékoliv tl. zdi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310218811					
	VV		*po vybouraných dveřích					
	VV		"SV" 0,85*1,2*0,6		0,612			
21	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	60,186	358,00	21 546,59	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319201321					
	VV		*sokl kabřinec					
	VV		"SZ" (0,41+0,6)/2*11,45-0,98*0,3*2+0,2*(0,98+2*0,3)*2		5,826			
	VV		"JZ" 0,6*(5,6+0,7+7,9)-0,98*0,3+0,2*(0,98+2*0,3)		8,542			
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03 - po odbourání přízdívky a umytí vodou					
	VV		"SZ" (0,59+0,4)/2*11,45		5,668			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)		8,200			
	VV		"JV" 1,0*11,45		11,450			
	VV		"SV" 1,0*(19,1+2*0,7)		20,500			
D 5		Komunikace pozemní					11 925,78	
22	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	1,680	278,00	467,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564760011					
	VV		"SV vstup" 1,4*1,2		1,680			
23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,680	408,00	685,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110					
	VV		"SV vstup" 1,4*1,2		1,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	59245015	dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm přírodní	m2	1,730	310,00	536,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm přírodní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245015					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		dle výběru investora					
	VV		1,68*1,03 Přepočtené koeficientem množství		1,730			
25	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	8,617	363,00	3 127,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhněním, po ztuhnutí tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116					
	VV		*po stav.úpravách pod asf. plochu					
	VV		"SZ" 0,7*12,31		8,617			
26	K	5000001	Obnova asfalt.povrchu po stavebních úpravách	m2	8,617	825,00	7 109,03	
	PP		Obnova asfalt.povrchu po úpravě					
	VV		*po stav.úpravách					
	VV		"SZ" 0,7*12,31		8,617			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 373 416,05	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				27 044,81	
27	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	27,624	887,00	24 502,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325302					
	VV		" oprava vnitřního ostění po výměně oken "					
	VV		((0,98+2*0,3)*4+0,6*3*9+(1,2+2*1,8)*23+1,2+2*2,0)*0,2		27,624			
28	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,496	45,00	2 542,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011					
	VV		* zakrytí oken a dveří zevnitř					
	VV		0,98*0,3*4+0,6*0,6*9+1,2*1,8*23+1,2*2,0		56,496			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				1 300 103,98	
29	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,496	39,00	2 203,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011					
	VV		0,98*0,3*4+0,6*0,6*9+1,2*1,8*23+1,2*2,0		56,496			
30	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	512,599	72,00	36 907,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629995101					
	VV		*sokl, základy -1,000					
	VV		1,0*2*(19,1+12,55)		63,300			
	VV		*fasáda					
	VV		7,35*2*(19,1+12,55)		465,255			
	VV		"odečet otvorů" -(0,98*0,3*4+0,6*0,6*9+1,2*1,8*23+1,2*2,0)		-56,496			
	VV		"ostění" 0,2*(0,98+2*0,3)*4+0,6*3*9+(1,2+2*1,8)*23+1,2+2*2,0)		27,624			
	VV		"řimsa" 0,2*2*(19,42+12,87)		12,916			
31	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,945	247,00	2 456,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001					
	VV		* řimsa fasády bez zateplení					
	VV		0,15*2*(20,0+13,15)		9,945			
32	K	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	9,945	416,00	4 137,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621321141					
	VV		* řimsa fasády bez zateplení					
	VV		0,15*2*(20,0+13,15)		9,945			
33	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	436,295	155,00	67 625,73	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622325102					
	VV		*fasáda					
	VV		7,35*2*(19,1+12,55)		465,255			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*9+1,2*1,8*23+1,2*2,0)		-55,320			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*9+(1,2+2*1,8)*23+1,2+2*2,0)		26,360			
34	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	58,360	873,00	50 948,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211031					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" (0,59+0,4)/2*11,45		5,668			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)		8,200			
	VV		"JV" 1,0*11,45		11,450			
	VV		"SV" 1,0*(19,1+2*0,7)-0,6*0,6		20,140			
	VV		*nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
	VV		"SZ" (0,41+0,6)/2*11,45-0,6*0,6*2		5,062			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)-0,6*0,6		7,840			
35	M	28376425	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm	m2	61,278	754,00	46 203,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376425					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" (0,59+0,4)/2*11,45		5,668			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)		8,200			
	VV		"JV" 1,0*11,45		11,450			
	VV		"SV" 1,0*(19,1+2*0,7)-0,6*0,6		20,140			
	VV		*nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
	VV		"SZ" (0,41+0,6)/2*11,45-0,6*0,6*2		5,062			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)-0,6*0,6		7,840			
	VV		58,36*1,05 Přepočtené koeficientem množství		61,278			
36	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	6,320	209,00	1 320,88	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622212001					
	Online PSC							
	VV		*nad a pod úrovní terénu - ST.02 sokl					
	VV		(0,98+2*0,3)*4		6,320			
37	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	1,390	178,00	247,42	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376416					
	VV		*nad a pod úrovní terénu - ST.02 sokl					
	VV		(0,98+2*0,3)*4*0,2		1,264			
	VV		1,264*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,380			
38	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	14,782	52,00	768,66	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151021					
	VV		*nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
	VV		"SZ" (0,41+0,6)/2*11,77-0,98*0,3*2+0,2*(0,98+2*0,3)*2		5,988			
	VV		"JZ" 0,4*(19,42+2*0,86)-0,98*0,3+0,2*(0,98+2*0,3)*1		8,478			
	VV		" SV v angl. dvorku ostění okna " 0,2*(0,98+2*0,3)*1		0,316			
39	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	14,782	677,00	10 007,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622511112					
	VV		*nad úrovní terénu - ST.02 sokl					
	VV		"SZ" (0,41+0,6)/2*11,77-0,98*0,3*2+0,2*(0,98+2*0,3)*2		5,988			
	VV		"JZ" 0,4*(19,42+2*0,86)-0,98*0,3+0,2*(0,98+2*0,3)*1		8,478			
	VV		" SV v angl. dvorku ostění okna " 0,2*(0,98+2*0,3)*1		0,316			
40	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení akrylátový podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	12,916	1 166,00	15 060,06	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221031					
	VV		"řimsa" 0,2*2*(19,42+12,87)		12,916			
41	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	414,639	937,00	388 516,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031					
	VV		*fasáda od +-0,000					
	VV		7,35*2*(19,42+12,55)		469,959			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*9+1,2*1,8*23+1,2*2,0)		-55,320			
42	M	63151566	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 160mm	m2	436,106	856,00	373 306,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 160mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151566					
	VV		"řimsa" 0,2*2*(19,42+12,87)		12,916			
	VV		*fasáda od +-0,000					
	VV		7,35*2*(19,42+12,55)		469,959			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*9+1,2*1,8*23+1,2*2,0)		-55,320			
	VV		427,555*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		436,106			
43	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	131,800	225,00	29 655,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622222001					
	VV		0,6*3*9+(1,2+2*1,8)*23+1,2+2*2,0		131,800			
44	M	63140349	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 40mm	m2	26,360	215,00	5 667,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 40mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63140349					
	VV		0,2*(0,6*3*9+(1,2+2*1,8)*23+1,2+2*2,0)		26,360			
45	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	455,648	66,00	30 072,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151001					
	VV		*fasáda od +-0,000					
	VV		7,35*2*(19,42+12,87)		474,663			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*9+1,2*1,8*23+1,2*2,0)		-55,320			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*9+(1,2+2*1,8)*23+1,2+2*2,0)		26,360			
	VV		* řimsa fasády bez zateplení					
	VV		0,15*2*(20,0+13,15)		9,945			
46	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	455,648	366,00	166 767,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622541012					
	VV		*fasáda od +-0,000					
	VV		7,35*2*(19,42+12,87)		474,663			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*9+1,2*1,8*23+1,2*2,0)		-55,320			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*9+(1,2+2*1,8)*23+1,2+2*2,0)		26,360			
	VV		* řimsa fasády bez zateplení					
	VV		0,15*2*(20,0+13,15)		9,945			
47	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	12,916	71,00	917,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621151001					
	VV		"řimsa" 0,2*2*(19,42+12,87)		12,916			
48	K	621541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	12,916	388,00	5 011,41	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omitka tenkovrstvá silikonosilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621541012					
	VV		"řimsa" 0,2*2*(19,42+12,87)		12,916			
49	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	64,580	139,00	8 976,62	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143001					
	VV		2*(19,42+12,87)		64,580			
50	M	59051668	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	67,809	36,00	2 441,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051668					
	VV		64,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,809			
51	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	374,360	49,00	18 343,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143003					
	VV		"rohy vnější domu" 7,95*4+7,35*4		61,200			
	VV		"vnější parapety" 0,98*4+0,6*9+1,2*23		36,920			
	VV		*rohy výplní vnitřní a vnější					
	VV		2*((0,98+2*0,3)*4+0,6*3*9+(1,2+2*1,8)*23+1,2+2*2,0)		276,240			
52	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	314,286	24,00	7 542,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63127464					
	VV		"rohy vnější domu" 7,95*4+7,35*4		61,200			
	VV		"odpočet list nadpraží" -(0,98*4+0,6*9+1,2*23+1,2)		-38,120			
	VV		*rohy výplní vnitřní a vnější					
	VV		2*((0,98+2*0,3)*4+0,6*3*9+(1,2+2*1,8)*23+1,2+2*2,0)		276,240			
	VV		299,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		314,286			
53	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	40,026	37,00	1 480,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051510					
	VV		"lišty venkovního nadpraží" 0,98*4+0,6*9+1,2*23+1,2		38,120			
	VV		38,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,026			
54	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	38,766	53,00	2 054,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051512					
	VV		"vnější parapety" 0,98*4+0,6*9+1,2*23		36,920			
	VV		36,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,766			
55	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	276,240	42,00	11 602,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143004					
	VV		*APU lišty					
	VV		2*((0,98+2*0,3)*4+0,6*3*9+(1,2+2*1,8)*23+1,2+2*2,0)		276,240			
56	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	290,052	34,00	9 861,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051476					
	VV		276,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		290,052			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				46 267,26	
57	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	22,152	334,00	7 398,77	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451024					
	VV		*01					
	VV		"980x300" 0,6*4*0,98		2,352			
	VV		*02					
	VV		"600x600" 0,6*9*0,6		3,240			
	VV		*03					
	VV		"1200x1800" 0,6*23*1,2		16,560			
58	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	6,155	486,00	2 991,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637121113					
	VV		"SZ" 0,5*12,31		6,155			
59	K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním	m2	29,250	222,00	6 493,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637111112					
	VV		*po stav.úpravách					
	VV		"SV" 0,5*5,6*2+1,0*(3,6+4,0)		13,200			
	VV		"JV" 0,5*13,0		6,500			
	VV		"JZ" 0,5*19,1		9,550			
60	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	29,250	796,00	23 283,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic do 50 mm do písku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637211321					
	VV		*po stav.úpravách					
	VV		"SV" 0,5*5,6*2+1,0*(3,6+4,0)		13,200			
	VV		"JV" 0,5*13,0		6,500			
	VV		"JZ" 0,5*19,1		9,550			
61	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	15,710	308,00	4 838,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových záhonových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637311131					
	VV		"SZ" 0,5*2+12,31		13,310			
	VV		"SV" 2*1,2		2,400			
62	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,353	3 575,00	1 261,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121 * doplnění vybouraných obrubníků přístupového chodníku "SZ" (0,5*2+12,31)*0,15*0,15 "SV" 2*1,2*0,15*0,15		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				199 951,25	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				120 743,55	
63	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	564,750	84,00	47 439,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111122					
	VV		7,5*(2*(19,1+12,55)+2*1,5*4)		564,750			
64	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	33 885,000	1,33	45 067,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111222					
	VV		*2 měsíce					
	VV		564,75*60		33 885,000			
65	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	564,750	50,00	28 237,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111822					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				32 534,25	
66	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	187,700	114,00	21 397,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálou podlahou jakékoliv výšky podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901221					
	VV		*S.01 půda					
	VV		187,70		187,700			
67	K	900000	Úprava plotu - posun o 200mm	kpl.	2,000	4 990,00	9 980,00	
	PP		Úprava plotu - posun o 200mm					
	P		Poznámka k položce: □ posunutí olopcení pro zateplení fasády □ úprava plotového pole					
68	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	11,450	101,00	1 156,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112					
	VV		*pro odkop zateplení soklu pod terénem ST.03					
	VV		"SZ" 11,45		11,450			
	D	96	Bourání konstrukcí				46 673,45	
69	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	45,818	143,00	6 551,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" (0,59+0,4)/2*11,45		5,668			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)		8,200			
	VV		"JV" 1,0*11,45		11,450			
	VV		"SV" 1,0*(19,1+2*0,7)		20,500			
70	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,765	1 573,00	1 203,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032230					
	VV		*zvětšení otvorů pro nové okno					
	VV		"1.np JZ " 0,85*(1,2*1,8-0,9*1,4)		0,765			
71	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	4,416	280,00	1 236,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062374					
	VV		"980x300" 4*0,98*0,3		1,176			
	VV		"600x600" 9*0,6*0,6		3,240			
72	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,260	189,00	238,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062375					
	VV		"1.np JZ 900x1400" 0,9*1,4		1,260			
73	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	47,520	154,00	7 318,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062376					
	VV		"1200x1800" 22*1,2*1,8		47,520			
74	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,120	231,00	720,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062456					
	VV		"SV 1200x2600" 1,2*2,6		3,120			
75	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čílenosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	436,295	41,00	17 888,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně čílenosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015341					
	VV		*fasáda nad soklem					
	VV		7,35*2*(19,1+12,55)		465,255			
	VV		"odečet otvorů" -(0,6*0,6*9+1,2*1,8*23+1,2*2,0)		-55,320			
	VV		"ostění" 0,2*(0,6*3*9+(1,2+2*1,8)*23+1,2+2*2,0)		26,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	14,368	156,00	2 241,41	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978059641					
	VV		*sokl kabíneec					
	VV		"SZ" (0,41+0,6)/2*11,45-0,98*0,3*2+0,2*(0,98+2*0,3)*2		5,826			
	VV		"JZ" 0,6*(5,6+0,7+7,9)-0,98*0,3+0,2*(0,98+2*0,3)		8,542			
77	K	977211112	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	3,100	2 992,00	9 275,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211112					
	VV		" zkrácení podezdívky oplocení u domu pro zateplení " 1,1+2,0		3,100			
D		997	Přesun sutě				87 640,73	
78	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	46,765	872,00	40 779,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013113					
79	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,765	276,00	12 907,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
80	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	360,305	14,00	5 044,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
	VV		*11km					
	VV		32,755*11		360,305			
81	K	997013R01	Poplatek za kovový odpad	t	0,883	-5 750,00	-5 077,25	
	PP		Poplatek za kovový odpad					
	VV		"klempíř" 0,883		0,883			
82	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,085	1 870,00	3 898,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811					
	VV		*okna a zárubně					
	VV		0,212+0,048+1,616+0,209		2,085			
83	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	43,797	687,00	30 088,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871					
	VV		46,765		46,765			
	VV		"kov" -0,883		-0,883			
	VV		*okna a zárubně dřevo					
	VV		-(0,212+0,048+1,616+0,209)		-2,085			
D		998	Přesun hmot				34 785,32	
84	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	100,827	345,00	34 785,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 213 812,49	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				65 453,95	
85	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé	m2	45,818	27,00	1 237,09	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131821					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" (0,59+0,4)/2*11,45		5,668			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)		8,200			
	VV		"JV" 1,0*11,45		11,450			
	VV		"SV" 1,0*(19,1+2*0,7)		20,500			
86	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	45,818	26,00	1 191,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" (0,59+0,4)/2*11,45		5,668			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)		8,200			
	VV		"JV" 1,0*11,45		11,450			
	VV		"SV" 1,0*(19,1+2*0,7)		20,500			
87	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,016	30 500,00	488,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150					
	VV		45,818*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,016			
88	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	45,818	42,00	1 924,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspenzí asfaltovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112011					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" (0,59+0,4)/2*11,45		5,668			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)		8,200			
	VV		"JV" 1,0*11,45		11,450			
	VV		"SV" 1,0*(19,1+2*0,7)		20,500			
89	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,050	28 440,00	1 422,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		suspenze hydroizolační asfaltová					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163346					
	VV		45,818*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství		0,050			
90	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	91,636	143,00	13 103,95	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03 2x					
	VV		"SZ" (0,59+0,4)/2*11,45*2		11,336			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)*2		16,400			
	VV		"JV" 1,0*11,45*2		22,900			
	VV		"SV" 1,0*(19,1+2*0,7)*2		41,000			
91	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	55,944	172,00	9 622,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" (0,59+0,4)/2*11,45		5,668			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)		8,200			
	VV		"JV" 1,0*11,45		11,450			
	VV		"SV" 1,0*(19,1+2*0,7)		20,500			
	VV		45,818*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		55,944			
92	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	55,944	193,00	10 797,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855001					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" (0,59+0,4)/2*11,45		5,668			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)		8,200			
	VV		"JV" 1,0*11,45		11,450			
	VV		"SV" 1,0*(19,1+2*0,7)		20,500			
	VV		45,818*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		55,944			
93	K	711161221	izolace proti zemní vlhkosti popovými fólií s textilií svislá, nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	45,818	217,00	9 942,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161221					
94	K	711161384	izolace proti zemní vlhkosti popovými fólií ukončení provětrávací lištou	m	63,900	129,00	8 243,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161384					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03					
	VV		"SZ" 11,45		11,450			
	VV		"JZ" (19,1+2*0,7)		20,500			
	VV		"JV" 11,45		11,450			
	VV		"SV" (19,1+2*0,7)		20,500			
95	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	45,818	111,00	5 085,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272					
	VV		*pod úrovní terénu - ST.03 separační vrstva					
	VV		"SZ" (0,59+0,4)/2*11,45		5,668			
	VV		"JZ" 0,4*(19,1+2*0,7)		8,200			
	VV		"JV" 1,0*11,45		11,450			
	VV		"SV" 1,0*(19,1+2*0,7)		20,500			
96	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	48,109	30,00	1 443,27	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068					
	VV		45,818*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,109			
97	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,760	1 254,00	953,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102					
D	712		Povlakové krytiny				50 094,72	
98	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	187,700	59,00	11 074,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111					
	VV		*S.01 půda					
	VV		187,70		187,700			
99	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	218,764	173,00	37 846,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281					
	VV		187,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		218,764			
100	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,875	1 342,00	1 174,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712102					
D	713		Izolace tepelné				449 340,37	
101	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	187,700	64,00	12 012,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121121					
	VV		*S.01 půda					
	VV		187,70		187,700			
102	M	63140407	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 160mm	m2	382,908	1 098,00	420 432,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 160mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63140407 187,7*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		382,908			
103	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	187,700	11,00	2 064,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
	Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713191132 *S.01 půda 187,70		187,700			
104	M	69360000	textilie netkaná PP pro zpevnění střešní hydroizolace	m2	218,764	22,00	4 812,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		textilie netkaná PP pro zpevnění střešní hydroizolace					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69360000 187,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		218,764			
105	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,204	1 221,00	10 017,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102					
D 764			Konstrukce klempířské			274 965,19		
106	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	64,700	80,00	5 176,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002812					
107	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	67,400	98,00	6 605,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002871					
108	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	12,480	317,00	3 956,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002881 6,88+5,6		12,480			
109	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	64,700	286,00	18 504,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004821					
110	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	31,600	80,00	2 528,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861					
111	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	36,920	107,00	3 950,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851 "980x300" 4*0,98 "600x600" 9*0,6 "1200x1800" 23*1,2		3,920 5,400 27,600			
112	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	31,600	798,00	25 216,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhových, průměru 100 mm					
	Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622 *vč. kolen K/3 - 8ks; K/7 objímka - 8ks "K/1; K/3; K/7" 2*7,8+2*8,0		31,600			
113	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	613,00	2 452,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642 "K/2" 4		4,000			
114	K	7645134R	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	64,700	1 353,00	87 539,10	
	PP		Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 500 mm					
	VV VV		*vč. K/5 roh - 4ks;K/6 - hák - 64ks "K/4" 12,35*2+20,0*2		64,700			
115	K	764011615	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	64,700	332,00	21 480,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764011615 "K/8" 12,35*2+20,0*2		64,700			
116	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	12,470	1 815,00	22 633,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764314612 "K/9" 8,6*0,8 "K/10" 8,6*0,65		6,880 5,590			
117	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	67,400	345,00	23 253,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo preizovou rš 330 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311614 "K/11" 64,7+1,6+1,1		67,400			
118	K	764213657	Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou	kus	120,000	183,00	21 960,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sněhový rozražeč					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764213657 "K/12" 120,0		120,000			
119	K	764226405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 400 mm	m	36,920	528,00	19 493,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm					
	Online PSC VV VV VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226405 *01 "980x300" 4*0,98 *02 "600x600" 9*0,6 *03 "1200x1800" 23*1,2		3,920 5,400 27,600			
120	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	72,000	105,00	7 560,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764226465					
	VV		*01					
	VV		"980x300" 4*2		8,000			
	VV		*02					
	VV		"600x600" 9*2		18,000			
	VV		*03					
	VV		"1200x1800" 23*2		46,000			
121	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,093	2 431,00	2 657,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				347 481,90	
122	K	766622126R.15	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	ks	23,000	1 820,00	41 860,00	
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		*03					
	VV		"1200x1800" 23		23,000			
123	M	61140054R.16	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	ks	23,000	8 482,00	195 086,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
			Poznámka k položce: plastový šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,9W/m2K Ug=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		*03					
	VV		"1200x1800" 23		23,000			
124	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	13,000	823,00	10 699,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622216					
	VV		*01					
	VV		"980x300" 4		4,000			
	VV		*02					
	VV		"600x600" 9		9,000			
125	M	61140050.R17	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	ks	4,000	1 717,00	6 868,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2					
			Poznámka k položce: plastový šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,9W/m2K Ug=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		*01					
	VV		"980x300" 4		4,000			
126	M	61140050R.18	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	ks	9,000	2 102,00	18 918,00	
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2					
			Poznámka k položce: plastový šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,9W/m2K Ug=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		*02					
	VV		"600x600" 9		9,000			
127	K	766660431	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s pevnými bočními díly do zdiva	kus	1,000	4 191,00	4 191,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660431					
	VV		*10L					
	VV		"1200x2000" 1		1,000			
128	M	61140502R	dveře jednokřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	ks	1,000	31 512,00	31 512,00	
	PP		dveře jednokřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2					
			Poznámka k položce: plastový šestikomorový profil izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Uw=0,9W/m2K Ug=0,9W/m2K teplý rámeček swisspacer dvoustupňové těsnění funkční spáry podrobné označení viz tabulka výplní ve stavební části PD					
	P							
	VV		*10L					
	VV		"1200x2000" 1		1,000			
129	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl do 1,0 m	kus	13,000	268,00	3 484,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694121					
	VV		*01					
	VV		"980x300" 4		4,000			
	VV		*02					
	VV		"600x600" 9		9,000			
130	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	23,000	369,00	8 487,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694122					
	VV		*03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"1200x1800" 23		23,000			
131	M	61140084	parapet plastový vnitřní – š 600mm, barva bílá	m	36,920	551,00	20 342,92	CS ÚRS 2021 02
		PP	parapet plastový vnitřní – š 600mm, barva bílá					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61140084					
		VV	*01					
		VV	"980x300" 4*0,98		3,920			
		VV	*02					
		VV	"600x600" 9*0,6		5,400			
		VV	*03					
		VV	"1200x1800" 23*1,2		27,600			
132	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	72,000	44,00	3 168,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61140076					
		VV	(4+9+23)*2		72,000			
133	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,208	1 298,00	2 865,98	CS ÚRS 2021 02
		PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102					
		D 767	Konstrukce zámečnické				24 683,88	
134	K	767812611	Montáž markýz fasádních do 2000 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767812611					
		VV	" SV - nad vstupem " 1		1,000			
135	M	28319025	stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 2000x900mm	kus	1,000	18 650,00	18 650,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 2000x900mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28319025					
136	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,020	1 694,00	33,88	CS ÚRS 2021 02
		PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767102					
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 792,48	
137	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	26,360	24,00	632,64	CS ÚRS 2021 02
		PP	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121					
		VV	*vnitřní ostění po výměně oken					
		VV	0,2*(0,6*3*9+(1,2+2*1,8)*23+1,2+2*2,0)		26,360			
138	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	26,360	44,00	1 159,84	CS ÚRS 2021 02
		PP	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 05 - Objekt vila, st.p.č.128

Soupis:

D.1.4.1 - Elektroinstalce, obj. č.05 - svítidla

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

200 951,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 951,00	21,00%	42 199,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

243 150,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 05 - Objekt vila, st.p.č.128
Soupis: D.1.4.1 - Elektroinstalce, obj. č.05 - svítidla

Místo:	k.ú. Svojšice u Kouřimi	Datum:	31.01.2022
Zadavatel:	Zařízení služeb pro MV p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	200 951,00
PSV - Práce a dodávky PSV	189 512,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	189 512,00
D6 - SO05	189 512,00
M - Práce a dodávky M	11 439,00
21-M - Elektromontáže	11 439,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 05 - Objekt vila, st.p.č.128
Soupis: D.1.4.1 - Elektroinstalce, obj. č.05 - svítidla

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 200 951,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					189 512,00	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					189 512,00	
D	D6	SO05					189 512,00	
1	K	Pol9	Bytové svítidlo max. 30W	ks	41,000	4 582,00	187 862,00	
		PP	Bytové svítidlo max. 30W					
		P	Poznámka k položce:□ Svítidlo					
2	M	Pol13	Montážní material	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
		PP	Montážní material					
		P	Poznámka k položce:□ material					
D	M	Práce a dodávky M					11 439,00	
D	21-M	Elektromontáže					11 439,00	
3	K	218203403	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	41,000	279,00	11 439,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218203403					
		VV	" stávajících svítidel " 41		41,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 05 - Objekt vila, st.p.č.128

Soupis:

D.1.4.2 - Hromosvod, vila č.p.73

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

IČ:

67779999

DIČ:

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

██████████

IČ:

15725138

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

78 563,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 563,58	21,00%	16 498,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 061,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 05 - Objekt vila, st.p.č.128
Soupis: D.1.4.2 - Hromosvod, vila č.p.73

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		78 563,58
PSV - Práce a dodávky PSV		72 534,05
741 - Elektroinstalace - silnopr		72 534,05
D1 - Materiál elektromontážní		35 287,00
D2 - Elektromontáže		23 889,80
D3 - Demontáže		5 034,00
D4 - Zemní práce		8 323,25
OST - Ostatní		6 029,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 05 - Objekt vila, st.p.č.128
Soupis: D.1.4.2 - Hromosvod, vila č.p.73

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 78 563,58

D PSV Práce a dodávky PSV 72 534,05

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 72 534,05

D D1 Materiál elektromontážní 35 287,00

1	M	000297003	Drát 8mm AlMgSi měkký	m	50,000	69,00	3 450,00	
2	M	000297322	Podpěra vedení se vzpěrou do plochy stř.pro šindel nerez pr6-10mm	ks	45,000	82,00	3 690,00	
3	M	000297011	Drát 8/11mm Al měkký s umělohmot.isolací bezhalogen	m	32,000	103,00	3 296,00	
4	M	000297447	Držák vedení s natlouk.hmož.nerez pr.6-10mm	ks	36,000	36,00	1 296,00	
5	M	000298167	Držák jímáče pro sedl.střechy se vzpěrou	ks	2,000	303,00	606,00	
6	M	000298001	Jímací tyč prům.10mm L1000mm Al	ks	2,000	110,00	220,00	
7	M	000298201	Distanč.vzpěra izol.L530mm s upevňovací destič.	ks	1,000	699,00	699,00	
8	M	000297772	Svorka pro přípoj.jímáče nerez pro pr8-10/16mm	ks	2,000	123,00	246,00	
9	M	000297744	Svorka spojovací nerez pro pr8-10mm (SU)	ks	4,000	106,00	424,00	
10	M	000297968	Svorka okapová nerez 16-22mm	ks	4,000	116,00	464,00	
11	M	000298365	Krabice pro zkuš.svor.pro zateplovací systém vč.držáku.víko nerez	ks	4,000	1 050,00	4 200,00	
12	M	000297711	Svorka zkušební nerez pr.8-10mm/8-10mm	ks	4,000	114,00	456,00	
13	M	000297047	Drát 10mm nerez (V4A) molybden nad 2%	m	15,000	514,00	7 710,00	
14	M	000297853	kříž svorka nerez pro pr7-10/7-10mm	ks	20,000	342,00	6 840,00	
15	M	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	65,000	26,00	1 690,00	

D D2 Elektromontáže 23 889,80

16	K	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	50,000	78,00	3 900,00	
17	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	32,000	218,00	6 976,00	
18	K	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	2,000	778,00	1 556,00	
19	K	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	0,490	20,00	9,80	
20	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,000	110,00	220,00	
21	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000	110,00	440,00	
22	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000	110,00	440,00	
23	K	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení	ks	4,000	202,00	808,00	
24	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,000	110,00	440,00	
25	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	15,000	166,00	2 490,00	
26	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	20,000	155,00	3 100,00	
27	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	65,000	54,00	3 510,00	

D D3 Demontáže 5 034,00

28	K	210220381	ochranná lišta svodu délka 2m /dmtž	ks	2,000	62,00	124,00	
29	K	210220101.1	svod vč.podpěr drát do pr.10mm /dmtž	m	40,000	109,00	4 360,00	
30	K	210220301.1	svorka hromosvodová do 2 šroubů /dmtž	ks	10,000	55,00	550,00	

D D4 Zemní práce 8 323,25

31	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	65,000	82,00	5 330,00	
32	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	65,000	31,00	2 015,00	
33	K	460620013	provizorní oprava terénu třída zeminy 3	m2	22,750	43,00	978,25	

D OST Ostatní 6 029,53

34	K	Pol40.1	PPV pro elektromontáže 2%	%	0,020	64 674,00	1 293,48	
35	K	Pol40.2	PPV pro zemní práce 1%	%	0,010	8 418,00	84,18	
36	K	Pol43.1	Prořez - 5%	%	0,050	16 262,00	813,10	
37	K	Pol44.1	Materiál podružný - 3%	%	0,030	37 959,00	1 138,77	
38	K	044002000	Revize	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4: 02.01.01 - Vytápění

KSO: Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

CC-CZ: Datum: 31.01.2022
IČ: 67779999
DIČ:
IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629
IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			740 911,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	740 911,00	21,00%	155 591,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			896 502,31

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4: 02.01.01 - Vytápění

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		740 911,00
HSV - Práce a dodávky HSV		21 993,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		15 309,19
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		7 675,29
997 - Přesun sutě		6 683,21
998 - Přesun hmot		0,98
PSV - Práce a dodávky PSV		635 752,17
731 - Ústřední vytápění - kotelny		5 937,88
732 - Ústřední vytápění - strojovny		344,59
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		397 135,91
734 - Ústřední vytápění - armatury		28 779,26
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		186 260,04
767 - Konstrukce zámečnické		17 294,49
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		54 570,40
OST - Ostatní		28 595,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojišice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojišice-změna projektu

Soupis: 02 - Stavební objekty

Úroveň 4: 02.01.01 - Vytápění

Místo: k.ú. Svojišice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společnosti Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 740 911,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						21 993,38
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						15 309,19
1	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	2,000	3 816,95	7 633,90	CS ÚRS 2021 02	
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						7 675,29
2	K	977151111	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,500	1 926,55	2 889,83	CS ÚRS 2021 02	
3	K	977151113	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,900	2 259,95	2 033,96	CS ÚRS 2021 02	
4	K	977151115	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	1,050	2 620,48	2 751,50	CS ÚRS 2021 02	
D		997	Přesun sutě						6 683,21
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov v přes 6 do 9 m ručně	t	2,016	1 503,01	3 030,07	CS ÚRS 2021 02	
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,016	251,11	506,24	CS ÚRS 2021 02	
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	22,176	10,83	240,17	CS ÚRS 2021 02	
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,016	1 441,83	2 906,73	CS ÚRS 2021 02	
D		998	Přesun hmot						0,98
9	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,003	326,05	0,98	CS ÚRS 2021 02	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						635 752,17
D		731	Ústřední vytápění - kotelny						5 937,88
10	K	731190974	Vyčištění kotle výkonu přes 50 kW vyvařením roztokem sody s trojnásobným proplachem	kus	1,000	5 937,88	5 937,88	CS ÚRS 2021 02	
D		732	Ústřední vytápění - strojovny						344,59
11	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	2,000	108,89	217,78	CS ÚRS 2021 02	
12	M	732spec-001	štítky na potrubí dle ČSN 13 0072	ks	2,000	61,50	123,00		
13	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 905,46	3,81	CS ÚRS 2021 02	
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						397 135,91
14	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	85,000	432,95	36 800,75	CS ÚRS 2021 02	
15	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	140,000	479,06	67 068,40	CS ÚRS 2021 02	
16	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	125,000	575,56	71 945,00	CS ÚRS 2021 02	
17	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	76,000	706,40	53 686,40	CS ÚRS 2021 02	
18	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	52,000	979,47	50 932,44	CS ÚRS 2021 02	
19	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	73	60,000	1 290,10	77 406,00	CS ÚRS 2021 02	
20	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	469,000	21,80	10 224,20	CS ÚRS 2021 02	
21	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	73,000	27,14	1 981,22	CS ÚRS 2021 02	
22	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 mm	m	123,000	114,88	14 130,24	CS ÚRS 2021 02	
23	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	73,000	166,84	12 179,32	CS ÚRS 2021 02	
24	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,548	1 426,89	781,94	CS ÚRS 2021 02	
D		734	Ústřední vytápění - armatury						28 779,26
25	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	4,000	304,98	1 219,92	CS ÚRS 2021 02	
26	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	1,000	455,05	455,05	CS ÚRS 2021 02	
27	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	28,000	305,77	8 561,56	CS ÚRS 2021 02	
28	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	29,000	340,53	9 875,37	CS ÚRS 2021 02	
29	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	29,000	297,97	8 641,13	CS ÚRS 2021 02	
30	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,025	1 049,13	26,23	CS ÚRS 2021 02	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa						186 260,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	735151252	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavné přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429 W	kus	1,000	2 026,16	2 026,16	CS ÚRS 2021 02
32	K	735151559	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W	kus	1,000	4 369,10	4 369,10	CS ÚRS 2021 02
33	K	735151560	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 W	kus	3,000	5 027,56	15 082,68	CS ÚRS 2021 02
34	K	735151561	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W	kus	11,000	5 406,81	59 474,91	CS ÚRS 2021 02
35	K	735151564	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2300 mm výkon 3340 W	kus	3,000	7 521,82	22 565,46	CS ÚRS 2021 02
36	K	735151598	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 2544 W	kus	1,000	6 283,11	6 283,11	CS ÚRS 2021 02
37	K	735151661	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 3326 W	kus	1,000	7 380,60	7 380,60	CS ÚRS 2021 02
38	K	735151662	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 3742 W	kus	5,000	8 264,18	41 320,90	CS ÚRS 2021 02
39	K	735151663	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2000 mm výkon 4158 W	kus	3,000	8 576,93	25 730,79	CS ÚRS 2021 02
40	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,623	1 248,51	2 026,33	CS ÚRS 2021 02
D 767			Konstrukce zámečnické				17 294,49	
41	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	100,000	140,99	14 099,00	CS ÚRS 2021 02
42	M	767spec-001	<i>drobná pomocná ocelová konstrukce pro uložení potrubí, včetně kotvicího materiálu</i>	kg	110,000	27,46	3 020,60	
43	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,117	1 494,82	174,89	CS ÚRS 2021 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				54 570,40	
44	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	128,000	365,57	46 792,96	CS ÚRS 2021 02
45	K	HZS-požár	Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době	hod	8,000	972,18	7 777,44	
D OST			Ostatní				28 595,05	
46	K	043002000	Žkousky a ostatní měření	hod	54,000	344,21	18 587,34	CS ÚRS 2021 02
47	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	10 007,71	10 007,71	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4: 02.02.01 - Vytápění

KSO: Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

CC-CZ: Datum: 31.01.2022
IČ: 67779999
DIČ:
IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629
IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			196 908,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 908,00	21,00%	41 350,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			238 258,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis:

02 - Stavební objekty

Úroveň 4:

02.02.01 - Vytápění

Místo:

k.ú. Svojšice u Kouřimi

Datum:

31.01.2022

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společnosti

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

196 908,00

HSV - Práce a dodávky HSV	26 732,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 903,53
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 483,67
997 - Přesun sutě	10 827,92
998 - Přesun hmot	0,67
PSV - Práce a dodávky PSV	130 005,86
731 - Ústřední vytápění - kotelny	6 799,74
732 - Ústřední vytápění - strojovny	352,87
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	72 592,88
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 961,84
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	27 864,85
767 - Konstrukce zámečnické	14 433,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 440,96
OST - Ostatní	28 729,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4:

02.02.01 - Vytápění

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 196 908,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	26 732,12				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 903,53				
1	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	3,000	3 806,62	11 419,86	CS ÚRS 2021 02
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 483,67				
2	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	1,800	2 490,93	4 483,67	CS ÚRS 2021 02
D		997	Přesun sutě	10 827,92				
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	3,008	1 630,35	4 904,09	CS ÚRS 2021 02
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,008	261,77	787,40	CS ÚRS 2021 02
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,088	11,67	386,14	CS ÚRS 2021 02
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,008	1 579,22	4 750,29	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot	0,67				
7	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,002	336,70	0,67	CS ÚRS 2021 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV	130 005,86				
D		731	Ústřední vytápění - kotelny	6 799,74				
8	K	731190974	Vyčištění kotle výkonu přes 50 kW vyvařením roztokem sody s trojnásobným proplachem	kus	1,000	6 583,56	6 583,56	CS ÚRS 2021 02
9	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,040	5 404,51	216,18	CS ÚRS 2021 02
D		732	Ústřední vytápění - strojovny	352,87				
10	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	2,000	110,62	221,24	CS ÚRS 2021 02
11	M	732spec-001	štítky na potrubí dle ČSN 13 0072	ks	2,000	63,87	127,74	
12	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 942,93	3,89	CS ÚRS 2021 02
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	72 592,88				
13	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	50,000	456,08	22 804,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	5,000	509,88	2 549,40	CS ÚRS 2021 02
15	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	25,000	569,21	14 230,25	CS ÚRS 2021 02
16	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	6,000	750,90	4 505,40	CS ÚRS 2021 02
17	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	26,000	989,23	25 719,98	CS ÚRS 2021 02
18	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	112,000	23,55	2 637,60	CS ÚRS 2021 02
19	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,094	1 555,86	146,25	CS ÚRS 2021 02
D		734	Ústřední vytápění - armatury	7 961,84				
20	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	250,06	500,12	CS ÚRS 2021 02
21	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	6,000	462,91	2 777,46	CS ÚRS 2021 02
22	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	6,000	353,45	2 120,70	CS ÚRS 2021 02
23	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	6,000	308,33	1 849,98	CS ÚRS 2021 02
24	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	353,03	706,06	CS ÚRS 2021 02
25	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,007	1 074,96	7,52	CS ÚRS 2021 02
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	27 864,85				
26	K	735151361	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 1341 W	kus	4,000	4 164,58	16 658,32	CS ÚRS 2021 02
27	K	735151364	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2300 mm výkon 1927 W	kus	2,000	5 439,85	10 879,70	CS ÚRS 2021 02
28	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,247	1 323,20	326,83	CS ÚRS 2021 02
D		767	Konstrukce zámečnické	14 433,68				
29	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	80,000	147,84	11 827,20	CS ÚRS 2021 02
30	M	767spec-001	drobná pomocná ocelová konstrukce pro uložení potrubí, včetně kotvícího materiálu	kg	88,000	27,98	2 462,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,094	1 534,51	144,24	CS ÚRS 2021 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							11 440,96	
32	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	32,000	357,53	11 440,96	CS ÚRS 2021 02
D OST Ostatní							28 729,06	
33	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	hod	54,000	347,74	18 777,96	CS ÚRS 2021 02
34	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	9 951,10	9 951,10	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4: 02.03.01 - D.1.1, 2 Stav. konstrukční část

KSO: Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

CC-CZ: Datum: 31.01.2022
IČ: 67779999
DIČ:
IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629
IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			3 736 850,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 736 850,42	21,00%	784 738,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			4 521 589,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4: 02.03.01 - D.1.1, 2 Stav. konstrukční část

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 736 850,42
HSV - Práce a dodávky HSV		3 657 495,41
1 - Zemní práce		622 220,17
2 - Zakládání		1 400 498,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce		161 952,50
4 - Vodorovné konstrukce		1 280,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		194 751,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		386 481,12
94 - Lešení a stavební výtahy		46 201,20
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		64 433,20
96 - Bourání konstrukcí		275 846,72
997 - Přesun sutě		309 087,29
998 - Přesun hmot		581 223,64
PSV - Práce a dodávky PSV		79 355,01
712 - Povlakové krytiny		282,89
713 - Izolace tepelné		200,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		6 940,00
766 - Konstrukce truhlářské		25 130,23
783 - Dokončovací práce - nátěry		16 217,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		30 584,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojsice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice-změna projektu

Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4:

02.03.01 - D.1.1, 2 Stav. konstrukční část

Místo: k.ú. Svojsice u Kouřimi Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant: [redacted]

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 736 850,42

D HSV Práce a dodávky HSV 3 657 495,41

D 1 Zemní práce 622 220,17

1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,134	1 750,00	1 984,50	CS ÚRS 2021 02
2	K	133251103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	222,844	844,00	188 080,34	CS ÚRS 2021 02
3	K	133212012	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně	m3	50,600	2 100,00	106 260,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	396,290	49,00	19 418,21	CS ÚRS 2021 02
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	50,600	105,00	5 313,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	50,600	110,00	5 566,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	152,866	301,00	46 012,67	CS ÚRS 2021 02
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 821,650	25,00	95 541,25	CS ÚRS 2021 02
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	274,578	62,00	17 023,84	CS ÚRS 2021 02
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	152,866	22,00	3 363,05	CS ÚRS 2021 02
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	305,732	328,00	100 280,10	CS ÚRS 2021 02
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	136,712	159,00	21 737,21	CS ÚRS 2021 02
13	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	30,000	388,00	11 640,00	CS ÚRS 2021 02

D 2 Zakládání 1 400 498,68

14	K	271532212	Podsypanie pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	34,683	1 640,00	56 880,12	CS ÚRS 2021 02
15	K	271572211	Podsypanie pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopiskú	m3	4,704	1 290,00	6 068,16	CS ÚRS 2021 02
16	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,630	3 690,00	2 324,70	CS ÚRS 2021 02
17	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,025	488,00	988,20	CS ÚRS 2021 02
18	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,025	118,00	238,95	CS ÚRS 2021 02
19	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,060	50 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
20	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,040	3 400,00	3 536,00	CS ÚRS 2021 02
21	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,504	3 050,00	1 537,20	CS ÚRS 2021 02
22	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,150	3 400,00	3 910,00	CS ÚRS 2021 02
23	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	17,280	3 690,00	63 763,20	CS ÚRS 2021 02
24	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	128,020	4 490,00	574 809,80	CS ÚRS 2021 02
25	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	159,726	400,00	63 890,40	CS ÚRS 2021 02
26	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	159,726	75,00	11 979,45	CS ÚRS 2021 02
27	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	9,742	60 000,00	584 520,00	CS ÚRS 2021 02
28	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,409	50 000,00	20 450,00	CS ÚRS 2021 02
29	K	279113142	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	1,500	1 255,00	1 882,50	CS ÚRS 2021 02
30	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,012	60 000,00	720,00	CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 161 952,50

31	K	311272111-1	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdíva 250 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	2,000	1 150,00	2 300,00	
32	K	311272211-1	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdíva 300 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	69,010	1 890,00	130 428,90	
33	K	317234410	Výzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,672	7 150,00	4 804,80	CS ÚRS 2021 02
34	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,270	61 250,00	16 537,50	CS ÚRS 2021 02
35	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,126	62 550,00	7 881,30	CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 1 280,89

36	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,118	10 855,00	1 280,89	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 194 751,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	77,078	233,00	17 959,17	CS ÚRS 2021 02
38	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	77,078	158,00	12 178,32	CS ÚRS 2021 02
39	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,440	870,00	4 732,80	CS ÚRS 2021 02
40	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	276,495	230,00	63 593,85	CS ÚRS 2021 02
41	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	156,640	20,00	3 132,80	CS ÚRS 2021 02
42	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	69,010	251,00	17 321,51	CS ÚRS 2021 02
43	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	69,010	155,00	10 696,55	CS ÚRS 2021 02
44	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	18,800	48,00	902,40	CS ÚRS 2021 02
45	M	59051480	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	19,740	16,00	315,84	CS ÚRS 2021 02
46	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	10,086	4 660,00	47 000,76	CS ÚRS 2021 02
47	K	K016	Oprava vnitřních podlah v rozsahu opravované plochy 10%-penetrace a nátěr na beton	m2	156,640	108,00	16 917,12	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 386 481,12

D 94 Lešení a stavební výtahy 46 201,20

48	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	156,640	80,00	12 531,20	CS ÚRS 2021 02
49	K	946112115	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m vpřes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	7 890,00	7 890,00	CS ÚRS 2021 02
50	K	946112215	Příplatek k pojezdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	31,000	730,00	22 630,00	CS ÚRS 2021 02
51	K	946112815	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2021 02

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 64 433,20

52	K	K023	Opatření dle PBŘ- bezpečnostní tabulky	kpl	1,000	600,00	600,00	
53	K	K024	Opatření dle PBŘ- hasící přístroje	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
54	K	K025	Opatření dle PBŘ- utěsnění prostupů požární stěnou materiálem shodné odolnosti jako stěna, kterou prostupují	kus	7,000	1 150,00	8 050,00	
55	K	K026	Opatření dle PBŘ- prostupy rozvodů a instalací požární stěnou s PO EI 30 vhodnou do exteriéru a jejich zřetelné označení (typ Promat, Hilti, Intumex atd.)	kus	10,000	1 250,00	12 500,00	
56	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	178,560	220,00	39 283,20	CS ÚRS 2021 02

D 96 Bourání konstrukcí 275 846,72

57	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	359,855	33,00	11 875,22	CS ÚRS 2021 02
58	K	919735114	Řezání stávajícího živého krytu hl přes 150 do 200 mm	m	84,344	230,00	19 399,12	CS ÚRS 2021 02
59	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,500	7 100,00	24 850,00	CS ÚRS 2021 02
60	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	36,338	3 050,00	110 830,90	CS ÚRS 2021 02
61	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	8,096	1 780,00	14 410,88	CS ÚRS 2021 02
62	K	968072247	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	52,125	121,00	6 307,13	CS ÚRS 2021 02
63	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,300	270,00	1 431,00	CS ÚRS 2021 02
64	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2021 02
65	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,208	2 355,00	489,84	CS ÚRS 2021 02
66	K	971033641-1	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy přes 4 m2, tl. do 300 mm	m3	4,200	1 100,00	4 620,00	
67	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	40,000	290,00	11 600,00	CS ÚRS 2021 02
68	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	8,000	370,00	2 960,00	CS ÚRS 2021 02
69	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	4,500	4 320,00	19 440,00	CS ÚRS 2021 02
70	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	27,200	560,00	15 232,00	CS ÚRS 2021 02
71	K	K004	Stávající otvor do komína 1140/450- obnova a zednické začištění	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
72	K	K017	Bourání části betonové rampy	m2	6,375	815,00	5 195,63	
73	K	K021	Demontáž žaluzie pr. 200mm	kus	1,000	95,00	95,00	
74	K	K018	Statické zajištění navazujících konstrukcí při bourání	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

D 997 Přesun sutě 309 087,29

75	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	97,381	1 200,00	116 857,20	CS ÚRS 2021 02
76	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	97,381	240,00	23 371,44	CS ÚRS 2021 02
77	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 071,191	14,00	14 996,67	CS ÚRS 2021 02
78	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	97,381	1 580,00	153 861,98	CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 581 223,64

79	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	521,623	1 114,26	581 223,64	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 79 355,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 712			Povlakové krytiny					
							282,89	
80	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	0,393	15,50	6,09	CS ÚRS 2021 02
81	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	30 500,00	30,50	CS ÚRS 2021 02
82	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	0,785	122,00	95,77	CS ÚRS 2021 02
83	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	0,903	158,00	142,67	CS ÚRS 2021 02
84	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,006	1 310,00	7,86	CS ÚRS 2021 02
D 713			Izolace tepelné					
							200,48	
85	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,393	155,00	60,92	CS ÚRS 2021 02
86	M	28376379	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 50mm	m2	0,401	345,00	138,35	CS ÚRS 2021 02
87	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	1 210,00	1,21	CS ÚRS 2021 02
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
							6 940,00	
88	K	K020	Prověření funkčnosti stávající vpusti	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
89	K	K019	Zachování kanálku v místě nových základů	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	
90	K	K022	Prověření polohy a hloubky rušené Š15 pod základem síla A2	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	
D 766			Konstrukce truhlářské					
							25 130,23	
91	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	35,00	105,00	CS ÚRS 2021 02
92	K	K001	D+M dveří O1 1450x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD, PO dle PBR EW15DP3,C3	kus	1,000	24 400,00	24 400,00	
93	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	250,090	2,50	625,23	CS ÚRS 2021 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
							16 217,35	
94	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	69,010	55,00	3 795,55	CS ÚRS 2021 02
95	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	69,010	180,00	12 421,80	CS ÚRS 2021 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
							30 584,06	
96	K	784181115	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	353,573	38,50	13 612,56	CS ÚRS 2021 02
97	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5.00 m	m2	353,573	48,00	16 971,50	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis:

02 - Stavební objekty

Úroveň 4:

02.03.02 - Asanace

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

IČ:

67779999

DIČ:

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

██████████

IČ:

15725138

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

481 780,00

DPH základní
snižená

Základ daně
481 780,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
101 173,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

582 953,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4: 02.03.02 - Asanace

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		481 780,00
HSV - Práce a dodávky HSV		458 511,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce		38 826,33
5 - Komunikace pozemní		32 117,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		70 512,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		112 045,22
94 - Lešení a stavební výtahy		2 778,50
96 - Bourání konstrukcí		89 001,63
98 - Demolice a sanace		20 265,09
997 - Přesun sutě		156 511,72
998 - Přesun hmot		48 498,64
PSV - Práce a dodávky PSV		23 268,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		21 028,44
712 - Povlakové krytiny		976,00
713 - Izolace tepelné		1 264,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojsice
 Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice-změna projektu
 Soupis: 02 - Stavební objekty
 Úroveň 4: 02.03.02 - Asanace

Místo: k.ú. Svojsice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
 Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
 Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společnosti Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 481 780,00

D HSV Práce a dodávky HSV 458 511,56
 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 38 826,33

1	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	48,000	154,10	7 396,80	CS ÚRS 2021 02
2	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	5,000	448,82	2 244,10	CS ÚRS 2021 02
3	K	338121127	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,20 do 0,30 m3	kus	5,000	1 502,59	7 512,95	CS ÚRS 2021 02
4	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	48,000	451,51	21 672,48	CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní 32 117,50

5	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	50,000	72,49	3 624,50	CS ÚRS 2021 02
6	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	50,000	39,53	1 976,50	CS ÚRS 2021 02
7	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	50,000	221,12	11 056,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	50,000	309,21	15 460,50	CS ÚRS 2021 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 512,15

9	K	631342124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 900 kg/m3	m3	15,000	4 700,81	70 512,15	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 045,22

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 778,50

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	55,57	2 778,50	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

D 96 Bourání konstrukcí 89 001,63

11	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	9,000	5 803,19	52 228,71	CS ÚRS 2021 02
12	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,000	2 648,16	18 537,12	CS ÚRS 2021 02
13	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	7,000	1 508,45	10 559,15	CS ÚRS 2021 02
14	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	40,000	119,77	4 790,80	CS ÚRS 2021 02
15	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,000	82,19	821,90	CS ÚRS 2021 02
16	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	5,000	412,79	2 063,95	CS ÚRS 2021 02

D 98 Demolice a sanace 20 265,09

17	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	50,000	134,21	6 710,50	CS ÚRS 2021 02
18	K	K009	Odstranění nesoudržných betonů	m3	2,000	2 621,48	5 242,96	
19	K	K008	Očištění zkorodované výztuže	m2	3,000	251,21	753,63	
20	K	K010	D+M Ochránný nátěr výztuže MAPEFER	kg	5,000	156,81	784,05	
21	K	K011	D+M Sanace defektivních míst neprofiláční maltou s vlákny MAPEGROUT T60 vč. provlhčení povrchu před aplikací	kg	100,000	36,62	3 662,00	
22	K	K012	D+M Sjednání povrchu šterkou MONOFINISH	kg	40,000	33,35	1 334,00	
23	K	K013	D+M Finální nátěr ELASTOCOLOR	kg	5,000	289,41	1 447,05	
24	K	K014	D+M Penetrace MALECH	kg	2,000	165,45	330,90	

D 997 Přesun sutě 156 511,72

25	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	61,021	1 165,64	71 128,52	CS ÚRS 2021 02
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	61,021	259,17	15 814,81	CS ÚRS 2021 02
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	671,231	10,96	7 356,69	CS ÚRS 2021 02
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	24,021	1 534,40	36 857,82	CS ÚRS 2021 02
29	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	37,000	685,24	25 353,88	CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 48 498,64

30	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	45,672	1 061,89	48 498,64	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
31	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	50,000	60,14	3 007,00	CS ÚRS 2021 02
32	M	X2	bitumenová tekutá stěrka PLASTIMUL	m2	50,000	263,05	13 152,50	
33	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	6,000	198,51	1 191,06	CS ÚRS 2021 02
34	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	20,000	183,43	3 668,60	CS ÚRS 2021 02
35	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008	1 160,35	9,28	CS ÚRS 2021 02
D 712			Povlakové krytiny					
36	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	50,000	19,52	976,00	
D 713			Izolace tepelné					
37	K	713110823	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	50,000	25,28	1 264,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis:

02 - Stavební objekty

Úroveň 4:

02.03.03 - SO 10 Kotelna - hutnění podloží a ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

247 564,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 564,00	21,00%	51 988,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

299 552,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4:

02.03.03 - SO 10 Kotelna - hutnění podloží a ostatní náklady			
Místo:	k.ú. Svojšice u Kouřimi	Datum:	31.01.2022
Zadavatel:	Zařízení služeb pro MV p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	247 564,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 955,85
1 - Zemní práce	4 955,85
OST - Ostatní	242 608,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4:

02.03.03 - SO 10 Kotelna - hutnění podloží a ostatní náklady

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							247 564,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 955,85	
D 1 Zemní práce							4 955,85	
1	K	K003	Základová spára- přehutnění a ověření statickou zatěžovací zkouškou	kpl	1,000	4 955,85	4 955,85	
D OST Ostatní							242 608,15	
2	K	x8	Revize a zkoušky	kpl	1,000	65 375,31	65 375,31	
3	K	K028	Rozpočtová rezerva- uchazeč vyplní částku 150.000,-	kpl	1,000	68 407,28	68 407,28	
4	K	K028_1	Dílenská a výrobní dokumentace ocelové konstrukce a plošiny - bude zpracována na základě dodavatele konkrétní technologie- součást dodavatele	kpl	1,000	58 749,04	58 749,04	
5	K	K280	Dílenská a výrobní dokumentace (kotevní plány střechy, spádové klíny, výztuže věnců, výztuž montovaných stropů, zámečnické výrobky atd.)	kpl	1,000	50 076,52	50 076,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4: 02.03.04 - Vytápění

KSO: Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

CC-CZ: Datum: 31.01.2022
IČ: 67779999
DIČ:
IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629
IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			315 505,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	315 505,99	21,00%	66 256,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			381 762,25
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4: 02.03.04 - Vytápění

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		315 505,99
HSV - Práce a dodávky HSV		14 750,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		14 680,79
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		14 680,79
997 - Přesun sutě		68,03
998 - Přesun hmot		1,85
PSV - Práce a dodávky PSV		237 258,74
731 - Ústřední vytápění - kotelny		6 032,45
732 - Ústřední vytápění - strojovny		334,08
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		114 525,48
734 - Ústřední vytápění - armatury		16 702,23
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		82 791,92
767 - Konstrukce zámečnické		16 872,58
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		34 784,04
OST - Ostatní		28 712,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4:

02.03.04 - Vytápění

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant: [redacted]

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 315 505,99

D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 750,67	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 680,79	
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				14 680,79	
1	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	2,950	1 855,28	5 473,08	CS ÚRS 2021 02
2	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	2,700	2 054,95	5 548,37	CS ÚRS 2021 02
3	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	1,650	2 217,78	3 659,34	CS ÚRS 2021 02
D		997	Přesun sutě				68,03	
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,021	1 514,12	31,80	CS ÚRS 2021 02
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,021	233,64	4,91	CS ÚRS 2021 02
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,231	10,98	2,54	CS ÚRS 2021 02
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,021	1 370,65	28,78	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot				1,85	
8	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,006	307,98	1,85	CS ÚRS 2021 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				237 258,74	
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				6 032,45	
9	K	731190974	Vyčištění kotle výkonu přes 50 kW vyvařením roztokem sody s trojnásobným proplachem	kus	1,000	5 842,01	5 842,01	CS ÚRS 2021 02
10	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,040	4 761,06	190,44	CS ÚRS 2021 02
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				334,08	
11	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	2,000	109,72	219,44	CS ÚRS 2021 02
12	M	732spec-001	štítky na potrubí dle ČSN 13 0072	ks	2,000	55,47	110,94	
13	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 852,30	3,70	CS ÚRS 2021 02
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				114 525,48	
14	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	31,000	416,67	12 916,77	CS ÚRS 2021 02
15	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	60,000	475,10	28 506,00	CS ÚRS 2021 02
16	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	28,000	521,04	14 589,12	CS ÚRS 2021 02
17	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	40,000	663,92	26 556,80	CS ÚRS 2021 02
18	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	8,000	953,82	7 630,56	CS ÚRS 2021 02
19	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	16,000	1 265,47	20 247,52	CS ÚRS 2021 02
20	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	167,000	20,61	3 441,87	CS ÚRS 2021 02
21	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	16,000	25,49	407,84	CS ÚRS 2021 02
22	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,165	1 387,87	229,00	CS ÚRS 2021 02
D		734	Ústřední vytápění - armatury				16 702,23	
23	K	734211127	Ventil závitový odzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,000	281,83	563,66	CS ÚRS 2021 02
24	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	9,000	300,12	2 701,08	CS ÚRS 2021 02
25	K	734221546	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	4,000	420,74	1 682,96	CS ÚRS 2021 02
26	K	734221547	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,000	619,23	1 857,69	CS ÚRS 2021 02
27	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	16,000	333,67	5 338,72	CS ÚRS 2021 02
28	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	16,000	283,92	4 542,72	CS ÚRS 2021 02
29	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,015	1 026,46	15,40	CS ÚRS 2021 02
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				82 791,92	
30	K	735151377	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W	kus	2,000	3 106,29	6 212,58	CS ÚRS 2021 02
31	K	735151477	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	3,000	3 746,75	11 240,25	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	735151575	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,000	3 597,01	3 597,01	CS ÚRS 2021 02
33	K	735151577	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000	3 886,09	3 886,09	CS ÚRS 2021 02
34	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	4,000	4 429,04	17 716,16	CS ÚRS 2021 02
35	K	735151599	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W	kus	1,000	6 461,48	6 461,48	CS ÚRS 2021 02
36	K	735151679	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	1,000	6 440,21	6 440,21	CS ÚRS 2021 02
37	K	735151683	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 4812 W	kus	1,000	9 435,18	9 435,18	CS ÚRS 2021 02
38	K	73515168R	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2300 mm výkon 4812 W	kus	1,000	10 847,39	10 847,39	
39	K	735151693	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	1,000	6 023,14	6 023,14	CS ÚRS 2021 02
40	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,803	1 161,18	932,43	CS ÚRS 2021 02
D 767			Konstrukce zámečnické				16 872,58	
41	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	100,000	138,44	13 844,00	CS ÚRS 2021 02
42	M	767spec-001	<i>drobná pomocná ocelová konstrukce pro uložení potrubí, včetně kotvicího materiálu</i>	kg	110,000	26,14	2 875,40	
43	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,117	1 309,25	153,18	CS ÚRS 2021 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				34 784,04	
44	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	102,000	341,02	34 784,04	CS ÚRS 2021 02
D OST			Ostatní				28 712,54	
45	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	hod	54,000	346,95	18 735,30	CS ÚRS 2021 02
46	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	9 977,24	9 977,24	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4: 02.04.01 - Vytápění

KSO: Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

CC-CZ: Datum: 31.01.2022
IČ: 67779999
DIČ:
IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629
IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 009 126,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 009 126,00	21,00%	211 916,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 221 042,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis:

02 - Stavební objekty

Úroveň 4:

02.04.01 - Vytápění

Místo:

k.ú. Svojšice u Kouřimi

Datum:

31.01.2022

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 009 126,00

HSV - Práce a dodávky HSV	41 472,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 692,84
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 514,39
997 - Přesun sutě	17 779,31
998 - Přesun hmot	0,66
PSV - Práce a dodávky PSV	883 842,63
713 - Izolace tepelné	249,23
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	491,88
731 - Ústřední vytápění - kotelny	6 414,61
732 - Ústřední vytápění - strojovny	343,65
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	536 136,59
734 - Ústřední vytápění - armatury	48 681,26
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	231 270,33
767 - Konstrukce zámečnické	34 667,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 588,07
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	42 630,92
OST - Ostatní	41 179,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4:

02.04.01 - Vytápění

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 009 126,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	41 472,81				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 692,84				
1	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	5,000	3 835,69	19 178,45	CS ÚRS 2021 02
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 514,39				
2	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,600	1 847,20	1 108,32	CS ÚRS 2021 02
3	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	1,500	2 270,71	3 406,07	CS ÚRS 2021 02
D		997	Přesun sutě	17 779,31				
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	5,005	1 636,21	8 189,23	CS ÚRS 2021 02
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,005	253,38	1 268,17	CS ÚRS 2021 02
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,055	11,12	612,21	CS ÚRS 2021 02
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,005	1 540,40	7 709,70	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot	0,66				
8	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,002	330,20	0,66	CS ÚRS 2021 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV	883 842,63				
D		713	Izolace tepelné	249,23				
9	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	0,500	180,46	90,23	CS ÚRS 2021 02
10	M	63151673	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60ka/m3 tl 80mm	m2	0,450	348,14	156,66	CS ÚRS 2021 02
11	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 169,03	2,34	CS ÚRS 2021 02
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	491,88				
12	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	245,94	491,88	CS ÚRS 2021 02
D		731	Ústřední vytápění - kotelny	6 414,61				
13	K	731190974	Vyčištění kotle výkonu přes 50 kW vyvařením roztokem sody s trojnásobným proplachem	kus	1,000	6 211,59	6 211,59	CS ÚRS 2021 02
14	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,040	5 075,62	203,02	CS ÚRS 2021 02
D		732	Ústřední vytápění - strojovny	343,65				
15	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	2,000	109,66	219,32	CS ÚRS 2021 02
16	M	732spec-001	štítky na potrubí dle ČSN 13 0072	ks	2,000	60,22	120,44	
17	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 945,63	3,89	CS ÚRS 2021 02
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	536 136,59				
18	K	733121220	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 70x3,6	m	20,000	1 233,38	24 667,60	
19	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	20,000	25,05	501,00	CS ÚRS 2021 02
20	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	22,600	440,79	9 961,85	CS ÚRS 2021 02
21	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	149,400	515,85	77 067,99	CS ÚRS 2021 02
22	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	61,000	578,63	35 296,43	CS ÚRS 2021 02
23	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	146,400	760,73	111 370,87	CS ÚRS 2021 02
24	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	44,000	1 021,80	44 959,20	CS ÚRS 2021 02
25	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	139,000	1 409,15	195 871,85	CS ÚRS 2021 02
26	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	423,400	22,34	9 458,76	CS ÚRS 2021 02
27	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	139,000	26,92	3 741,88	CS ÚRS 2021 02
28	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubícemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	132,000	166,09	21 923,88	CS ÚRS 2021 02
29	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,859	1 531,18	1 315,28	CS ÚRS 2021 02
D		734	Ústřední vytápění - armatury	48 681,26				
30	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,000	297,21	594,42	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	36,000	453,27	16 317,72	CS ÚRS 2021 02
32	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	6,000	462,58	2 775,48	CS ÚRS 2021 02
33	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou	kus	42,000	365,08	15 333,36	CS ÚRS 2021 02
34	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	42,000	299,15	12 564,30	CS ÚRS 2021 02
35	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	525,04	1 050,08	CS ÚRS 2021 02
36	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,043	1 067,47	45,90	CS ÚRS 2021 02

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				231 270,33	
37	K	735151251	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W	kus	1,000	1 897,14	1 897,14	CS ÚRS 2021 02
38	K	735151252	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429 W	kus	1,000	2 048,11	2 048,11	CS ÚRS 2021 02
39	K	735151254	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 601 W	kus	1,000	2 361,18	2 361,18	CS ÚRS 2021 02
40	K	735151255	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 686 W	kus	1,000	2 595,52	2 595,52	CS ÚRS 2021 02
41	K	735151560	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 W	kus	1,000	5 098,53	5 098,53	CS ÚRS 2021 02
42	K	735151562	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 2614 W	kus	36,000	5 880,67	211 704,12	CS ÚRS 2021 02
43	K	735151573	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	1,000	3 160,14	3 160,14	CS ÚRS 2021 02
44	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,946	1 236,17	2 405,59	CS ÚRS 2021 02

D		767	Konstrukce zámečnické				34 667,01	
45	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	200,000	140,60	28 120,00	CS ÚRS 2021 02
46	M	767spec-001	drobná pomocná ocelová konstrukce pro uložení potrubí, včetně kotvicího materiálu	kg	220,000	28,23	6 210,60	
47	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,234	1 437,65	336,41	CS ÚRS 2021 02

D		783	Dokončovací práce - nátěry				25 588,07	
48	K	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	562,400	20,85	11 726,04	CS ÚRS 2021 02
49	K	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	20,000	42,23	844,60	CS ÚRS 2021 02
50	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	562,400	21,68	12 192,83	CS ÚRS 2021 02
51	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	20,000	41,23	824,60	CS ÚRS 2021 02

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				42 630,92	
52	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	132,000	258,71	34 149,72	CS ÚRS 2021 02
53	K	HZS-požár	Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době	hod	8,000	1 060,15	8 481,20	

D		OST	Ostatní				41 179,64	
54	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	hod	54,000	369,25	19 939,50	CS ÚRS 2021 02
55	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	21 240,14	21 240,14	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis:

02 - Stavební objekty

Úroveň 4:

02.05.01 - Vytápění

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 657 871,01

DPH základní
snižená

Základ daně
3 657 871,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
768 152,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 426 023,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4: 02.05.01 - Vytápění

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 657 871,01
HSV - Práce a dodávky HSV		332 215,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		267 373,81
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		198 342,73
98 - Demolice a sanace		69 031,08
997 - Přesun sutě		64 814,36
998 - Přesun hmot		26,90
PSV - Práce a dodávky PSV		3 296 404,17
713 - Izolace tepelné		441 194,83
732 - Ústřední vytápění - strojovny		6 983,65
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		1 459 514,25
734 - Ústřední vytápění - armatury		218 975,08
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		1 092 121,73
767 - Konstrukce zámečnické		43 688,59
783 - Dokončovací práce - nátěry		33 926,04
OST - Ostatní		29 251,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4:

02.05.01 - Vytápění

Místo:	k.ú. Svojšice u Kouřimi	Datum:	31.01.2022
Zadavatel:	Zařízení služeb pro MV p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 657 871,01

D		HSV	Práce a dodávky HSV	332 215,07				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	267 373,81				
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	198 342,73				
1	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	55,000	2 463,79	135 508,45	CS ÚRS 2021 02
2	K	977151114	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	18,900	2 587,10	48 896,19	CS ÚRS 2021 02
3	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	3,600	3 218,23	11 585,63	CS ÚRS 2021 02
4	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,600	3 920,77	2 352,46	CS ÚRS 2021 02
D		98	Demolice a sanace	69 031,08				
5	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	18,000	3 835,06	69 031,08	CS ÚRS 2021 02
D		997	Přesun sutě	64 814,36				
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	18,438	1 604,14	29 577,13	CS ÚRS 2021 02
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,438	260,49	4 802,91	CS ÚRS 2021 02
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	202,818	10,95	2 220,86	CS ÚRS 2021 02
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	18,438	1 530,18	28 213,46	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot	26,90				
10	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,079	340,45	26,90	
D		PSV	Práce a dodávky PSV	3 296 404,17				
D		713	Izolace tepelné	441 194,83				
11	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	249,000	66,54	16 568,46	CS ÚRS 2021 02
12	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	315,000	66,75	21 026,25	CS ÚRS 2021 02
13	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	15,000	71,91	1 078,65	CS ÚRS 2021 02
14	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	27,000	107,38	2 899,26	CS ÚRS 2021 02
15	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	35,000	117,19	4 101,65	CS ÚRS 2021 02
16	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	2,000	119,20	238,40	CS ÚRS 2021 02
17	M	63154530_r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	31,000	90,01	2 790,31	CS ÚRS 2021 02
18	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	64,000	107,63	6 888,32	CS ÚRS 2021 02
19	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	44,000	123,56	5 436,64	CS ÚRS 2021 02
20	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	41,000	208,13	8 533,33	CS ÚRS 2021 02
21	M	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	96,000	207,63	19 932,48	CS ÚRS 2021 02
22	M	63154029	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/60mm	m	55,000	509,71	28 034,05	CS ÚRS 2021 02
23	M	63154062	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/80mm	m	295,000	1 032,93	304 714,35	CS ÚRS 2021 02
24	M	63154051	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/80mm	m	17,000	1 044,55	17 757,35	CS ÚRS 2021 02
25	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,062	1 125,55	1 195,33	CS ÚRS 2021 02
D		732	Ústřední vytápění - strojovny	6 983,65				
26	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	40,000	109,04	4 361,60	CS ÚRS 2021 02
27	M	732spec-001	štítky na potrubí dle ČSN 13 0072	ks	40,000	63,28	2 531,20	
28	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,045	2 018,94	90,85	CS ÚRS 2021 02
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 459 514,25				
29	K	733111113	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	31,000	375,30	11 634,30	CS ÚRS 2021 02
30	K	733111114	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	64,000	430,09	27 525,76	CS ÚRS 2021 02
31	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	44,000	510,92	22 480,48	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	41,000	680,01	27 880,41	CS ÚRS 2021 02
33	K	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	96,000	794,64	76 285,44	CS ÚRS 2021 02
34	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	55,000	988,29	54 355,95	CS ÚRS 2021 02
35	K	733121222_R	Potrubí ocelové hladké bežešvé v kotelnách nebo strojovnách DN65	m	295,000	1 146,59	338 244,05	
36	K	733121228_R	Potrubí ocelové hladké bežešvé v kotelnách nebo strojovnách DN100	m	17,000	2 176,51	37 000,67	
37	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	275,000	11,54	3 173,50	CS ÚRS 2021 02
38	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	55,000	17,36	954,80	CS ÚRS 2021 02
39	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	295,000	26,48	7 811,60	CS ÚRS 2021 02
40	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	17,000	34,67	589,39	CS ÚRS 2021 02
41	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	305,000	440,14	134 242,70	CS ÚRS 2021 02
42	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	611,000	492,95	301 192,45	CS ÚRS 2021 02
43	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	254,000	569,43	144 635,22	CS ÚRS 2021 02
44	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	154,000	734,59	113 126,86	CS ÚRS 2021 02
45	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	102,000	994,02	101 390,04	CS ÚRS 2021 02
46	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	14,000	1 325,30	18 554,20	CS ÚRS 2021 02
47	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	1 425,000	22,10	31 492,50	CS ÚRS 2021 02
48	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	14,000	26,73	374,22	CS ÚRS 2021 02
49	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,474	1 468,42	6 569,71	CS ÚRS 2021 02

D 734		Ústřední vytápění - armatury					218 975,08	
50	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	168,000	450,30	75 650,40	CS ÚRS 2021 02
51	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou	kus	168,000	346,11	58 146,48	CS ÚRS 2021 02
52	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	168,000	302,80	50 870,40	CS ÚRS 2021 02
53	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	16,000	260,62	4 169,92	CS ÚRS 2021 02
54	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	32,000	245,08	7 842,56	CS ÚRS 2021 02
55	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	259,10	518,20	CS ÚRS 2021 02
56	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	363,22	1 452,88	CS ÚRS 2021 02
57	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	494,91	4 949,10	CS ÚRS 2021 02
58	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	718,35	2 873,40	CS ÚRS 2021 02
59	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	1 023,80	12 285,60	CS ÚRS 2021 02
60	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,205	1 054,36	216,14	CS ÚRS 2021 02

D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					1 092 121,73	
61	K	735151152	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W	kus	1,000	1 316,00	1 316,00	CS ÚRS 2021 02
62	K	735151160	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 720 W	kus	1,000	2 180,79	2 180,79	CS ÚRS 2021 02
63	K	735151252	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429 W	kus	6,000	2 049,96	12 299,76	CS ÚRS 2021 02
64	K	735151255	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 686 W	kus	6,000	2 564,93	15 389,58	CS ÚRS 2021 02
65	K	735151257	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm výkon 858 W	kus	5,000	2 708,50	13 542,50	CS ÚRS 2021 02
66	K	735151259	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 1030 W	kus	1,000	3 154,55	3 154,55	CS ÚRS 2021 02
67	K	735151260	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400 mm výkon 1201 W	kus	3,000	3 435,98	10 307,94	CS ÚRS 2021 02
68	K	735151358	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1100 mm výkon 922 W	kus	3,000	3 083,78	9 251,34	CS ÚRS 2021 02
69	K	735151359	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1006 W	kus	2,000	3 332,72	6 665,44	CS ÚRS 2021 02
70	K	735151457	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm výkon 1117 W	kus	3,000	3 506,26	10 518,78	CS ÚRS 2021 02
71	K	735151460	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400 mm výkon 1564 W	kus	2,000	4 061,74	8 123,48	CS ÚRS 2021 02
72	K	735151461	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1600 mm výkon 1787 W	kus	4,000	4 663,38	18 653,52	CS ÚRS 2021 02
73	K	735151462	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1800 mm výkon 2011 W	kus	4,000	5 216,64	20 866,56	CS ÚRS 2021 02
74	K	735151559	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W	kus	11,000	4 441,07	48 851,77	CS ÚRS 2021 02
75	K	735151560	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 W	kus	4,000	5 036,54	20 146,16	CS ÚRS 2021 02
76	K	735151561	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W	kus	14,000	5 396,20	75 546,80	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	735151562	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 2614 W	kus	66,000	5 875,49	387 782,34	CS ÚRS 2021 02
78	K	735151658	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1100 mm výkon 2287 W	kus	1,000	6 109,71	6 109,71	CS ÚRS 2021 02
79	K	735151659	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 2495 W	kus	14,000	6 204,30	86 860,20	CS ÚRS 2021 02
80	K	735151660	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2911 W	kus	12,000	7 116,99	85 403,88	CS ÚRS 2021 02
81	K	735151661	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 3326 W	kus	1,000	7 524,24	7 524,24	CS ÚRS 2021 02
82	K	735151697r	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000 mm výkon 2908 W	kus	4,000	8 371,97	33 487,88	
83	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,376	1 263,22	9 317,51	CS ÚRS 2021 02
84	K	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	350,000	568,06	198 821,00	CS ÚRS 2021 02
D		767	Konstrukce zámečnické				43 688,59	
85	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	250,000	142,78	35 695,00	CS ÚRS 2021 02
86	M	767spec-001	<i>drobná pomocná ocelová konstrukce pro uložení potrubí, včetně kotvicího materiálu</i>	kg	275,000	27,55	7 576,25	
87	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,293	1 424,38	417,34	CS ÚRS 2021 02
D		783	Dokončovací práce - nátěry				33 926,04	
88	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	660,000	17,83	11 767,80	CS ÚRS 2021 02
89	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	624,000	35,51	22 158,24	CS ÚRS 2021 02
D		OST	Ostatní				29 251,77	
90	K	1003	Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů	hod	5,000	500,46	2 502,30	
91	K	1004	Vypouštění systému, vč. pitné vody	hod	5,000	481,84	2 409,20	
92	K	1005	Napouštění systému, včetně odvzdušnění vč. pitné vody	hod	5,000	480,22	2 401,10	
93	K	1007.2	Zaregulování	hod	10,000	673,13	6 731,30	
94	K	1017	Provozní zkouška (dílatační + topná) dle ČSN 06 0310	hod	10,000	491,16	4 911,60	
95	K	1019	Zkušební provoz	soubor	1,000	5 267,47	5 267,47	
96	K	1031	Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době	hod	10,000	502,88	5 028,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis:

02 - Stavební objekty

Úroveň 4:

02.06.01 - Vytápění

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

IČ:

67779999

DIČ:

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

██████████

IČ:

15725138

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			102 191,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 191,00	21,00%	21 460,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	123 651,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4: 02.06.01 - Vytápění

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		102 191,00
HSV - Práce a dodávky HSV		4 714,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 975,08
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		1 184,10
98 - Demolice a sanace		1 790,98
997 - Přesun sutě		1 739,36
PSV - Práce a dodávky PSV		65 174,60
731 - Ústřední vytápění - kotelny		6 436,01
732 - Ústřední vytápění - strojovny		345,15
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		28 870,57
734 - Ústřední vytápění - armatury		5 429,98
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		15 233,78
767 - Konstrukce zámečnické		8 859,11
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		2 769,92
OST - Ostatní		29 532,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojišice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojišice-změna projektu

Soupis: 02 - Stavební objekty
Úroveň 4:

02.06.01 - Vytápění

Místo: k.ú. Svojišice u Kouřimi Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant: [redacted]

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společnosti Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 102 191,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						4 714,44
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 975,08
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						1 184,10
1	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,500	2 368,20	1 184,10	CS ÚRS 2021 02	
D		98	Demolice a sanace						1 790,98
2	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	0,500	3 581,96	1 790,98	CS ÚRS 2021 02	
D		997	Přesun sutě						1 739,36
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,502	1 572,63	789,46	CS ÚRS 2021 02	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,502	255,42	128,22	CS ÚRS 2021 02	
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,522	10,58	58,42	CS ÚRS 2021 02	
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,502	1 520,44	763,26	CS ÚRS 2021 02	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						65 174,60
D		731	Ústřední vytápění - kotelny						6 436,01
7	K	731190974	Vyčištění kotle výkonu přes 50 kW vyvažením roztokem sody s trojnásobným proplachem	kus	1,000	6 238,58	6 238,58	CS ÚRS 2021 02	
8	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,040	4 935,81	197,43	CS ÚRS 2021 02	
D		732	Ústřední vytápění - strojovny						345,15
9	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	2,000	111,57	223,14	CS ÚRS 2021 02	
10	M	732spec-001	štítky na potrubí dle ČSN 13 0072	ks	2,000	59,12	118,24		
11	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 886,70	3,77	CS ÚRS 2021 02	
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						28 870,57
12	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	18,000	469,11	8 443,98	CS ÚRS 2021 02	
13	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	15,000	535,34	8 030,10	CS ÚRS 2021 02	
14	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	16,000	704,78	11 276,48	CS ÚRS 2021 02	
15	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	49,000	21,61	1 058,89	CS ÚRS 2021 02	
16	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,042	1 455,35	61,12	CS ÚRS 2021 02	
D		734	Ústřední vytápění - armatury						5 429,98
17	K	734211120	Ventil závitový odvědušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	247,38	494,76	CS ÚRS 2021 02	
18	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	3,000	435,84	1 307,52	CS ÚRS 2021 02	
19	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou	kus	3,000	336,29	1 008,87	CS ÚRS 2021 02	
20	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	3,000	303,72	911,16	CS ÚRS 2021 02	
21	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	488,54	977,08	CS ÚRS 2021 02	
22	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	362,61	725,22	CS ÚRS 2021 02	
23	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	1 074,74	5,37	CS ÚRS 2021 02	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa						15 233,78
24	K	735151560	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 W	kus	1,000	4 755,84	4 755,84	CS ÚRS 2021 02	
25	K	735151561	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W	kus	2,000	5 158,77	10 317,54	CS ÚRS 2021 02	
26	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,129	1 243,40	160,40	CS ÚRS 2021 02	
D		767	Konstrukce zámečnické						8 859,11
27	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	50,000	144,13	7 206,50	CS ÚRS 2021 02	
28	M	767spec-001	drobná pomocná ocelová konstrukce pro uložení potrubí, včetně kotvícího materiálu	kg	55,000	28,40	1 562,00		
29	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,059	1 535,72	90,61	CS ÚRS 2021 02	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						2 769,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	346,24	2 769,92	CS ÚRS 2021 02
D OST							29 532,04	
31	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	hod	58,000	338,67	19 642,86	CS ÚRS 2021 02
32	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	9 889,18	9 889,18	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis:

03 - Provozní soubory

Úroveň 4:

03.01.01 - DPS 1.1 Strojní technologie

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

21 771 954,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 771 954,00	21,00%	4 572 110,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 344 064,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis:

03 - Provozní soubory

Úroveň 4:

03.01.01 - DPS 1.1 Strojní technologie

Místo:

k.ú. Svojšice u Kouřimi

Datum:

31.01.2022

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

21 771 954,00

HSV - Práce a dodávky HSV	539 662,60
997 - Přesun sutě	539 662,60
PSV - Práce a dodávky PSV	20 908 538,05
713 - Izolace tepelné	124 595,83
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	283 829,97
731 - Ústřední vytápění - kotelny	18 127 527,04
732 - Ústřední vytápění - strojovny	9 201,17
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	396 608,06
734 - Ústřední vytápění - armatury	621 106,37
767 - Konstrukce zámečnické	1 310 961,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	34 708,25
OST - Ostatní	323 753,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 4:

03.01.01 - DPS 1.1 Strojní technologie

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant: [redacted]

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 771 954,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	539 662,60
D	997	Přesun sutě	539 662,60
1	K	99799001R Demontáž a likvidace odpadu kotelna - popis v Technické zprávě	kpl1,000539 662,60539 662,60

D PSV Práce a dodávky PSV 20 908 538,05

D	713	Izolace tepelné	124 595,83
2	K	713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 100mm	m243,018188,038 088,67CS ÚRS 2021 02
3	M	63151674 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 100mm	m238,716445,4217 244,88CS ÚRS 2021 02
4	K	713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 80mm	m212,905178,472 303,16CS ÚRS 2021 02
5	M	63151673 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 80mm	m211,615360,944 192,32CS ÚRS 2021 02
6	K	713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m222,206178,033 953,33CS ÚRS 2021 02
7	M	63151672 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m219,985287,105 737,69CS ÚRS 2021 02
8	K	713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 100kg/m3 tl 30mm	m221,101182,433 849,46CS ÚRS 2021 02
9	M	63142683 rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 100kg/m3 tl 30mm	m218,991255,434 850,87CS ÚRS 2021 02
10	K	713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm	m210,048174,401 752,37CS ÚRS 2021 02
11	M	63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm	m29,043213,011 926,25CS ÚRS 2021 02
12	K	713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m2170,000188,1431 983,80CS ÚRS 2021 02
13	M	63141785 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m2153,000244,8437 460,52CS ÚRS 2021 02
14	K	998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t1,0911 148,041 252,51CS ÚRS 2021 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 283 829,97

15	K	722111942 Oprava příruba kruhová přivařovací krk DN 50	soubor7,000578,274 047,89CS ÚRS 2021 02
16	K	722111943 Oprava příruba kruhová přivařovací krk DN 65	soubor7,000740,455 183,15CS ÚRS 2021 02
17	K	722111944 Oprava příruba kruhová přivařovací krk DN 80	soubor7,000878,236 147,61CS ÚRS 2021 02
18	K	722111945 Oprava příruba kruhová přivařovací krk DN 100	soubor38,0001 271,7548 326,50CS ÚRS 2021 02
19	K	722111946 Oprava příruba kruhová přivařovací krk DN 125	soubor22,0001 620,1835 643,96CS ÚRS 2021 02
20	K	722111947 Oprava příruba kruhová přivařovací krk DN 150	soubor21,0001 894,0539 775,05CS ÚRS 2021 02
21	K	722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m4,000532,702 130,80CS ÚRS 2021 02
22	K	722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m11,000826,449 090,84CS ÚRS 2021 02
23	K	722213115 Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 200°C samočinná	soubor3,00013 066,5139 199,53CS ÚRS 2021 02
24	K	722213116 Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 200°C samočinná	soubor2,00017 227,1934 454,38CS ÚRS 2021 02
25	K	722219106 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 125 ostatní typ	kus2,0004 141,018 282,02CS ÚRS 2021 02
26	M	55283850 dno klenuté S235JR PN16 133x4mm DN 125	kus2,00052,26104,52CS ÚRS 2021 02
27	K	722219108 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 200 ostatní typ	kus6,0007 188,9343 133,58CS ÚRS 2021 02
28	M	55283866 dno klenuté S235JR PN16 219x6mm DN 200	kus6,000265,961 595,76CS ÚRS 2021 02
29	K	722232049 Kohout kulový přímý G 2 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus2,0002 946,575 893,14CS ÚRS 2021 02
30	K	998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t1,205681,53821,24CS ÚRS 2021 02

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 18 127 527,04

31	K	73199001R Teplovodní kotel na spalování dřevních pelet: - kompletní dodávka vč. kouřovodu	soubor1,0007 176 414,347 176 414,34
32	K	73199001R_1 Teplovodní kotel na spalování dřevních pelet: - kompletní dodávka vč. kouřovodu	soubor1,0006 882 833,176 882 833,17
33	K	73199002R Třícestný směšovací ventil s elektropohonem: DN100, PN 16, KVS 160 m3/h, TS 150 °C, materiál: šedá litina, těsnění: EPDM, elektropohon: síla 4500 N, řízení 0-10 V, napájení 24 AC, doba přestavení 150 s, krytí IP54	ks2,00042 421,6884 843,36
34	K	73199003R Jednostupňové odstředivé čerpadlo s pevnou spojkou se sacím hrdlem DN80 PN16 a výtlačným hrdlem DN65 PN16	ks2,00060 036,48120 072,96
35	K	73199004R Tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 200 l, PN6, připojení na systém R 1", včetně servisního ventilu se zajištěním 1"	ks2,0008 027,8916 055,78
36	K	73199005R AKU 13 m3	ks3,000351 231,721 053 695,16
37	K	73199006R Jednostupňové odstředivé čerpadlo s pevnou spojkou se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose	ks3,00090 703,80272 111,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	73199007R	Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo	ks	1,000	25 364,35	25 364,35	
39	K	73199008R	Měřič tepla, včetně ultrazvukového (indukčního) průtokoměru DN25 (G5/4"). PN16	ks	1,000	37 439,18	37 439,18	
40	K	73199009R	Expanzní čerpadlový automat pro udržování tlaku, odplynování a doplňování topné soustavy s expanzní membránovou nádobou o objemu 2x 2000 l sestavený do funkčního celku do modulárního rámového systému pro topnou soustavu	ks	1,000	318 124,80	318 124,80	
41	K	73199010R	Chemická úprava vody	ks	1,000	74 753,44	74 753,44	
42	K	73199011R	Teplotovzdušná vytápěcí jednotka	ks	4,000	45 904,70	183 618,80	
43	K	73199015R	Vysavač na popel, min. výkon 2000 W	ks	1,000	44 365,56	44 365,56	
44	K	73199016R	Kompresor stlačeného vzduchu 80kg, 10bar(g), 400V, vzdušník 100l, 3,2 kW, 24 Nm3/min	ks	1,000	58 243,06	58 243,06	
45	K	73199017R	Montáž kotelna STROJNÍ celek	kpl	1,000	1 779 591,68	1 779 591,68	
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				9 201,17	
46	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	50,000	117,14	5 857,00	CS ÚRS 2021 02
47	M	732spec-001	štítky na potrubí dle ČSN 13 0072	ks	50,000	64,55	3 227,50	
48	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,056	2 083,47	116,67	CS ÚRS 2021 02
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				396 608,06	
49	K	733131104	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 1 PN 16 do 100°C závitový	kus	6,000	1 562,03	9 372,18	CS ÚRS 2021 02
50	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do 45 mm	m	6,000	100,96	605,76	CS ÚRS 2021 02
51	K	733811233	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m	14,000	104,18	1 458,52	CS ÚRS 2021 02
52	K	73399001R	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 168,3/4,5	m	55,000	1 193,25	65 628,75	
53	K	73399002R	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 139,7/4	m	35,000	935,36	32 737,60	
54	K	73399003R	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 114,3/3,6	m	29,000	749,11	21 724,19	
55	K	73399004R	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 88,9/3,2	m	84,000	578,92	48 629,28	
56	K	73399005R	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 76,1/2,9	m	11,000	522,82	5 751,02	
57	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojívnách DN 50	m	45,000	1 034,73	46 562,85	CS ÚRS 2021 02
58	K	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojívnách DN 40	m	72,000	809,23	58 264,56	CS ÚRS 2021 02
59	K	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojívnách DN 32	m	41,000	714,98	29 314,18	CS ÚRS 2021 02
60	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojívnách DN 25	m	137,000	518,52	71 037,24	CS ÚRS 2021 02
61	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,556	1 552,85	5 521,93	CS ÚRS 2021 02
D 734			Ústřední vytápění - armatury				621 106,37	
62	K	734220103	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	3 179,40	6 358,80	CS ÚRS 2021 02
63	K	73499001R	Uzavírací klapka - mezipřírubová DN 150, PN 16	ks	10,000	9 295,25	92 952,50	
64	K	73499003R	Uzavírací klapka - mezipřírubová DN 100, PN 16	ks	12,000	8 084,44	97 013,28	
65	K	73499007R	Zpětná klapka - mezipřírubová; DN 125, PN 16	ks	2,000	6 128,38	12 256,76	
66	K	73499008R	Zpětná klapka - mezipřírubová; DN 100, PN 16	ks	3,000	4 699,37	14 098,11	
67	K	73499009R	Zpětný ventil 2"	ks	1,000	2 044,29	2 044,29	
68	K	73499012R	Filtr DN 100, PN 16	ks	5,000	7 789,34	38 946,70	
69	K	73499013R	Filtr 2"	ks	3,000	1 803,19	5 409,57	
70	K	73499028R	Filtr 6/4"	ks	2,000	1 326,40	2 652,80	
71	K	73499014R	Vyvažovací ventil DN 125, PN 16	ks	2,000	48 481,97	96 963,94	
72	K	73499015R	Vyvažovací ventil 3/4"	ks	4,000	3 343,55	13 374,20	
73	K	73499016R	Pojistný ventil - ot. tlak 6 bar(g); 2", 2 1/2"	ks	2,000	11 253,41	22 506,82	
74	K	73499017R	Kompenzátor pryžový DN 100, PN 16	ks	6,000	4 607,76	27 646,56	
75	K	73499018R	Automatický odvzdušňovací ventil 1"	ks	7,000	405,55	2 838,85	
76	K	73499021R	Kulový kohout 2 1/2"	ks	2,000	2 176,13	4 352,26	
77	K	73499022R	Kulový kohout 2"	ks	9,000	1 979,32	17 813,88	
78	K	73499023R	Kulový kohout 6/4"	ks	4,000	1 421,09	5 684,36	
79	K	73499024R	Kulový kohout 5/4"	ks	5,000	1 043,60	5 218,00	
80	K	73499006R	Kulový kohout 1"	ks	4,000	801,98	3 207,92	
81	K	73499025R	Kulový kohout 1/2"	ks	2,000	454,11	908,22	
82	K	73499019R	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	ks	20,000	390,61	7 812,20	
83	K	73499026R	Zpětný ventil 6/4"	ks	2,000	1 469,36	2 938,72	
84	K	73499029R	Vyvažovací ventil 1"	ks	1,000	3 780,75	3 780,75	
85	K	73499031R	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	ks	14,000	380,52	5 327,28	
86	K	73499032R	Elektromagnetický ventil DN 80 PN 16	ks	1,000	24 631,03	24 631,03	
87	K	73499033R	Elektromagnetický ventil DN 50 PN 16	ks	2,000	11 736,11	23 472,22	
88	K	73499030R	Vodoměr Qn=2,5 m3/h 3/4"	ks	1,000	4 200,35	4 200,35	
89	K	73499034R	Manometr ukazovací	kpl	9,000	2 032,22	18 289,98	
90	K	73499035R	Pro tlakové čidlo	kpl	2,000	1 219,08	2 438,16	
91	K	73499036R	Diferenční manometr ukazovací	kpl	1,000	4 144,11	4 144,11	
92	K	73499037R	Bimetalový teploměr	kpl	17,000	1 290,00	21 930,00	
93	K	73499038R	Pro teplotní čidlo	kpl	21,000	1 170,57	24 581,97	
94	K	73499039R	Manometr ukazovací	kpl	2,000	2 059,11	4 118,22	
95	K	73499040R	Pro tlakové čidlo	kpl	1,000	1 193,56	1 193,56	
D 767			Konstrukce zámečnické				1 310 961,36	
96	K	76799001R	Kouřovody DN600 - Potrubí kouřovodu, vč. tvarovek	kpl	1,000	179 228,16	179 228,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	76799002R	Kouřovody DN700 - Kalhotové spojení	ks	1,000	31 810,00	31 810,00	
98	K	76799003R	Kouřovody DN700 - Kontrolní otvory 500x500	ks	3,000	7 403,49	22 210,47	
99	K	76799004R	Kouřovody DN700 - Kompenzátor	ks	1,000	81 023,18	81 023,18	
100	K	76799005R	Kouřovody DN 450 - Potrubí kouřovodu, vč. tvarovek	kpl	1,000	136 562,88	136 562,88	
101	K	76799006R	Kouřovody DN 450 - Kontrolní otvory 400x400	ks	2,000	7 370,53	14 741,06	
102	K	76799007R	Kouřovody DN 450 - Kompenzátor	ks	2,000	53 068,74	106 137,48	
103	K	76799008R	Kouřovody DN 450 - Uzavírací klapka, vč. servopohonu	ks	2,000	78 354,62	156 709,24	
104	K	76799010R	Uložení - Systémové uložení kouřovodu, vč. spojovacího materiálu	kpl	1,000	27 602,58	27 602,58	
105	K	76799011R	Uložení - Spojovací a těsnící materiál kouřovodu	kpl	1,000	19 777,22	19 777,22	
106	K	76799009R	Kouřovody DN300 - Potrubí kouřovodu, vč. tvarovek	kpl	1,000	55 571,95	55 571,95	
107	K	76799012R	Tepelná izolace - Lamelový skružovatelný pás z minerálních vláken, vč. oplechování	kpl	1,000	133 148,80	133 148,80	
108	K	76799013R	Tepelná izolace - Lamelový skružovatelný pás z minerálních vláken, vč. oplechování	kpl	1,000	133 900,39	133 900,39	
109	K	76799014R	Ostatní - Kovový žebřík s košem a samouzavíratelnými vratky do výšky 4 m	kpl	1,000	17 445,20	17 445,20	
110	K	76799015R	Ostatní - Zábradlí	m	8,500	881,08	7 489,18	
111	K	76799016R	Ostatní - Úprava střechy na pochozí	m2	6,500	2 764,19	17 967,24	
112	K	76799017R	Ostatní - Úprava sopouchu komína	kpl	1,000	33 811,70	33 811,70	
113	K	76799018R	Ostatní - Doprava, vč. zdvihací a jeřábové techniky	kpl	1,000	84 655,74	84 655,74	
114	K	76799019R	Ostatní - Výchozí revize spalinových cest	kpl	1,000	3 363,13	3 363,13	
115	K	76799020R	Ostatní - Režie	kpl	1,000	38 521,07	38 521,07	
116	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	50,000	152,62	7 631,00	CS ÚRS 2021 02
117	M	767spec-001	<i>drobná pomocná ocelová konstrukce pro uložení potrubí, včetně kotvicího materiálu</i>	kg	55,000	28,30	1 556,50	
118	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,059	1 647,34	97,19	CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 34 708,25

119	K	783614693	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN přes 200 mm	m2	249,000	124,97	31 117,53	CS ÚRS 2021 02
120	K	783615591	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm	m2	14,000	125,20	1 752,80	CS ÚRS 2021 02
121	K	783617681	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm	m2	14,000	131,28	1 837,92	CS ÚRS 2021 02

D OST Ostatní 323 753,35

122	K	10.10	Zkušební provoz	soub	1,000	15 304,19	15 304,19	
123	K	10.11	Výchozí revize	soub	1,000	10 615,87	10 615,87	
124	K	10.12	Měření emisí	soub	1,000	10 343,11	10 343,11	
125	K	10.13	Měření hluku	soub	1,000	10 725,78	10 725,78	
126	K	10.17	Ekologická likvidace odpadů (tepelná izolace, barvy,...)	soub	1,000	15 304,63	15 304,63	
127	K	10.18	Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době	soub	1,000	10 262,17	10 262,17	
128	K	10.19	Přesun hmot v rámci staveniště	soub	1,000	25 390,31	25 390,31	
129	K	10.20	Doprava celek vč. aparátů	soub	1,000	10 208,22	10 208,22	
130	K	10.21	Jeřáb pro přesun technologie z transportu + využití při montáži	soub	1,000	81 348,79	81 348,79	
131	K	10.22	Lešení pro montáž potrubí	soub	1,000	8 758,75	8 758,75	
132	K	10.29	Zaškolení obsluhy	soub	1,000	5 211,38	5 211,38	
133	K	10.4	Provozní zkouška (dílatační + topná) dle ČSN 06 0310	m	430,000	121,38	52 193,40	
134	K	10.5	Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů	soub	1,000	10 213,02	10 213,02	
135	K	10.6	Vypouštění systému	soub	1,000	10 244,24	10 244,24	
136	K	10.7	Napouštění systému, včetně odvzdušnění	soub	1,000	15 890,49	15 890,49	
137	K	10.8	Funkční zkoušky	soub	1,000	10 679,97	10 679,97	
138	K	10.9	Zaregulování	soub	1,000	21 059,03	21 059,03	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis:

03 - Provozní soubory

Úroveň 4:

03.01.02 - DPS 1.2 Sklad a doprava paliv, popel

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

9 363 066,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 363 066,00	21,00%	1 966 243,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 329 309,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 4: 03.01.02 - DPS 1.2 Sklad a doprava paliv, popel

Místo:	k.ú. Svojšice u Kouřimi	Datum:	31.01.2022
Zadavatel:	Zařízení služeb pro MV p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	9 363 066,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 363 066,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	7 522 681,76
DPS1.2 - Stroje a zařízení	7 522 681,76
D1 - Ostatní	1 840 384,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojsice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice-změna projektu

Soupis: 03 - Provozní soubory

Úroveň 4: 03.01.02 - DPS 1.2 Sklad a doprava paliv, popel

Místo: k.ú. Svojsice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 363 066,00

D PSV Práce a dodávky PSV 9 363 066,00
D 732 Ústřední vytápění - strojovny 7 522 681,76
D DPS1.2 Stroje a zařízení 7 522 681,76

1	K	Pol6	Dodávka a montáž na místě - 2x Silo průměr 6m výška 6 lubů užitečný objem 243 m3, smaltované plechy - kompletní dodávka dle funkčního popisu viz technická zpráva 340-18- 7P12-1	kpl	1,000	407 670,59	407 670,59	
4	K	02	Silo na dřevní pelety, ocel, smaltované, 6 lubů, užitný objem 243 m3	ks	2,000	602 606,47	1 205 212,94	
5	K	03	Prstenec sila průměr 6m, ocelové	ks	2,000	256 036,36	512 072,72	
6	K	04	Výsypka sila průměr 6m 40°, ocelové, smaltované	ks	2,000	249 749,08	499 498,16	
7	K	05	Střecha sila průměru 6m sklon 18°	ks	2,000	122 427,48	244 854,96	
8	K	06	Revizní vstup	ks	2,000	18 809,19	37 618,38	
9	K	07	Lávka revizního vstupu se samozavírací brankou, přístup mobilním žebříkem	ks	2,000	48 645,56	97 291,12	
10	K	08	Kontrolní vstup střechy	ks	2,000	12 190,27	24 380,54	
11	K	09	Teploměr sila lanový, PŘIPOJENÍ S VÝSTUPEM NA PC, PÁSMOVÝ HLADINOMĚR PRO VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ ATEX II 1/2D Ex ta/tb IIIC T99°C NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 90 až 253V AC 50/60Hz MĚŘÍCÍ VÝSTUP 0/4 AŽ 20mA, 2 RELÉOVÉ VÝSTUPY HLINÍKOVÉ POUZDRO, ELOXOVÁN RAL 7001, SENZOROVÉ	ks	2,000	30 393,57	60 787,14	
12	K	10	Kontinuální měření náplně sila	ks	2,000	46 327,08	92 654,16	
13	K	11	Hasící zařízení sila - suchovod, 11 rozstřikujících trysek na střeše sila	ks	2,000	55 237,19	110 474,38	
14	K	12	Filtrační hlavice s nuceným odtahem	ks	2,000	161 852,27	323 704,54	
15	K	13	Přístupový žebřík s ochranným košem	ks	1,000	97 990,63	97 990,63	
16	K	14	Horní lávka	ks	2,000	451 747,58	903 495,16	
17	K	15	Plnicí korečkový elevátor 30t/hod s plošinou a žebříkem na plošinu, výška 21,8m, snímač otáček typ E120, IP 68 - napojení u sila SO 02, IP 68 - KABELOVÉ PRŮCHODKY MOTOR V HLAVĚ ELEVÁTORU: 5,5kW, 400V/50Hz SNÍMAČ OTÁČEK V NAPÍNAČI (dolní) ČÁSTI: SERVOPOHO	ks	1,000	604 884,97	604 884,97	
18	K	16	Spádová cesta do plnicího redleru 45°	ks	1,000	18 759,71	18 759,71	
19	K	17	Plnicí redler 17m 30t/hod se dvěma hradítky	ks	1,000	247 612,12	247 612,12	
20	K	18	Vyskladňovací redler 20m 30t/hod s dvěma hradítky	ks	1,000	277 755,23	277 755,23	
21	K	19	Podsilové manuálně ovládané hradítko	ks	2,000	14 925,66	29 851,32	
22	K	20	Šnekový dopravník - 6,1m délku zadat po ustavení, 60- 360kg/hod	ks	1,000	24 135,69	24 135,69	
23	K	21	Šnekový dopravník - 5,8m délku zadat po ustavení, 60- 360kg/hod	ks	1,000	22 795,02	22 795,02	
24	K	22	Bezpečnostní tlaková klapa VCP 375	ks	2,000	2 954,84	5 909,68	
25	K	23	Tlakové potrubí pro pneumatické plnění	ks	2,000	76 148,97	152 297,94	
26	K	24	Osvětlení pracovišť sil	kpl	1,000	3 760,77	3 760,77	
27	K	25	Kontejnery na popel - Dodávka PS 1 KOTELNA	ks	5,000	6 103,14	30 515,70	
28	K	26	Hromosvod a uzemnění obou sil	kpl	1,000	81 693,96	81 693,96	
29	K	27	Houkačka NAPÁJENÍ: 24V DC, 20VA, DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	ks	2,000	15 075,24	30 150,48	
30	K	28	PŘIPOJENÍ, SOFTWARE DLE ČÁSTI ELEKTRO A MaR v velinu kotelnv	kpl	1,000	1 278 709,07	1 278 709,07	
31	K	29	Hladinoměr kontinuální, hladinoměr limitní	kpl	2,000	48 072,34	96 144,68	

D D1 Ostatní 1 840 384,24

43	K	1	Montáž kotelna - část strojní (samostatné část elektro a strojní)	kpl	1,000	1 060 878,62	1 060 878,62	
50	K	2	Demontáže kotelna	kpl	1,000	122 790,92	122 790,92	
52	K	21.1	Demontáže a likvidace stávající technologie	soub	1,000	104 045,15	104 045,15	
44	K	12.1	Ekologická likvidace odpadů (tepelná izolace, barvy,...)	soub	1,000	6 136,65	6 136,65	
45	K	13.1	Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době	h	1,000	3 708,60	3 708,60	
46	K	14.1	Přesun hmot v rámci staveniště	soub	1,000	31 762,75	31 762,75	
47	K	15.1	Doprava	soub	1,000	153 108,27	153 108,27	
42	K	40	Jeřáb a manipulátory pro přesun technologie z transportu	kpl	1,000	62 881,79	62 881,79	
48	K	17.1	Dokumentace výrobní a uživatelská	soub	1,000	126 869,36	126 869,36	
51	K	20.1	Zaškolení obsluhy	soub	1,000	18 319,93	18 319,93	
49	K	19.1	Návrh provozního řádu	soub	1,000	6 260,61	6 260,61	
53	K	3	Zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310	kpl	1,000	2 531,83	2 531,83	
54	K	4	Provozní zkouška (dílatační + topná) dle ČSN 06 0310	kpl	1,000	17 929,78	17 929,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	5	Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů	soub	1,000	24 355,58	24 355,58	
56	K	6	Vypouštění systému	soub	1,000	12 690,45	12 690,45	
57	K	7	Napouštění systému, včetně odvzdušnění	soub	1,000	18 314,02	18 314,02	
32	K	30	Stavební zkouška	kpl	1,000	6 195,05	6 195,05	
36	K	34	Zkušební provoz	kpl	1,000	29 702,44	29 702,44	
58	K	8	Funkční zkoušky	soub	1,000	19 132,51	19 132,51	
59	K	9	Výchozí revize	soub	1,000	12 769,93	12 769,93	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis:

03 - Provozní soubory

Úroveň 4:

03.01.03 - DPS 1.3 Vzduchotechnika

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

235 445,00

DPH základní

Základ daně

235 445,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

49 443,45

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

284 888,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 4: 03.01.03 - DPS 1.3 Vzduchotechnika

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	235 445,00
751 - Vzduchotechnika	235 445,00
1 - VZT1 (VZT1-800x400-k5, VZT1-400x400-k4)	55 343,28
2 - VZT2 (VZT2-400x400-k4)	5 594,44
3 - VZT3 (VZT3-400x400-k4)	5 553,60
4 - VZT4 (VZT4-500x500-k4)	9 125,16
5 - VZT5 (VZT5-500x500-k4)	8 772,39
6 - Izolace a oplechování	25 291,84
7 - Ostatní	125 764,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis: 03 - Provozní soubory

Úroveň 4: 03.01.03 - DPS 1.3 Vzduchotechnika

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 235 445,00

D 751 Vzduchotechnika 235 445,00

D 1 VZT1 (VZT1-800x400-k5, VZT1-400x400-k4) 55 343,28

1	K	1.1	Nasávací kus, zkosený 45°, vč. bezp. mřížky, 800x400mm	ks	1,000	785,52	785,52	
2	K	1.2	Trouba (rovný kus), 800x400mm, l=0,475m	ks	1,000	169,81	169,81	
3	K	1.3	Uzavírací klapka těsná, 800x400mm, l(max)=160mm, ovl. servopohon S=0,4m2, OT/ZAV, 230V, s havarijní funkcí, koncový spínač polohy	ks	1,000	6 182,09	6 182,09	
4	K	1.4	Trouba (rovný kus), 800x400mm, l=0,5m	ks	1,000	178,14	178,14	
5	K	1.5	Trubní přechod obd./kruh 800x400/Ø560mm, l=0,25m	ks	2,000	321,57	643,14	
6	K	1.6	Pružná spojka, Ø560mm, l=150mm	ks	2,000	2 990,91	5 981,82	
7	K	1.7	Ventilátor axiální Ø560mm; V=6200m3/hod; Δp=127Pa; 230V; 1,3kW, s funkcí změny směru otáčení, plynulá regulace otáček	ks	1,000	33 356,99	33 356,99	
8	K	1.8	Trouba (rovný kus), 800x400mm, l=1,0m	ks	5,000	344,53	1 722,65	
9	K	1.9	Trouba (rovný kus), 800x400mm, l=0,9m	ks	1,000	314,87	314,87	
10	K	1.10	T-kus 400x400/800x400/400x400mm	ks	1,000	947,13	947,13	
11	K	1.11	Trouba (rovný kus), 400x400mm, l=0,6m	ks	1,000	197,91	197,91	
12	K	1.12	Trouba (rovný kus), 400x400mm, l=1,0m	ks	10,000	313,59	3 135,90	
13	K	1.13	Koleno 90°, 400x400mm, r=350mm	ks	2,000	335,31	670,62	
14	K	1.14	Bezpečnostní mřížka 400x400mm	ks	2,000	420,82	841,64	
15	K	1.15	Trouba (rovný kus), 400x400mm, l=0,7m	ks	1,000	215,05	215,05	

D 2 VZT2 (VZT2-400x400-k4) 5 594,44

16	K	2.1	Nasávací kus, zkosený 45°, vč. bezp. mřížky, 400x400mm	ks	1,000	543,79	543,79	
17	K	2.2	Trouba (rovný kus), 400x400mm, l=0,475m	ks	1,000	148,24	148,24	
18	K	2.3	Uzavírací klapka těsná, 400x400mm, l(max)=160mm, ovl. servopohon S=0,2m2, OT/ZAV, 230V, s havarijní funkcí, koncový spínač polohy	ks	1,000	4 902,41	4 902,41	

D 3 VZT3 (VZT3-400x400-k4) 5 553,60

19	K	3.1	Nasávací kus, zkosený 45°, vč. bezp. mřížky, 400x400mm	ks	1,000	543,98	543,98	
20	K	3.2	Trouba (rovný kus), 400x400mm, l=0,475m	ks	1,000	152,59	152,59	
21	K	3.3	Uzavírací klapka těsná, 400x400mm, l(max)=160mm, ovl. servopohon S=0,2m2, OT/ZAV, 230V, s havarijní funkcí, koncový spínač polohy	ks	1,000	4 857,03	4 857,03	

D 4 VZT4 (VZT4-500x500-k4) 9 125,16

22	K	4.1	Nasávací kus, zkosený 45°, vč. bezp. mřížky, 500x500mm	ks	1,000	749,93	749,93	
23	K	4.2	Koleno 90°, 500x500mm, r=400mm	ks	2,000	522,67	1 045,34	
24	K	4.3	Trouba (rovný kus), 500x500mm, l=0,475m	ks	1,000	169,61	169,61	
25	K	4.4	Uzavírací klapka těsná, 500x500mm, l(max)=160mm, ovl. servopohon S=0,3m2, OT/ZAV, 230V, s havarijní funkcí, koncový spínač polohy	ks	1,000	6 246,41	6 246,41	
26	K	4.5	Trouba (rovný kus), 500x500mm, l=1,0m	ks	2,000	359,19	718,38	
27	K	4.6	Trouba (rovný kus), 500x500mm, l=0,55m	ks	1,000	195,49	195,49	

D 5 VZT5 (VZT5-500x500-k4) 8 772,39

28	K	5.1	Nasávací kus, zkosený 45°, vč. bezp. mřížky, 500x500mm	ks	1,000	736,91	736,91	
29	K	5.2	Trouba (rovný kus), 500x500mm, l=0,4m	ks	1,000	168,03	168,03	
30	K	5.3	Uzavírací klapka těsná, 500x500mm, l(max)=160mm, ovl. servopohon S=0,3m2, OT/ZAV, 230V, s havarijní funkcí, koncový spínač polohy	ks	1,000	6 414,11	6 414,11	
31	K	5.4	Koleno 90°, 500x500mm, r=400mm	ks	1,000	534,79	534,79	
32	K	5.5	Trouba (rovný kus), 500x500mm, l=1,0m	ks	2,000	362,61	725,22	
33	K	5.6	Trubní přechod (redukce) 500x500/600x500mm, l=0,55m	ks	1,000	193,33	193,33	

D 6 Izolace a oplechování 25 291,84

34	K	6.1	Tepelná izolace VZT potrubí, tl. 50mm s Al polepem	m2	22,300	282,48	6 299,30	
35	K	6.2	Tepelná izolace VZT potrubí, tl. 40mm s Al polepem	m2	43,100	240,89	10 382,36	
36	K	6.3	Požární ucpávky průchodu VZT potrubí 800x400mm stěnou	kpl	1,000	2 072,30	2 072,30	
37	K	6.4	Požární ucpávky průchodu VZT potrubí 500x500mm stěnou	kpl	2,000	1 835,18	3 670,36	
38	K	6.5	Požární ucpávky průchodu VZT potrubí 400x400mm stěnou	kpl	2,000	1 433,76	2 867,52	

D 7 Ostatní 125 764,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	7.1	Spojovací materiál pro potrubí VZT z pozink. plechu sk. I., těsnění	soub	1,000	1 632,22	1 632,22	
40	K	7.2	Systémové uložení (závěsy, konzoly) pro VZT potrubí	soub	1,000	28 239,59	28 239,59	
41	K	7.3	Přesun hmot v rámci staveniště	t	0,500	286,50	143,25	
42	K	7.4	Stavební přípomoc	hod	4,000	474,82	1 899,28	
43	K	7.5	Lešení/plošina do 3,0m (pronájem, montáž, demontáž, doprava)	ks	1,000	13 766,75	13 766,75	
44	K	7.6	Montáže	soub	1,000	50 902,59	50 902,59	
45	K	7.7	Doprava materiálu na místo stavby	soub	1,000	17 470,02	17 470,02	
46	K	7.8	Vizuální kontrola spojů VZT potrubí	soub	1,000	507,97	507,97	
47	K	7.10	Popisy a štítky	ks	15,000	182,68	2 740,20	
48	K	7.11	Provozní zkouška (zprovoznění, odzkoušení zařízení)	soub	1,000	1 125,86	1 125,86	
49	K	7.12	Zkušební provoz (ladění zařízení)	soub	1,000	543,25	543,25	
50	K	7.13	Zaškolení obsluhy	soub	1,000	215,09	215,09	
51	K	7.14	Ekologická likvidace odpadů (tepelná izolace, barvy,...)	soub	1,000	163,85	163,85	
52	K	7.17	Režie	soub	1,000	6 414,37	6 414,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 5: 03.01.04.1 - DPS 1.4 - část MaR

KSO:
Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 31.01.2022
IČ: 67779999
DIČ:
IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629
IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 420 624,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 420 624,00	21,00%	508 331,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 928 955,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 5: 03.01.04.1 - DPS 1.4 - část MaR

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 420 624,00
741 - Elektroinstalace		2 420 624,00
1 - ŘÍDICÍ STANICE		174 860,73
2 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY		622 336,27
3 - KABELY		194 293,82
4 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL		234 070,54
5 - POLNÍ INSTRUMENTACE		273 068,84
6 - ZAŘÍZENÍ		24 997,67
7 - SOFTWARE		370 619,73
8 - OSTATNÍ		526 376,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 5:

03.01.04.1 - DPS 1.4 - část MaR

Místo:	k.ú. Svojšice u Kouřimi	Datum:	31.01.2022
Zadavatel:	Zařízení služeb pro MV p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společnosti	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 420 624,00

D 741 Elektroinstalace 2 420 624,00

D 1 ŘÍDICÍ STANICE 174 860,73

1	K	1.1	Procesorový modul; 24VDC; 2× Ethernet; RS-232/-485	ks	1,000	20 190,90	20 190,90	
2	K	1.2	Modul digitálních vstupů; 16 kanálů; 24 VDC; 0,2 ms	ks	5,000	2 722,58	13 612,90	
3	K	1.3	Modul digitálních výstupů; 16 kanálů; 24VDC; 0,5 A	ks	3,000	3 148,05	9 444,15	
4	K	1.4	Modul analogových vstupů; 4 kanály; 4÷20 mA	ks	10,000	6 022,42	60 224,20	
5	K	1.5	Modul analogových výstupů; 4 kanály; 0÷10 V	ks	2,000	5 233,66	10 467,32	
6	K	1.6	Modul analogových výstupů; 4 kanály; 4÷20 mA	ks	2,000	5 549,59	11 099,18	
7	K	1.7	Napájecí modul 24VDC s pojistkou	ks	1,000	596,55	596,55	
8	K	1.8	Modul MP-BUS Master	ks	1,000	6 082,54	6 082,54	
9	K	1.9	Modul seriového rozhraní RS485; konfigurovatelný	ks	1,000	8 074,53	8 074,53	
10	K	1.10	Modul seriového rozhraní RS232; konfigurovatelný	ks	1,000	7 677,56	7 677,56	
11	K	1.11	Zakončovací modul vnitřní sběrnice	ks	1,000	415,25	415,25	
12	K	1.12	10" LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0	ks	1,000	22 355,87	22 355,87	
13	K	1.13	Ethernetový switch, 8 port, na DIN lištu	ks	1,000	4 619,78	4 619,78	

D 2 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY 622 336,27

14	K	2.1	Rozvaděč +RM1	ks	1,000	126 884,62	126 884,62	
15	K	2.1.1	Rozvaděč +DMR1	ks	1,000	175 160,47	175 160,47	
16	K	2.4	Rozvaděč +DT1	ks	1,000	320 291,18	320 291,18	

D 3 KABELY 194 293,82

17	K	3.1	CYKY-J 3x1,5	m	125,000	44,48	5 560,00	
18	K	3.2	CYKY-J 3x2,5	m	92,000	52,70	4 848,40	
19	K	3.3	CYKY-J 4x1,5	m	263,000	49,04	12 897,52	
20	K	3.4	CYKY-J 5x1,5	m	212,000	55,17	11 696,04	
21	K	3.5	CYKY-J 7x1,5	m	26,000	66,85	1 738,10	
22	K	3.6	CYKY-O 2x1,5	m	88,000	41,62	3 662,56	
23	K	3.7	CYKY-O 2x2,5	m	88,000	46,93	4 129,84	
24	K	3.8	CYKY-O 7x1,5	m	147,000	66,23	9 735,81	
25	K	3.9	J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	29,000	43,89	1 272,81	
26	K	3.10	JYTY-O 2x1	m	1 318,000	40,92	53 932,56	
27	K	3.11	JYTY-O 3x1	m	49,000	44,52	2 181,48	
28	K	3.12	JYTY-O 4x1	m	746,000	43,92	32 764,32	
29	K	3.13	JYTY-O 7x1	m	181,000	49,70	8 995,70	
30	K	3.14	LiYCY 4x0,75	m	52,000	55,88	2 905,76	
31	K	3.15	S/FTP 4x2x0,33	m	212,000	49,41	10 474,92	
32	K	3.16	UTP Cat5e	m	25,000	44,88	1 122,00	
33	K	3.17	CYA 6	m	200,000	48,40	9 680,00	
34	K	3.18	CYA 4	m	400,000	41,74	16 696,00	

D 4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 234 070,54

35	K	4.1	Kabelový žlab, pozinkovaný, perforovaný 125x60mm, včetně nosných konstrukcí, dělicích přepážek a spojovacích dílů	m	21,000	728,79	15 304,59	
36	K	4.2	Kabelový žlab, pozinkovaný, perforovaný 250x100mm, včetně nosných konstrukcí, dělicích přepážek a spojovacích dílů	m	154,000	867,49	133 593,46	
37	K	4.3	Kabelový žebřík, pozinkovaný, děrovaný s příčkou, 600x60mm, včetně nosných konstrukcí, dělicích přepážek a spojovacích dílů	m	2,000	1 355,73	2 711,46	
38	K	4.4	Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	270,000	199,74	53 929,80	
39	K	4.5	Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	100,000	167,02	16 702,00	
40	K	4.6	Vytváření otvoru Ø 63 mm konstrukci nebo stěně, vč.odvozu a ekologické likvidace odpadů	ks	5,000	191,90	959,50	
41	K	4.7	Vybourání otvoru 200x150 mm ve stropní konstrukci nebo stěně, vč.odvozu a ekologické likvidace odpadů	ks	1,000	252,29	252,29	
42	K	4.8	Vybourání otvoru 350x150 mm ve stropní konstrukci nebo stěně, vč.odvozu a ekologické likvidace odpadů	ks	6,000	336,95	2 021,70	
43	K	4.9	Přepojovací krabice pro VZT klapky, 4x svorka 2,5mm², 2x vývodka M20	ks	5,000	232,18	1 160,90	
44	K	4.10	Protipožární ucpávky (minerální vata, protipožární pěna, silikonový tmel)	ks	6,000	1 239,14	7 434,84	

D 5 POLNÍ INSTRUMENTACE 273 068,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	5.1	Detektor CO, 0+150ppm CO, elektrochemický senzor, 2x poplachový stupeň, 1x porucha snímání, napájení 24V/50Hz	ks	2,000	7 968,05	15 936,10	
46	K	5.2	Detektor kouře do VZT potrubí; 16+24VDC / max. 100mA; osazení do patice s výstupním relé; AC 18-28V, DC 24-30V, výstup stabilizované napětí 24V. Sestava umístěna v krytu.	ks	5,000	6 947,36	34 736,80	
47	K	5.3	Diferenční tlakový spínač, 20÷300 Pa, s přípojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál	ks	1,000	1 193,82	1 193,82	
48	K	5.4	Odporový snímač teploty 1xPt100 s převodníkem 4-20mA do hlavice; Provedení do jímky; Délka stonku 205mm; Průměr měřicí vložky 9mm; Procesní připojení vnější závit M20x1,5; Rozsah 0-110°C; Jímka je dodávkou technologie	ks	2,000	5 902,19	11 804,38	
49	K	5.5	Odporový snímač teploty 1xPt100 s převodníkem 4-20mA do hlavice; Provedení do jímky; Délka stonku 205mm; Průměr měřicí vložky 9mm; Procesní připojení vnější závit M20x1,5; Rozsah 0-110°C; Jímka je dodávkou technologie	ks	1,000	6 111,31	6 111,31	
50	K	5.6	Odporový snímač teploty 1xPt100 s převodníkem 4-20mA do hlavice; Provedení do jímky; Délka stonku 250mm; Průměr měřicí vložky 9mm; Procesní připojení vnější závit M20x1,5; Rozsah 0-110°C; Jímka je dodávkou technologie	ks	14,000	5 795,26	81 133,64	
51	K	5.7	Odporový snímač teploty 1xPt100 s převodníkem 4-20mA do hlavice; Provedení do jímky; Délka stonku 250mm; Průměr měřicí vložky 9mm; Procesní připojení vnější závit M20x1,5; Jímka je dodávkou technologie	ks	1,000	6 016,92	6 016,92	
52	K	5.8	Odporový snímač teploty 1xPt100 s převodníkem 4-20mA do hlavice; Provedení do jímky; Délka stonku 255mm; Průměr měřicí vložky 9mm; Procesní připojení vnější závit M20x1,5; Rozsah 0-110°C; Jímka je dodávkou technologie	ks	1,000	5 961,13	5 961,13	
53	K	5.9	Odporový snímač teploty, s převodníkem 4-20mA do hlavice, prostorový, hliníkový, 0÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď	ks	2,000	3 309,25	6 618,50	
54	K	5.10	Odporový snímač teploty, s převodníkem 4-20mA do hlavice, venkovní, hliníkový, -30÷70°C, IP65, včetně držáku na zeď	ks	1,000	3 584,60	3 584,60	
55	K	5.11	Snímač tlaku 4-20mA HART; Rozsah 0-6 bar (g); Vstupní díl M20x1,5; Včetně tlakoměrového zkušebního ventilu M20x1,5, Manometrického těsnění, Navařovacího nátrubku M20x1,5, Impulsního potrubí, Navařovací kuželky s převlečenou maticí M20x1,5	ks	3,000	23 810,80	71 432,40	
56	K	5.13	Snímač tlaku 4-20mA HART; Rozsah 8-10 bar (g); Vstupní díl M20x1,5; Včetně tlakoměrového zkušebního ventilu M20x1,5, Manometrického těsnění, Navařovacího nátrubku M20x1,5, Impulsního potrubí, Navařovací kuželky s převlečenou maticí M20x1,5	ks	1,000	23 255,85	23 255,85	
57	K	5.14	Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor.	ks	4,000	1 021,07	4 084,28	
58	K	5.15	Termostat kapilárový prostorový, 15°C+40°C, IP54, 1 přepínací kontakt relé	ks	1,000	1 199,11	1 199,11	
D 6			ZAŘÍZENÍ	24 997,67				
59	K	6.1	Automatický regulátor otáček pro ventilátor, 230V, 50Hz, Krytí IP54, pro průmyslové objekty, ovládání 0-10V	ks	1,000	11 795,14	11 795,14	
60	K	6.2	Zásuvka; nástěnná montáž; 16 A; 230 VAC; IP44	ks	4,000	279,74	1 118,96	
61	K	6.3	KVM prodlužovací adaptér (USB, DVI, HDMI), přes TP, 150m, externí zdroj 5,3V DC (výstupní konektor DC jack4x1,7M) pro každý adaptér zvlášť	ks	1,000	4 217,08	4 217,08	
62	K	6.4	Opticko-akustická signalizace, 230V, oranžová barva, IP65, bzuchák + světlo (LED)	ks	1,000	3 462,97	3 462,97	
63	K	6.5	Tlačítko nouzového vypnutí, kompletní, IP65	ks	3,000	1 467,84	4 403,52	
D 7			SOFTWARE	370 619,73				
64	K	7.1	Zpracování SW - uživatelský software pro programovatelné podstanice	d.b.	120,000	478,71	57 445,20	
65	K	7.2	Zpracování SW - vizualizace, programování vizualizace, vizualizace technologie, historické trendy, alarmy, víceúrovňový uživatelský přístup, webserver, komunikace s historian serverem	d.b.	120,000	483,79	58 054,80	
66	K	7.3	Licence vizualizace, server	ks	1,000	19 059,85	19 059,85	
67	K	7.4	Licence vizualizace, web server	ks	1,000	9 839,15	9 839,15	
68	K	7.5	Licence vizualizace, historian server	ks	1,000	19 683,92	19 683,92	
69	K	7.6	Licence vizualizace, client	ks	1,000	30 505,98	30 505,98	
70	K	7.7	Pracovní stanice - 2x monitor 24", klávesnice, myš. (Pozn. počítač je započítán v položce Rozvaděč +DT1)	ks	1,000	9 920,14	9 920,14	
71	K	7.8	Integrace měřiče tepla přes rozhraní Modbus - RS485	ks	1,000	2 403,10	2 403,10	
72	K	7.9	Integrace čerpadlového automatu přes rozhraní Modbus - RS485	ks	1,000	5 135,56	5 135,56	
73	K	7.10	Integrace rozvaděčů kotlů přes rozhraní Modbus TCP/IP	ks	2,000	9 832,83	19 665,66	
74	K	7.11	Integrace rozvaděčů sil přes rozhraní Modbus TCP/IP	ks	2,000	9 859,27	19 718,54	
75	K	7.12	Integrace servopohonů VZT klapky přes rozhraní MP BUS	ks	5,000	1 503,36	7 516,80	
76	K	7.13	Integrace UPS přes rozhraní RS232	ks	1,000	10 145,51	10 145,51	
77	K	7.14	Zpracování SW - Vizualizace integrace PS1, ethernet - 2x čerpadlo, 2x regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na přívodu, snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, snímač zaplavení, termostat, snímač venkovní teploty, Stop tlačítko	kpt	1,000	12 325,35	12 325,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	7.15	Zpracování SW - Vizualizace intergace PS2, ethernet - čerpadlo, regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na přívodu, snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, snímač zaplavení, termostat, snímač venkovní teploty, Stop tlačítko	kpt	1,000	10 146,65	10 146,65	
79	K	7.16	Zpracování SW - Vizualizace intergace PS4, ethernet - čerpadlo, regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na přívodu, snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, snímač zaplavení, termostat, snímač venkovní teploty, Stop tlačítko	kpt	1,000	10 110,40	10 110,40	
80	K	7.17	Zpracování SW - Vizualizace intergace PS6, ethernet - čerpadlo, regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na přívodu, snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, snímač zaplavení, termostat, snímač venkovní teploty, Stop tlačítko	kpt	1,000	9 611,92	9 611,92	
81	K	7.18	Zpracování SW - Vizualizace intergace PS10, ethernet - 3x čerpadlo, 2x regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na přívodu, snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, akumulární zásobník s topným tělesem, snímač teploty akumulární nádrže, termostat	kpt	1,000	15 525,08	15 525,08	
82	K	7.19	Zpracování SW - Vizualizace intergace PS12, ethernet - 4x čerpadlo, 3x regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na přívodu, snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, akumulární zásobník s topným tělesem, snímač teploty akumulární nádrže, termostat	kpt	1,000	17 677,04	17 677,04	
83	K	7.20	Zpracování SW - Vizualizace intergace PS13, ethernet - 4x čerpadlo, 3x regulační ventil, měřič tepla, snímače teploty na přívodu, snímače teploty na vývodu, tlakový snímač, akumulární zásobník s topným tělesem, snímač teploty akumulární nádrže, termostat	kpt	1,000	18 414,68	18 414,68	
84	K	7.21	Zpracování SW - Vizualizace intergace PS16 , ethernet - měřič tepla	kpt	1,000	7 714,40	7 714,40	

D		8	OSTATNÍ	526 376,40				
85	K	8.1	Úprava rozvaděče dieselagregátu pro vyvedení signálů do ŘS MaR	kpt	1,000	1 533,53	1 533,53	
86	K	8.2	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kpt	1,000	13 711,07	13 711,07	
87	K	8.3	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	ks	1,000	11 656,02	11 656,02	
88	K	8.4	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	ks	4,000	4 270,12	17 080,48	
89	K	8.5	Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu, test 1:1	hod	56,000	1 017,12	56 958,72	
90	K	8.6	Parametrizace polní instrumentace	ks	39,000	238,50	9 301,50	
91	K	8.7	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	12,000	484,40	5 812,80	
92	K	8.8	Zkoušky komunikace	hod	24,000	513,13	12 315,12	
93	K	8.11	Díleňská dokumentace	kpt	1,000	254 919,45	254 919,45	
94	K	8.12	Dodavatelská dokumentace	kpt	1,000	143 087,71	143 087,71	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 5: 03.01.04.2 - DPS 1.4 - část silnoproud

KSO: Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

CC-CZ: Datum: 31.01.2022
IČ: 67779999
DIČ:
IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629
IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 326 753,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 326 753,00	21,00%	488 618,13
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 815 371,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis: 03 - Provozní soubory

Úroveň 5: 03.01.04.2 - DPS 1.4 - část silnoproud

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Projektant:

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 326 753,00
741 - Elektroinstalace	2 326 753,00
9 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY	776 556,91
10 - KABELY	296 729,67
11 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	229 058,71
12 - ZAŘÍZENÍ	353 248,96
13 - UZEMNĚNÍ	308 279,12
14 - HROMOSVODY	112 411,33
15 - OSTATNÍ	250 468,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 5:

03.01.04.2 - DPS 1.4 - část silnoproud

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Projektant:

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společnosti

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 326 753,00

D 741 Elektroinstalace 2 326 753,00

D 9 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY 776 556,91

1	K	9.1	Rozvaděč RH	ks	1,000	456 515,13	456 515,13	
2	K	9.2	Rozvaděč RS	ks	1,000	128 058,75	128 058,75	
3	K	9.3	Rozvaděč R UPS	ks	1,000	116 546,76	116 546,76	
4	K	1.3	Doplnění a úprava rozvaděče trafostanice	kpt	1,000	39 710,27	39 710,27	
5	K	Pol1	Kompaktní jistič, spínací blok 630A, nadproudová spoušť 100÷400A, svorky pro kabely 3x240mm a pásovinu, kryt svorek, kryt nadproudové spouště, plombovací vložka nadproudové spouště, podpětová spoušť 230VAC, blok zpoždění 230VAC	ks	1,000	27 541,13	27 541,13	
6	K	Pol2	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38, 1p, včetně pojistky gG2A	ks	1,000	149,08	149,08	
7	K	Pol3	Svorka pro připojení lamelových přípojníc bez vrtání, ocel	ks	3,000	150,43	451,29	
8	K	Pol4	lamelové přípojnice Cu 10x24x1mm	m	3,000	1 551,62	4 654,86	
9	K	Pol5	Propojovací vodiče, štitky, spojovací materiál, Čupal plech, kabelová oka, svorkovnice apod.	kpt	1,000	2 929,64	2 929,64	

D 10 KABELY 296 729,67

11	K	10.1	CYKY-J 3x1,5	m	200,000	44,98	8 996,00	
12	K	10.2	CYKY-O 3x1,5	m	170,000	47,06	8 000,20	
13	K	10.3	CYKY-J 3x2,5	m	150,000	52,71	7 906,50	
14	K	10.4	CYKY-J 3x4	m	150,000	66,07	9 910,50	
15	K	10.5	CYKY-J 5x6	m	200,000	106,24	21 248,00	
16	K	10.6	CYKY-J 5x10	m	300,000	148,45	44 535,00	
17	K	10.7	CYKY-J 5x16	m	130,000	234,74	30 516,20	
18	K	10.8	CYKY-J 5x25	m	10,000	324,84	3 248,40	
19	K	10.9	CYKY-J 5x50	m	10,000	606,02	6 060,20	
20	K	10.10	CYKY-J 5x1,5	m	140,000	51,40	7 196,00	
21	K	10.11	H07RN-F 5G25	m	35,000	422,56	14 789,60	
22	K	10.12	CYA 1x6 GNYE	m	500,000	45,69	22 845,00	
23	K	10.13	CYA 1x16 GNYE	m	100,000	66,25	6 625,00	
24	K	10.14	CYA 1x25 GNYE	m	150,000	89,93	13 489,50	
25	K	10.15	CYA 1x120 GNYE	m	30,000	287,40	8 622,00	
26	K	10.16	1-CSKH-V180 + P60-R 5x2,5 (kabel splňuje instalaci v prostředí AA2+AA8, AB2+AB8, AC1/2, AD1+AD7, AE1+AE6, AAF1+AF3, AG1/2, AH1/2, AK1/2, AL1, AN1/2, AP1, AQ1, AR1+AR3, AS1/2)	m	250,000	122,99	30 747,50	
27	K	10.17	Ukončení - vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	690,000	16,87	11 640,30	
28	K	10.18	Ukončení - vodič izolovaný do 6mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	250,000	25,61	6 402,50	
29	K	10.19	Ukončení - vodič izolovaný do 16mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	150,000	43,68	6 552,00	
30	K	10.20	Ukončení - vodič izolovaný do 35mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	80,000	59,58	4 766,40	
31	K	10.21	Ukončení - vodič izolovaný do 70mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	10,000	71,56	715,60	
32	K	10.22	Ukončení - vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	10,000	190,78	1 907,80	
33	K	10.23	Demontáž stávajících kabelů k nevyužívaným zařízením	m	1 000,000	18,22	18 220,00	
34	K	10.24	Likvidace demontovaných kabelů	t	0,500	3 578,93	1 789,47	

D 11 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 229 058,71

35	K	11.1	Trubka ocelová, pozinkovaná, tuhá s vysokou mechanickou odolností, průměr 20mm	m	80,000	168,34	13 467,20	
36	K	11.2	Trubka ocelová, pozinkovaná, tuhá s vysokou mechanickou odolností, průměr 28mm	m	30,000	196,95	5 908,50	
37	K	11.3	Příslušenství pro ocelové trubky (kolena, spojky, příchytky, vývodky, šrouby, hmoždinky)	ktp	1,000	7 989,05	7 989,05	
38	K	11.4	Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	10,000	162,69	1 626,90	
39	K	11.5	Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	60,000	138,54	8 312,40	
40	K	11.6	Samostatná kabelová příchytka pro montáž na stěnu/na strop, pro normované nosné konstrukce se zachováním funkčnosti při požáru, včetně šroubu a ocelové hmoždinky	ks	750,000	57,32	42 990,00	
41	K	11.7	Kabelová požární přepážka, EI 15+180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, prov	ks	15,000	2 791,45	41 871,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	11.8	Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, do rozměru 200x200mm	kpt	20,000	1 992,76	39 855,20	
43	K	11.9	Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy apod.	kpt	1,000	25 345,29	25 345,29	
44	K	11.10	Demontáž stávajících kabelových tras - lávky, žlaby, trubky	m	150,000	260,66	39 099,00	
45	K	11.11	Likvidace demontovaných materiálů	t	0,300	3 502,37	1 050,71	
46	K	11.12	Odevzdání kovového šrotu	t	1,000	1 542,71	1 542,71	

D		12	ZAŘÍZENÍ	353 248,96				
47	K	12.1	Vypínač nástěnný, kompletní, IP54, řazení č.1	ks	1,000	232,69	232,69	
48	K	12.2	Vypínač nástěnný, kompletní, IP54, řazení č.6	ks	4,000	223,60	894,40	
49	K	12.3	Vypínač nástěnný, kompletní, IP54, řazení č.7	ks	4,000	240,17	960,68	
50	K	12.4	Zásuvková skříň s jističi a proudovými chrániči. Zásuvka 1x400V/32A, 1x400V/16A, 4x230V/16A	ks	2,000	4 199,44	8 398,88	
51	K	12.5	Zásuvka jedonosobná, včetně krabice, 16A, 230VAC , IP44	ks	8,000	215,77	1 726,16	
52	K	12.6	Zásuvka jedonosobná s přepětovou ochranou, včetně krabice, 16A, 230VAC , IP44	ks	2,000	912,25	1 824,50	
53	K	12.7	Kabelová krabicová rozvodka, IP68,včetně vývodek a propojovacích svorek	ks	16,000	281,79	4 508,64	
54	K	12.8	Plastové průmyslové LED svítidlo, s difuzorem z translucentního polykarbonátu. IP66, 50 000h / L90B10, CRI>80: 4000K, 58W, světelný tok 7860lm, délka 1172mm, průběžná montáž, včetně vývodek a držáků	ks	5,000	2 841,77	14 208,85	
55	K	12.9	Plastové průmyslové LED svítidlo, s difuzorem z translucentního polykarbonátu. IP66, 50 000h / L90B10, CRI>80: 4000K, 58W, světelný tok 7860lm, délka 1172mm, průběžná montáž, včetně vývodek a držáků s nouzovýmmodulem pro dobu provozu na baterii 1h, světel	ks	7,000	4 278,65	29 950,55	
56	K	12.10	Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s difuzorem z translucentního polykarbonátu. IP54, 50 000h / L90B10, CRI>80: 4000K, 42W, světelný tok 5210lm, délka 1160mm, průběžná montáž, včetně vývodek a držáků	ks	8,000	2 034,87	16 278,96	
57	K	12.11	Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop nebo na stěnu, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. IP65, s napaječem s vlastní baterií pro provoz 1h, 2w, 150lm, automatický test, včetně vývodek a držáků	ks	3,000	2 576,77	7 730,31	
58	K	12.12	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	6,000	1 121,07	6 726,42	
59	K	12.13	Svorka zmenicí s páskem (nerez) na potrubí, nastavitelná	ks	100,000	204,39	20 439,00	
60	K	12.14	TOTAL STOP tlačítko	ks	1,000	1 170,76	1 170,76	
61	K	12.15	Záložní zdroj UPS, 230/400VAC, 3f/3f, online s dvojitou konverzí, 30kVA / 27kW, s LCD displejem, komunikačním modulem RS232, USB, automatický by-pass, včetně baterií pro provoz 10 minut, volně stojící. Včetně dodávky a oživení na místě	ks	1,000	183 280,14	183 280,14	
62	K	12.16	Demontáže stávajících elektrických zařízení - vypínače, svítidla, pohony, ovládací skříně apod.	ks	150,000	122,76	18 414,00	
63	K	12.17	Demontáže stávajících elektrických zařízení - rozvaděčové skříně	ks	10,000	1 559,75	15 597,50	
64	K	12.18	Likvidace demontovaného zařízení - odevzdání nebezpečného odpadu	t	6,000	3 443,67	20 662,02	
65	K	12.19	Likvidace zářivek a výbojek	ks	50,000	4,89	244,50	

D		13	UZEMNĚNÍ	308 279,12				
66	K	13.1	Páska zemnicí 30x4mm FeZn	m	160,000	77,39	12 382,40	
67	K	13.2	Drát zemnicí 10mm FeZn s PVC izolací	m	110,000	260,05	28 605,50	
68	K	13.3	Antikorozní bandáž, páska, pro izolaci spojů zemního vedení (10m/ks)	ks	4,000	509,16	2 036,64	
69	K	13.4	Ochranný úhelník, délka 1,7m	ks	18,000	212,62	3 827,16	
70	K	13.5	Držák ochranného úhelníku a vývodu uzemnění, na plášť budovy / do zdiva	ks	18,000	287,44	5 173,92	
71	K	13.6	Štítky na vývody	ks	18,000	10,38	186,84	
72	K	13.7	Svorka zkušební, nerez	ks	18,000	456,13	8 210,34	
73	K	13.8	Dokumentace skutečného provedení (fotodokumentace, zakreslení uložení,...)	h	4,000	490,77	1 963,08	
74	K	13.9	Měření uzemňovací soustavy	h	2,000	1 039,41	2 078,82	
75	K	13.10	Výchozí revize	h	2,000	976,20	1 952,40	
76	K	13.11	Podružný materiál	kpt	1,000	4 958,30	4 958,30	
77	K	13.12	Výkopy ve volném terénu, hloubky 700mm, šíře 300mm, se zaprevením do původního	m	6,000	976,81	5 860,86	
78	K	13.13	Výkopy pod pojižděnou betnovou plochou, hloubky 700mm, šíře 400mm, se zaprevením do původního stavu - litý beton / asfalt	m	120,000	1 485,68	178 281,60	
79	K	13.14	Výkopy pod dlážděnou plochou, hloubky 700mm, šíře 400mm, se zaprevením do původního stavu - pokládka dlažby	m	41,000	1 286,86	52 761,26	

D		14	HROMOSVODY	112 411,33				
80	K	14.1	Vodič AlMgSi průměr 8	m	430,000	110,27	47 416,10	
81	K	14.2	Podpěra vedení do zdiva	ks	180,000	134,24	24 163,20	
82	K	14.3	Podpěra vedení na ploché střechy, na atiky	ks	250,000	40,55	10 137,50	
83	K	14.4	Svorka okapová / na atiky	ks	28,000	150,46	4 212,88	
84	K	14.5	Svorka na okapové svody	ks	10,000	96,61	966,10	
85	K	14.6	Svorka spojovací, nerez	ks	250,000	57,01	14 252,50	
86	K	14.7	Jímací tyč volně stojící na ploché střechy, výška 3000mm, materiál jímací tyče Al, včetně stojanu - materiál stojanu FeZn, poloměr 320mm, včetně 3ks betonového závaží á 17kg	ks	3,000	3 535,67	10 607,01	
87	K	14.8	Hrot Zn pro pomocné jímače	ks	21,000	31,24	656,04	

D		15	OSTATNÍ	250 468,30				
---	--	----	---------	------------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	15.1	Informační systém - štítky	kpt	1,000	10 127,29	10 127,29	
89	K	15.2	Oživení a zprovoznění systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů konfigurovatelných zařízení	hod	8,000	519,43	4 155,44	
90	K	15.3	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	hod	8,000	1 048,30	8 386,40	
91	K	15.6	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	4,000	974,29	3 897,16	
92	K	15.7	Dodavatelská dokumentace	kpt	1,000	150 614,96	150 614,96	
93	K	15.9	Pronájem plošiny - nůžková, elektrická	dny	15,000	969,27	14 539,05	
94	K	15.10	Pronájem pojízdného lešení (pracovní výška max. 12,7m, podlážka 2,7*1,2m, zatížení 200kg/m2)	dny	10,000	1 818,02	18 180,20	
95	K	15.11	Výškové práce (osoba/hodina)	hod	60,000	676,13	40 567,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis:

03 - Provozní soubory

Úroveň 4:

03.01.05 - DPS 1.5 Ocelové konstrukce pro uložení

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		366 136,59	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	366 136,59	21,00%	76 888,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	443 025,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 4: 03.01.05 - DPS 1.5 Ocelové konstrukce pro uložení

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		366 136,59
HSV - Práce a dodávky HSV		366 136,59
4 - Vodorovné konstrukce		364 454,55
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb		364 454,55
998 - Přesun hmot		1 682,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 4:

03.01.05 - DPS 1.5 Ocelové konstrukce pro uložení

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant: [redacted]

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 366 136,59

D HSV Práce a dodávky HSV 366 136,59

D 4 Vodorovné konstrukce 364 454,55

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 364 454,55

1	K	411171131	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty	t	1,500	17 748,00	26 622,00	CS ÚRS 2021 02
2	M	1309901R	podlahové rošty PR-33/33-30/2 - ocel-zinkovaná	m2	8,000	1 263,00	10 104,00	
3	M	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	t	0,015	35 402,00	531,03	CS ÚRS 2021 02
4	M	13530820	ocel široká jakost S235JR 300x10mm	t	0,049	35 563,00	1 742,59	CS ÚRS 2021 02
5	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,065	31 674,00	2 058,81	CS ÚRS 2021 02
6	M	14015022	trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 32x3,0mm	m	13,440	252,00	3 386,88	CS ÚRS 2021 02
7	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm	m	35,392	224,00	7 927,81	CS ÚRS 2021 02
8	M	13010016	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm	t	0,016	33 449,00	535,18	CS ÚRS 2021 02
9	M	13010930	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120	t	0,149	37 285,00	5 555,47	CS ÚRS 2021 02
10	M	13010932	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	0,198	35 921,00	7 112,36	CS ÚRS 2021 02
11	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,028	29 944,00	838,43	CS ÚRS 2021 02
12	M	13010954	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140	t	0,661	31 004,00	20 493,64	CS ÚRS 2021 02
13	K	411171131	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty	t	1,530	18 065,00	27 639,45	CS ÚRS 2021 02
14	M	1309901R	podlahové rošty PR-33/33-30/2 - ocel-zinkovaná	m2	8,960	1 197,00	10 725,12	
15	M	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	t	0,015	34 750,00	521,25	CS ÚRS 2021 02
16	M	13530820	ocel široká jakost S235JR 300x10mm	t	0,049	36 073,00	1 767,58	CS ÚRS 2021 02
17	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,065	31 045,00	2 017,93	CS ÚRS 2021 02
18	M	14015022	trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 32x3,0mm	m	26,880	266,00	7 150,08	CS ÚRS 2021 02
19	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm	m	35,392	225,00	7 963,20	CS ÚRS 2021 02
20	M	13010016	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm	t	0,016	34 785,00	556,56	CS ÚRS 2021 02
21	M	13010930	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120	t	0,133	35 643,00	4 740,52	CS ÚRS 2021 02
22	M	13010932	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	0,198	37 999,00	7 523,80	CS ÚRS 2021 02
23	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,028	29 162,00	816,54	CS ÚRS 2021 02
24	M	13010954	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140	t	0,711	32 036,00	22 777,60	CS ÚRS 2021 02
25	K	411171131	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty	t	2,271	18 416,00	41 822,74	CS ÚRS 2021 02
26	M	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	t	0,067	35 862,00	2 402,75	CS ÚRS 2021 02
27	M	13530820	ocel široká jakost S235JR 300x10mm	t	0,153	35 798,00	5 477,09	CS ÚRS 2021 02
28	M	13010954	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140	t	1,872	31 575,00	59 108,40	CS ÚRS 2021 02
29	M	13010950	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100	t	0,207	33 053,00	6 841,97	CS ÚRS 2021 02
30	K	41199001R	Povrchová úprava žárový pozink	kg	5 301,000	12,77	67 693,77	

D 998 Přesun hmot 1 682,04

31	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	10,681	157,48	1 682,04	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis:

03 - Provozní soubory

Úroveň 4:

03.02.01 - DPS 2.1 Strojní technologie

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 309 045,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 309 045,00	21,00%	694 899,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 003 944,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 4: 03.02.01 - DPS 2.1 Strojní technologie

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 309 045,00
HSV - Práce a dodávky HSV		60 962,11
997 - Přesun sutě		60 962,11
PSV - Práce a dodávky PSV		2 913 066,14
713 - Izolace tepelné		16 939,91
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		91 445,21
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		3 565,48
731 - Ústřední vytápění - kotelny		2 458 133,85
732 - Ústřední vytápění - strojovny		10 946,35
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		150 771,76
734 - Ústřední vytápění - armatury		112 498,71
767 - Konstrukce zámečnické		61 044,37
783 - Dokončovací práce - nátěry		7 720,50
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		284 640,96
OST - Ostatní		50 375,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojsice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice-změna projektu

Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 4:

03.02.01 - DPS 2.1 Strojní technologie

Místo: k.ú. Svojsice u Kouřimi Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant: [redacted]

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 309 045,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	60 962,11				
D		997	Přesun sutě	60 962,11				
1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	16,000	1 545,21	24 723,36	CS ÚRS 2021 02
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,600	258,60	4 292,76	CS ÚRS 2021 02
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	581,000	11,15	6 478,15	CS ÚRS 2021 02
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	16,000	1 591,74	25 467,84	CS ÚRS 2021 02

D		PSV	Práce a dodávky PSV	2 913 066,14				
D		713	Izolace tepelné	16 939,91				
5	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 80mm	m2	18,628	186,52	3 474,49	CS ÚRS 2021 02
6	M	63151673	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 80mm	m2	16,765	374,34	6 275,81	CS ÚRS 2021 02
7	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m2	16,303	184,55	3 008,72	CS ÚRS 2021 02
8	M	63151672	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m2	14,673	272,84	4 003,38	CS ÚRS 2021 02
9	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,152	1 167,83	177,51	CS ÚRS 2021 02

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	91 445,21				
10	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	29,000	455,57	13 211,53	CS ÚRS 2021 02
11	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	65,500	501,16	32 825,98	CS ÚRS 2021 02
12	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 63x10,5 mm	m	8,000	1 054,24	8 433,92	CS ÚRS 2021 02
13	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	10,000	374,90	3 749,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	722262151	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 50 horizontální	kus	1,000	11 396,33	11 396,33	CS ÚRS 2021 02
15	K	722262163	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 25 x 260 mm Qn 3,5 m3/h horizontální	kus	2,000	8 326,18	16 652,36	CS ÚRS 2021 02
16	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	102,500	48,84	5 006,10	CS ÚRS 2021 02
17	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,235	723,37	169,99	CS ÚRS 2021 02

D		727	Zdravotechnika - požární ochrana	3 565,48				
18	K	727111147	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 76 mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180	kus	4,000	891,37	3 565,48	

D		731	Ústřední vytápění - kotelny	2 458 133,85				
19	K	73199100R	Sestava tlakově závislá předávací stanice (PS)	ks	1,000	264 555,80	264 555,80	
20	K	73199101R	Akumulační zásobník TeV o objemu 120 litrů s integrovaným smaltovaným výměníkem (12 kW při ΔT 35K a 60°C TV)	ks	1,000	27 021,25	27 021,25	
21	K	73199102R	Expanzní nádoba s membránou o objemu 12 l, PN10, pro pitnou vodu s průtočnou armaturou	ks	1,000	1 078,11	1 078,11	
22	K	73199103R	Oběhové čerpadlo pro cirkulaci TeV - Q=0,3 m3/h, materiál bronz nebo nerez, napětí 1x 230 V	ks	1,000	7 820,53	7 820,53	
23	K	73199104R	Sestava tlakově závislá předávací stanice (PS)	ks	1,000	45 503,73	45 503,73	
24	K	73199105R	Sestava tlakově závislá předávací stanice (PS)	ks	1,000	370 370,15	370 370,15	
25	K	73199106R	Rozdělovač topné vody DN100, délka 800 mm	ks	1,000	12 093,28	12 093,28	
26	K	73199107R	Sběrač topné vody DN100, délka 800 mm	ks	1,000	12 222,12	12 222,12	
27	K	73199108R	Akumulační zásobník TeV o objemu 120 litrů s integrovaným smaltovaným výměníkem (12 kW při ΔT 35K a 60°C TV)	ks	1,000	26 027,07	26 027,07	
28	K	73199109R	Expanzní nádoba s membránou o objemu 12 l, PN10, pro pitnou vodu s průtočnou armaturou	ks	1,000	7 959,69	7 959,69	
29	K	73199110R	Oběhové čerpadlo pro cirkulaci TeV - Q=0,3 m3/h, materiál bronz nebo nerez, napětí 1x 230 V	ks	1,000	6 801,42	6 801,42	
30	K	73199111R	Sestava tlakově závislá předávací stanice (PS)	ks	1,000	216 441,31	216 441,31	
31	K	73199112R	Sestava tlakově závislá předávací stanice (PS)	ks	1,000	482 370,53	482 370,53	
32	K	73199113R	Akumulační zásobník TeV o objemu 500 litrů s integrovaným smaltovaným výměníkem (70 kW při ΔT 35K a 60°C TV)	ks	1,000	51 579,60	51 579,60	
33	K	73199114R	Expanzní nádoba s membránou o objemu 33 l, PN10, pro pitnou vodu s průtočnou armaturou	ks	1,000	8 911,61	8 911,61	
34	K	73199115R	Oběhové čerpadlo pro cirkulaci TeV - Q=1,5 m3/h, materiál bronz nebo nerez, napětí 1x 230 V	ks	1,000	8 342,99	8 342,99	
35	K	73199116R	Sestava tlakově závislá předávací stanice (PS)	ks	1,000	408 002,83	408 002,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	73199117R	Sestava tlakové závislá předávací stanice (PS)	ks	1,000	176 691,51	176 691,51	
37	K	73199118R	Elektrický ohřívač vody zásobníkový: objem 80 l	ks	1,000	13 775,36	13 775,36	
38	K	73199119R	Sestava tlakové závislá předávací stanice (PS)	ks	1,000	157 888,93	157 888,93	
39	K	731991120R	Montáž jednotlivých sestav dle objektů	soubor	1,000	152 676,03	152 676,03	
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				10 946,35	
40	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	60,000	118,37	7 102,20	CS ÚRS 2021 02
41	M	732spec-001	štítky na potrubí dle ČSN 13 0072	ks	60,000	61,78	3 706,80	
42	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,067	2 049,96	137,35	CS ÚRS 2021 02
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				150 771,76	
43	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojívnách DN 25	m	36,000	549,02	19 764,72	CS ÚRS 2021 02
44	K	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojívnách DN 32	m	21,000	677,37	14 224,77	CS ÚRS 2021 02
45	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojívnách DN 50	m	50,000	1 008,68	50 434,00	CS ÚRS 2021 02
46	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	107,000	12,61	1 349,27	CS ÚRS 2021 02
47	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	74,500	35,66	2 656,67	CS ÚRS 2021 02
48	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do 45 mm	m	29,000	97,42	2 825,18	CS ÚRS 2021 02
49	K	733811243	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	4,500	135,12	608,04	CS ÚRS 2021 02
50	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	43,500	176,40	7 673,40	CS ÚRS 2021 02
51	K	733811253	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	4,500	197,92	890,64	CS ÚRS 2021 02
52	K	73399003R	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 114,3/3,6	m	11,000	762,25	8 384,75	
53	K	73399004R	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 88,9/3,2	m	5,000	609,50	3 047,50	
54	K	73399005R	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 76,1/2,9	m	58,500	489,12	28 613,52	
55	K	73399101R	Oblouk 3D, typ A, DN 100; 90°; R 152 mm	ks	8,000	391,40	3 131,20	
56	K	73399102R	Oblouk 3D, typ A, DN 80; 90°; R 114 mm	ks	4,000	327,72	1 310,88	
57	K	73399103R	Oblouk 3D, typ A, DN 65; 90°; R 95 mm	ks	18,000	231,00	4 158,00	
58	K	73399104R	Oblouk 3D, typ A, DN 80; 45°; R 114 mm	ks	1,000	261,80	261,80	
59	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,964	1 491,10	1 437,42	CS ÚRS 2021 02
D 734			Ústřední vytápění - armatury				112 498,71	
60	K	734121311	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 15 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	soubor	2,000	1 914,24	3 828,48	CS ÚRS 2021 02
61	K	734121312	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 25 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	soubor	3,000	2 158,25	6 474,75	CS ÚRS 2021 02
62	K	734121314	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 50 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	soubor	2,000	3 437,88	6 875,76	CS ÚRS 2021 02
63	K	734163422	Filtr DN 20 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s čistícím víkem	soubor	2,000	2 350,45	4 700,90	
64	K	734163423	Filtr DN 25 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s čistícím víkem	soubor	4,000	2 807,62	11 230,48	
65	K	734163425	Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	4 369,75	4 369,75	CS ÚRS 2021 02
66	K	734163426	Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	5 137,03	5 137,03	CS ÚRS 2021 02
67	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	1 750,77	3 501,54	CS ÚRS 2021 02
68	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	4,000	2 234,45	8 937,80	CS ÚRS 2021 02
69	K	734220103	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	3 143,59	3 143,59	CS ÚRS 2021 02
70	K	73425121R	Ventily pojistné provozní tlak 8 bar G 1/2	kus	3,000	500,88	1 502,64	
71	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	358,00	716,00	CS ÚRS 2021 02
72	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,000	511,38	5 625,18	CS ÚRS 2021 02
73	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 031,75	4 127,00	CS ÚRS 2021 02
74	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 516,80	6 067,20	CS ÚRS 2021 02
75	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	9,000	385,06	3 465,54	CS ÚRS 2021 02
76	K	73499034R	Manometr ukazovací	kpl	5,000	2 084,65	10 423,25	
77	K	73499037R	Bimetalový teploměr	kpl	12,000	1 244,91	14 938,92	
78	K	73499038R	Pro teplotní čidlo	kpl	6,000	1 209,71	7 258,26	
79	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,161	1 084,70	174,64	CS ÚRS 2021 02
D 767			Konstrukce zámečnické				61 044,37	
80	K	76799101R	D+M pevné závěsy typu RH	ks	22,000	306,45	6 741,90	
81	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	300,000	148,01	44 403,00	CS ÚRS 2021 02
82	M	767spec-001	drobná pomocná ocelová konstrukce pro uložení potrubí, včetně kotvícího materiálu	kg	330,000	28,32	9 345,60	
83	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,351	1 577,99	553,87	CS ÚRS 2021 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				7 720,50	
84	K	783614693	Základní antikorozní jednorázový syntetický samozákladující potrubí DN přes 200 mm	m2	45,000	117,20	5 274,00	CS ÚRS 2021 02
85	K	783615591	Mezinátěr jednorázový syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm	m2	10,000	122,07	1 220,70	CS ÚRS 2021 02
86	K	783617681	Krycí jednorázový syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm	m2	10,000	122,58	1 225,80	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
							284 640,96	
87	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	416,000	368,27	153 200,32	CS ÚRS 2021 02
88	K	HZS-požár	Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době	hod	128,000	1 026,88	131 440,64	
D		OST	Ostatní					
							50 375,79	
89	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	hod	54,000	369,05	19 928,70	CS ÚRS 2021 02
90	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	3,000	10 149,03	30 447,09	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 4: 03.02.02 - DPS 2.2 Elektroinstalace a MaR

KSO: Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

CC-CZ: Datum: 31.01.2022
IČ: 67779999
DIČ:
IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629
IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			134 020,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 020,00	21,00%	28 144,20
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			162 164,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 4: 03.02.02 - DPS 2.2 Elektroinstalace a MaR

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		134 020,00
741 - Elektroinstalace		134 020,00
1 - OBJEKT 1		14 361,11
2 - OBJEKT 2		18 540,55
3 - OBJEKT 4		13 113,77
4 - OBJEKT 6		8 595,42
5 - OBJEKT 10		20 280,74
6 - OBJEKT 12		15 201,14
7 - OBJEKT 13		29 802,97
8 - OBJEKT 16		14 124,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu

Soupis: 03 - Provozní soubory
Úroveň 4:

03.02.02 - DPS 2.2 Elektroinstalace a MaR

Místo:	k.ú. Svojšice u Kouřimi	Datum:	31.01.2022
Zadavatel:	Zařízení služeb pro MV p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společnosti	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 134 020,00

D 741 Elektroinstalace 134 020,00

D 1 OBJEKT 1 14 361,11

3	K	1.1	Úprava napájecího rozvaděče +RM1, doplnění jištění B16/1	kpt	1,000	642,23	642,23	
4	K	1.2	CYKY-J 3x2,5	m	30,000	59,43	1 782,90	
5	K	1.3	CYA 6	m	30,000	53,54	1 606,20	
6	K	1.4	CYA 4	m	50,000	50,43	2 521,50	
7	K	1.5	Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	3,000	192,08	576,24	
8	K	1.6	Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	30,000	226,10	6 783,00	
9	K	1.7	Vyvtáání otvoru Ø 63 mm konstrukci nebo stěně, vč.odvozu a ekologické likvidace odpadů	ks	2,000	224,52	449,04	

D 2 OBJEKT 2 18 540,55

10	K	2.1	Úprava napájecího rozvaděče +R01, doplnění jištění B16/1	kpt	1,000	629,63	629,63	
11	K	2.2	CYKY-J 3x2,5	m	43,000	56,78	2 441,54	
12	K	2.3	CYA 6	m	43,000	55,08	2 368,44	
13	K	2.4	CYA 4	m	50,000	48,31	2 415,50	
14	K	2.5	Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	3,000	181,14	543,42	
15	K	2.6	Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	43,000	230,68	9 919,24	
16	K	2.7	Vyvtáání otvoru Ø 63 mm konstrukci nebo stěně, vč.odvozu a ekologické likvidace odpadů	ks	1,000	222,78	222,78	

D 3 OBJEKT 4 13 113,77

17	K	3.1	Úprava napájecího rozvaděče, doplnění jištění B16/1	kpt	1,000	679,31	679,31	
18	K	3.2	CYKY-J 3x2,5	m	25,000	59,18	1 479,50	
19	K	3.3	CYA 6	m	25,000	52,73	1 318,25	
20	K	3.4	CYA 4	m	50,000	50,38	2 519,00	
21	K	3.5	Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	3,000	187,01	561,03	
22	K	3.6	Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	25,000	235,71	5 892,75	
23	K	3.7	Vyvtáání otvoru Ø 63 mm konstrukci nebo stěně, vč.odvozu a ekologické likvidace odpadů	ks	3,000	221,31	663,93	

D 4 OBJEKT 6 8 595,42

24	K	4.1	Úprava napájecího rozvaděče +RM1, doplnění jištění B16/1	kpt	1,000	671,28	671,28	
25	K	4.2	CYKY-J 3x2,5	m	13,000	60,01	780,13	
26	K	4.3	CYA 6	m	13,000	55,46	720,98	
27	K	4.4	CYA 4	m	50,000	48,96	2 448,00	
28	K	4.5	Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	3,000	190,06	570,18	
29	K	4.6	Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	13,000	227,65	2 959,45	
30	K	4.7	Vyvtáání otvoru Ø 63 mm konstrukci nebo stěně, vč.odvozu a ekologické likvidace odpadů	ks	2,000	222,70	445,40	

D 5 OBJEKT 10 20 280,74

31	K	5.1	CYKY-J 5x2,5	m	47,000	70,94	3 334,18	
32	K	5.2	CYA 6	m	47,000	55,37	2 602,39	
33	K	5.3	CYA 4	m	50,000	47,57	2 378,50	
34	K	5.4	Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	3,000	192,58	577,74	
35	K	5.5	Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	47,000	237,48	11 161,56	
36	K	5.6	Vyvtáání otvoru Ø 63 mm konstrukci nebo stěně, vč.odvozu a ekologické likvidace odpadů	ks	1,000	226,37	226,37	

D 6 OBJEKT 12 15 201,14

37	K	6.1	Úprava napájecího rozvaděče +R12/5, doplnění jištění B16/3	kpt	1,000	837,22	837,22	
38	K	6.2	CYKY-J 5x2,5	m	47,000	71,87	3 377,89	
39	K	6.3	CYA 6	m	47,000	53,37	2 508,39	
40	K	6.4	CYA 4	m	50,000	48,22	2 411,00	
41	K	6.5	Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	3,000	189,42	568,26	
42	K	6.6	Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	22,000	239,34	5 265,48	
43	K	6.7	Vyvtáání otvoru Ø 63 mm konstrukci nebo stěně, vč.odvozu a ekologické likvidace odpadů	ks	1,000	232,90	232,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 7			OBJEKT 13	29 802,97				
44	K	7.1	Úprava napájecího rozvaděče +RMS1, doplnění jištění B16/3	kpt	1,000	821,40	821,40	
45	K	7.2	CYKY-J 5x2,5	m	71,000	70,59	5 011,89	
46	K	7.3	CYA 6	m	71,000	52,56	3 731,76	
47	K	7.4	CYA 4	m	50,000	49,02	2 451,00	
48	K	7.5	Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	3,000	194,23	582,69	
49	K	7.6	Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	71,000	236,01	16 756,71	
50	K	7.7	Vyvtání otvoru Ø 63 mm konstrukci nebo stěně, vč.odvozu a ekologické likvidace odpadů	ks	2,000	223,76	447,52	
D 8			OBJEKT 16	14 124,30				
51	K	8.1	Úprava napájecího rozvaděče +RM1, doplnění jištění B16/1	kpt	1,000	637,61	637,61	
52	K	8.2	CYKY-J 3x2,5	m	47,000	58,65	2 756,55	
53	K	8.3	CYA 6	m	47,000	52,64	2 474,08	
54	K	8.4	CYA 4	m	50,000	49,47	2 473,50	
55	K	8.5	Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	3,000	182,40	547,20	
56	K	8.6	Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	21,000	227,06	4 768,26	
57	K	8.7	Vyvtání otvoru Ø 63 mm konstrukci nebo stěně, vč.odvozu a ekologické likvidace odpadů	ks	2,000	233,55	467,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 04 - Inženýrské objekty
Úroveň 3: 04.01 - IO 1 Teplovod

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: IČ: 67779999
Zařízení služeb pro MV p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27507629
ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník DIČ: CZ27507629

Projektant: IČ: 15725138
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		4 390 682,02	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 390 682,02	21,00%	922 043,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 312 725,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 04 - Inženýrské objekty
Úroveň 3: 04.01 - IO 1 Teplovod

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 390 682,02
HSV - Práce a dodávky HSV	1 934 774,25
1 - Zemní práce	391 135,34
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	81 413,27
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	164 256,30
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	93 715,19
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	51 750,58
5 - Komunikace pozemní	169 034,02
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	40 556,83
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné	117 619,44
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	10 857,75
8 - Trubní vedení	489 033,44
86 - Potrubí z trub ocelových (kovových mimo litinových)	484 329,44
89 - Ostatní konstrukce	4 704,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	150 931,43
997 - Přesun sutě	599 482,71
998 - Přesun hmot	135 157,31
PSV - Práce a dodávky PSV	2 174 964,60
713 - Izolace tepelné	235 870,64
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	701 561,92
734 - Ústřední vytápění - armatury	76 108,27
741 - Elektroinstalace - silnoproud	35 764,35
767 - Konstrukce zámečnické	985 444,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	140 214,90
OST - Ostatní	280 943,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojišice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojišice-změna projektu

Soupis: 04 - Inženýrské objekty
Úroveň 3:

04.01 - IO 1 Teplovod

Místo: k.ú. Svojišice u Kouřimi Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant: [redacted]

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 390 682,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 934 774,25

D 1 Zemní práce 391 135,34

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 81 413,27

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopec vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	25,000	172,56	4 314,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	113,000	90,25	10 198,25	CS ÚRS 2021 02
3	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	113,000	121,84	13 767,92	CS ÚRS 2021 02
4	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	65,000	95,74	6 223,10	CS ÚRS 2021 02
5	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	65,000	57,10	3 711,50	CS ÚRS 2021 02
6	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	310,000	81,10	25 141,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	310,000	58,25	18 057,50	CS ÚRS 2021 02

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 164 256,30

8	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	139,000	487,20	67 720,80	CS ÚRS 2021 02
9	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	139,000	694,50	96 535,50	CS ÚRS 2021 02

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 93 715,19

10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	139,000	311,18	43 254,02	CS ÚRS 2021 02
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	139,000	363,03	50 461,17	CS ÚRS 2021 02

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 51 750,58

12	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	110,000	88,35	9 718,50	CS ÚRS 2021 02
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,000	157,74	18 140,10	CS ÚRS 2021 02
14	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	95,400	250,44	23 891,98	CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní 169 034,02

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 40 556,83

15	K	564871116	Podklad ze šterkordtē ŠD tl. 300 mm	m2	113,000	358,91	40 556,83	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné 117 619,44

16	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	113,000	9,78	1 105,14	CS ÚRS 2021 02
17	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	113,000	13,02	1 471,26	CS ÚRS 2021 02
18	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	113,000	448,84	50 718,92	CS ÚRS 2021 02
19	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	113,000	569,24	64 324,12	CS ÚRS 2021 02

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 10 857,75

20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	434,31	10 857,75	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

D 8 Trubní vedení 489 033,44

D 86 Potrubí z trub ocelových (kovových mimo litinových) 484 329,44

21	K	866161001	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 25 vnějšího průměru D 90 mm	m	84,000	435,11	36 549,24	CS ÚRS 2021 02
22	M	55271103	potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 25/90 izolace tl 25mm	m	85,680	321,24	27 523,84	CS ÚRS 2021 02
23	M	55271500	spojka předizolovaného potrubí D 90mm	kus	8,000	735,79	5 886,32	
24	K	866161002	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 25 vnějšího průměru D 110 mm	m	84,000	434,27	36 478,68	CS ÚRS 2021 02
25	M	55271501	spojka předizolovaného potrubí D 110mm	kus	8,160	843,03	6 879,12	
26	M	55271104	potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 25/110 izolace tl 36mm	m	85,680	382,06	32 734,90	CS ÚRS 2021 02
27	K	866211003	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 vnějšího průměru D 125 mm	m	36,000	498,62	17 950,32	CS ÚRS 2021 02
28	M	55271502	spojka předizolovaného potrubí D 125mm	kus	2,000	859,61	1 719,22	
29	M	55271112	potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 50/125 izolace tl 30mm	m	36,720	456,42	16 759,74	CS ÚRS 2021 02
30	K	866211004	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 vnějšího průměru D 140 mm	m	36,000	534,30	19 234,80	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	55271503	spojka předizolovaného potrubí D 140mm	kus	2,040	1 010,95	2 062,34	
32	M	55271113	potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 50/140 izolace tl 37mm	m	36,720	518,53	19 040,42	CS ÚRS 2021 02
33	K	866231004	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 65 vnějšího průměru D 140 mm	m	24,000	513,00	12 312,00	CS ÚRS 2021 02
34	M	55271503	spojka předizolovaného potrubí D 140mm	kus	2,040	1 001,40	2 042,86	
35	M	55271115	potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 65/140 izolace tl 39mm	m	24,480	555,26	13 592,76	CS ÚRS 2021 02
36	K	866231005	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 65 vnějšího průměru D 160 mm	m	24,000	540,07	12 961,68	CS ÚRS 2021 02
37	M	55271504	spojka předizolovaného potrubí D 160mm	kus	2,040	1 146,70	2 339,27	
38	M	55271116	potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 65/160 izolace tl 39mm	m	24,480	584,05	14 297,54	CS ÚRS 2021 02
39	K	866241005	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 160 mm	m	12,000	572,07	6 864,84	CS ÚRS 2021 02
40	M	55271504	spojka předizolovaného potrubí D 160mm	kus	1,000	1 139,06	1 139,06	
41	M	55271118	potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 80/160 izolace tl 32mm	m	12,240	625,67	7 658,20	CS ÚRS 2021 02
42	K	866241006	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm	m	18,000	570,06	10 261,08	CS ÚRS 2021 02
43	M	55271505	spojka předizolovaného potrubí D 180mm	kus	1,020	1 208,12	1 232,28	
44	M	55271119	potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 80/180 izolace tl 42mm	m	18,360	750,22	13 774,04	CS ÚRS 2021 02
45	K	867161001	Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 25 vnějšího průměru D 90 mm	kus	46,000	874,04	40 205,84	CS ÚRS 2021 02
46	K	867211003	Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 50 vnějšího průměru D 125 mm	kus	12,000	1 081,69	12 980,28	CS ÚRS 2021 02
47	K	867231004	Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 65 vnějšího průměru D 140 mm	kus	6,000	1 385,27	8 311,62	CS ÚRS 2021 02
48	K	867241005	Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 160 mm	kus	4,000	1 520,65	6 082,60	CS ÚRS 2021 02
49	K	86799001R	Koncové smršťovací víčko izolace DN25/90	ks	4,000	52,04	208,16	
50	K	86799002R	Koncové smršťovací víčko izolace DN25/110	ks	4,000	55,64	222,56	
51	K	86799003R	Koncové smršťovací víčko izolace DN50/125	ks	2,000	86,45	172,90	
52	K	86799004R	Koncové smršťovací víčko izolace DN50/140	ks	2,000	86,21	172,42	
53	K	86799005R	Koncové smršťovací víčko izolace DN65/140	ks	2,000	89,19	178,38	
54	K	86799006R	Koncové smršťovací víčko izolace DN65/160	ks	2,000	91,28	182,56	
55	K	86799007R	Koncové smršťovací víčko izolace DN80/160	ks	2,000	136,28	272,56	
56	K	86799008R	Koncové smršťovací víčko izolace DN80/180	ks	2,000	133,88	267,76	
57	K	86799009R	Pažnice vláknocementová vnitřní Ø150 mm	ks	9,000	187,15	1 684,35	
58	K	86799010R	Pažnice vláknocementová vnitřní Ø200 mm	ks	8,000	281,38	2 251,04	
59	K	86799011R	Pažnice vláknocementová vnitřní Ø250 mm	ks	4,000	288,81	1 155,24	
60	K	86799012R	Těsnění plynotěsné 150/90	ks	4,000	230,57	922,28	
61	K	86799013R	Těsnění plynotěsné 150/110	ks	5,000	160,39	801,95	
62	K	86799014R	Těsnění plynotěsné 200/125	ks	2,000	199,47	398,94	
63	K	86799015R	Těsnění plynotěsné 200/140	ks	4,000	264,65	1 058,60	
64	K	86799016R	Těsnění plynotěsné 200/160	ks	2,000	256,41	512,82	
65	K	86799017R	Těsnění plynotěsné 250/160	ks	2,000	268,04	536,08	
66	K	86799018R	Těsnění plynotěsné 250/180	ks	2,000	270,41	540,82	
67	K	86799019R	Dilatační polštář - deska velikost II (3 drážky), rozměr 40x240x1000 mm	ks	128,000	303,06	38 791,68	
68	K	86799020R	Oblouk DN125 (Ø 139,7x4,0 mm) dle ČSN EN 10253-2, 3D, 90°, typ B, materiál P235TR2	ks	12,000	525,85	6 310,20	
69	K	86799021R	Oblouk DN100 (Ø 114,3x3,6 mm) dle ČSN EN 10253-2, 3D, 90°, typ B, materiál P235TR2	ks	16,000	452,83	7 245,28	
70	K	86799022R	Oblouk DN80 (Ø 88,9x3,2 mm) dle ČSN EN 10253-2, 3D, 90°, typ B, materiál P235TR2	ks	10,000	383,08	3 830,80	
71	K	86799023R	Oblouk DN65 (Ø 76,1x2,9 mm) dle ČSN EN 10253-2, 3D, 90°, typ B, materiál P235TR2	ks	6,000	341,20	2 047,20	
72	K	86799024R	Oblouk DN50 (Ø 60,3x2,9 mm) dle ČSN EN 10253-2, 3D, 90°, typ B, materiál P235TR2	ks	10,000	307,03	3 070,30	
73	K	86799025R	Oblouk DN25 (Ø 33,7x2,6 mm) dle ČSN EN 10253-2, 3D, 90°, typ B, materiál P235TR2	ks	18,000	144,96	2 609,28	
74	K	86799026R	T-kus se stejnými hrdly DN100/DN100/DN100 (Ø 114,3x3,6/Ø 114,3x3,6/Ø 114,3x3,6 mm) dle ČSN EN 10253-2, materiál P235TR2	ks	2,000	458,91	917,82	
75	K	86799027R	T-kus se stejnými hrdly DN50/DN50/DN50 (Ø 60,3x2,9/Ø 60,3x2,9/Ø 60,3x2,9 mm) dle ČSN EN 10253-2, materiál P235TR2	ks	2,000	229,82	459,64	
76	K	86799028R	T-kus se stejnými hrdly DN20/DN20/DN20 (Ø 26,9x2,0/Ø 26,9x2,0/Ø 26,9x2,0mm) dle ČSN EN 10253-2, materiál P235TR2	ks	7,000	93,93	657,51	
77	K	86799029R	T-kus s redukovanými hrdly DN125/DN80/DN125 (Ø 139,7x4,0/Ø 88,9x3,2/Ø 139,7x4,0 mm) dle ČSN EN 10253-2, materiál P235TR2	ks	2,000	276,43	552,86	
78	K	86799030R	T-kus s redukovanými hrdly DN100/DN50/DN100 (Ø 114,3x3,6/Ø 60,3x2,9/Ø 114,3x3,6 mm) dle ČSN EN 10253-2, materiál P235TR2	ks	2,000	413,96	827,92	
79	K	86799031R	T-kus s redukovanými hrdly DN25/DN20/DN25 (Ø 33,7x2,6/Ø 26,9x2,0/Ø 33,7x2,6 mm) dle ČSN EN 10253-2, materiál P235TR2	ks	4,000	92,48	369,92	
80	K	86799032R	Redukce centrická DN125/DN100 (Ø 139,7x4,0/Ø 114,3x3,6 mm) dle ČSN EN 10253-2, materiál P235TR2	ks	2,000	365,85	731,70	
81	K	86799033R	Redukce centrická DN100/DN50 (Ø 114,3x3,6/Ø 60,3x2,9 mm) dle ČSN EN 10253-2, materiál P235TR2	ks	2,000	352,40	704,80	
82	K	86799034R	Redukce centrická DN50/DN25 (Ø 60,3x2,9/Ø 33,7x2,6 mm) dle ČSN EN 10253-2, materiál P235TR2	ks	2,000	268,65	537,30	
83	K	86799035R	Trubkové hrdlo přivařovací DN65 PN40 dle ČSN 13 2305, materiál P235TR2	ks	2,000	293,56	587,12	
84	K	86799036R	Trubkové hrdlo přivařovací DN25 PN40 dle ČSN 13 2305, materiál P235TR2	ks	12,000	89,73	1 076,76	
85	K	86799037R	Trubkové hrdlo přivařovací DN20 PN40 dle ČSN 13 2305, materiál P235TR2	ks	4,000	81,51	326,04	
86	K	86799038R	Příruba přivařovací s krkem DN100 PN16 dle EN1092-1, typ11, materiál P245GH	ks	4,000	457,29	1 829,16	
87	K	86799039R	Příruba přivařovací s krkem DN80 PN16 dle EN1092-1, typ11, materiál P245GH	ks	8,000	393,84	3 150,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	86799040R	Příruba přivařovací s krkem DN65 PN16 dle EN1092-1, typ 11, materiál P245GH	ks	8,000	375,99	3 007,92	
89	K	86799041R	Přírubový spoj DN100 PN16 pro mezipřírubovou klapku, stavební délka L=52 mm	ks	2,000	480,04	960,08	
90	K	86799042R	Přírubový spoj DN80 PN16 pro mezipřírubovou klapku, stavební délka L=46 mm	ks	4,000	437,39	1 749,56	
91	K	86799043R	Přírubový spoj DN65 PN16 pro mezipřírubovou klapku, stavební délka L=46 mm	ks	4,000	390,89	1 563,56	
D		89	Ostatní konstrukce				4 704,00	
92	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	320,000	14,70	4 704,00	CS ÚRS 2021 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				150 931,43	
93	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	300,000	100,28	30 084,00	CS ÚRS 2021 02
94	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	30,000	99,28	2 978,40	CS ÚRS 2021 02
95	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	10,000	5 030,30	50 303,00	CS ÚRS 2021 02
96	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	21,000	3 217,43	67 566,03	CS ÚRS 2021 02
D		997	Přesun sutě				599 482,71	
97	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov v přes 6 do 9 m ručně	t	199,204	1 796,48	357 866,00	CS ÚRS 2021 02
98	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	199,204	291,97	58 161,59	CS ÚRS 2021 02
99	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	2 191,244	12,80	28 047,92	CS ÚRS 2021 02
100	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	56,177	1 723,65	96 829,49	CS ÚRS 2021 02
101	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	57,600	378,51	21 802,18	CS ÚRS 2021 02
102	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	35,708	563,51	20 121,82	CS ÚRS 2021 02
103	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	49,720	334,95	16 653,71	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot				135 157,31	
104	K	998272211	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných ve štolě	t	82,162	1 645,01	135 157,31	CS ÚRS 2021 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 174 964,60	
D		713	Izolace tepelné				235 870,64	
105	K	713410833	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	971,000	102,28	99 313,88	CS ÚRS 2021 02
106	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	98,125	196,66	19 297,26	CS ÚRS 2021 02
107	M	63151674	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 100mm	m2	88,313	492,22	43 469,42	CS ÚRS 2021 02
108	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	3,014	187,72	565,79	CS ÚRS 2021 02
109	M	63151673	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 80mm	m2	2,713	391,68	1 062,63	CS ÚRS 2021 02
110	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	24,979	197,20	4 925,86	CS ÚRS 2021 02
111	M	63151672	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m2	22,481	318,32	7 156,15	CS ÚRS 2021 02
112	K	713470811	Izolace tepelné potrubí, přírub, armatur a tvarovek odstranění snímatelných pouzder	m2	1 120,000	52,88	59 225,60	CS ÚRS 2021 02
113	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,704	1 213,14	854,05	CS ÚRS 2021 02
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				701 561,92	
114	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	320,000	33,60	10 752,00	CS ÚRS 2021 02
115	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	275,000	69,39	19 082,25	CS ÚRS 2021 02
116	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	21,000	113,58	2 385,18	CS ÚRS 2021 02
117	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	20,000	131,35	2 627,00	CS ÚRS 2021 02
118	K	733120842	Demontáž potrubí ocelového hladkého D 273	m	335,000	239,75	80 316,25	CS ÚRS 2021 02
119	K	733121119	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 60,3x4,0	m	60,000	1 025,84	61 550,40	CS ÚRS 2021 02
120	K	73399002R	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 139,7/4	m	240,000	990,52	237 724,80	
121	K	73399003R	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 114,3/3,6	m	250,000	826,47	206 617,50	
122	K	73399004R	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 88,9/3,2	m	10,000	646,28	6 462,80	
123	K	73399005R	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 76,1/2,9	m	8,000	549,61	4 396,88	
124	K	73399051R	Trubka bezešvá DN25 (Ø 33,7x2,6 mm) dle EN 10217-1, materiál P235TR2	m	130,000	378,54	49 210,20	
125	K	73399052R	Trubka bezešvá DN20 (Ø 26,9x2,6 mm) dle EN 10217-1, materiál P235TR2	m	20,000	331,84	6 636,80	
126	K	73399053R	Trubka bezešvá DN15 (Ø 21,3x2,0 mm) dle EN 10217-1, materiál P235TR2	m	10,000	308,41	3 084,10	
127	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,592	1 625,57	10 715,76	CS ÚRS 2021 02
D		734	Ústřední vytápění - armatury				76 108,27	
128	K	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	4,000	3 782,09	15 128,36	CS ÚRS 2021 02
129	K	734193116	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	4,000	5 017,62	20 070,48	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	734193117	Klapka mezipřirubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	2,000	6 465,12	12 930,24	CS ÚRS 2021 02
131	K	734211120	Ventil závitový odvodušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000	288,21	1 729,26	CS ÚRS 2021 02
132	K	734292763	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit	kus	4,000	306,51	1 226,04	CS ÚRS 2021 02
133	K	734292764	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit	kus	21,000	446,18	9 369,78	CS ÚRS 2021 02
134	K	734292765	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit	kus	8,000	602,39	4 819,12	CS ÚRS 2021 02
135	K	734292768	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit	kus	6,000	1 772,12	10 632,72	CS ÚRS 2021 02
136	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,165	1 225,87	202,27	CS ÚRS 2021 02

D		741	Elektroinstalace - silnoproud	35 764,35				
137	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	35,000	38,74	1 355,90	CS ÚRS 2021 02
138	M	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm	m	42,000	9,57	401,94	CS ÚRS 2021 02
139	K	741112063	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	15,000	45,61	684,15	CS ÚRS 2021 02
140	M	741spec-001	Propojovací krabice IPS-VD-20	ks	5,000	806,38	4 031,90	
141	M	741spec-002	Měřicí přípojná krabice IPS-MPD-1	ks	10,000	1 196,66	11 966,60	
142	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	160,000	22,71	3 633,60	CS ÚRS 2021 02
143	M	KAB000178	(H07V-U) CY 1,50 rudá	m	78,000	4,47	348,66	
144	M	KAB000164	(H07V-U) CY 1,50 zelenožlutá	m	78,000	4,56	355,68	
145	M	KAB000161	(H07V-U) CY 1,50 černá	m	78,000	4,43	345,54	
146	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	26,69	1 601,40	CS ÚRS 2021 02
147	K	74199001R	Montáž zemního šroubu výstražného systému	ks	20,000	298,62	5 972,40	
148	M	30925254	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M8x100mm	100 kus	0,100	754,06	75,41	CS ÚRS 2021 02
149	M	30925253	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M8x80mm	100 kus	0,200	625,32	125,06	CS ÚRS 2021 02
150	M	31111004	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M8	100 kus	0,600	66,15	39,69	CS ÚRS 2021 02
151	M	31120004	podložka DIN 125-A ZB D 8mm	100 kus	0,600	47,80	28,68	CS ÚRS 2021 02
152	K	74199002R	Proměření výstražného systému - kompletní	spubor	1,000	4 760,54	4 760,54	
153	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,008	4 649,82	37,20	CS ÚRS 2021 02

D		767	Konstrukce zámečnické	985 444,52				
154	K	76799050R	Podpěra kluzná DN125, kluzná plocha nerez	ks	54,000	678,06	36 615,24	
155	K	76799051R	Podpěra kluzná DN100, kluzná plocha nerez	ks	42,000	606,31	25 465,02	
156	K	76799052R	Stojan kotevní DN125, 3x třmen	ks	4,000	450,96	1 803,84	
157	K	76799053R	Stojan kotevní DN100, 3x třmen	ks	4,000	376,33	1 505,32	
158	K	76799054R	Podpěra kluzná DN100, kluzná plocha ocel	ks	10,000	364,72	3 647,20	
159	K	76799055R	Podpěra kluzná DN100 s osovým vedením, kluzná plocha ocel	ks	2,000	360,77	721,54	
160	K	76799056R	Podpěra kluzná DN50, kluzná plocha ocel	ks	4,000	204,40	817,60	
161	K	76799057R	Podpěra kluzná DN50 s osovým vedením, kluzná plocha ocel	ks	4,000	206,84	827,36	
162	K	76799058R	Podpěra kluzná DN25, kluzná plocha ocel	ks	48,000	150,14	7 206,72	
163	K	76799059R	Podpěra kluzná DN25 s osovým vedením, kluzná plocha ocel	ks	12,000	163,99	1 967,88	
164	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	5 576,815	123,57	689 127,03	CS ÚRS 2021 02
165	M	1361122R	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule	t	3,979	33 829,99	134 609,53	
166	M	1301032R	tyč ocelová plochá jakost 11 375 160x10mm	t	0,014	33 034,24	462,48	
167	M	13010514	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x60x6mm	t	0,035	34 488,57	1 207,10	CS ÚRS 2021 02
168	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm	t	0,012	34 552,73	414,63	CS ÚRS 2021 02
169	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,270	47 186,92	12 740,47	
170	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,032	30 348,41	971,15	CS ÚRS 2021 02
171	M	13010408	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x3mm	t	0,211	30 476,84	6 430,61	CS ÚRS 2021 02
172	M	13010812	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65	t	0,780	28 412,41	22 161,68	CS ÚRS 2021 02
173	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,350	27 396,55	9 588,79	CS ÚRS 2021 02
174	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	5,500	94,72	520,96	CS ÚRS 2021 02
175	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	2,200	52,81	116,18	CS ÚRS 2021 02
176	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	30,800	49,60	1 527,68	
177	M	31197002	tyč závitová Pz 4.6 M8	m	28,600	22,33	638,64	CS ÚRS 2021 02
178	M	13010328	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm	t	0,052	32 487,88	1 689,37	CS ÚRS 2021 02
179	M	13010304	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x10mm	t	0,207	29 492,16	6 104,88	CS ÚRS 2021 02
180	M	13010286	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm	t	0,152	30 124,96	4 578,99	CS ÚRS 2021 02
181	M	31111008	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,240	495,70	118,97	
182	M	31111006	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,080	191,88	15,35	CS ÚRS 2021 02
183	M	31111004	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M8	100 kus	2,000	65,14	130,28	CS ÚRS 2021 02
184	M	31111005	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	3,000	122,40	367,20	CS ÚRS 2021 02
185	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,463	1 755,35	11 344,83	CS ÚRS 2021 02

D		783	Dokončovací práce - nátěry	140 214,90				
186	K	783614693	Základní antikorozní jednorázový syntetický samozákladující potrubí DN přes 200 mm	m2	345,000	134,32	46 340,40	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	783615591	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm	m2	345,000	132,16	45 595,20	CS ÚRS 2021 02
188	K	783617681	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm	m2	345,000	139,94	48 279,30	CS ÚRS 2021 02

D OST			Ostatní	280 943,17				
189	K	002	Zkouška těsnosti PIP dle ČSN EN 13941 vodou přetlakem 7,8 bar	soub	1,000	13 659,61	13 659,61	
190	K	004	Vizuální kontrola svarů 100% dle EN 970 a EN 13018	soub	1,000	9 310,15	9 310,15	
191	K	005	Proplach potrubních rozvodů	soub	1,000	14 046,42	14 046,42	
192	K	006	Napouštění systému, včetně odvzdušnění	soub	1,000	6 562,31	6 562,31	
193	K	007	Provozní zkouška (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310	soub	1,000	3 382,63	3 382,63	
194	K	008	Funkční zkoušky	soub	1,000	3 276,11	3 276,11	
195	K	009	Zkušební provoz	soub	1,000	11 302,25	11 302,25	
196	K	010	Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době	soub	1,000	8 818,83	8 818,83	
197	K	011	Ekologická likvidace odpadů (tepelná izolace, barvy,...)	soub	1,000	54 995,90	54 995,90	
198	K	014	Doprava	soub	1,000	88 711,22	88 711,22	
199	K	015	Jefáb pro přesun technologie z transportu + využití při montáži	soub	1,000	66 877,74	66 877,74	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 04 - Inženýrské objekty
Úroveň 3: 04.02 - IO 2 Elektroinstalace a MaR

KSO: Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

CC-CZ: Datum: 31.01.2022
IČ: 67779999
DIČ:
IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629
IČ: 15725138
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			387 792,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 792,00	21,00%	81 436,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			469 228,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice-změna projektu
Soupis: 04 - Inženýrské objekty
Úroveň 3: 04.02 - IO 2 Elektroinstalace a MaR

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		387 792,00
PSV - Práce a dodávky PSV		387 792,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud		387 792,00
1 - KABELY		202 847,00
2 - OBJEKT 1		10 365,27
3 - OBJEKT 2		10 164,04
4 - OBJEKT 4		10 100,76
5 - OBJEKT 6		10 322,72
6 - OBJEKT 12		10 267,99
7 - OBJEKT 13		10 055,26
8 - OBJEKT 16		10 254,20
D1 - OSTATNÍ		113 414,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojsice
Objekt: SO 06 - Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice-změna projektu

Soupis: 04 - Inženýrské objekty
Úroveň 3:

04.02 - IO 2 Elektroinstalace a MaR

Místo:	k.ú. Svojsice u Kouřimi	Datum:	31.01.2022
Zadavatel:	Zařízení služeb pro MV p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společnost	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 387 792,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV	387 792,00
D	742	Elektroinstalace - slaboproud	387 792,00
D	1	KABELY	202 847,00

1	K	1.1	Kabel optický armovaný skelnými vlákny, 24 vláken SM 9/125, G.657A, CLT, MDPE, 6,8mm, 500N, venkovní, ochrana proti hlod. (skel. vlákna)	m	922,000	57,62	53 125,64	
2	K	1.2	UTP CAT 5E	m	38,000	30,00	1 140,00	
3	K	1.3	Chránička optického kabelu HDPE, vnější průměr 32 mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	922,000	156,89	144 652,58	
4	K	1.4	Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu	m	17,000	202,88	3 448,96	
5	K	1.5	Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	3,000	159,94	479,82	

D	2	OBJEKT 1	10 365,27
---	---	----------	-----------

6	K	2.1	Optický rozvaděč nástěnný pro 8xSC spojek, včetně 1x kazety, 2x průchodky PG kotentorů, 4x SC-SC pigtailů 62,5/125 SC, 4x optický svár	ks	1,000	798,57	798,57	
7	K	2.2	Síťový spínač, nefizický, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC singlemode, IP30, -10 °C...60 °C	ks	1,000	9 244,18	9 244,18	
8	K	2.3	Optický patch kabel SC-SC 62,5/125, duplex, 3m	ks	2,000	161,26	322,52	

D	3	OBJEKT 2	10 164,04
---	---	----------	-----------

9	K	3.1	Optický rozvaděč nástěnný pro 8xSC spojek, včetně 1x kazety, 2x průchodky PG kotentorů, 4x SC-SC pigtailů 62,5/125 SC, 4x optický svár	ks	1,000	840,20	840,20	
10	K	3.2	Síťový spínač, nefizický, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC singlemode, IP30, -10 °C...60 °C	ks	1,000	9 001,58	9 001,58	
11	K	3.3	Optický patch kabel SC-SC 62,5/125, duplex, 3m	ks	2,000	161,13	322,26	

D	4	OBJEKT 4	10 100,76
---	---	----------	-----------

12	K	4.1	Optický rozvaděč nástěnný pro 8xSC spojek, včetně 1x kazety, 2x průchodky PG kotentorů, 4x SC-SC pigtailů 62,5/125 SC, 4x optický svár	ks	1,000	812,81	812,81	
13	K	4.2	Síťový spínač, nefizický, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC singlemode, IP30, -10 °C...60 °C	ks	1,000	8 960,29	8 960,29	
14	K	4.3	Optický patch kabel SC-SC 62,5/125, duplex, 3m	ks	2,000	163,83	327,66	

D	5	OBJEKT 6	10 322,72
---	---	----------	-----------

15	K	5.1	Optický rozvaděč nástěnný pro 8xSC spojek, včetně 1x kazety, 2x průchodky PG kotentorů, 4x SC-SC pigtailů 62,5/125 SC, 4x optický svár	ks	1,000	817,00	817,00	
16	K	5.2	Síťový spínač, nefizický, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC singlemode, IP30, -10 °C...60 °C	ks	1,000	9 179,58	9 179,58	
17	K	5.3	Optický patch kabel SC-SC 62,5/125, duplex, 3m	ks	2,000	163,07	326,14	

D	6	OBJEKT 12	10 267,99
---	---	-----------	-----------

18	K	6.1	Optický rozvaděč nástěnný pro 8xSC spojek, včetně 1x kazety, 2x průchodky PG kotentorů, 4x SC-SC pigtailů 62,5/125 SC, 4x optický svár	ks	1,000	799,84	799,84	
19	K	6.2	Síťový spínač, nefizický, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC singlemode, IP30, -10 °C...60 °C	ks	1,000	9 133,39	9 133,39	
20	K	6.3	Optický patch kabel SC-SC 62,5/125, duplex, 3m	ks	2,000	167,38	334,76	

D	7	OBJEKT 13	10 055,26
---	---	-----------	-----------

21	K	7.1	Optický rozvaděč nástěnný pro 8xSC spojek, včetně 1x kazety, 2x průchodky PG kotentorů, 4x SC-SC pigtailů 62,5/125 SC, 4x optický svár	ks	1,000	792,46	792,46	
22	K	7.2	Síťový spínač, nefizický, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC singlemode, IP30, -10 °C...60 °C	ks	1,000	8 944,26	8 944,26	
23	K	7.3	Optický patch kabel SC-SC 62,5/125, duplex, 3m	ks	2,000	159,27	318,54	

D	8	OBJEKT 16	10 254,20
---	---	-----------	-----------

24	K	8.1	Optický rozvaděč nástěnný pro 8xSC spojek, včetně 1x kazety, 2x průchodky PG kotentorů, 4x SC-SC pigtailů 62,5/125 SC, 4x optický svár	ks	1,000	832,83	832,83	
25	K	8.2	Síťový spínač, nefizický, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC singlemode, IP30, -10 °C...60 °C	ks	1,000	9 097,57	9 097,57	
26	K	8.3	Optický patch kabel SC-SC 62,5/125, duplex, 3m	ks	2,000	161,90	323,80	

D	D1	OSTATNÍ	113 414,76
---	----	---------	------------

27	K	8.1.1	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kpt	1,000	9 942,49	9 942,49	
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	8.2.1	Oživení a zprovoznění systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů komunikace	hod	28,000	999,61	27 989,08	
29	K	8.4	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	hod	16,000	952,77	15 244,32	
30	K	8.7	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	6,000	511,41	3 068,46	
31	K	8.8	Zkoušky komunikace	hod	16,000	480,02	7 680,32	
32	K	8.9	Dílenská dokumentace	kpt	1,000	34 213,14	34 213,14	
33	K	8.10	Dodavatelská dokumentace	kpt	1,000	15 276,95	15 276,95	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi

Zadavatel:

Zařízení služeb pro MV p.o.

Uchazeč:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 31.01.2022

IČ:

67779999

DIČ:

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

IČ:

15725138

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 464 321,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 464 321,00	21,00%	937 507,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 401 828,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 464 321,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 464 321,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	675 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 450 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	569 321,00
VRN9 - Ostatní náklady	770 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energie skladového areálu MV ČR Svojšice
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Svojšice u Kouřimi Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Zařízení služeb pro MV p.o. Projektant:
Uchazeč: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 464 321,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 464 321,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 675 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Geodetické práce před výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000					
P			Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části ve 3 paré	soubor	1,000	555 000,00	555 000,00	CS ÚRS 2021 02

PP			Dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části ve 3 paré					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
P			Poznámka k položce: jedná o dokumentaci skutečného provedení všech profesí					

D VRN3 Zařízení stavenišť 2 450 000,00

3	K	030001000	Zařízení stavenišť	soubor	1,000	2 450 000,00	2 450 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Zařízení stavenišť					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					
P			Poznámka k položce: V rámci nákladů na zařízení stavenišť stanoví zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení stavenišť. Náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení stavenišť, zřízením přípojek energií k objektům zařízení stavenišť, případné zajištění elektrocentrály, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení stavenišť a vlastní vybudování objektů zařízení stavenišť. Náklady na vybavení objektů zařízení stavenišť, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení stavenišť, předúčtování spotřeby el. energie dodavatel, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení stavenišť, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení stavenišť a na přípojkách energií. Náklady na odstranění objektů zařízení stavenišť včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení stavenišť a úklid ploch, na kterých bylo zařízení stavenišť provozováno.					

D VRN7 Provozní vlivy 569 321,00

4	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	569 321,00	569 321,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Provoz investora					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/071103000					
P			Poznámka k položce: zachování chodu stanice K. Vary stavba za provozu stanice průběžný úklid stavby					

D VRN9 Ostatní náklady 770 000,00

5	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	495 000,00	495 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Koordinační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045303000					
6	K	090001000	Ostatní náklady - Zajištění a provedení koludace	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Ostatní náklady - Zajištění a provedení koludace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/090001000					
P			Poznámka k položce: ostatní náklady vyplývající z obchodních podmínek jinde neuvedené.					

7	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Náklady související s publikační činností					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/091504000					
P			Poznámka k položce: BANERY fotodokumentace publikace					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REALIZAČNÍ TÝM

Hlavní stavbyvedoucí:

		z
Jméno	Příjmení	Tel. E-mail

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

Jméno	Příjmení	Tel. E-mail

Technik pro oblast statiky a dynamiky staveb:

Jméno	Příjmení	Tel. E-mail

Odborník na zprovoznění kotelny:

Jméno	Příjmení	Tel. E-mail

Odborník odpovědný za realizaci rozvodů tepla:

R		
Jméno	Příjmení	Tel. E-mail

Odborník v oboru tlakových zařízení:

Jméno	Příjmení	Tel. E-mail

Odborník v oboru elektrotechniky a MaR:

		S
Jméno	Příjmení	Tel. E-mail

Pracovník svářečského dozoru:

Jméno	Příjmení	Tel. E-mail

Manažer BOZP:

Jméno	Příjmení	Tel. E-mail

PŘEHLED POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

Požadovaný doklad	Jméno a příjmení člena realizačního týmu Zhotovitele a jeho pozice
Osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik	██████████, hlavní stavbyvedoucí
Osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik	██████████, zástupce hlavního stavbyvedoucího
Osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor mosty a inženýrské konstrukce nebo statika a dynamika staveb v rozsahu autorizovaný inženýr	██████████, technik pro oblast statiky a dynamiky staveb
Osvědčení pro montáže, opravy, revize a zkoušky kotlů na biomasu dle ust. § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů	██████████, odborník na zprovoznění kotelny
Osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technologická zařízení staveb nebo technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo vytápění a vzduchotechnika v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik	██████████, odborník odpovědný za realizaci rozvodů tepla
Osvědčení pro stavební a první tlakové zkoušky tlakových zařízení dle ust. § 8 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky zajištění jejich bezpečnosti	██████████, odborník v oboru tlakových zařízení
Osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik	██████████, odborník v oboru elektrotechniky a MaR
Osvědčení či certifikát evropský/mezinárodní svářečský inženýr nebo jiný rovnocenný doklad	██████████, pracovník svářečského dozoru
Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce dle ust. § 10 odst. 1 písm. c) nebo ust. § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů	██████████, manažer BOZP