

# SMLOUVA O DÍLO

č. .... PS09/092/196/2022 .....

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

název:  
sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:  
telefon, fax, e-mail:  
(dále jen **Objednatel**)

### Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice  
00289931  
CZ00289931

### Zhotovitel

název:  
sídlo:  
zapsaný v obchodním rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zástupce ve věcech smluvních:  
telefon, fax, e-mail:  
zástupce ve věcech technických:  
telefon, fax, e-mail:  
(dále jen **Zhotovitel**)

### PELÁN stav s.r.o.

Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82382  
02816342  
CZ02816342

### Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

## 2. Předmět díla

### Chodník a veřejné osvětlení ul. Dopravní, Moravské Budějovice

- 2.1. Předmětem stavebních prací je vybudování nového chodníku vč. odvodnění a úpravy okolních zelených ploch v ul. Dopravní v Moravských Budějovicích, a to v úseku od areálu TSMB s.r.o. po křížení komunikace s železniční tratí, včetně nového veřejného osvětlení.
- 2.2. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v Obchodních podmínkách, v Šoupisu prací a dodávek s výkazem výměr a v projektové dokumentaci.

- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezahájít či zkrátit.
- 2.4. Místem plnění díla je k. ú. Moravské Budějovice.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.6. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách, v projektové dokumentaci a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, dopravní značení, atd.); vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a podobně.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.9. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání díla, a k jeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace skutečného provedení, geometrické zaměření stavby, kontrolní měření, zkoušky a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.10. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s výkazem výměr vztahujícím se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### 3. Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Cena díla bez DPH  | 3.060.000,- Kč |
| DPH dle sazby 21 % | 642.600,-Kč    |



Cena díla celkem včetně DPH

**3.702.600,- Kč**

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně z přidané hodnoty a činí 3.060.000,- Kč.** Daň z přidané hodnoty ve výši 642.600,- Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s snížením o 10 %. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatel realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze



smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

- 3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle ustanovení této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).  
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.  
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.
- 3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.  
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

#### 4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště
- 4.2. Dokončení prací nejpozději do: 31.10.2022
- 4.3. Dokončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do: 31.10.2022
- 4.4. Předpokládané zahájení prací je od května 2022.
- 4.5. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.6. Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.



- 4.7. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.8. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli.
- 4.9. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.10. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.11. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.12. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.13. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.14. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- 4.15. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

## 5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatelů splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.
- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit



nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

## 6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku, dle čl. 4.2 a 4.3, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1., a to **5000 Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušování provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.8. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.



- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.11. Při prodloužení zhotovitele se spiněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodloužení.
- 6.12. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.16. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodloužením druhé strany.
- 6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodloužení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

## 7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorech, kde se stavební práce neprovádí.



- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

## 8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.
- 8.7. Při provádění díla musí zhotovitel respektovat a zajistit i následující podmínky Objednatele:
  - Provádění stavby, její přejímka a uvedení do provozu se může po rozhodnutí Objednatele provádět i po částech.
  - Objednatel má právo zúžit předmět díla a rozhodnout o neprovádění některých prací či částí díla. Zhotovitel je pak povinen na tuto úpravu předmětu díla přistoupit.
  - Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nejméně ve funkci mistra.
  - Pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla.
  - Pasportizace objízdných tras před zahájením a po skončení objíždky.



- Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření.
- Zhotovitel bude dále povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukromým subjektům všechny okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní, výrobní, uživatelská či jiná omezení po dobu výstavby a to písemně nejméně 10 dní před počátkem každého takového omezení.
- Při realizaci stavby mohou být současně prováděny práce při opravách vedení inženýrských sítí jejich vlastníky nebo jejich smluvním dodavatelem. Vybraný zhotovitel tedy bere na vědomí, že umožní přístup a provádět práce na staveništi i jiným zhotovitelům a zajistí koordinaci a součinnost svých prací s pracemi těchto zhotovitelů.
- Zhotovitel také doloží písemný doklad příslušných zástupců správce inženýrských sítí o kontrole souběhu nebo křížení s ostatními sítěmi technické infrastruktury.
- Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem a blátem.
- Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. V opačném případě Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníky dotčených nemovitostí, Objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
- Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
- Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
- Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, polní pozemky, stavební parcely, oplocení, apod.).
- Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské pomoci, požární ochrany a policie.
- Zhotovitel je povinen zachovat stávající geodetické body v terénu, při jejich poškození je zhotovitel povinen zajistit obnovu geodetických bodů na svoje náklady oprávněným geodetem.
- Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na komunikacích.
- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.).
- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.
- Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů.
- Zhotovitel před zahájením provádění skladeb vozovky předloží zkoušky hutnění rýh a podkladních vrstev vozovky.
- Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek či revizí dle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).



- V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
  - Soustavná péče o kvalitní značení objízdných tras.
  - Soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště.
  - Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány zpět.
  - Průkazní a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou Objednatelem (technickým dozorem Objednatele dále jen TD).
  - Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.).
  - Zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání – vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a uvedení stavby do provozu.
  - Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením.
  - Zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby.
- 8.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.9. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.13. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.
- 8.15. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně přípisem.
- 8.16. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude



objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

8.17. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.

8.18. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

8.19. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:

- Dlažba (technické listy a vzorek každého specifického kusu)
- Svítidlo VO (technické listy a vzorek každého specifického kusu)

## 9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

## 10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem provedení díla vč. geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.



- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

## 11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

## 12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.



- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

### 13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.
- 13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
  - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
  - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
  - d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
  - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
  - f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
  - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
  - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
  - i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
  - j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
  - k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.



- l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
- m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

## 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu.
- 14.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přeschasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 14.8. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná



povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

- 14.9. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.11. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.13. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.14. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU – GDPR.
- 14.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 14.16. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

**Příloha ke smlouvě o dílo:** - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Mor. Budějovicích, dne: 4. 5. 2022

V Hrotovicích, dne: 4. 5. 2022

Za Objednatele

Zhotovitele

Ing. Vlastimil Bařínka, starosta

jednatel společnosti



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-000163

**Stavba:** Chodník a V.O. v ul. Dopravní, Moravské Budějovice - Aktualizace

KSO: Moravské Budějovice  
Místo:

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Uchazeč: PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

Projektant: PROFI Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel: PROFI Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 4.5.2022  
Datum:  
IČ: 00289931  
DIČ:  
IČ: 02816342  
DIČ: CZ02816342  
IČ: 18198228  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

## Cena bez DPH

3 060 000,00

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně  |
| snížená      | 21,00%     | 3 060 000,00 |
|              | 15,00%     | 0,00         |

Výše daně  
642 600,00  
0,00

## Cena s DPH

v CZK

3 702 600,00



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-000163

**Stavba:** Chodník a V.O. v ul. Dopravní, Moravské Budějovice - Aktualizace

**Místo:** Moravské Budějovice

**Zadavatel:** Město Moravské Budějovice  
**Uchazeč:** PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrolovice

**Datum:**

**Projektant:**

**Zpracovatel:**

4.5.2022

PROFI Jihlava spol. s r.o.

PROFI Jihlava spol. s r.o.

| Kód                       | Popis                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                            |                    |                  |
| 000                       | Vedlejší a ostatní náklady | 3 060 000,00       | 3 702 600,00     |
| 101                       | Chodník                    | 148 500,00         | 179 685,00       |
| 401                       | Veřejné osvětlení          | 1 853 740,00       | 2 243 025,40     |
|                           |                            | 1 057 760,00       | 1 279 889,60     |



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník a V.O. v ul. Dopravní, Moravské Budějovice - Aktualizace  
Objekt:

## 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Moravské Budějovice  
Místo:  
Zadavatel: Město Moravské Budějovice  
Uchazeč: PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice  
Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.  
Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.  
Poznámka:

CC-CZ: 45.2021  
Datum:  
IČ: 00289931  
DIČ:  
IČ: 02816342  
DIČ: CZ02816342  
IČ: 18198228  
DIČ:

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 148 500,00 |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 148 500,00  | 31 185,00  |
|                         | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | 179 685,00 |





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a V.O. v ul. Dopravní, Moravské Budějovice - Aktualizace

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrolovice

Datum:

4.5.2022

Projektant:

PROFI Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

PROFI Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

148 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

148 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

56 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

25 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

30 000,00

37 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník a V.O. v ul. Dopravní, Moravské Budějovice - Aktualizace

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

Datum:

4.5.2022

Projektant:

PROFI Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

PROFI Jihlava spol. s r.o.

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ  | Kód         | Popis                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |                                          |     |          |              |                   |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VRN  |             | Vedlejší rozpočtové náklady              |     |          |              | <b>148 500,00</b> |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VRN1 |             | Průzkumné, geodetické a projektové práce |     |          |              | <b>148 500,00</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 011002000   | Průzkumné práce                          | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| Poznámka k položce:<br>Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický, radonový hydrogeologický, pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický, stavební statický a případný průzkum nebezpečných látek - odpadů, munit, výbušnin apod.                                                                                                   |      |             |                                          |     |          |              |                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 011103000   | Pasportizace stávající zástavby          |     |          |              |                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 012002000   | Náklady na vytýčení stáv. sítí           | kpl | 1,000    | 9 000,00     | 9 000,00          |
| Poznámka k položce:<br>Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |                                          |     |          |              |                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 012303000   | Geodetické práce po výstavbě             | kpl | 1,000    | 7 000,00     | 7 000,00          |
| Poznámka k položce:<br>Náklady na zajištění geodet. zaměření skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |                                          |     |          |              |                   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 013002000   | Projektové práce                         | kpl | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |
| Poznámka k položce:<br>Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatel. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. |      |             |                                          |     |          |              |                   |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VRN3 |             | Zařízení staveniště                      |     |          |              | <b>25 500,00</b>  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 032002000   | Vybavení staveniště                      | kpl | 1,000    | 5 500,00     | 5 500,00          |
| Poznámka k položce:<br>Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odborných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |                                          |     |          |              |                   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 03290300(R) | Odvodnění staveniště po dobu stavby      | kpl | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 034002000   | Zabezpečení staveniště                   | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Poznámka k položce:<br>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.                                                                                                         |     |           |                                                                                  |     |          |              |                   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště                                                      | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| Poznámka k položce:<br>Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                  |     |          |              |                   |
| D VRN4 Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                  |     |          |              |                   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 042503000 | Plán BOZP na staveništi                                                          | kpl | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
| Poznámka k položce:<br>Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                  |     |          |              |                   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení                                                            | Kč  | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |
| Poznámka k položce:<br>Náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP kontrolní zkoušky zhuštění záslup v komunikaci po 50m<br>Zkoušky funkčnosti vytvářovacího vodiče a ovládatelnosti armatur                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                  |     |          |              |                   |
| D VRN9 Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                  |     |          |              |                   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 091003000 | Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení                             | kpl | 1,000    | 22 000,00    | 22 000,00         |
| Poznámka k položce:<br>Zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení<br>Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;<br>-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení<br>-Zabezpečení změny dopravního značení |     |           |                                                                                  |     |          |              |                   |
| 37 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                  |     |          |              |                   |
| Ostatní práce a dodávky, služby a výkony jinde neuvedené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                  |     |          |              |                   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 091704000 | Náklady na opravu objízdných tras, náklady na manipulaci s nádobami TKO 1x týdně | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |
| Poznámka k položce:<br>Náklady na opravu objízdných tras, náklady na manipulaci s nádobami TKO 1x týdně                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                  |     |          |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Chodník a V.O. v ul. Dopravní, Moravské Budějovice - Aktualizace  
Objekt:

## 101 - Chodník

KSO: Moravské Budějovice  
Místo: Moravské Budějovice  
Zadavatel: Město Moravské Budějovice  
Uchazeč: PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice  
Projektant: PROFÍ Jihlava spol. s r.o.  
Zpracovatel: PROFÍ Jihlava spol. s r.o.  
Poznámka:

CC-CZ: 4.5.2022  
Datum: 00289931  
IČ: 02816342  
DIČ: CZ02816342  
IČ: 18198228  
DIČ:

### Cena bez DPH

1 853 740,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 853 740,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
389 285,40  
0,00

### Cena s DPH

v CZK

2 243 025,40



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Chodník a V.O. v ul. Dopravní, Moravské Budějovice - Aktualizace

**Objekt:** 101 - Chodník

**Místo:** Moravské Budějovice

**Zadavatel:** Město Moravské Budějovice

**Uchazeč:** PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotopovice

**Kód dílu - Popis**

**Datum:** 4.5.2022


**Projektant:** PROfi Jihlava spol. s r.o.

**Zpracovatel:** PROfi Jihlava spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

|                                         |  |              |
|-----------------------------------------|--|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 1 853 740,00 |
| 1 - Zemní práce                         |  | 1 853 740,00 |
| 2 - Zakládání                           |  | 266 064,82   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                |  | 13 600,00    |
| 5 - Komunikace pozemní                  |  | 2 024,00     |
| 8 - Trubní vedení                       |  | 870 072,56   |
| 9 - Oslatní konstrukce a práce, bourání |  | 198 272,70   |
| 997 - Přesun sutě                       |  | 463 954,22   |
| 998 - Přesun hmot                       |  | 14 586,00    |
|                                         |  | 25 165,70    |



## SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Chodník a V.O. v ul. Dopravní, Moravské Budějovice - Aktualizace

**Objekt:**

**101 - Chodník**

Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Uchazeč: PELÁN slav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

Datum: 4.5.2022

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel: PROFI Jihlava spol. s r.o.

| PČ                                      | Typ | Kód                 | Popis                                                                           | MJ | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-------------------|
| Zpracovatel: PROFÍ Jihlava spol. s r.o. |     |                     |                                                                                 |    |              |              |                   |
| Náklady soupisu celkem                  |     |                     |                                                                                 |    |              |              |                   |
| D                                       | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                 |    | 1 853 740,00 |              |                   |
| D                                       | 1   | Zemní práce         |                                                                                 |    | 1 853 740,00 |              |                   |
| 1                                       | K   | 113107182           | Odstanění podkladu živičného tl 100 mm strojní pl přes 50 do 200 m2             | m2 | 130,000      | 150,00       | 266 064,82        |
|                                         | VV  |                     | "odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele" 130                                 |    | 130,000      |              | 19 500,00         |
| 2                                       | K   | 122302202           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 | m3 | 194,808      | 350,00       | 68 182,80         |
|                                         | VV  |                     | (276*1,5)*0,29+40*0,29+5*0,37+(276*2)*0,3*0,29+(24,11*0,31)*(20*0,29)           |    | 194,808      |              |                   |
| 3                                       | K   | 122302209           | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepihost    | m3 | 97,404       | 30,00        | 2 922,12          |
|                                         | VV  |                     | 194,808/2                                                                       |    | 97,404       |              |                   |
| 4                                       | K   | 132301201           | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                      | m3 | 26,744       | 350,00       | 9 360,40          |
|                                         | VV  |                     | (0,9*1,0*22)+(1*0,5*0,8*2)+(0,8*0,8*1,6*6)                                      |    | 26,744       |              |                   |
| 5                                       | K   | 132301209           | Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4               | m3 | 13,372       | 30,00        | 401,16            |
|                                         | VV  |                     | 26,744/2                                                                        |    | 13,372       |              |                   |
| 6                                       | K   | 16260110(R)         | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                      | m3 | 142,808      | 360,00       | 51 410,88         |
|                                         | VV  |                     | "odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele"                                     |    | 125,808      |              |                   |
|                                         | VV  |                     | 194,808-69                                                                      |    | 17,000       |              |                   |
|                                         | VV  |                     | 26,7-9,7                                                                        |    | 142,808      |              |                   |
|                                         | VV  |                     | Součet                                                                          |    |              |              |                   |
| 7                                       | K   | 171101104           | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS           | m3 | 69,000       | 180,00       | 12 420,00         |
|                                         | VV  |                     | 276*0,25                                                                        |    | 69,000       |              |                   |
| 8                                       | K   | 171201201           | Uložení sypaniny na skládky                                                     | m3 | 142,808      | 20,00        | 2 856,16          |
|                                         | VV  |                     | 142,808                                                                         |    | 142,808      |              |                   |
| 9                                       | K   | 171201211           | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                  | t  | 242,774      | 150,00       | 36 416,10         |
|                                         | VV  |                     | 142,808*1,7                                                                     |    | 242,774      |              |                   |
| 10                                      | K   | 174101101           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím                 | m3 | 9,680        | 350,00       | 3 388,00          |
|                                         | VV  |                     | 0,55*0,8*22                                                                     |    | 9,680        |              |                   |
|                                         | VV  |                     | Součet                                                                          |    | 9,680        |              |                   |
| 11                                      | K   | 175151101           | Obsypání potrubí strojné sypaninou bez pronožení, uloženo do 3 m                | m3 | 6,160        | 500,00       | 3 080,00          |
|                                         | VV  |                     | 0,8*0,35*22                                                                     |    | 6,160        |              |                   |
| 12                                      | M   | 583413320           | kamenivo drcené drobné lomová proslivka frakce 0-2                              | t  | 11,704       | 550,00       | 6 437,20          |



| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| W  |     |             | 6,16*1,9                                                                                                                                                                                                                                           |    | 11,704   |              |                   |
| 13 | K   | 181102302   | Úprava pláňe v zářezích se zhuťněním                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| W  |     |             | (276*1,5)+40+5+(276*2*0,3)                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 624,600  | 30,00        | 18 738,00         |
| 14 | K   | 181111111   | Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5                                                                                                                                                    |    | 624,600  |              |                   |
| P  |     |             | Poznámka k položce:<br>Plášťová úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5                                       | m2 | 530,000  | 30,00        | 15 900,00         |
| W  |     |             | "odměřeno v CAD" 530                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 15 | K   | 181411131   | Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                  |    | 530,000  |              |                   |
| P  |     |             | Poznámka k položce:<br>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovinně nebo na svahu do 1:5. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. | m2 | 530,000  | 25,00        | 13 250,00         |
| W  |     |             | 530                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| 16 | M   | 00572410    | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                          |    | 530,000  |              |                   |
| W  |     |             | 530/50                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 10,600   | 170,00       | 1 802,00          |
| D  | 2   |             | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                          |    | 10,600   |              |                   |
| 17 | K   | 21231211(R) | Napojení do stáv. příkopu                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 13 600,00         |
| W  |     |             | "vč. tvarovek, seřiznutí dle svahu" 2                                                                                                                                                                                                              | m3 | 2,000    | 6 800,00     | 13 600,00         |
| D  | 4   |             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,000    |              |                   |
| 18 | K   | 451572111   | Lože pod potrubí otevířený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 2 024,00          |
| W  |     |             | "lomová výsevka" 0,8*0,1*22                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 1,760    | 1 150,00     | 2 024,00          |
| D  | 5   |             | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,760    |              |                   |
| 19 | K   | 564861111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 870 072,56        |
| W  |     |             | (276*1,5)+40+(276*2*0,3)+20                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 639,600  | 250,00       | 159 900,00        |
| 20 | K   | 564871111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm                                                                                                                                                                                                                 |    | 639,600  |              |                   |
| W  |     |             | 5                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 5,000    | 320,00       | 1 600,00          |
| 21 | K   | 573231103   | Poslifik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                                                                                |    | 5,000    |              |                   |
| W  |     |             | 130+130+20+20                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 300,000  | 30,00        | 9 000,00          |
| 22 | K   | 577134111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                     |    | 300,000  |              |                   |
| W  |     |             | 130+20                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 150,000  | 920,00       | 138 000,00        |
| 23 | K   | 577150111   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                            |    | 150,000  |              |                   |
| W  |     |             | 130+20                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 150,000  | 1 000,00     | 150 000,00        |
| 24 | K   | 596211112   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                                                                                                                                                                         |    | 150,000  |              |                   |
| W  |     |             | 276*1,5                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 414,000  | 550,00       | 227 700,00        |
| 25 | K   | 596211210   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                          |    | 414,000  |              |                   |
| W  |     |             | 2+3+10,8+13,4+7,44                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 36,640   | 580,00       | 21 251,20         |
| 26 | M   | 59245018    | dlažba skládebná betonová 20x10x6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                      |    | 36,640   |              |                   |
| W  |     |             | 407*1,02                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 415,140  | 340,00       | 141 147,60        |
| 27 | M   | 59245006    | dlažba skládebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                                                                                             |    | 415,140  |              |                   |
| W  |     |             | 7*1,02                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 7,140    | 405,00       | 2 891,70          |
| 28 | M   | 59245020    | dlažba skládebná betonová 20x10x8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                      |    | 7,140    |              |                   |
| W  |     |             | 23,2*1,02                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 23,664   | 450,00       | 10 648,80         |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 23,664   |              |                   |



| PČ                                             | Typ | Kód          | Popis                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 29                                             | M   | 59245006.1   | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná                     | m2  | 8,160    | 470,00       | 3 835,20          |
|                                                | VV  |              | (2+6)*1,02                                                                                 |     | 8,160    |              |                   |
| 30                                             | M   | 59245030 (R) | dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm vodící linie přírodní                                 | m2  | 7,589    | 540,00       | 4 098,06          |
|                                                | VV  |              | 7.44*1,02                                                                                  |     | 7,589    |              |                   |
| <b>D 8 Trubní vedení</b>                       |     |              |                                                                                            |     |          |              |                   |
| 31                                             | K   | 871310310    | Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 10 z polypropylenu DN 150             | m   | 22,000   | 320,00       | 198 272,70        |
|                                                | VV  |              | "vč. tvarovek" 22                                                                          |     | 22,000   |              | 7 040,00          |
| 32                                             | M   | 286171120    | trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 150                                                | kus | 7,443    | 5 000,00     | 37 215,00         |
|                                                | VV  |              | 22/3*1,015                                                                                 |     | 7,443    |              |                   |
| 33                                             | K   | 87739512(R)  | Napojení na sláv. kanalizaci                                                               | kpl | 6,000    | 6 800,00     | 40 800,00         |
|                                                | P   |              | Poznámka k položce:                                                                        |     |          |              |                   |
|                                                | VV  |              | Zřízení napojení na šachtu, uléštění a zapravení šachty a potrubí                          |     |          |              |                   |
|                                                | VV  |              | "vč. tvarovek, uléštění" 6                                                                 |     |          |              |                   |
| 34                                             | K   | 89481111(R)  | Vpusť monoblok                                                                             | kus | 2,000    | 15 037,85    | 30 075,70         |
|                                                | VV  |              | "kompletní provedení dle výkresové dokumentace" 2                                          |     | 2,000    |              |                   |
| 35                                             | K   | 89594111     | Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                     | kus | 6,000    | 2 000,00     | 12 000,00         |
|                                                | VV  |              | 6                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |
| 36                                             | M   | 59223852     | dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm                               | kus | 6,000    | 1 000,00     | 6 000,00          |
|                                                | VV  |              | 6                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |
| 37                                             | M   | 59223864     | prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm                              | kus | 6,000    | 500,00       | 3 000,00          |
|                                                | VV  |              | 6                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |
| 38                                             | M   | 59223857     | skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm                                     | kus | 6,000    | 500,00       | 3 000,00          |
|                                                | VV  |              | 6                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |
| 39                                             | M   | 59223858     | skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm                                       | kus | 6,000    | 500,00       | 3 000,00          |
|                                                | VV  |              | 6                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |
| 40                                             | M   | 59223854     | skruž betonová pro uliční vpusť s výřezovým otvorem PVC, 45x35x5 cm                        | kus | 6,000    | 500,00       | 3 000,00          |
|                                                | VV  |              | 6                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |
| 41                                             | M   | 59223862     | skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm                                  | kus | 6,000    | 500,00       | 3 000,00          |
|                                                | VV  |              | 6                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |
| 42                                             | K   | 899203112    | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení B12, C250          | kus | 6,000    | 1 357,00     | 8 142,00          |
|                                                | VV  |              | 6                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |
| 43                                             | M   | 55242320     | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                                     | kus | 6,000    | 4 000,00     | 24 000,00         |
|                                                | VV  |              | 6                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |
| 44                                             | K   | 899331111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu                       | kus | 6,000    | 3 000,00     | 18 000,00         |
|                                                | VV  |              | 6                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |              |                                                                                            |     |          |              |                   |
| 45                                             | K   | 916131213    | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 348,900  | 400,00       | 463 954,22        |
|                                                | VV  |              | 49+8+276+2+7.9+6                                                                           |     | 348,900  |              | 139 560,00        |
| 46                                             | M   | 59217029     | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                          | m   | 75,649   | 180,00       | 13 616,82         |
|                                                | VV  |              | (3+9+2*2+10+2*2+12+2*3+7.9+6+12)*1,01                                                      |     | 75,649   |              |                   |
| 47                                             | M   | 59217030     | obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm                                      | m   | 10,100   | 550,00       | 5 555,00          |
|                                                | VV  |              | (8+2)*1,01                                                                                 |     | 10,100   |              |                   |



| PČ                | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 48                | M   | 59217023    | obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|                   | VV  |             | 276*1,01                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 278,760  | 200,00       | 55 752,00         |
| 49                | K   | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                             |    | 278,760  |              |                   |
|                   | VV  |             | 276*2                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 278,000  | 400,00       | 111 200,00        |
| 50                | M   | 59217019    | obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm                                                                                                                                                                                                |    | 278,000  |              |                   |
|                   | VV  |             | 278*1,01                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 280,780  | 180,00       | 50 540,40         |
| 51                | K   | 919731122   | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného II do 100 mm                                                                                                                                                                       |    | 280,780  |              |                   |
|                   | P   |             | Poznámka k položce:<br>Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm.                                                                                  | m  | 283,000  | 150,00       | 42 450,00         |
|                   | VV  |             | 283                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| 52                | K   | 919732211   | Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                                                                                                                       |    | 283,000  |              |                   |
|                   | P   |             | Poznámka k položce:<br>Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry. | m  | 283,000  | 160,00       | 45 280,00         |
|                   | VV  |             | 283                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| D 997 Přesun sutě |     |             |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 53                | K   | 99722157(R) | Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku zhotovitele                                                                                                                                                                                |    |          |              | 14 586,00         |
|                   | VV  |             | 28,6                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 28,600   | 360,00       | 10 296,00         |
| 54                | K   | 997221845   | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                 |    | 28,600   |              |                   |
|                   | VV  |             | 28,6                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 28,600   | 150,00       | 4 290,00          |
| D 998 Přesun hmot |     |             |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 55                | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 25 165,70         |
|                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 251,657  | 100,00       | 25 165,70         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a V.O. v ul. Dopravní, Moravské Budějovice - Aktualizace

Objekt:

## 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o. Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pecna

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4.5.2022

IČ:

00289931

DIČ:

IČ:

02816342

DIČ:

CZ02816342

IČ:

18198228

DIČ:

IČ:

DIČ:

### Cena bez DPH

1 057 760,00

DPH základní

snížená

Základ daně

1 057 760,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

222 129,60

0,00

### Cena s DPH

v CZK

1 279 889,60



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník a V.O. v ul. Dopravní, Moravské Budějovice - Aktualizace

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Úchazeč:

PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrolovce

Kód dílu - Popis

Datum:

4.5.2022

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pecina

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

1 057 760,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 057 760,00

1 057 760,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník a V.O. v ul. Dopravní, Moravské Budějovice - Aktualizace

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Moravské Budějovice

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

Datum:

4.5.2022

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pecina

| PČ                     | Typ | Kód     | Popis                         | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|---------|-------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |         |                               |      |          |              |                   |
| D                      | PSV |         | Práce a dodávky PSV           |      |          |              | 1 057 760,00      |
| D                      | 741 |         | Elektroinstalace - silnoproud |      |          |              | 1 057 760,00      |
| 1                      | K   | 7412(R) | Veřejné osvětlení             | soub | 1,000    | 1 057 760,00 | 1 057 760,00      |

Poznámka k položce:

podrobný soupis prací, dodávek a služeb, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce je zpracován v samostatném projektu v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele


1

VW





| Název                             | Hodnota A       | Hodnota B           |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Základní náklady</b>           |                 |                     |
| Dodávka                           | 0,00            |                     |
| Doprava %, Přesun %               | 0,00            | 0,00                |
| Montáž - materiál                 |                 | 380 650,00          |
| Montáž - práce                    |                 | 105 602,50          |
| <b>Mezisoučet 1</b>               | <b>0,00</b>     | <b>486 252,50</b>   |
| PPV % z montáže: materiál + práce |                 | 0,00                |
| Nátěry                            |                 | 0,00                |
| Zemní práce                       |                 | 571 507,50          |
| PPV % z nátěrů a zemních prací    |                 | 0,00                |
| <b>Mezisoučet 2</b>               | <b>0,00</b>     | <b>1 057 760,00</b> |
|                                   |                 |                     |
|                                   |                 |                     |
| <b>Základní náklady celkem</b>    |                 | <b>1 057 760,00</b> |
| <b>Vedlejší náklady</b>           |                 |                     |
|                                   |                 |                     |
|                                   |                 |                     |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>    |                 | <b>0,00</b>         |
|                                   |                 |                     |
|                                   |                 |                     |
| <b>Náklady celkem</b>             |                 | <b>1 057 760,00</b> |
| Základ a hodnota DPH 21%          | 1 057 760,00    | 222 129,60          |
| Základ a hodnota DPH 15%          | 0,00            | 0,00                |
| <b>Náklady celkem s DPH</b>       |                 | <b>1 279 889,60</b> |
|                                   |                 |                     |
|                                   |                 |                     |
|                                   |                 |                     |
| <b>Součty odstavců</b>            | <b>Materiál</b> | <b>Montáž</b>       |
| Elektromontáže                    | 380 650,00      | 105 602,50          |
| Zemní práce                       | 571 507,50      | 0,00                |







|             |    |                                                            |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
|-------------|----|------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------------------|-------------|----------|-------------------|--------------------------------|
| 9999-800    | 27 | Kabelové vedení v zastavěném prostoru                      | km | 0,37   | 2 000,00 | 740,00            | 0,00        | 2 000,00 | 740,00            | 365*0,001=0,365                |
| 460 03      |    | SEMIPLI DRU                                                |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 460 03-0011 | 28 | Náhrada dráhy napojení odvoz                               | m2 | 10,85  | 50,00    | 542,50            | 0,00        | 50,00    | 542,50            | 31*0,35=10,85                  |
| 9999-924    |    | ŘEZÁNÍ SPÁRY                                               |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-925    | 29 | V sádku nebo betonu                                        | m  | 166,00 | 150,00   | 24 900,00         | 0,00        | 150,00   | 24 900,00         | 83*2=166                       |
| 9999-922    |    | BOURÁNÍ ŽIVÝCHÝCH POVRCHŮ                                  |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-923    | 30 | Sila vrstvy 3-5cm                                          | m2 | 30,85  | 350,00   | 10 797,50         | 0,00        | 350,00   | 10 797,50         | 71*0,35+12*0,5=30,85           |
| 9999-941    |    | JAMA PRO STOŽÁRY VER OSVĚTLENÍ                             |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-942    |    | O OBJEMU DO 2 m3                                           |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-948    | 31 | Zemina třídy 4, měrně                                      | m3 | 18,00  | 600,00   | 10 800,00         | 0,00        | 600,00   | 10 800,00         | 8*2*2*1=18                     |
| 9999-973    |    | POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ VENK                               |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-974    |    | OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU                               |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-976    | 32 | D 300x1000 mm                                              | ka | 18,00  | 4 000,00 | 72 000,00         | 0,00        | 4 000,00 | 72 000,00         | 8*2*2*1=18                     |
| 9999-980    |    | ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU                                   |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-991    | 33 | Do rozšířené zeminy bez bednění                            | m3 | 18,00  | 3 100,00 | 55 800,00         | 0,00        | 3 100,00 | 55 800,00         | 8*2*2*1=18                     |
| 9999-980    |    | ZÁHOZ JAMKY UPŘECHOVÁNÍ ÚPRAVA                             |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-981    |    | POVRCHU                                                    |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-983    | 34 | V zemina třídy 3-4                                         | m3 | 18,00  | 200,00   | 3 600,00          | 0,00        | 200,00   | 3 600,00          | 8*2*2*1=18                     |
| 9999-991    |    | HLoubení KABELOVÉ RYHY                                     |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-1002   | 35 | Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 800mm                  | m  | 321,00 | 200,00   | 64 200,00         | 0,00        | 200,00   | 64 200,00         | 365*(9+14+9+12)=321            |
| 9999-1005   | 36 | Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm                 | m  | 44,00  | 750,00   | 33 000,00         | 0,00        | 750,00   | 33 000,00         | 9*14+8+12=44                   |
| 9999-1067   |    | ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LŮŽE                                    |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-1069   | 37 | Z prosíté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, šířka 11cm    | m  | 365,00 | 50,00    | 18 250,00         | 0,00        | 50,00    | 18 250,00         | 5*2+4=10,5                     |
| 9999-1117   |    | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC                                      |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-1119   | 38 | Šířka 33cm                                                 | m  | 365,00 | 50,00    | 18 250,00         | 0,00        | 50,00    | 18 250,00         | 32*1+4=365                     |
| 9999-1137   |    | KABELOVÝ PROSTUP Z HDPE TRUBKY                             |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-1139   | 39 | okružní, dvoustranné, D15                                  | m  | 381,00 | 250,00   | 95 250,00         | 0,00        | 250,00   | 95 250,00         | 365*(9+14+9+12)=361            |
| 9999-1139   | 40 | okružní, dvoustranné, D110                                 | m  | 44,00  | 250,00   | 11 000,00         | 0,00        | 250,00   | 11 000,00         | 9*14+9+12=44                   |
| 9999-1175   |    | ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY                                        |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-1182   | 41 | Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm                  | m  | 321,00 | 150,00   | 48 150,00         | 0,00        | 150,00   | 48 150,00         | 321                            |
| 9999-1184   | 42 | Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm                 | m  | 44,00  | 300,00   | 13 200,00         | 0,00        | 300,00   | 13 200,00         | 44                             |
| 9999-1188   |    | ÚPRAVA POVRCHU                                             |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-1196   | 43 | Provozovní úprava terénu v zemina třídy 4                  | m2 | 134,35 | 150,00   | 20 152,50         | 0,00        | 150,00   | 20 152,50         | 32*1+0,35+4*0,5=134,35         |
| 460 82-0001 | 44 | Položka drnu                                               | m2 | 10,85  | 200,00   | 2 170,00          | 0,00        | 200,00   | 2 170,00          | 31*0,35=10,85                  |
| 9999-1185   |    | ODVOZ ZEMINY                                               |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-1186   | 45 | odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení | m3 | 13,44  | 2 500,00 | 33 600,00         | 0,00        | 2 500,00 | 33 600,00         | 32*1+0,35*0,1+4*0,5*0,1=13,435 |
| 9999-1200   |    | PODKLADOVÁ VRSTVA                                          |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-1201   | 46 | Za šířku vrstva 10cm                                       | m2 | 30,85  | 300,00   | 9 255,00          | 0,00        | 300,00   | 9 255,00          | 71*0,35+12*0,5=30,85           |
| 9999-1204   |    | JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFALTOBETONU                      |    |        |          |                   |             |          |                   |                                |
| 9999-1206   | 47 | Vrstva asfaltobetonu 10cm                                  | m2 | 30,85  | 1 000,00 | 30 850,00         | 0,00        | 1 000,00 | 30 850,00         | 71*0,35+12*0,5=30,85           |
|             |    | <b>Zemní práce - celkem</b>                                |    |        |          | <b>571 507,50</b> | <b>0,00</b> |          | <b>571 507,50</b> |                                |