


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov			
Investor:	Základní škola, Plzeň, Podmostní 1	Datum: 12. ledna 2022		
Název akce: „Energetické úspory objektu ZŠ, Plzeň, Podmostní 1“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Soupis prací ZL č. 3		
	na výkresy:	Bez záznamu		
	na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis prací ZL č. 3 zhotovitelem		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
1) Doplnění soupisu prací o úpravy oken				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Při provedení sond v uliční fasádě, byla zjištěna nutnost dozdění ostění a rozšíření dřevěných rámu oken.</p> <p>Dodávky bezpečnostních klíček z důvodu ochrany žáků ZŠ, jako ochrana před vypadnutím.</p> <p>Dodání nových vstupních dveří z důvodu nemožnosti provedení dle PD.</p> <p>Jedná se o změnu neměnicí povahu veřejné zakázky.</p> <p>Méněpráce – uznatelné - 35.286,00 Kč bez DPH – par.222 odst. 6</p> <p>Vícepráce – uznatelné + 298.051,36 Kč bez DPH – par.222 odst. 6</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:		SILBA – Elstav s.r.o. Ing. Jan Jirka  Digitálně podepsal Ing. Jan Jirka Datum: 2022.04.14 09:44:36 +02'00'		

Stanovisko technického dozoru stavby:

Po vybourání oken bylo zjištěno, že konstrukce ostění v minulosti byla různorodě zednický upravována při výměně oken. Stav konstrukce ostění nebyl vhodný pro současnou výměnu oken, konstrukce nebyla pevná, místy byla doplnění ostění provedeno pouze maltou a nikoliv cihlami. Pro mechanicky pevné zakotvení nových okenních výplní byla nutná jejich konstrukční úprava a provedeno přezdění ostění okenních otvorů.

Při bližším prozkoumání konstrukce dveřní vchodové výplně byl zjištěn její nevyhovující stav z hlediska částečného napadení hnilobou a to zejména v partii prahu a závěsů. Proto bylo přistoupeno k její celkové náhradě tak aby splňovala bezbariérové požadavky.

Petr Černý

Digitálně podepsal

Petr Černý

Datum: 2022.04.13

16:33:54 +02'00'

Stanovisko projektanta stavby:

Konstrukce ostění a jeho stav byl při zpracování PD skryt a nebylo možno ověřit v jakém mechanickém stavu se nachází. Provedené opatření je z hlediska hospodárnosti nejvhodnější. Po zjištění stavu konstrukce vchodových dveří a s přihlédnutím ke stanovisku odborného truhlářského pracovníka souhlasím s výměnou celé dveřní výplně a nikoliv pouze dveřních křídel.

**Petr
Černý**

Digitálně podepsal

Petr Černý

Datum: 2022.04.13

16:34:12 +02'00'

Příloha : rozpočet ZL3

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : -35.286,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 298.051,36,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 80.439.274,43 Kč + 262.765,36 Kč 80.702.039,79 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla se nemění
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. Jan Špott Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Jirka Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.1 - Energeticky úsporná opatření ZŠ Podmostní 1

Objekt:

ZL3 - úpravy oken

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2021

Zadavatel:

Krajský úřad Plzeňského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

262 765,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	262 765,36	21,00%	55 180,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

317 946,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.1 - Energeticky úsporná opatření ZŠ Podmostní 1

Objekt:

ZL3 - úpravy oken

Místo:

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

262 765,36

D a

odečty

-35 286,00

3	K	766663962	Oprava dveřních křídel dřevěných výměna dveřní výplně z tvrdého dřeva	kus	-2,000	356,00	-712,00
4	M	61173190R1	dveřní křídla dřevěné vchodové kazetové 1650/2100 mm	kus	-2,000	17 260,00	-34 520,00
5	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	-2,000	27,00	-54,00

D b

přípočty

298 051,36

D 766

Konstrukce truhlářské

298 051,36

1	K	766.1	příplatek dětská pojista - zámek okna	ks	45,000	945,00	42 525,00
2	K	766.2	rozšiřovací profil oken	m	1 125,540	134,00	150 822,36
	VV		TR03				
	VV		(1,47*2+2,56*2)*87		701,220		
	VV		TR03B				
	VV		(1,52*2+2,56*2)*28		228,480		
	VV		TR03A				
	VV		(1,52*2+2,56*2)*24		195,840		
	VV		Součet		1 125,540		
6	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	3 940,00	3 940,00
	VV		vstupní dveře				
	VV		1		1,000		
7	M	766.3	vstupní dvoukřídlé dveře s obloukovým nadsvětlíkem ozn.2	m ²	7,464	13 500,00	100 764,00
	VV		1,75*4,265		7,464		