

SOUPIS PRACÍ - vícepráce, sananční omítka soklu

Stavba: Kostel Povýšení sv.Kříže

Objekt: Kostel Povýšení sv.Kříže

Kostel Povýšení sv.Kříže, Zámecké náměstí, Teplice - oprava a nátěr fasády

KSO:

Místo:

Zámecké náměstí, Teplice

CC-CZ:

Datum:

25.04.2022

Zadavatel:

Statutární město Teplice

nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

002 66 621

DIČ:

Zhotovitel:

Jensovsky, s.r.o.

Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3

IČ:

4124863

DIČ:

CZ04124863

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jensovsky, s.r.o.

Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3

IČ:

4124863

DIČ:

CZ04124863

Poznámka:

Práce jsou navrženy dle návrhu, který je spučástí této nabídky

Cena bez DPH

119 818,19

01. Zařízení staveniště 19 280,00 Kč

02. Odstranění konstrukcí 26 827,89 Kč

03. Sanační omítka na soklu kostela 47 859,45 Kč

04. Povrchové úpravy 14 350,85 Kč

05. Demontáž zázemí stavby 11 500,00 Kč


| | Základ daně | | Sazba daně | Výše daně |
|-----|-----------------|------------|------------|-----------|
| DPH | základní | 119 818,19 | 21,00% | 25 161,82 |
| | snížená | 119 818,19 | 15,00% | 17 972,73 |
| | zákl. přenesená | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| | sníž. přenesená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| | nulová | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Cena s DPH 21% **v CZK** **144 980,02**

| Popis | M.J. | Množství | Cena jedn. | Cena celkem |
|---|---------------------------|----------|--------------|--------------|
| 01. Zařízení staveniště | | | | 19 280,00 Kč |
| 1 Zařízení staveniště dočasné zařízení stavby pro uskladnění materiálu a nářadí, mobilní WC, stavební buňka, zábor, voda, el. | kpl | 1 | 19 280,00 Kč | 19 280,00 Kč |
| 02. Odstranění konstrukcí | | | | 26 827,89 Kč |
| 2 Zajištění staveniště zakrytí přilehlých konstrukcí, zaplachtování, oblepení pouličního osvětlení, | kpl | 1 | 8 625,00 Kč | 8 625,00 Kč |
| 3 Oklepání nesoudržných omítkových vrstev nesoudržných zasolených částí soklu | Osekání m ² | 27,3819 | 110,00 Kč | 3 012,01 Kč |
| 4 Proškrábnutí spár proškrábnutí spár zdiva, očištění a příprava pro špric | m ² | 27,3819 | 172,50 Kč | 4 723,38 Kč |
| 5 Přesun hmot, likvidace odpadu navezení stavebního materiálu na místo určení, složení a následný odvoz sutě na skládku k odborné likvidaci | t | 7,9 | 1 325,00 Kč | 10 467,50 Kč |

| | | | | | |
|--|---|----------------|---------|--------------|--------------|
| 03. Sanační omítka na soklu kostela | | | | | 47 859,45 Kč |
| 1. | Doplnění zdiva - dozdivky Lokální doplnění nerovností v ploše soklu dozdivkou z cihel plných pálených, rozsah doplňků do 10% z celkové plochy soklu | m ² | 2,73819 | 3 950,00 Kč | 10 815,85 Kč |
| 6 | Provedení podhozu (špric) Podhoz zajišťuje adhezi k podkladu. Zpravidla se nenanáší celoplošně, ale síťovitě s cca 50% pokrytím plochy. Nespornou výhodou je odolnost proti sulfátovým solím | m ² | 27,3819 | 281,00 Kč | 7 694,31 Kč |
| 7 | Podkladní omítka Podkladní omítka slouží k vyrovnání hrubých nerovností v podkladu (vyrovnávací omítka) nebo jako vrstva pro efektivnější ukládání solí v případě vysoce zasoleného podkladu (pórovitá jádrová omítka) v min. tl. 10 mm | m ² | 27,3819 | 623,30 Kč | 17 067,14 Kč |
| 8 | Omítka sanační stěn do 2,5 cm tl. postupné nanášení sanační omítky po vrstvách tak, aby všechny vrstvy řádně vyschly. Sanační omítka se zpravidla nanáší v minimální tloušťce 15 mm. Celková tloušťka sanační omítky by neměla překročit 40 mm (s výjimkou spár). | m ² | 27,3819 | 448,55 Kč | 12 282,15 Kč |
| 04. Povrchové úpravy | | | | | 14 350,85 Kč |
| 9 | Štuková vrstva jemná tenká štuková vrstva s adhezními přísadami | m ² | 27,3819 | 294,10 Kč | 8 053,02 Kč |
| 10 | Sjednocení nasákavosti podkladu penetrační nátěr sanační omítky pro aplikaci nátěru | m ² | 27,3819 | 57,50 Kč | 1 574,46 Kč |
| 11 | Nátěr soklu (2x) | m ² | 54,7638 | 86,25 Kč | 4 723,38 Kč |
| 05. Demontáž zázemí stavby | | | | | 11 500,00 Kč |
| 12 | Likvidace zázemí stavby úklid stavby, odvoz zbývajících materiálů, likvidace zázemí | kpl | 1 | 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč |

V Praze, dne 25.4.2022



Jensovsky, s.r.o.