

**OU Dvořákova - datový rozvod do místností v 2.patře  
strukturovaná kabeláž**

<b>TEXT</b>	<b>počet</b>	<b>jedn.</b>	<b>cena/j</b>	<b>součet</b>
<b>materiál rack</b>				
vyvazovací panel 1U 5x 4x8	1,00	ks	196,50	197
Patch panel 1U 19" cat.6 24 port	1,00	ks	1 353,50	1 354
<b>materiál trasy</b>				
lišta hranatá LH 40x40	28,60	m	46,70	1 336
parapetní kanál 210*70	22,80	m	353,00	8 048
krabice KO 68	8,00	ks	7,40	59
Krabice KT 250/L	3,00	ks	227,00	681
drobný materiál	1,00	ks	642,00	642
<b>materiál pasivní SOLARIX, SCHRACK</b>				
ZÁSUVKA KAT.6 dvojitá TANGO (rám+keystone 2ks+maska+kryt+nosník keystone)	8,00	ks	210,00	1 680
UTP 6.kat 4x2x0,5	982,00	m	9,00	8 838
<b>demontáže</b>				
demontáže LV	11,50	m	21,40	246
demontáže zásuvek	10,00	ks	21,40	214
úpravy stávajícího vedení	0,00	ks	102,00	0
<b>montáž hrubá</b>				
montáž parapetního kanálu 110*70	22,80	m	158,00	3 602
montáž krabice KO68	8,00	ks	37,00	296
montáž LV do 60	28,60	m	63,00	1 802
trubka PVC TO40	11,50	m	51,00	587
krabice PO KT 250	3,00	ks	175,00	525
otvor do 0,025cm tl. Do 300	3,00	ks	206,00	618
drážka cihla 70x70	6,00	m	63,00	378
kapsa 50x100 cihla	8,00	ks	39,00	312
<b>montáž UTP+TEL</b>				
kabel UTP	982,00	m	16,00	15 712
zásuvka PC	8,00	ks	96,00	768
zapojení vývodů	16,00	ks	61,00	976
osazení patch panelu	1,00	ks	70,00	70
ranžírování	1,00	ks	482,00	482
popis vedení	16,00	ks	6,50	104
úpravy rozvodů v prostorách RACKU	8,00	h	321,00	2 568
měření metalických kabelů	16,00	ks	112,00	1 792
<b>Součet</b>				<b>52 336</b>
dokončovací práce				4 500
přesuny 2,4%				1 364
PPV zednické práce				3 000
<b>CENA CELKEM BEZ DPH 21%</b>				<b>61 200</b>

*pozn.*

postup a rozsah prací dle návrhu Ing Krpce. Po telefonické konzultaci byl rozsah upřesněn:

- 1) zrušení 8 ks stávajících UTP kat.5 v trase: m.č. 219-220 - 2.NP-1NP- 2NP podlaha zasedačka
- 2) Zatažení nových 16ks UTP kat.6 v trase 2.NP 219 až 221- chodba - m.č.214 (LV 40x40) - m.č.214 -213 výměna původní přeplněné lišty LV 120x40 za parapetní kanál 210x70
- 3) Vytažení 8ks stávajících UTP a zatažení nových 16ks UTP kat 6 do RACKu přes stávající vstup v m.č.213.
- 4) osazení nového patch panelu kat.6 do RACKu, vyvázání a zapojení 16ks nových kabelů, osazení a zapojení 8ks nových datových zásuvek kat.6