

## SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2022-015

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Martinem Charvátlem, primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic  
a technické správy odbor majetku a investic MmP  
tel. 466 859 449; e-mail: [jan.dvoracek@mmp.cz](mailto:jan.dvoracek@mmp.cz)

– technikem odd. investic a technické

správy, odbor majetku a investic MmP

tel. 466 859 432, email: |

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel:** MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem: Hradecká 545,533 52 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

; předseda představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních:

; předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických:

, vedoucí provozního oddělení, tel :

Odpovědný stavbyvedoucí:

Tel:

IČO: 27523934

DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 2646

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

### Oddíl I.

#### Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

### **Rekonstrukce zastávek MHD – Jahnova směr z centra, směr do centra**

Předmětem díla jsou rekonstrukce zastávek MHD:

- 1.) Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr z centra
- 2.) Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr do centra  
(dále jen DÍLO).

#### **Specifikace prací:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce dvou zastávek MHD s názvem „Krajský úřad“ v ulici Jahnova, a to směrem z centra a směrem do centra. V rámci rekonstrukce budou vybourány stávající konstrukční vrstvy zálivu zastávky, vytrhané obruby současné nástupní hrany a v nejnutnějším rozsahu rozebrané krytové vrstvy navazujících komunikací. Nový kryt zálivu bude dlážděný ze žulových kostek a napojený na vozovku navazující pozemní komunikace s asfaltobetonovým krytem. Pro odvodnění obou zastávkových zálivů budou osazeny nové štěrbinové žlaby napojené na stávající kanalizaci. Součástí rekonstrukce zastávek je také výměna betonových zastávkových obrub nástupní hrany s novým napojením přídlažbou na současný kryt přilehlého chodníku s vytvořením varovných pásů.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovými dokumentacemi „Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr z centra“ a „Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr do centra“ (dále jen PD), obě zpracované v říjnu 2020 projektantem PRODIN, a.s., Pardubice, které jsou závazným podkladem pro provádění DÍLA, a které jsou blíže specifikovány v odst. 2 tohoto článku.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Součástí DÍLA Rekonstrukce zastávek MHD v ul. Jahnova jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

**Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.**

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice I);
- d) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR - zejména Stanovení dopravního značení po dokončení stavby);
- e) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- g) povinnost dodavatele koordinovat svoji činnost s ostatními dodavateli případných současně realizovaných staveb v souladu se ZOV, které jsou součástí PD;

- h) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
- i) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;
- j) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf);
- k) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních;
- l) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- m) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- o) provedení přejímky stavby;
- p) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- q) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
- r) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávacích dokumentací zakázky:

- projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby „Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova z centra“ a „Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova do centra“ (dále jen PD), obě zpracované v 10/2020 projektantem PRODIN, a.s., Pardubice, IČO 252 92 161, se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 11.3.2022

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 251/2018 Sb., kterou se mění vyhl. č. 148/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu

- s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.
  6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění, vytyčení inž. sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábery veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace skutečného provedení stavby.
  7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
  8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele).

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**Termín zahájení DÍLA:                   ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště.**

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:  
do 12 týdnů ode dne předání staveniště.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: ulice Jahnova, Pardubice, stávající zastávky MHD s názvem „Krajský úřad“.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 20 v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadne, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

### III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA a vydáním kolaudačního souhlasu. Každá ze zastávek bude fakturována samostatně:

#### **1.) Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr z centra**

Cena DÍLA bez DPH	2 328 681,35 Kč
DPH 21%	489 023,08 Kč
<b>Cena DÍLA včetně DPH</b>	<b>2 817 704,43 Kč</b>

#### **2.) Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr do centra**

Cena DÍLA bez DPH	2 654 233,78 Kč
DPH 21%	557 389,09 Kč
<b>Cena DÍLA včetně DPH</b>	<b>3 211 622,87 Kč</b>

---

Celková cena DÍLA bez DPH	4 982 915,13 Kč
DPH 21%	1 046 412,17 Kč
<b>Celková cena DÍLA včetně DPH</b>	<b>6 029 327,30 Kč</b>

*(slovy: šest milionů dvacet devět tisíc tři sta dvacet sedm korun českých třicet haléřů včetně DPH)*

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) pro každou zastávku samostatně je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
  - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný

výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě.

- b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl 1., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS poníženy o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

#### **IV. Placení DÍLA a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení zakázky se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny zakázky bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění zakázky, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání díla nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. včetně DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí díla, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí díla a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu díla a víceprací

- bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
  6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
  7. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH.“
  8. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
  9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
    - označení faktury a číslo,
    - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
    - předmět plnění a den splnění,
    - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
    - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
    - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
    - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
    - každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
    - údaje pro daňové účely.Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
    - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
  10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 9. tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
  11. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: [posta@mmp.cz](mailto:posta@mmp.cz).
  12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
  13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
  14. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
  15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
  16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

## **Oddíl II.** **Realizace DÍLA**

### **I. Odevzdání a převzetí staveniště**

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třdit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu s touto smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.

### **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke



- klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy o dílo, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě každého porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této Smlouvy, a to za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.
  3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
  4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejména vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
  5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
  6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

### **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost v lokalitě (integrováný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby ÚMO Pardubice I o vydání rozhodnutí o opatření na dotčené komunikaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice I (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 – 17:00 hodin nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (viz. Stavební povolení).  
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.
8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoliv však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení

- výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě každého porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této Smlouvy, a to za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.
13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.
  14. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
  15. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
  16. Trakční trolejbusové vedení bude pod napětím po celou dobu výstavby (není možné jeho vypnutí). Zhotovitel musí s tímto počítat při použití vyšších mechanizačních prostředků (autojeřáb, rypadlo, nakladač apod.) a zajistit nutnou ochranu.
  17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
  18. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
  19. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přijímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
  20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
    - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
    - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
    - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
    - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
    - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
  21. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem

- odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
22. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
  23. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
  24. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
  25. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
  26. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
  27. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
  28. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
  29. Na kontrolních dnech budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz nemovitostí dotčených stavbou s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a nájemců. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním deníku.
  30. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
  31. Zhotovitel vyklidí stavenišťe do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
  32. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.
  33. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
35. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
36. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými platnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti.
37. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 5 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
39. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
40. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
41. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci

- objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,– Kč.
43. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x v tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.
44. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle tohoto článku odpovídá zhotovitel.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíše obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přijímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

## **V. Předání a převzetí DÍLA**

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přijímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přijímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele: – technik odd. investic a technické správy OMI MmP  
za zhotovitele: , vedoucí provozního oddělení

3. Objednatel je oprávněn k přijímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.
4. Před zahájením přijímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady ve třech vyhotoveních (není-li níže uvedeno jinak), zejména:
  - původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn;
  - dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém nosiči;
  - zápisy o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem);
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
  - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí;
  - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
  - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách;
  - geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních;
  - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
  - doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě, ...)
  - originál stavebního deníku;
  - ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví a podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
  - popis zhotovovaného DÍLA,

- seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
  - soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění,
  - zhodnocení jakosti DÍLA,
  - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl,
  - jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.
6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
  7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
  8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky**

##### **I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

##### **II. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.



### **III. Vady DÍLA**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 6.této Smlouvy.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

### **Oddíl IV. I. Sankce**

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II.

- odst. 1. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
  4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
  5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
  6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
  7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

## **II. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
  - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
  - b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

## **III. Ustanovení závěrečná**

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 28.3.2022 č. usnesení R/ 7524 /2022

V Pardubicích dne - 6 -05- 2022

*za objednatele*

V Pardubicích dne 21. dubna 2022

*za zhotovitele*

.....  
Ing. Martin Charvát  
primátor Statutárního města Pardubice

.....  
předseda představenstva a.s.

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 200692

Stavba: Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr z centra, Pardubice

KSO  
Místo: PardubiceOO-OZ.  
Datum: 27. 10. 2020Zadavatel  
Statutární město PardubiceIC: 00274046  
DIČ:Uchazeč  
MIROS Pardubice a.s.IC: 27523934  
DIČ: CZ27523934Projektant  
PRODIN a.s.IC: 25292161  
DIČ:

Zpracovatel

IC:  
DIČ:

Poznámka

**Cena bez DPH 2 328 681,35**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	2 328 681,35	489 023,08
		0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 2 817 704,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 200692

**Stavba:** Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr z centra, Pardubice

Místo **Pardubice**

Datum

27. 10. 2020

Zadavatel Statutární město Pardubice

Projektant

PRODIN a.s.

Uchazeč MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 328 681,35</b>	<b>2 817 704,43</b>
SO 001	Všeobecné položky	217 500,00	263 175,00
SO 101	Zastávka a zpevněné plochy	2 111 181,35	2 554 529,43

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr z centra, Pardubice

Objekt

SO 001 - Všeobecné položky

KSO		OO-OZ	
Místo	Pardubice	Datum	27. 10. 2020
Zadavatel		IC	
	Statutární město Pardubice	DIČ	
Uchazeč		IC	27523934
	MIROS Pardubice a.s.	DIČ	CZ27523934
Projektant		IC	25292161
	PRODIN a.s.	DIČ	
Zpracovatel		IC	
		DIČ	
Poznámka			

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>217 500,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 500,00	21,00%	45 675,00
snižena	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>263 175,00</b>
-------------------	--------------	--	--	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce zastávky NHD Jahnova, krajský úřad směr z centra, Pardubice

Objekt

**SO 001 - Všeobecné položky**

Místo

Pardubice

Datum

27. 10. 2020

Zadavatel

Statutární město Pardubice

Projektant

PRODIN a.s.

Uchazeč

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**217 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

217 500,00

---



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, Krajský úřad směr z centra, Pardubice

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Pardubice

Datum:

27. 10. 2020

Zadávatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN a.s.

Uchazeč:

Mيروس Pardubice a.s.

Žadovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

217 500,00

0 VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

217 500,00

1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	012103002	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
3	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	030001001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
6	K	041403002	Zajištění stavby - DIO	soubor	1,000	155 000,00	155 000,00	
7	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní pláně	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce zastávky MHD Jahňova, krajský úřad směr z centra, Pardubice

Objekt

**SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy**

KSO		CC-CZ	
Místo	Pardubice	Datum	27. 10. 2020
Zadavatel		IČ	
	Statutární město Pardubice	DIČ	
Uchazeč		IČ	27523934
	MIROS Pardubice a.s.	DIČ	CZ27523934
Projektant		IČ	25292161
	PRODIN a.s.	DIČ	
Zpracovatel		IČ	
		DIČ	
Poznámka			

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 111 181,35</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 111 181,35	21,00%	443 346,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>				<b>2 554 529,43</b>
-------------------	--	--	--	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr z centra, Pardubice

Objekt

**SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy**

Místo

Pardubice

Datum

27. 10. 2020

Zadavatel

Statutární město Pardubice

Projektant

PRODIN a.s.

Uchazeč

MIROS Pardubice a.s.

Čeracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**2 111 181,35**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 111 181,35

1 - Zemní práce	371 818,84
2 - Zakládání	99 360,00
4 - Vodorovné konstrukce	32 455,15
5 - Komunikace pozemní	741 516,78
8 - Trubní vedení	25 344,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	569 132,69
997 - Přesun sutě	162 596,64
998 - Přesun hmot	108 956,29

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr z centra, Pardubice

Objekt:

SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy

Místo: Pardubice

Datum: 27. 10. 2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s.

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 111 181,35</b>	
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>2 111 181,35</b>	
D	1	<b>Zemní práce</b>					<b>371 818,84</b>	
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro oěši strojně pl přes 50 m2	m2	91,000	97,78	8 897,98	CS ÚRS 2020 01
			"předláždení"45+46		91,000			
2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	120,000	107,94	12 952,80	CS ÚRS 2020 01
3	K	113107163	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	235,000	225,00	52 875,00	CS ÚRS 2020 01
			"tl. 250 mm"120		120,000			
			"tl. 250 mm"115		115,000			
			<b>Součet</b>		<b>235,000</b>			
4	K	113107177	Odstanění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	235,000	430,96	101 275,60	CS ÚRS 2020 01
			"tl. 200 mm"120		120,000			
			"tl. 200 mm"115		115,000			
			<b>Součet</b>		<b>235,000</b>			
5	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	115,000	188,27	21 651,05	CS ÚRS 2020 01
6	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	100,000	227,37	22 737,00	CS ÚRS 2020 01
			"tl. 80 mm"100		100,000			
7	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	80,000	227,37	18 189,60	CS ÚRS 2020 01
			"tl. 80 mm"80		80,000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,300	58,39	3 520,92	CS ÚRS 2020 01
			27.3+33		60,300			
9	K	113311171	Odstanění geotextilií ze základové spáry	m2	115,000	17,66	2 030,90	CS ÚRS 2020 01
10	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	57,000	171,81	9 793,17	CS ÚRS 2020 01
11	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	57,000	48,75	2 778,75	CS ÚRS 2020 01
12	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I. skuoviny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	117,500	191,80	22 536,50	CS ÚRS 2020 01
			sanace aktivní zóny - se souhlasem DDI"235"0.5		117,500			
13	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skuoviny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,080	750,00	14 310,00	CS ÚRS 2020 01
			(5.3+5.3)*1*1.8		19,080			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	117,500	280,08	32 909,40	CS ÚRS 2020 01
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	211,500	150,00	31 725,00	CS ÚRS 2020 01
			117.5*1.8		211,500			
16	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	117,500	19,97	2 346,48	CS ÚRS 2020 01
17	K	174111101	Zásyp jam, sáchet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím ručně	m3	14,840	208,54	3 094,73	CS ÚRS 2020 01
			(5.3+5.3)*1*1.4		14,840			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,180	203,56	647,32	CS ÚRS 2020 01
			(5.3+5.3)*1*0.3		3,180			
19	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	6,360	440,00	2 798,40	CS ÚRS 2020 01
			3.18*2' Přepočtené koeficientem množství		6,360			
20	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	204,050	23,27	4 748,24	CS ÚRS 2020 01
			120+60+37*0.65		204,050			
D	2	<b>Zakládání</b>					<b>99 360,00</b>	
21	K	273362021	Výtuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,440	69 000,00	99 360,00	CS ÚRS 2020 01
			(60+120)*8/1000		1,440			
D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>32 455,15</b>	
22	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,060	1 020,34	1 081,56	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5.3+5.3)*1*0.1		1.050			
23	K	451561111	Ložď pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	211,000	148,69	31 373,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		120		120,000			
	VV		"předlaždění"45+46		91,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>211,000</b>			
	D	5	Komunikace pozemní				741 516,78	
24	K	465512128	Zalitim spáry cementovým mlékem tl 40 mm	m2	120,000	195,00	23 400,00	
25	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	37,675	128,00	4 822,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		27.25*0.5		13,625			
	VV		37*0.65		24,050			
	VV		<b>Součet</b>		<b>37,675</b>			
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	33,000	184,50	6 088,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"přeoasazeni OP2"33*1		33,000			
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	69,900	241,10	16 852,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		80		60,000			
	VV		"přeoasazeni OP2"33*0,3		9,900			
	VV		<b>Součet</b>		<b>69,900</b>			
28	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	528,100	297,40	157 056,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		"sanace aktivni zóny - se souhlasem TDI"(120+60+37*0.65)*2		408,100			
	VV		120		120,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>528,100</b>			
29	K	565146101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1.5 m - malá vřměra	m2	80,000	480,00	38 400,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	180,000	696,16	125 308,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		80+120		180,000			
	VV		80+120		180,000			
31	K	573111111	Postřik živický infiltrační s posypem z asfaltu množství 0.60 kg/m2	m2	80,000	43,00	3 440,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"0.5 kg/m2"80		80,000			
32	K	573211109	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0.50 kg/m2	m2	215,000	33,00	7 095,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		100+115		215,000			
33	K	577134112	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + PMB 40-60/80 tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu ČSN EN 13108-1 - malá vřměra	m2	115,000	400,00	46 000,00	
34	K	577155113	Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 + PMB 25/55-60 tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu ČSN EN 13108-1 - malá vřměra	m2	100,000	540,00	54 000,00	
35	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	211,000	688,00	145 168,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"předlaždění"45+46		91,000			
	VV		120		120,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>211,000</b>			
36	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 6/6 cm BÍLÁ	m2	47,380	1 975,00	93 575,50	
	VV		"kontrastni pas"46		46,000			
	VV		46*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		47,380			
37	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	21,100	962,50	20 308,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		211*0,1		21,100			
	D	8	Trubní vedení				25 344,96	
38	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvě tuhost třídř SN4 DN 160	m	20,000	658,98	13 179,60	CS ÚRS 2020 01
39	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	216,34	865,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*2		4,000			
40	M	28617172	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	894812614	Vyřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty nebo kanalizaci DN 160	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
42	K	899501412	Pročištění UV	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				569 132,69	
43	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základni	kus	25,000	51,19	1 279,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		"značka běžného rozměru po dobu 4 týdnů"25		25,000			
44	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základni za první a ZKD den použití	kus	700,000	16,92	11 844,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		25* 4*7 "dnů"		700,000			
45	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakřiti základni dopravní značkv	kus	4,000	24,41	97,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zakřiti značek běžného rozměru po dobu 4 týdnů" 4		4,000			
46	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkryti základni dopravní značkv	kus	4,000	19,41	77,64	CS ÚRS 2020 01
47	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	63,95	63,95	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	404456054	dopravní značky	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
49	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	777,86	777,86	CS ÚRS 2020 01
50	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
51	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	890,00	890,00	CS ÚRS 2020 01
52	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	44,00	88,00	CS ÚRS 2020 01
53	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	45,00	45,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	27,000	36,63	989,01	CS ÚRS 2020 01
	P		"V4"27		27,000			
55	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	59,000	16,08	948,72	CS ÚRS 2020 01
	P		"V4 0,5/0,5"29		29,000			
	VV		"V4 3/1,5"30		30,000			
	VV		Součet		59,000			
56	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	8,100	385,59	3 123,28	CS ÚRS 2020 01
	P		"V20 - piktogram cyklista"4*1,5		6,000			
	VV		"V7"2,1		2,100			
	VV		Součet		8,100			
57	K	915222111	Přechodné vodorovné dopravní značení samolepící retroreflexní fólii s trvanlivostí do 2 měsíců "provizorní vodorovné značení po dobu 4 týdnů"60	m	60,000	190,24	11 414,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		60,000					
58	K	915222911	Odstažení přechodného vodorovného značení retroreflexní fólii	m	60,000	9,84	590,40	CS ÚRS 2020 01
59	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	86,000	5,50	473,00	CS ÚRS 2020 01
	P		"V4"27		27,000			
	VV		"V4 0,5/0,5"29		29,000			
	VV		"V4 3/1,5"30		30,000			
	VV		Součet		86,000			
60	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	8,100	27,85	225,59	CS ÚRS 2020 01
	P		"V20 - piktogram cyklista"4*1,5		6,000			
	VV		"V7"2,1		2,100			
	VV		Součet		8,100			
61	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční ošouřou do lože z betonu prostého	m	33,000	610,00	20 130,00	CS ÚRS 2020 01
62	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm	m	4,000	2 250,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
63	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	30,000	660,00	19 800,00	CS ÚRS 2020 01
64	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	30,000	2 988,00	89 640,00	CS ÚRS 2020 01
65	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,610	3 969,33	6 390,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		C30/37 - XF3					
	VV		33*0,4*0,06		0,792			
	VV		27,25*0,5*0,06		0,818			
	VV		Součet		1,610			
66	K	919112233	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krtvu	m	60,000	115,66	6 939,60	CS ÚRS 2020 01
67	K	919121233	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	60,000	379,28	22 756,80	CS ÚRS 2020 01
68	K	919721201	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP	m2	100,000	342,99	34 299,00	CS ÚRS 2020 01
69	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	347,000	71,96	24 970,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		120+100+127		347,000			
70	K	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	71,000	64,83	4 602,93	CS ÚRS 2020 01
71	K	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	40,000	3 437,13	137 485,20	CS ÚRS 2020 01
	P		37+3		40,000			
72	M	59228435	žlab štěrbinový betonový s přerušovanou štěrbinou 400x500x200mm	m	37,000	2 967,00	109 779,00	CS ÚRS 2020 01
73	M	592284356	žlab štěrbinový betonový s přerušovanou štěrbinou 400x500x1000mm se spodním vítkem	m	2,000	11 310,00	22 620,00	
74	M	592284357	žlab štěrbinový betonový s přerušovanou štěrbinou 400x500x1000mm - čistící kus	m	1,000	7 800,00	7 800,00	
75	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	33,000	136,46	4 503,18	CS ÚRS 2020 01
76	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	211,000	58,00	12 238,00	CS ÚRS 2020 01
	P		120		120,000			
	VV		"předláženi"45+46		91,000			
	VV		Součet		211,000			
D	997		Přesun sutě				162 596,64	
77	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	309,375	82,67	25 576,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		"kamenivo"103.4		103,400			
	VV		"železobeton beton"148.05		148,050			
	VV		"frézng"11,845+25,6+20.48		57,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		309,375			
78	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze svokých materiálů	t	2 784,375	14,82	41 264,44	CS ÚRS 2020 01
			Součet		2 784,375			
79	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,689	602,11	3 425,40	CS ÚRS 2020 01
			obrubníky 5 597		5 597			
			geotextilie 0 092		0 092			
			Součet		5 689			
80	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	51,201	16,75	857,62	CS ÚRS 2020 01
			Součet		51,201			
81	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	251,450	164,50	41 363,53	CS ÚRS 2020 01
			*kamenivo 103 4		103,400			
			*železobeton beton 148 05		148 050			
			Součet		251 450			
82	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,689	500,97	2 850,02	CS ÚRS 2020 01
83	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,092	150,00	13,80	CS ÚRS 2020 01
			geotextilie 0 092		0 092			
84	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	t	5,597	150,00	839,55	CS ÚRS 2020 01
			obrubníky 5 597		5 597			
85	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kódu odpadu 17 01 01	t	148,050	150,00	22 207,50	CS ÚRS 2020 01
			*železobeton beton 148 05		148 050			
86	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kódu odpadu 17 03 02	t	57,925	150,00	8 688,75	CS ÚRS 2020 01
			*frezing 11 845+25 6+20 48		57 925			
87	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	103,400	150,00	15 510,00	CS ÚRS 2020 01
			*kamenivo 103 4		103 400			
D	998		Přesun hmot				108 956,29	
88	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	220,314	494,55	108 956,29	CS ÚRS 2020 01

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 200691  
Stavba: Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr do centra, Pardubice

NŠD		DD-02	
Místo	Pardubice	Datum:	27. 10. 2020
Zadavatel		IC	00274046
	Statutární město Pardubice	DIČ	
Uchazeč		IC	27523934
	Mيروس Pardubice a.s.	DIČ	CZ27523934
Projektant		IC	25292161
	PRODIN a.s.	DIČ	
Zpracovatel		IC	
		DIČ	
Poznámka			

<b>Cena bez DPH</b>		<b>2 654 233,78</b>	
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 654 233,78	557 389,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>
			<b>3 211 622,87</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis \_\_\_\_\_ Razítka \_\_\_\_\_ Datum a podpis \_\_\_\_\_ Razítka \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis \_\_\_\_\_ Razítka \_\_\_\_\_ Datum a podpis \_\_\_\_\_ Razítka \_\_\_\_\_



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 200691

**Stavba:** Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr do centra, Pardubice

Místo Pardubice

Datum

27. 10. 2020

Zadavatel Statutární město Pardubice

Projektant

PRODIN a.s.

Ukazeč MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 654 233,78</b>	<b>3 211 622,87</b>
SO 001	Všeobecné položky	352 030,00	425 956,30
SO 101	Zastávka a zpevněné plochy	2 302 203,78	2 785 666,57

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr do centra, Pardubice

Objekt

**SO 001 - Všeobecné položky**

KSO		00-02	
Místo	Pardubice	Datum	27. 10. 2020
Zadavatel		IČ	
	Statutární město Pardubice	DIC	
Uchazeč		IČ	27523934
	MIROS Pardubice a.s.	DIC	CZ27523934
Projektant		IČ	25292161
	PRODIN a.s.	DIC	
Zpracovatel		IČ	
		DIC	

Poznámka

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>352 030,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	352 030,00	21,00%	73 926,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>425 956,30</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zastávky MHD Jahňová, krajský úřad směr do centra, Pardubice

Objekt:

**SO 001 - Všeobecné položky**

Místo:

Pardubice

Datum:

27. 10. 2020

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN a.s.

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**352 030,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**352 030,00**

---

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce zastávky MHD Jabnova, krajský úřad směr Jo centra Pardubice

Objekt

SO 001 - Všeobecné položky

Místo

Pardubice

Datum

27. 10. 2020

Zadavatel

Statutární město Pardubice

Projektant

PRODIN a.s.

Uchazeč

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>352 030,00</b>	
D		VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>352 030,00</b>	
1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	soubo	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	012103002	Vytyčení inženýrských sítí	soubo	1,000	7 500,00	7 500,00	
3	K	012303001	Geodetické práce po výslávbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubo	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubo	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	030001001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
6	K	041403002	Zajištění stavby - DIO	soubo	1,000	155 000,00	155 000,00	
7	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní pláně	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
8	K	043002004	Náklady na vylučku trolejbusové dopravy a odklon linek MHD o víkendové uzavírce - DPmP - PEVNÁ POLOŽKOVÁ CENA	soubo	1,000	134 530,00	134 530,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr do centra, Pardubice

Objekt

**SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy**

KSO		0002	
Město	Pardubice	Datum	27. 10. 2020
Zadavatel		IČ	
	Statutární město Pardubice	DIČ	
Uchazeč		IČ	27523934
	MIROS Pardubice a.s.	DIČ	CZ27523934
Projektant		IČ	25292161
	PRODIN a.s.	DIČ	
Zpracovatel		IČ	
		DIČ	

Poznámka

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 302 203,78</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 302 203,78	21,00 %	483 462,79
snižena	0,00	15,00 %	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>2 785 666,57</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

---

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

---

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr do centra, Pardubice

Objekt

**SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy**

Místo

Pardubice

Datum

27. 10. 2020

Zadavatel

Statutární město Pardubice

Projektant

PRODIN a.s.

Uchazeč

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**2 302 203,78**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 240 103,78**

1 - Zemní práce	405 814,74
2 - Zakládání	113 160,00
4 - Vodovodné konstrukce	30 184,07
5 - Komunikace pozemní	722 946,53
8 - Trubní vedení	5 658,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	668 990,53
997 - Přesun sutě	186 575,58
998 - Přesun hmot	106 773,35
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>62 100,00</b>
767 - Konstrukce zámečnické	62 100,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova, krajský úřad směr do centra Pardubice

Objekt:

**SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy**

Místo: Pardubice

Datum: 27. 10. 2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s.

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 302 203,78</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>2 240 103,78</b>	
D	1		Zemní práce				<b>405 814,74</b>	
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací oro pěší strouně pl přes 50 m2	m2	78,000	97,78	7 626,84	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez "předláždění"78		78,000			
2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strouně pl do 50 m2	m2	125,000	107,94	13 492,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez					
3	K	113107163	Odstřazení podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strouně pl přes 50 do 200 m2	m2	265,000	225,00	59 625,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez					
			<i>VV</i> "tl. 250 mm"125		125,000			
			<i>VV</i> "tl. 250 mm"140		140,000			
			<i>Součet</i>		<b>265,000</b>			
4	K	113107177	Odstřazení podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strouně pl přes 50 do 200 m2	m2	265,000	430,96	114 204,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez					
			<i>VV</i> "tl. 200 mm"125		125,000			
			<i>VV</i> "tl. 200 mm"140		140,000			
			<i>Součet</i>		<b>265,000</b>			
5	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	140,000	188,27	26 357,80	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez					
6	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	120,000	227,37	27 284,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez					
			<i>VV</i> "tl. 60 mm"120		120,000			
7	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	100,000	227,37	22 737,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez					
			<i>VV</i> "tl. 60 mm"100		100,000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	78,000	158,39	12 354,42	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez					
			<i>VV</i> 30+48		78,000			
9	K	113311171	Odstřazení geotextilií ze základové spáry	m2	140,000	17,66	2 472,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez					
10	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	60,000	171,81	10 308,60	CS ÚRS 2020 01
			<i>VV</i> "oplocení stavby po dobu 4 týdnů"60		60,000			
11	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	60,000	48,75	2 925,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 obiem do 500 m3 strouně	m3	132,500	191,80	25 413,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez					
			<i>VV</i> "sanace aktivní zóny - se souhlasem TDI"265*0,5		132,500			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hornin tříd těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	132,500	280,08	37 110,60	CS ÚRS 2020 01
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odoadu 17 05 04	t	238,500	150,00	35 775,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>VV</i> 132,5*1,8		238,500			
15	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	132,500	19,97	2 646,03	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace					
16	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	235,550	23,27	5 481,25	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace					
			<i>VV</i> 125+80+47*0,65		235,550			
D	2		Zakládání				<b>113 160,00</b>	
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,640	69 000,00	113 160,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez					
			<i>VV</i> (80+125)*8/1000		1,640			
D	4		Vodorovné konstrukce				<b>30 184,07</b>	
18	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	203,000	148,69	30 184,07	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce</i> odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez					
			<i>VV</i> 125		125,000			
			<i>VV</i> "předláždění"78		78,000			
			<i>Součet</i>		<b>203,000</b>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				722 946,53	
19	K	465512128	Zalitím spáry cementovým mlékem tl 40 mm	m2	125,000	195,00	24 375,00	
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
20	K	564831111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 100 mm	m2	47,500	128,00	6 080,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zastávkové obruby"30*0,5		15,000			
	VV		"štrbinový žlab"50*0,65		32,500			
	VV		<b>Součet</b>		<b>47,500</b>			
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 150 mm	m2	48,000	184,50	8 856,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
	VV		"přeosazení OP2'48*1		48,000			
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm	m2	94,400	241,10	22 759,84	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
	VV		80		80,000			
	VV		"přeosazení OP2'48*0,3		14,400			
	VV		<b>Součet</b>		<b>94,400</b>			
23	K	564871111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 250 mm	m2	596,100	297,40	177 280,14	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
	VV		"sanace aktivní zóny - se souhlasem TDI"(125+80+47*0,65)*2		471,100			
	VV		125		125,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>596,100</b>			
24	K	565146101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m - malá vměra	m2	100,000	480,00	48 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
25	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	205,000	696,16	142 712,80	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
	VV		80+125		205,000			
26	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	100,000	43,00	4 300,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
	VV		"0,5 kg/m2"100		100,000			
27	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	260,000	33,00	8 580,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
	VV		120+140		260,000			
28	K	577134112	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + PMB 40-60/80 tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu ČSN EN 13108-1 - malá vměra	m2	140,000	400,00	56 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
29	K	577155113	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + PMB 25/55-60 tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu ČSN EN 13108-1 - malá vměra	m2	120,000	540,00	64 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	203,000	688,00	139 664,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
	VV		"předlažení"78		78,000			
	VV		125		125,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>203,000</b>			
31	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	20,300	962,50	19 538,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		203*0,1		20,300			
D	8		<b>Trubní vedení</b>				5 658,98	
32	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tříd SN4 DN 160	m	1,000	658,98	658,98	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
33	K	899501412	Pročištění UV	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 Vzorový příčný řez</i>					
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				668 990,53	
34	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	33,000	51,19	1 689,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		"značka běžného rozměru po dobu 3 dnů (víkendová uzavírka)"8		8,000			
	VV		"značka běžného rozměru po dobu 4 týdnů"25		25,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>33,000</b>			
35	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	724,000	16,92	12 250,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		8*3 "dny"		24,000			
	VV		25*4*7 "dnů"		700,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>724,000</b>			
36	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značkov	kus	12,000	24,41	292,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		"značka běžného rozměru po dobu 3 dnů (víkendová uzavírka)"8		8,000			
	VV		"zakrytí značek běžného rozměru po dobu 4 týdnů"4		4,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>12,000</b>			
37	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značkov	kus	12,000	19,41	232,92	CS ÚRS 2020 01
38	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	63,95	63,95	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce odčteno z výkresu D 2 Podrobná situace</i>					
39	M	404456054	dopravní značky	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
40	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	777,86	777,86	CS ÚRS 2020 01
41	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2020 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	890,00	890,00	CS ÚRS 2020 01
43	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	44,00	88,00	CS ÚRS 2020 01
44	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	45,00	45,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	27,000	36,63	989,01	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace "V4" 27		27,000			
46	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	50,000	16,08	804,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace "V4 0.5/0.5" 50		50,000			
47	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šířky, symbolů základní bílá barva	m2	22,500	385,59	8 675,78	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace "V20 - piktogram cyklista" 15*1,5		22,500			
48	K	915222111	Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí retroreflexní fólii s trvanlivostí do 2 měsíců	m	80,000	190,24	15 219,20	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce "provizorní vodorovné značení po dobu 4 týdnů" 80		80,000			
49	K	915222911	Odstanění přechodného vodorovného značení retroreflexní fólii	m	80,000	9,84	787,20	CS ÚRS 2020 01
50	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	77,000	5,50	423,50	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace "V4" 27		27,000			
			"V4 0.5/0.5" 50		50,000			
			Součet		77,000			
51	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	22,500	27,85	626,63	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace "V20 - piktogram cyklista" 15*1,5		22,500			
52	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000	610,00	29 280,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace					
53	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm	m	5,000	2 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	30,000	660,00	19 800,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 vzorový příčný řez					
55	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	30,000	2 988,00	89 640,00	CS ÚRS 2020 01
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,052	3 969,33	8 145,07	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce C30/37 - XF3 48*0,4*0,06 30*0,5*0,06		1,152 0,900			
			Součet		2,052			
57	K	919112233	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živnicím křytu	m	75,000	115,66	8 674,50	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace					
58	K	919121233	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	75,000	379,28	28 446,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace					
59	K	919721201	Geomfix pro vyztužení asfaltového povrchu z PP	m2	100,000	342,99	34 299,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 vzorový příčný řez					
60	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	375,000	71,96	26 985,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 vzorový příčný řez 125*100*150		375,000			
61	K	919735111	Řezání stávajícího živnicového křytu hl do 50 mm	m	82,000	64,83	5 316,06	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 vzorový příčný řez					
62	K	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0.5% se základem	m	50,000	3 437,13	171 856,50	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 vzorový příčný řez 47*2*1		50,000			
63	M	59228435	žlab štěrbinový betonový s přerušovanou štěrbinou 400x500x2000mm	m	47,000	2 967,00	139 449,00	CS ÚRS 2020 01
64	M	592284356	žlab štěrbinový betonový s přerušovanou štěrbinou 400x500x1000mm se spodním výtokem	m	2,000	11 310,00	22 620,00	
65	M	592284357	žlab štěrbinový betonový s přerušovanou štěrbinou 400x500x1000mm - čistící kus	m	1,000	7 800,00	7 800,00	
66	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	48,000	136,46	6 550,08	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 vzorový příčný řez					
67	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	203,000	58,00	11 774,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce odečteno z výkresu D 2 Podrobná situace, D 3 vzorový příčný řez 125*"předláždění" 78		203,000			
		D 997	Přesun sutě				186 575,58	
68	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	354,290	82,67	29 289,15	CS ÚRS 2020 01
			"kamenivo" 116.6		116,600			
			"železobeton beton" 166.95		166,950			
			"frezing" 14.42+30.72+25.6		70,740			
			Součet		354,290			
69	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syvkých materiálů	t	3 188,610	14,82	47 255,20	CS ÚRS 2020 01
			354,29*9		3 188,610			
70	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,297	602,11	4 393,60	CS ÚRS 2020 01
			"obrubníky" 7.175		7,175			
			"geotextilie" 0.122		0,122			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		7,297			
71	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy vybouraných hmot	t	65,673	16,75	1 100,02	CS ÚRS 2020 01
			7,297*9		65,673			
72	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	283,550	164,50	46 643,98	CS ÚRS 2020 01
			*kamenivo*116,6		116,600			
			*železobeton beton*166,95		166,950			
			Součet		283,550			
73	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,297	500,97	3 655,58	CS ÚRS 2020 01
74	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,122	150,00	18,30	CS ÚRS 2020 01
			*geotextilie*0,122		0,122			
75	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	t	7,175	150,00	1 076,25	CS ÚRS 2020 01
			*obrubníky*7,175		7,175			
76	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kódu odpadu 17 01 01	t	166,950	150,00	25 042,50	CS ÚRS 2020 01
			*železobeton beton*166,95		166,950			
77	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kódu odpadu 17 03 02	t	70,740	150,00	10 611,00	CS ÚRS 2020 01
			*travní*14,42+30,72+25,6		70,740			
78	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	116,600	150,00	17 490,00	CS ÚRS 2020 01
			*kamenivo*116,6		116,600			
D	998	Přesun hmot					106 773,35	
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	215,900	494,55	106 773,35	CS ÚRS 2020 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					62 100,00	
D	767	Konstrukce zámečnické					62 100,00	
80	K	767995118	D+M zábradlí	m	10,000	5 650,00	56 500,00	
			Podrobná popis: odstavce 10.1.1.2. Podrobný obsah: D+M zábradlí, včetně "tv. povrchové úpravy"10,000		10,000			
81	K	767996706	Demontáž zábradlí	m	10,000	560,00	5 600,00	
			Podrobná popis: odstavce 10.1.1.2. Podrobný obsah: D+M zábradlí, včetně "tv. povrchové úpravy"10,000		10,000			