



## Sportovní areály města Kladna s.r.o

Společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 75074.

místo dodání: Koupaliště Bežantnice

středisko: středisko Bazény

termín dodání: 29.05.2022

vystavil: [redacted]

předpokládaná cena: 432 091,00 Kč

schválil: [redacted]

datum vystavení: 02.05.2022

dodavatel: Gliganič Martin

kontaktní osoba: Martin Gliganič

adresa: [redacted] Bežantnice

PSČ: 253 01

IČO: 08044210

Gliganič Martin

253 01 Bežantnice

### Objednávka číslo: 143

Objednáváme u vás opravu dlažby na ochozu bazénu a přípravu plochy pod venkovní šatní skříň dle nabídky. Kontaktní osoba [redacted]

2. sam. Sp. inš.  
Sportovců 818,  
IČ: 261 54 170

NA FAKTURU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Jednatel

tel.: [redacted]

Fakturační údaje: Sportovní areály města Kladna s.r.o., Sportovců 818, Rozdělův, 272 04 Kladno, IČ 26154170, CZ26154170, bankovní spojení: [redacted]

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava dlažby Bažantnice koupaliště	Objednatel:	[REDACTED] Sportovní areály města Kladna s.r.o.	IČ/DIČ:	261 54 170
Druh stavby:	Oprava dlažby	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Bažantnice, Kladno	Zhotovitel:	Martin Gliganič, [REDACTED]	IČ/DIČ:	08044210/[REDACTED]
Začátek výstavby:	28.04.2022	Konec výstavby:		Položek:	22
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	28.04.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	48 607,91	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	16 099,66
	Montáž	191 877,11	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	12 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	18 874,67		0,00	Ostatní	1 500,00
	Montáž	111 613,43		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		12 025,60		0,00	<b>NUS celkem</b>	29 599,66
Přesun hmot a sutí		19 492,88	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>	0,00
<b>ZRN celkem</b>		402 491,60	<b>DN celkem za obj.</b>	0,00	<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem za obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	432 091,26	<b>Celkem bez DPH</b>	432 091,26
		<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	90 739,16	<b>Celkem včetně DPH</b>	522 830,42
Projektant			Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava dlažby Bažantnice koupaliště**

Doba výstavby:

Objednatel: [redacted] Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Druh stavby: **Oprava dlažby**

Začátek výstavby: 28.04.2022 Projektant:

Lokalita: **Bažantnice, Kladno**

Konec výstavby:

Zhotovitel: **Martin Gliganič, [redacted] 253 01**

JKSO:

Datum zpracování: 28.04.2022 Zpracoval: [redacted]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis (Varianta) Rozměr	Mj	Množství	Cena ( Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady příloha (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem Mj	Celková
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	1 750,00	1 750,00		0,0000
1		078874113R00	Osazení skříňek	kpl	1	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,0000	0,0000
			1		1						
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	127 746,15	127 746,15		155,6226
2		113106005RAC	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku 1242*0,35 35% z celkové plochy	m2	434,7	290,50	0,00	126 280,35	126 280,35	0,3580	155,6226
					434,7						
3		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	6	244,30	0,00	1 465,80	1 465,80	0,0000	0,0000
			6		6						
		13	Hloubené vykopávky				0,00	4 050,00	4 050,00		0,0000
4		139601102R00	Ruční výkop pro podloží a dlažbu 6*0,3 pro osazení skříňek	m3	1,8	2 250,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,0000	0,0000
					1,8						
		21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	546,60	546,60		0,0000
5		215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	6	91,10	0,00	546,60	546,60	0,0000	0,0000
			6		6						
		275	základové patky a bloky				0,00	3 900,00	3 900,00		2,5856
6		27531114R00IM	D+M ocelové závit.tyče pr.12 + chem. kotva, kotvení skříňek	kpl	1	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	2,5856	2,5856
			1		1						
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				39 610,81	11 765,76	51 376,57		88,9142
7		451571221R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 10 cm	m2	434,7	115,98	38 853,49	11 563,02	50 416,51	0,2004	87,1139

Č.	Objekt	Kód	Základní popis / Varianta	Měř.	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celková	Celková
			1242*0,35 35% z celkové plochy		434,7						
8		451561112R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 15 cm	m2	6	160,01	757,32	202,74	960,06	0,3001	1,8004
			6		6						
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				6 116,54	23 011,78	29 128,32		5,1828
9		596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6	309,50	245,70	1 611,30	1 857,00	0,0741	0,4446
			6		6						
10		596211115R00	Řezání zámkové dlažby tl.60 mm	m	8	257,49	119,84	1 940,08	2 059,92	0,0004	0,0030
			8		8						
11		113106121R00	Rozebrání dlažeb krajové	m2	24	75,80	0,00	1 819,20	1 819,20	0,1380	3,3120
			60*0,4 dlažba krajová		24						
12		979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC-krajové	m2	24	234,70	0,00	5 632,80	5 632,80	0,0000	0,0000
			60*0,4		24						
13		944946013R00	Montáž beton.okrajové dlažby	m	60	295,99	5 751,00	12 008,40	17 759,40	0,0237	1,4232
			60		60						
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				2 880,56	1 119,36	3 999,92		1,5432
14		916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	8	489,99	2 880,56	1 119,36	3 999,92	0,1929	1,5432
			8		8						
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	19 492,88	19 492,88		0,0000
15		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	88	221,51	0,00	19 492,88	19 492,88	0,0000	0,0000
			88		88						
		M46	Zemní práce při montážích				18 874,67	111 613,43	130 488,10		52,2683
16		460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	434,7	293,49	18 874,67	108 705,43	127 580,10	0,1202	52,2683
			1242*0,35 35% z celkové plochy		434,7						
17		460200133RT2	Výkop rýhy pro obrubu 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	8	363,50	0,00	2 908,00	2 908,00	0,0000	0,0000
			6*1+1		8						
		S	Přesuny sutí				0,00	17 987,46	17 987,46		0,0000
18		199000005R00	Poplatek za skládku výkopu 1- 4	t	12,52	140,00	0,00	1 752,80	1 752,80	0,0000	0,0000
			1,8*1,4 výkop pod zámkovou dlažbu 10 přebytek podloží z pod dlažby		2,52 10						
19		122100010RAC	Naložení odkopávky na kontejner naložení	m3	12,52	458,04	0,00	5 734,66	5 734,66	0,0000	0,0000
			12,52		12,52						
20		979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	ks	3	3 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	MJ	Množství	Cena MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
			3		3						
			Ostatní materiál				12 025,60	0,00	12 025,60		2,0054
21		59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x10x6 cm přírodní	m2	6,6	316,00	2 085,60	0,00	2 085,60	0,1296	0,8554
			6 ztrátě 10%; 0,6		6 0,6						
22		592468022	Dlažba betonová-vymývaná	kus	40	248,50	9 940,00	0,00	9 940,00	0,0288	1,1500
			40		40						

**Celkové náklady: 402 401,60 Kč**