

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROZTOKY U JILEMNICE - VÝMĚNA KOTLE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

258 791,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	54 346,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

313 137,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROZTOKY U JILEMNICE - VÝMĚNA KOTLE

Místo:

Datum: 6. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

258 791,16

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROZTOKY U JILEMNICE - VÝMĚNA KOTLE

Místo:

Datum: 6. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

258 791,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	1,000		
<i>Poznámka k položce: □</i>							
P			Předpokládaný objem oprav po frézování nebo probourání komína pro montáž nové vložky aj.				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	953742R	Strojní čištění spalinové cesty před frézováním (silně zanesený komín)	kpl	1,000		
3	K	953845213	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		
4	K	953845223	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	8,500		
5	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	11,500		
D	997		Přesun sutě				
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,821		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,821		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,420		
VV			0,821*20 *Přepočtené koeficientem množství		16,420		
D	998		Přesun hmot				
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,489		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				
10	K	731119614	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		
11	M	4841030511	kotel na tuhá paliva OPOP H420 EKO-U 20kW - 4. emisní třída	kus	1,000		
12	K	731200813	Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000		
<i>Poznámka k položce: □</i>							
P			odpojení kotle od stávajícího rozvodného potrubí				
13	K	731202810	Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových, o hmotnosti do 500 kg	kus	1,000		
<i>Poznámka k položce: □</i>							
P			rozřezání stávajícího kotle pro odvoz a likvidaci				
14	K	731890802	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu přes 6 do 12 m	t	0,325		
15	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,253		
16	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,253		
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				
17	K	7324214111	Montáž čerpadla mokroběžného pro vytápění	kus	1,000		
18	M	5525401	čerpadlo el.25-40 Grunfos	kus	1,000		
19	M	5525405	Čerpadlové šroubení	kus	2,000		
20	K	7324214112	Montáž kulového uzávěru	kus	8,000		
21	M	5525402	kulový uzávěr R250D	kus	8,000		
22	K	7324214113	Montáž vypouštěcího kohoutu	kus	3,000		
23	M	5525403	Vypouštěcí kohout R608	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	7324214114	Montáž Gebo přechodu	kus	2,000		
25	M	5525404	Gebo Přechod 2 1/2"	kus	2,000		
26	K	7324214115	Montáž šroubení	kus	23,000		
27	M	5525406	Šroubení topenářské 1"	kus	8,000		
28	M	5525407	mosazný t-kus	kus	4,000		
29	M	5525410	mosazný t-kus 1"-1/2"-1"	kus	2,000		
30	M	5525411	redukce 1"-3/4"	kus	4,000		
31	M	5525413	redukce 2 1/2" -2 "	kus	4,000		
32	M	5525414	redukce 2"-1"	kus	1,000		
33	K	7324214116	Montáž ventilů	kus	2,000		
34	M	5525408	pojistný ventil 2,5 Bar 1"	kus	1,000		
35	M	5525412	autom.odvzdušňovací ventil	kus	1,000		
36	K	7324214117	Montáž termomanometru	kus	1,000		
37	M	5525409	Termomanometr	kus	1,000		
38	K	7324214118	Montáž termostatu	kus	1,000		
39	M	5525419	termostat el.	kus	1,000		
40	M	5525420	kabel CYKY 3x1,5	m	8,000		
41	K	7324214119	Montáž kolen, T kusů, přechodů	kus	29,000		
42	M	5525415	CU koleno se vsuvným koncem	kus	10,000		
43	M	5525416	CU T-kus se vsuvným koncem	kus	4,000		
44	M	5525417	CU přechod 28-1" vnější závit	kus	10,000		
45	M	5525418	mosazné koleno 90°	kus	5,000		
46	K	7324214120	Montáž expanzní nádoby	kus	1,000		
47	M	5525421	expanzní nádoba	kus	1,000		
48	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	607,805		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

49	K	7331111R	Dochlazovací smyčka - kompletní konstrukce	soubor	1,000		
----	---	----------	--	--------	-------	--	--

P *Poznámka k položce: □
Předpokládaný objem prací a materiálu*

50	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	10,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

P *Poznámka k položce: □
Předpokládaný objem materiálu*

51	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	10,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

52	K	733XP01	Topná, provozní a dilatační zkouška	h	4,000		
----	---	---------	-------------------------------------	---	-------	--	--

53	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	200,140		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

D 767 Konstrukce zámečnické

54	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	1,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

55	M	55344684	lávka komínová 250x2000mm	kus	1,000		
----	---	----------	---------------------------	-----	-------	--	--

56	M	55344688	šroub k lávce komínová sada 4 kusy	sada	2,000		
----	---	----------	------------------------------------	------	-------	--	--

57	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	2,000		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

58	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	39,100		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

59	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

60	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

61	K	R2	VRN_R2	%	4,500		
----	---	----	--------	---	-------	--	--

62	K	K	nabídkový koeficient - údržba a opravy (od 50 - 500 tis. Kč) 1,147	%	14,700		
----	---	---	--	---	--------	--	--