



202200175  
202100162/1

## D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Expozice přírodního a kulturního dědictví (část stavba)“ uzavřené dne 24.05.2021

### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města  
IČO: 00286745  
DIČ: CZ00286745  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.**

Se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec  
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487  
Zastoupený: Ing. Karlem Hájkem – místopředsedou představenstva  
Jiřím Kosem – členem představenstva  
IČO: 46679120  
DIČ: CZ46679120  
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 213950130/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Vladimír Brtník  
za zhotovitele: Ing. Karel Hájek

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec  
za zhotovitele: Ing. Karel Hájek, Josef Tůma

### II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Expozice přírodního a kulturního dědictví (část stavba).

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovými listy s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

#### Změnový list č. 1 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+	1 067 798,65 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	-	482 360,78 Kč

Celkem hodnota změny: 1 550 159,43 Kč

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1.

##### **Smluvní cena činí:**

<b>Cena bez DPH dle SOD:</b>	<b>11 825254,00 Kč</b>
<b>DPH (21%):</b>	<b>2 483303,34 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>14 308557,34 Kč</b>

##### **Cena dle SOD a dodatku č.1:**


<b>Cena celkem bez DPH :</b>	<b>12 410 691,87 Kč</b>
<b>DPH(21%):</b>	<b>2 606 245,29 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>15 016 937,16 Kč</b>

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Expozice přírodního a kulturního dědictví (část stavba)“ uzavřené dne 24.05.2021 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
  - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Humpolci dne: 7.4.2022

V Telči dne: 12.4.2022

Za zhotovitele:



Ing. Karel Hájek  
místopředseda představenstva  
STATUS stavební a.s.

Za objednatele:

Mgr. Vladimír Brtník  
starosta města Telč








Jiří Kos  
člen představenstva  
STATUS stavební a.s.

# ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

NÁ Z EV	Stavba:	Expozice přírodního a kulturního dědictví (část stavba)
	Objednatel:	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 00286745
	Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ: 46679120
	Projektant:	Ing. arch. Jiří Vohralík, ČKA poř. č. 02 775
	Změna číslo:	1
P O P I S	Název změny:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oddíl 1: Sondy do komínů, prodloužení komínů nad střechu</li> <li>• oddíl 2: Cihelné podlahy</li> <li>• oddíl 3: Dveře místnost 1.31 – 1.32, dveře, příčka, odvětrání v podlaze</li> <li>• oddíl 4: Úprava místnosti č. 1.08 a 1.09</li> <li>• oddíl 5: Úpravy místností č. 1.18 a 1.19</li> <li>• oddíl 6: Úprava větrání soc. Zařízení</li> <li>• oddíl 7: Úprava a zateplení výlezu na půdu</li> <li>• oddíl 8: Malby barevné</li> <li>• oddíl 9: Venkovní schodiště severního křídla</li> <li>• oddíl 10: Světla S2 + m.č. 1.08 a 1.09</li> <li>• oddíl 11: Oprava oken č. 33 – změny východ</li> <li>• oddíl 12: Samonivelační stěrky východ – západ</li> <li>• oddíl 13: Elektroinstalace – silnoproud</li> <li>• oddíl 14: Teracová dlažba – odpočet</li> </ul>
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel – zjištěný skutečný stav v návaznosti na provádění stavebních prací
	Důvod změny:	Zjištěný skutečný stav při provádění stavebních prací objektu, nepředvídatelné změny
	Popis změny:	<p><b>oddíl 1: Sondy do komínů, prodloužení komínů nad střechu</b> – Úprava napojení odvětrání podlah na komínový systém objektu. V rámci přípravy odvětrání došlo k provedení dodatečných sond na zjištění přesné trasy historických komínových průduchů současně s jejich úpravou v půdním prostoru, kde část průduchů končila na úrovni podlahy půdy. Komínová tělesa jsou nově vyžděna z CP na úroveň +1,00 m nad úroveň podlahy, osazena rozdělovači z Pz plechu a napojena na odvětrávací hlavice v ploše střechy. Oproti PD bylo nutno z důvodu vyvážení systému doplnit část odvodů včetně atypických střešních komínků.</p> <p><b>oddíl 2: Cihelné podlahy</b> - Úprava konstrukce podlah za účelem zvýšení únosnosti a pevnosti dle požadavků uživatele, Muzea Vysočiny. Ze strany provozovatele došlo ke zpřesnění umístění a rozložení expozice vč. uspořádání v prostoru z čehož vzešel požadavek na vyšší pevnost podlah. Po konzultaci s projektantem došlo k vložení únosnější vrstvy z vyztuženého betonu a pokládky navržené dlažby do vrstvy lepidla.</p> <p><b>oddíl 3: Dveře místnost 1.31 – 1.32, dveře, příčka, odvětrání v podlaze</b> - v rámci bouracích prací byla zjištěna jiná skladba podlah než byly předpokládány – podlahy byly dřevěné značně poškozené nebo částečně betonové ve stavu neumožňujícím opravu. V důsledku těchto skutečností bylo rozhodnuto o výměně celé podlahy ve shodném konstrukčním provedení jako okolní místnosti. Současně s tímto došlo v dělicí příčce mezi 1.31 a 1.32 k odhalení původních dveří. Na základě požadavků památkové péče je příčka zachována v původní stopě, pouze opravena a došlo k obnově dveří – zhotovení repliky křídla i zárubně v původním otvoru,</p> <p><b>oddíl 4: Úpravy místnosti č. 1.08 a 1.09</b> - úpravy dvou hlavních prostor ve východním křídle dané stavem stropních konstrukcí po odhalení trámů. Po demontáži SDK podhledu a podbití dle PD bylo zjištěno lokální poškození nosných trámů stropu a záklopu stropu. Vybrané trámy musely být opraveny – 5x výměna zhlaví trámu naplátováním nového dílu a tesařskou úpravou současně s lokálním rozebráním záklopu a výměny poškozených prken.</p> <p>Dále je provedena úprava podhledu, kdy původní omítaný podhled je nahrazen zapuštěnou SDK konstrukcí s příznanými trámy (variantní řešení dle PD). Po konzultaci s pracovníky památkové péče je celá konstrukce stropu včetně trámů natřena na bílo. Dále je provedena dispoziční úprava, kdy mezi m.č. 1.08 a 1.09 je zřízen průchod 0,9*2,1 m bez dveří.</p>

	Popis změny:	<p><b>oddíl 5: Úpravy místností č. 1.18 a 1.19</b> - opravy podlah m.č. 1.18 a 1.19 jsou dány stavem konstrukce po vybourání příček a vybavení prádelny. Z důvodu vysoké nerovnosti podlah (rozdíl až 7 cm) nebylo možné provést přestěrkování a nátěr podlahovou barvou dle PD. Bylo nutné lokální bourání soklů a fundamentů vybavení a následně plošná oprava podlahy betonovou mazaninou. Vzhledem k nově provedeným betonům je nově položena trvanlivější podlaha z keramických dlaždic.</p> <p><b>oddíl 6: Úprava větrání soc. Zařízení</b> - Navržené odvětrání předpokládalo rozvod VZT z plechových trub a napojením ventilátorů nad jednotlivými kabinami. Z důvodu provedení snížených příček byl na požadavek památkové péče přiznaný rozvod VZT vypuštěn včetně části technologie, odvětrání prostor sociálních zařízení je zjednodušeno na centrální stěnové či stropní ventilátory s minimalizací pohledových rozvodů a zachování hygienických norem.</p> <p><b>oddíl 7: Úprava a zateplení výlezu na půdu</b> - Úprava spočívá v doplnění požárního uzávěru mezi 1.42 a 1.30, kdy v důsledku provedení schodiště na půdu není možné oddělení prostor č. 1.41 a 1.42. Současně s oddělením požárního úseku bylo rozhodnuto o oddělení půdy od ostatních prostor především z důvodu unikání tepla a zamezení průniku hlodavců z prostoru půdy do přízemí. Schodiště je na úrovni podlahy půdy uzavřeno vodorovným uzávěrem se zateplením, současně bylo doplněno zábradlí kolem otvoru schodiště tak, aby nedošlo k úrazu osob.</p> <p><b>oddíl 8: Malby barevné</b> - Původní PD počítá pouze s výmalbou v bílé barvě – všech ploch a konstrukcí. Na základě požadavku památkové péče je část prostoru řešena dvoubarevně, rozpočet zohledňuje navýšení ceny za výmalbu místností ve dvou barvách a požadovaných vzorech.</p> <p><b>oddíl 9: Venkovní schodiště severního křídla</b> - Odpočet prací za opravu vstupního schodiště do severního křídla. Souběžně s touto akcí je řešena úprava vstupu do areálu a předlažba vjezdu. Do této úpravy je zahrnuto i vstupní schodiště do severního křídla, které je řešeno jako nové včetně vstupní rampy pro bezbariérový vstup. Veškeré práce související s opravou jsou z rozpočtu a realizace vyňaty.</p> <p><b>oddíl 10: Světla S2 + m.č. 1.08 a 1.09</b> - Změna svítidel v administrativních prostorách a m.č. 1.08 a 1.09. Po konzultaci s provozovatelem a zástupci památkové péče je část svítidel pod označením S2 vyjmuta z PD z estetických a funkčních důvodů.</p> <p><b>oddíl 11: Oprava oken č. 33 – změny východ</b> - úprava rozsahu opravy oken na východním křídle. Z důvodu sjednocení vzhledu oken v rámci dvora je část oken vyjmuta z projektu a obnova řešena souběžně z jiných zdrojů tak, aby v rámci dvora byl zachován jednotný ráz objektu. Zbývající okna budou opravena dle doporučení památkové péče.</p> <p><b>oddíl 12: Samonivelační stěrky východ – západ</b> - doplnění samonivelačních stěrek v místnostech východního a západního křídla, kde budou prováděny keramické dlažby. Penetrace a stěrky jsou prováděny v prostorách, kde byly demontovány původní podlahové krytiny a je třeba vyrovnaní stávajících betonových podkladů před položením podlahových krytin dle PD.</p> <p><b>oddíl 13: Elektroinstalace – silnoproud</b> - ZL řeší změny a úpravy elektroinstalace v důsledku drobných úprav tras vedení a počtu koncových prvků včetně úprav rozmístění koncových prvků. Součástí je rovněž doplnění rozvaděče NN v prostoru východního křídla za účelem optimálnějšího dělení objektu a jeho nákladů na energie v rámci provozu.</p> <p><b>oddíl 14: Teracová dlažba – odpočet</b> - PD počítá s obnovou teracové dlažby na chodníku od severního křídla po vstup do východního křídla v trase topného kanálu, kde došlo k výměně potrubí. Vzhledem ke stavu původní dlažby a estetickému vyznění místa je ustoupeno od pokládky této dlažby. Podkladní vrstvy jsou provedeny dle PD.</p>
<b>C E N A</b>	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+ 1 067 798,65 Kč bez DPH
	Snížení ceny díla – méněpráce:	- 482 360,78 Kč bez DPH
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>	+ 585 437,87 Kč bez DPH
<b>LH ŮT Y</b>	Termín provedení změny:	2021 - 2022
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká, bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení.
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí:	Nevzniká.
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Nevzniká.

S O D	Změna stavby se stává součástí SOD po uzavření dodatku smlouvy.		
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet	
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO	
P O T V R Z E N Í	<b>Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.</b> <i>(pro platnost změnového listu postačuje podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru technického dozoru)</i>		
	Zástupce	Jméno a příjmení	Podpis
	Zhotovitel	Ing. Karel Hájek	
		Josef Tůma	
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec	
		Jiří Salus	
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Jiří Vohralík	
	Technický dozor objednatele	Josef Macháček	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 77 719,82	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 208 056,15	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 15 075,12	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 284 586,78	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 585 437,87	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>DIVIZE PELHŘIMOV</b> Skrýšovská 628 DIČ: CZ46679120 tel.: 565 323 358</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D</b></td> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>585 437,87</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">585 437,87</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>DPH celkem</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>122 941,95</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>708 379,82</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td colspan="2"><b>Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> </table>	<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>585 437,87</b>	DPH	%	Základ daně	snižovaná	15,0		základní	21,0	585 437,87			<b>DPH celkem</b>			<b>122 941,95</b>		<b>Cena s DPH</b>	<b>708 379,82</b>	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>			Dodá zadavatel			Klouzavá doložka	
<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>585 437,87</b>																													
DPH	%	Základ daně																													
snižovaná	15,0																														
základní	21,0	585 437,87																													
		<b>DPH celkem</b>																													
		<b>122 941,95</b>																													
	<b>Cena s DPH</b>	<b>708 379,82</b>																													
<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>																														
	Dodá zadavatel																														
	Klouzavá doložka																														

**MĚSTO TELČ**  
300 56 Telč nám. Zachardašův 7 Hradce 10

TDI

Tel.: 567 112 423 Fax: 567 112 403  
IČ: 00286745 č.o.: 1466015399/0800  
DIČ: 00286745 68

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Teič- vícepráce

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Teič- vícepráce	585 437,87		122 941,95	708 379,82		585 437,87			
1	Sondy do kominů , prodloužení kominů nad střechu	109 187,52		22 929,38	132 116,90		109 187,52			
2	Cihelné podlahy	196 645,22		41 295,50	237 940,72		196 645,22			
3	Úpravy podlah místnost 1.31-1.32,dveře,průčka	63 595,78		13 355,11	76 950,89		63 595,78			
4	Změny místnosti č.1.08 a 1.09	32 486,19		6 822,10	39 308,29		32 486,19			
5	Úpravy místnosti č.1.18 a 1.19	93 303,89		19 593,82	112 897,71		93 303,89			
6	Úprava větrání soc. zařízení	-46 774,00		-9 822,54	-56 596,54		-46 774,00			
7	Úprava a zateplení výjezu na půdu	67 136,96		14 098,76	81 235,72		67 136,96			
8	Malby barevné	49 560,00		10 407,60	59 967,60		49 560,00			
9	Venkovní schodiště severního křídla	-15 451,69		-3 244,85	-18 696,54		-15 451,69			
10	Světla S2 a A1 východní křídlo - odpočet	-84 717,00		-17 790,57	-102 507,57		-84 717,00			
11	Oprava oken č.33 (8 ks) - východ fasáda do dvora	8 087,65		1 698,41	9 786,06		8 087,65			
12	Samonivelační stěrky - východ-západ	65 884,74		13 835,80	79 720,54		65 884,74			
13	Elektroinstalace - silnoproud	78 217,01		16 425,57	94 642,58		78 217,01			
14	Teracová dlažba - odpočet	-31 724,40		-6 662,12	-38 386,52		-31 724,40			
<b>Celkem</b>		<b>585437,87</b>		<b>122941,95</b>	<b>708379,82</b>		<b>585437,87</b>			



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	77 719,82	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	208 056,15	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	15 075,12	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	284 586,78	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		585 437,87	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>585 437,87</b></td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td style="text-align: right;">Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snižovaná 15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">585 437,87</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>708 379,82</b></td> </tr> <tr> <td><b>E Přípočty a odpočty</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>585 437,87</b>	DPH %	Základ daně	snižovaná 15,0		základní 21,0	585 437,87	<b>Cena s DPH</b>	<b>708 379,82</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>		Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>585 437,87</b>																		
DPH %	Základ daně																		
snižovaná 15,0																			
základní 21,0	585 437,87																		
<b>Cena s DPH</b>	<b>708 379,82</b>																		
<b>E Přípočty a odpočty</b>																			
Dodá zadavatel																			
Klouzavá doložka																			
Zvýhodnění																			

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
Název objektu	Sondy do komínů , prodloužení komínů nad střechu	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 8 309,67	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 31 546,35	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 69 331,50	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 109 187,52	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH 109 187,52</b>
				DPH %	Základ daně DPH celkem
				snižovaná 15,0	
				základní 21,0	109 187,52 22 929,38
				<b>Cena s DPH</b>	<b>132 116,90</b>
				<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
				Dodá zadavatel	
				Klouzavá doložka	
				Zvýhodnění	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Sondy do komínů, prodloužení komínů nad střechu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1 VĚTRÁNÍ STROJNÍ ČÁST 5 698,30**

**D4 PORUBÍ SPIRO 5 698,30**

13	R	Pol336	D 160 <i>pol. č. 11 SO 04 - větrání</i>	M	13,500	155,00	2 092,50
16	ELD	ELD.VT80010008 0	SPIRO 200	m	15,500	258,48	4 006,44
17	R	1	sleva - 10%	ks	1,000	-400,64	-400,64

**HSV Práce a dodávky HSV 34 157,72**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 11 131,50**

7	011	314231127	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevností P 20 na SMS 10 Mpa	m3	0,960	6 000,00	5 760,00
9	R	1	sleva - 10%	ks	1,000	-576,00	-576,00
1	R	340231035	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m <sup>2</sup> , tloušťka příčky 140 mm <i>pol. č. 23 SO 01 - stavební část</i>	m2	7,500	793,00	5 947,50

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 501,20**

**61 Úprava povrchů vnitřních 1 501,20**

10	R	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn <i>pol. č.41 SO 01 - stavební část</i>	m2	5,400	278,00	1 501,20
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 847,52**

19	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m	m2	85,000	65,90	5 601,50
22	R	1	sleva - 10%	ks	1,000	-560,15	-560,15
20	003	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití 85 * 7	m2	595,000	1,04	618,80
					595,000		
23	R	1	sleva - 10%	ks	1,000	-61,88	-61,88
21	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m	m2	85,000	40,10	3 408,50
24	R	1	sleva - 10%	ks	1,000	-340,85	-340,85
25	013	962032641.1	Bourání zdiva komínového z cihel na MC 2,4	m3	2,400	1 010,00	2 424,00
			Součet		2,400		
26	R	1	sleva - 10%	ks	1,000	-242,40	-242,40

**96 Bourání konstrukcí 877,50**

2	R	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm <i>pol. č.78 SO 01 - stavební část</i>	m2	7,500	117,00	877,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Sondy do komínů-, prodloužení komínů nad střechem

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>7 460,00</b>
3	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m <i>pol. č. 156 SO 01 - stavební část</i>	t	5,968	450,00	2 685,60
4	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>pol. č. 157 SO 01 - stavební část</i>	t	5,968	150,00	895,20
5	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>pol. č. 158 SO 01 - stavební část</i> 5,968 * 20	t	119,360	5,00	596,80
					119,360		
6	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 <i>pol. č. 159 SO 01 - stavební část</i>	t	5,968	550,00	3 282,40
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>2 340,00</b>
8	R	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m <i>pol. č. 160 SO 01 - stavební část</i>	t	2,925	800,00	2 340,00
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>69 331,50</b>
<b>764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>69 331,50</b>
11	R	764-1	D+M přechod z komína na spiro potrubí	ks	7,000	4 255,00	29 785,00
12	R	1	sleva - 10%	ks	1,000	-2 978,50	-2 978,50
14	R	764-2	D+M atyp větrací hlavice nad střešní krytinu	ks	7,000	6 750,00	47 250,00
15	R	1	sleva - 10%	ks	1,000	-4 725,00	-4 725,00

**Celkem**

**109 187,52**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální  
44, Telč- vícepráce

JKSO

Název objektu

Cihelné podlahy

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 196 645,22	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 196 645,22	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 196 645,22**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0		
základní	21,0	196 645,22	41 295,50

**Cena s DPH 237 940,72**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Cihelné-podlahy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>196 645,22</b>
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>133 090,02</b>
7	R	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 <i>HSV -6 - úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní pol.51</i>	m3	35,209	3 780,00	133 090,02
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>63 555,20</b>
8	R	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	79,444	800,00	63 555,20
			<b>Celkem</b>				<b>196 645,22</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
Název objektu	Upřevy podlah místnost 1.31-1.32,dveře,příčka odvětrání v podlaze	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 6 034,95	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 71 283,41	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky -3 358,02	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž -10 364,57	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 63 595,78	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"><b>D</b></td> <td style="width: 75%;"><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><b>63 595,78</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>snižovaná 15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0 63 595,78</td> <td style="text-align: right;">13 355,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>76 950,89</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td colspan="2"><b>Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>63 595,78</b>		DPH % Základ daně DPH celkem			snižovaná 15,0			základní 21,0 63 595,78	13 355,11		<b>Cena s DPH</b>	<b>76 950,89</b>	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>			Dodá zadavatel			Klouzavá doložka			Zvýhodnění	
<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>63 595,78</b>																										
	DPH % Základ daně DPH celkem																											
	snižovaná 15,0																											
	základní 21,0 63 595,78	13 355,11																										
	<b>Cena s DPH</b>	<b>76 950,89</b>																										
<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>																											
	Dodá zadavatel																											
	Klouzavá doložka																											
	Zvýhodnění																											

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Úpravy podlah místností 1.31-1.32, dveře, příčka, odvětrání v podlaze

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
32	R	pc.2	tvarovky PVC - KG ( SN 8 ) - koleno DN 160 ( 15 - 45° ) <i>ZTI 02 pol.č.10</i>	ks	84,000	141,00	11 844,00
			84		84,000		
			Součet		84,000		

**HSV Práce a dodávky HSV 66 078,87**

**2 Zakládání 2 088,18**

1	R	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm <i>HSV -2 - zákládání pol.č.12</i>	m	16,200	103,00	1 668,60
2	R	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 160 <i>HSV -2 - zákládání pol.č.13</i>	m	16,200	25,90	419,58

**63 Podlahy a podlahové konstrukce 46 269,30**

4	R	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 <i>HSV -63 - Podlahové konstrukce pol.č.51</i>	m3	3,675	3 780,00	13 891,50
			24,1*0,07+14,2*0,08+14,2*0,06		3,675		
			Součet		3,675		
26	R	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI <i>HSV -63 - Podlahové konstrukce pol.č.57</i>	t	0,054	29 700,00	1 603,80
			14,2*3,033*1,25*1/1000		0,054		
			Součet		0,054		
5	R	632481215	Separoční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie <i>HSV -63 - Podlahové konstrukce pol.č.58</i>	m2	38,300	20,00	766,00
			14,2+24,1		38,300		
			Součet		38,300		
31	R	636212121	Dlažba cihlová 250x250x50mm odstín cihlově červený do vrstvy drtě, kladených naplocho včt.spárování <i>HSV -63 - podlahy a podlahové konstrukce pol.č.61</i>	m2	24,200	1 240,00	30 008,00
			24,2		24,200		
			Součet		24,200		

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 144,15**

35	005	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,802	5 638,27	10 160,16
36		2	sleva 10%	ks	1,000	-1 016,01	-1 016,01

**95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 400,64**

39	R	953731215	Odvětrání svislé plastovými trubami ve ventilační šachtě se zakotvením třmenů na maltu do vynechaných otvorů s osazením plechových spojek a mřížek vnitřního průměru přes 140 do 160 mm <i>HSV -9-95 -Různé dokončovací konstrukce a práce pol.č.67</i>	m	2,480	968,00	2 400,64
			4*0,62		2,480		
			Součet		2,480		

**96 Bourání konstrukcí 6 176,60**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Úpravy podlah-místnost 1.31-1.32,dveře,příčka-odvětrání-v podlaze

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	R	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 <i>HSV -96 - bourání konstrukcí pol č.84</i> (14,2+24,1)*0,06 Součet	m3	2,298	1 700,00	3 906,60
8	R	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 <i>HSV -96 - bourání konstrukcí pol č.90</i> 14,2*0,3+24,1*0,2 Součet	m3	9,080	250,00	2 270,00

**PSV Práce a dodávky PSV -14 327,10**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 568,03**

9	R	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým <i>PSV -711 - Izolace proti vodě ,vlhkosti a plynům pol č.161</i> 14,2 Součet	m2	14,200	12,60	178,92
10		11163152	lak hydroizolační asfaltový <i>PSV -711 - Izolace proti vodě ,vlhkosti a plynům pol č.162</i> 14,2*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství Součet	t	0,005	41 900,00	209,50
11	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V <i>PSV -711 - Izolace proti vodě ,vlhkosti a plynům pol č.164</i> 14,2 Součet	m2	14,200	102,00	1 448,40
12		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu <i>PSV -711 - Izolace proti vodě ,vlhkosti a plynům pol č.165</i> 14,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m2	16,330	100,00	1 633,00
13	R	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,099	992,00	98,21
14	R	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá <i>PSV -713 - Izolaceteplné pol č.169</i> 14,2 Součet	m2	14,200	22,70	322,34
15		28375912	deska EPS 150 do plochých střeš a podlah $\rho=0,035$ tl 80mm <i>PSV -713 - Izolace tepelné pol č.170</i> 14,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m2	14,484	121,00	1 752,56

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Úpravy podlah místnost 1.31-1.32,dveře,příčka odvětrání-v-podlaze

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 771 Podlahy z dlaždic -25 410,68

16	R	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	-24,100	13,60	-327,76
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

*PSV -771 - podlahy z dlaždic pol č.288*

-24,1 -24,100

Součet -24,100

17	R	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-24,100	48,70	-1 173,67
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

*PSV -771 - podlahy z dlaždic pol č.28*

-24,1 -24,100

Součet -24,100

19	R	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	-19,910	110,00	-2 190,10
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

*PSV -771 - podlahy z dlaždic pol č.291*

"132" -19,91 -19,910

Součet -19,910

20		59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-2,988	319,00	-953,17
----	--	----------	---	----	--------	--------	---------

*PSV -771 - podlahy z dlaždic pol č.292*

-19,92\*0,15 "Přepočtené koeficientem množství -2,988

Součet -2,988

21	R	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	-24,100	460,00	-11 086,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

*PSV -771 - podlahy z dlaždic pol č.295*

-24,1 -24,100

Součet -24,100

22		59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-26,510	319,00	-8 456,69
----	--	----------	---	----	---------	--------	-----------

*PSV -771 - podlahy z dlaždic pol č.296*

-24,1\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -26,510

23	R	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	-19,910	36,60	-728,71
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

*PSV -771 - podlahy z dlaždic pol č.297*

"132" -19,91 -19,910

Součet -19,910

24	R	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,844	586,00	-494,58
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

*PSV -771 - podlahy z dlaždic pol č.298*

### 783 Dokončovací práce - nátěry 5 440,65

27	783	783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	24,200	73,80	1 785,96
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

28		2	sleva 10%	ks	1,000	-178,59	-178,59
----	--	---	-----------	----	-------	---------	---------

29	783	783917161.1	Krycí dvojnásobný syntetický olejový nátěr betonové podlahy	m2	24,200	176,00	4 259,20
----	-----	-------------	---	----	--------	--------	----------

30		2	sleva 10%	ks	1,000	-425,92	-425,92
----	--	---	-----------	----	-------	---------	---------

**Celkem 63 595,78**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
Název objektu	Změny místnosti č.1.08 a 1.09	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -15 342,04	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž -76 975,76	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 23 489,70	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 101 314,29	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 32 486,19	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 32 486,19</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>32 486,19</td> <td>6 822,10</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>39 308,29</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	32 486,19	6 822,10	<b>Cena s DPH</b>			<b>39 308,29</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0	32 486,19	6 822,10														
<b>Cena s DPH</b>			<b>39 308,29</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Změny místnosti č.1.08 a 1.09

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -76 975,76**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 2 722,76**

12	R	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,105	6 060,00	636,30
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

*HSV -3 -svislé konstrukce pol.č.21*

0,30\*0,25\*1,40 0,105

Součet 0,105

13	R	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadržování hlav do č. 12	t	0,031	60 000,00	1 860,00
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

*HSV -3-svislé konstrukce tesařské pol.č.22*

překlad lč.120

2\*1,40\*11,10\*1/1000 0,031

Součet 0,031

14	R	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,336	674,00	226,46
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

*HSV -3-svislé konstrukce tesařské pol.č.29*

překlad lč.120

2\*1,40\*0,12 0,336

Součet 0,336

**61 Úprava povrchů vnitřních -85 134,53**

1	R	611142022	Potázení vnitřních ploch pleťem rákosovou rohoží přichycením stropů v jedné vrstvě	m2	-130,400	278,00	-36 251,20
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

*HSV -61 - úprava vnitřních povrchů pol.č.43*

2	R	611321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-130,400	322,00	-41 988,80
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

*HSV -61 - úprava vnitřních povrchů pol.č.44*

3	R	611321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	-130,400	68,00	-8 867,20
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

*HSV -61 - úprava vnitřních povrchů pol.č.45*

18	R	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,655	743,00	1 972,67
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

*HSV - 61 - úprava povrchů vnitřních pol.č.47*

2\*0,45\*2,3+1,3\*0,45 2,655

Součet 2,655

Součet

**96 Bourání konstrukcí 4 086,01**

15	R	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,087	715,00	777,21
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

*HSV - 96 - bourání pol.č.79*

1,05\*2,3\*0,45 1,087

Součet 1,087



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Změny místnosti č.1.08 a 1.09

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	R	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	2,800	304,00	851,20

*HSV - 96 - bourání pol.č.105*

2\*1,40

2,800

Součet

2,800

17	R	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m	m	6,400	384,00	2 457,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

*HSV - 96 - bourání pol.č.107*

2\*3,20

6,400

Součet

6,400

**94**

**Lešení a stavební výtahy**

**1 350,00**

26	R	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešěnové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	54,000	25,00	1 350,00
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

*oddíl HSV - 94 - Lešení a stavební konstrukce pol.č.65*

54

54,000

Součet

54,000

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**109 461,95**

**762**

**Konstrukce tesařské**

**-1 491,37**

22	R	762-1	DMT + MT záklopu včetně půdovek	m <sup>2</sup>	28,500	950,00	27 075,00
23		2	sleva 10%	ks	1,000	-2 707,50	-2 707,50
19	762	762312005	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový plochy do 600 cm <sup>2</sup>	kus	5,000	7 531,41	37 657,05
21		2	sleva 10%	ks	1,000	-3 765,00	-3 765,00
8	R	762841230	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na pero a drážku	m <sup>2</sup>	-130,400	252,00	-32 860,80

*PSV -766 - konstrukce tesařské pol.č.203*

9		60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m <sup>3</sup>	-3,586	6 500,00	-23 309,00
---	--	----------	---	----------------	--------	----------	------------

*PSV -766 - konstrukce tesařské pol.č.204*

10	R	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m <sup>3</sup>	-3,586	153,00	-548,66
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	---------

*PSV -766 - konstrukce tesařské pol.č.206*

11	R	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,982	1 530,00	-3 032,46
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

*PSV -766 - konstrukce tesařské pol.č.207*

**763**

**Konstrukce suché výstavby**

**110 953,32**

25	763	763131415.KNF	SDK podhled D 112 desky 1xWHITE (A) 15 TI 100 mm 30 kg/m <sup>3</sup> dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m <sup>2</sup>	130,400	887,81	115 770,42
			130,4		130,400		
			Součet		130,400		

6		2	sleva 10%	ks	1,000	-11 577,04	-11 577,04
---	--	---	-----------	----	-------	------------	------------

5	763	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	130,400	57,60	7 511,04
---	-----	-----------	---	----------------	---------	-------	----------

7		2	sleva 10%	ks	1,000	-751,10	-751,10
---	--	---	-----------	----	-------	---------	---------

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Změny místnosti-č.1.08 a 1.09

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkem**

**32 486,19**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální  
44, Telč- vícepráce

JKSO

Název objektu

Úpravy místností č.1.18 a 1.19

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	93 303,89	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>93 303,89</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0			
základní	21,0	93 303,89	19 593,82	
<b>Cena s DPH</b>				<b>112 897,71</b>

## E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Úpravy místností č.1.18 a 1.19

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 32 622,20**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 144,76**

**63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 144,76**

15	R	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	3,742	3 780,00	14 144,76
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

*HSV -63 -podlahy a podlahové konstrukce pol.č.51*

(50+3,45)\*0,07

3,742

Součet

3,742

Součet

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 712,44**

**96 Bourání konstrukcí 7 712,44**

9	R	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,742	1 700,00	6 361,40
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

*HSV -96 -bourání konstrukcí pol.č.84*

(50+3,45)\*0,07

3,742

Součet

3,742

14	R	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo rovných	m	42,220	32,00	1 351,04
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

*HSV -96 -bourání konstrukcí pol.č.89*

6,75+8,5+4,45+0,4+0,39+1,5+3,26+0,55+1+0,55+1,56+0,4+0,8+1,37+0,4+1,73+0,8+0,45+0,6+1,5+2,08+2,08+0,5+0,6

42,220

Součet

42,220

**997 Přesun sutě 10 765,00**

10	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,612	450,00	3 875,40
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

*HSV -997 -Přesun sutě pol.č.156*

11	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,612	150,00	1 291,80
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

*HSV -997 -Přesun sutě pol.č.157*

12	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	172,240	5,00	861,20
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

*HSV -997 -Přesun sutě pol.č.158*

8,612 \* 20

172,240

13	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,612	550,00	4 736,60
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

*HSV -997 -Přesun sutě pol.č.159*

**PSV Práce a dodávky PSV 60 681,69**

**771 Podlahy z dlaždic 60 681,69**

1	R	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	53,450	13,60	726,92
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Úpravy místností č.1.18 a 1.19

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			<i>PSV -771 - podlahy z dlaždic pol.č.288</i>				
			50+3,45		53,450		
			Součet		53,450		
2	R	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	53,450	48,70	2 603,02
			<i>PSV -771 - podlahy z dlaždic pol.č.289</i>				
			50+3,45		53,450		
			Součet		53,450		
3	R	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	42,220	110,00	4 644,20
			<i>PSV -771 - podlahy z dlaždic pol.č.291</i>				
			6,75+8,5+4,45+0,4+0,39+1,5+3,26+0,55+1+0,55+1,56+0,4+0,8+1,37+0,4+1,73+0,8+0,45+0,6+1,5+2,08+2,08+0,5+0,6		42,220		
			Součet		42,220		
4		59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	6,033	319,00	1 924,53
			<i>PSV -771 - podlahy z dlaždic pol.č.292</i>				
			40,22*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		6,033		
			Součet		6,033		
			Součet				
			Součet				
			Součet				
5	R	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	53,450	460,00	24 587,00
			<i>PSV -771 - podlahy z dlaždic pol.č.295</i>				
			50+3,45		53,450		
			Součet		53,450		
			50				
6		59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	58,795	319,00	18 755,61
			<i>PSV -771 - podlahy z dlaždic pol.č.296</i>				
			53,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		58,795		
			Součet		58,795		
7	R	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	42,220	36,60	1 545,25
			<i>PSV -771 - podlahy z dlaždic pol.č.297</i>				
			6,75+8,5+4,45+0,4+0,39+1,5+3,26+0,55+1+0,55+1,56+0,4+0,8+1,37+0,4+1,73+0,8+0,45+0,6+1,5+2,08+2,08+0,5+0,6		42,220		
			Součet		42,220		
8	R	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	10,060	586,00	5 895,16
			<i>PSV -771 - podlahy z dlaždic pol.č.298</i>				

**Celkem**

**93 303,89**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Spitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
Název objektu	Úprava větrání soc. zařízení	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž -46 774,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) -46 774,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-46 774,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">-46 774,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">-9 822,54</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-56 596,54</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-46 774,00</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0				základní	21,0	-46 774,00	-9 822,54		<b>Cena s DPH</b>				<b>-56 596,54</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel					Klouzavá doložka					Zvýhodnění				
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-46 774,00</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0																																													
základní	21,0	-46 774,00	-9 822,54																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>-56 596,54</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel																																														
Klouzavá doložka																																														
Zvýhodnění																																														



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Úprava větrání soc.-zařízení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D1 VĚTRÁNÍ STROJNÍ ČÁST</b>							<b>-46 774,00</b>
<b>D2 ODVODNÍ VENTILÁTORY</b>							<b>-13 810,00</b>
1	R	Pol326	VZDUCHOVÝ VÝKON 350 m3/h, 150 Pa, 230 V, S DOBĚHEM, INSTALACE DO POTRUBÍ d160 <i>04 Větrání - D2 - pol č.1</i>	KS	-2,000	2 450,00	-4 900,00
2	R	Pol327	VZDUCHOVÝ VÝKON 125 m3/h, 150 Pa, 230 V, S DOBĚHEM, INSTALACE DO POTRUBÍ d125 <i>04 Větrání - D2 - pol č.2</i>	KS	-3,000	2 970,00	-8 910,00
<b>D3 TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ</b>							<b>-13 980,00</b>
3	R	Pol328	D 125 -L= 600 <i>04 Větrání- D3- pol č.3</i>	KS	-7,000	1 050,00	-7 350,00
4	R	Pol329	D 160 - L= 600 <i>04 Větrání- D3- pol č.4</i>	KS	-4,000	1 070,00	-4 280,00
5	R	Pol330	TALÍŘOVÉ VENTILY D 100 PRO ODVOD VČETNĚ MONT. RÁMEČKU <i>04 Větrání -D3- pol č.5</i>	KS	-19,000	110,00	-2 090,00
6	R	Pol331	TALÍŘOVÉ VENTILY D 125 PRO ODVOD VČETNĚ MONT. RÁMEČKU <i>04 Větrání -D3- pol č.6</i>	KS	-2,000	130,00	-260,00
<b>D4 PORUBÍ SPIRO</b>							<b>-6 005,00</b>
8	R	Pol333	D 100 <i>04 Větrání - D4 - pol č.8</i>	M	-7,000	90,00	-630,00
9	R	Pol334	D 125 <i>04 Větrání - D4 - pol č.9</i>	M	-13,000	120,00	-1 560,00
10	R	Pol335	D 140 <i>04 Větrání - D4 - pol č.10</i>	M	-4,000	140,00	-560,00
11	R	Pol336	D 160 <i>04 Větrání - D4 - pol č.11</i>	M	-21,000	155,00	-3 255,00
<b>D5 TVAROVKY SPIRO</b>							<b>-6 679,00</b>
<b>D10 záslepka vnější</b>							<b>-340,00</b>
25	R	Pol350	d125 <i>04 Větrání - D10 - pol č.25</i>	ks	-3,000	60,00	-180,00
26	R	Pol351	d160 <i>04 Větrání - D10 - pol č.26</i>	ks	-2,000	80,00	-160,00
<b>D11 protidešťová stříška</b>							<b>320,00</b>
27	R	Pol352	d 125 <i>04 Větrání - D11 - pol č.27</i>	ks	3,000	520,00	1 560,00
28	R	Pol353	d 160 <i>04 Větrání - D11 - pol č.28</i>	ks	-2,000	620,00	-1 240,00
<b>D6 odbočka jednostranná-segmentová</b>							<b>-2 690,00</b>
12	R	Pol337	125/125 <i>04 Větrání - D6 - pol č.12</i>		-3,000	190,00	-570,00
13	R	Pol338	125/100	ks	-1,000	180,00	-180,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Úprava větrání soc. zařízení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<i>04 Větrání - D6 - pol č.13</i>							
14	R	Pol339	140/140	ks	-3,000	230,00	-690,00
<i>04 Větrání - D6 - pol č.14</i>							
15	R	Pol340	160/160	ks	-5,000	250,00	-1 250,00
<i>04 Větrání - D6 - pol č.15</i>							
<b>D7 odbočka oboustranná-segmentová</b>							<b>-830,00</b>
16	R	Pol341	100/100	ks	-2,000	250,00	-500,00
<i>04 Větrání - D7 - pol č.16</i>							
18	R	Pol343	160/100	ks	-1,000	330,00	-330,00
<i>04 Větrání - D7 - pol č.17</i>							
<b>D8 oblouk segmentový 90°</b>							<b>-1 225,00</b>
19	R	Pol344	125	ks	-5,000	140,00	-700,00
<i>04 Větrání - D8 - pol č.19</i>							
20	R	Pol345	160	ks	-5,000	105,00	-525,00
<i>04 Větrání - D8 - pol č.20</i>							
<b>D9 přechody osově</b>							<b>-1 914,00</b>
21	R	Pol346	125/100	ks	-6,000	110,00	-660,00
<i>04 Větrání - D9 - pol č.21</i>							
22	R	Pol347	140/100	ks	-6,000	120,00	-720,00
<i>04 Větrání - D9 - pol č.22</i>							
23	R	Pol348	160/140	ks	-3,000	110,00	-330,00
<i>04 Větrání - D9 - pol č.23</i>							
24	R	Pol349	160/125	ks	-2,000	102,00	-204,00
<i>04 Větrání - D9 - pol č.24</i>							
<b>D5a Montáž</b>							<b>-6 300,00</b>
30	R	Pol355	montáž potrubí	m	-45,000	140,00	-6 300,00
<i>04 Větrání - D5a - pol č.30</i>							
<b>Celkem</b>							<b>-46 774,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

JKSO

Název objektu

Úprava a zateplení výlezu na půdu

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 67 136,96	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 67 136,96	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 67 136,96**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	67 136,96	14 098,76

**Cena s DPH 81 235,72**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Úprava a zateplení výlezu na půdu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV                      Práce a dodávky PSV                      67 136,96**

**762                      Konstrukce tesařské                      7 713,00**

3	762	762822110.1	M+ D vystužení stropní konstrukce - podepření schodnice	ks	1,000	3 750,00	3 750,00
5	R	766-2	sleva 10%	ks	1,000	-375,00	-375,00
6	762	762822110.2	M+ D trámu včetně spojovacích prostředků	ks	1,000	4 820,00	4 820,00
7	R	766-2	sleva 10%	ks	1,000	-482,00	-482,00

**763                      Konstrukce suché výstavby                      -2 599,54**

14	R	763131431	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	-3,762	691,00	-2 599,54
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

*HSV -763 - Konstrukce suché výstavby pol.č. 208*

**766                      Konstrukce truhlářské                      62 023,50**

1	R	766-1	Zateplený poklop na vlez na půdu 1000/2500	ks	1,000	8 200,00	8 200,00
2	R	766-2	sleva 10%	ks	1,000	-820,00	-820,00
8	R	766-3	Demontáž podlahy půda včetně likvidace	m2	12,000	255,00	3 060,00
9	R	766-2	sleva 10%	ks	1,000	-306,00	-306,00
10	R	766-4	M+D podlahy půda včetně spoj. prostředků	m2	12,000	550,00	6 600,00
11	R	766-2	sleva 10%	ks	1,000	-660,00	-660,00
12	R	766-5	M+D protipožárních dveří jednokřídlových 740/1760 včetně obložkové zárubně	ks	1,000	51 055,00	51 055,00
13	R	766-2	sleva 10%	ks	1,000	-5 105,50	-5 105,50

**Celkem                      67 136,96**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
Název objektu	Malby barevné	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -11 340,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 60 900,00	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 49 560,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 49 560,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>49 560,00</td> <td>10 407,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>59 967,60</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	49 560,00	10 407,60	<b>Cena s DPH</b>			<b>59 967,60</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0	49 560,00	10 407,60														
<b>Cena s DPH</b>			<b>59 967,60</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Malby barevné

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 49 560,00**

**784 Dokončovací práce - malby a tapety 49 560,00**

1	R	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1 050,000	50,00	-52 500,00
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

*01 Stavební část D 784 - Dokončovací práce - malby a tapety pol.č.333*

2	R	784221101.1	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, barevné - dle výběru investora	m2	1 050,000	108,00	113 400,00
---	---	-------------	--	----	-----------	--------	------------

*01 Stavební část D 784 - Dokončovací práce - malby a tapety pol.č.333*

3		2	sleva 10%	ks	1,000	-11 340,00	-11 340,00
---	--	---	-----------	----	-------	------------	------------

**Celkem 49 560,00**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
Název objektu	Venkovní schodiště severního křídla	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	-15 451,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-15 451,69</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">Základ daně</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">-15 451,69</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">-3 244,85</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-18 696,54</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-15 451,69</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0				základní	21,0	-15 451,69	-3 244,85		<b>Cena s DPH</b>				<b>-18 696,54</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel					Klouzavá doložka					Zvýhodnění				
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-15 451,69</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0																																													
základní	21,0	-15 451,69	-3 244,85																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>-18 696,54</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel																																														
Klouzavá doložka																																														
Zvýhodnění																																														

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Venkovní schodiště severního křídla

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -6 151,25**

**4 Vodorovné konstrukce -6 151,25**

1	R	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	-0,378	3 460,00	-1 307,88
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

*HSV 4 -Vodorovné konstrukce pol.30*

2	R	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,024	29 700,00	-712,80
---	---	-----------	--	---	--------	-----------	---------

*HSV 4 -Vodorovné konstrukce pol.31*

3	R	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	-3,030	685,00	-2 075,55
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

*HSV 4 -Vodorovné konstrukce pol.32*

4	R	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	-3,030	120,00	-363,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

*HSV 4 -Vodorovné konstrukce pol.33*

5	R	434311114	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahřazením povrchu tř. C 16/20	m	-4,800	254,00	-1 219,20
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

*HSV 4 -Vodorovné konstrukce pol.34*

6	R	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	-0,960	407,00	-390,72
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

*HSV 4 -Vodorovné konstrukce pol.35*

7	R	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	-0,960	84,90	-81,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

*HSV 4 -Vodorovné konstrukce pol.36*

**PSV Práce a dodávky PSV -9 300,44**

**772 Podlahy z kamene -9 300,44**

8	R	772231313	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravouhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 30 do 50 mm	m	-5,700	435,00	-2 479,50
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

*PSV 772 Podlahy z kamene pol.299*

9		58382175	deska obkladová tryskaná žula tl 50mm do 0,24m2	m2	-1,778	1 810,00	-3 218,18
---	--	----------	---	----	--------	----------	-----------

*PSV 772 Podlahy z kamene pol.300*

10	R	772231424	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. přes 30 do 50 mm	m	-4,800	320,00	-1 536,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

*PSV 772 Podlahy z kamene pol.301*

11		58382175	deska obkladová tryskaná žula tl 50mm do 0,24m2	m2	-0,998	1 810,00	-1 806,38
----	--	----------	---	----	--------	----------	-----------

*PSV 772 Podlahy z kamene pol.302*

12	R	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,412	632,00	-260,38
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

*PSV 772 Podlahy z kamene pol.303*

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Venkovní schodiště severního křídla

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkem**

**-15 451,69**

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
Název objektu	Světla S2 a A1 východní křídlo - odpočet	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	-84 717,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><b>D</b></td> <td style="width: 70%;">Celkem bez DPH</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">-84 717,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">-84 717,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-102 507,57</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td colspan="2"><b>Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	<b>D</b>	Celkem bez DPH	-84 717,00		DPH % Základ daně DPH celkem			snížená 15,0			základní 21,0	-84 717,00		<b>Cena s DPH</b>	<b>-102 507,57</b>	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>			Dodá zadavatel			Klouzavá doložka			Zvýhodnění	
<b>D</b>	Celkem bez DPH	-84 717,00																										
	DPH % Základ daně DPH celkem																											
	snížená 15,0																											
	základní 21,0	-84 717,00																										
	<b>Cena s DPH</b>	<b>-102 507,57</b>																										
<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>																											
	Dodá zadavatel																											
	Klouzavá doložka																											
	Zvýhodnění																											

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Světla S2 a A1 východní křídlo - - odpočet

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D10      Elektromontáže      -84 717,00**

**D23      Svítidla a příslušenství      -84 717,00**

**D24      Svítidla      -84 717,00**

1	R	Pol160	S2- Stropní závěsné přímé svítidlo, LED 25W, 4000K, Ra80, IP20, elektronický předřadník vč. příslušenství	ks	-31,000	1 907,00	-59 117,00
---	---	--------	---	----	---------	----------	------------

*5 Elektroinstalace pol. č. 142*

2	R	Pol361	A1-Přisazené svítidlo LED 20W, 4000K, IP20, EP, polykarbonátová montura, difuzor mikroprisma	ks	-32,000	800,00	-25 600,00
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------

*5 Elektroinstalace pol. č. 139*

**Celkem      -84 717,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
Název objektu	Oprava oken č.33 (8 ks) - východ fasáda do dvora	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	8 087,65	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8 087,65</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>8 087,65</td> <td colspan="2">1 698,41</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9 786,06</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>8 087,65</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0				základní	21,0	8 087,65	1 698,41		<b>Cena s DPH</b>				<b>9 786,06</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel					Klouzavá doložka					Zvýhodnění				
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>8 087,65</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0																																													
základní	21,0	8 087,65	1 698,41																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>9 786,06</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel																																														
Klouzavá doložka																																														
Zvýhodnění																																														

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Oprava oken č.33 (8 ks) - východ-fasáda do dvora

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 8 087,65**

**766 Konstrukce truhlářské 26 875,60**

9	R	766-1	Úprava okenního křídla špaletového - rozdělení na 1/2 + přesklení	ks	6,000	4 650,00	27 900,00
10		2	sleva 10%	ks	1,000	-2 790,00	-2 790,00
11	R	766-2	Přesklení stávajících okenních křídel špaletového okna	ks	6,000	1 890,00	11 340,00
12		2	sleva 10%	ks	1,000	-1 134,00	-1 134,00
1	R	766621912	Oprava oken dřevěných jednoduchých pevných s výměnou kování	m2	-64,980	220,00	-14 295,60

*01 Stavební rozpočet 766 Konstrukce truhlářské pol.č.226*

2	R	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	-64,000	16,70	-1 068,80
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------

*01 Stavební rozpočet 766 Konstrukce truhlářské pol.č.266*

13	R	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	6,000	219,00	1 314,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

*01 Stavební rozpočet 766 truhlářské práce - nátěry pol.č.269*

14		60794109.1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 600x1000mm	m	6,600	850,00	5 610,00
----	--	------------	--	---	-------	--------	----------

*01 Stavební rozpočet 766 truhlářské práce - nátěry pol.č.270*

**783 Dokončovací práce - nátěry -18 787,95**

3	R	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	-64,980	53,90	-3 502,42
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

*01 Stavební rozpočet 783 Dokončovací práce - nátěry pol.č.315*

4	R	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	-64,980	5,88	-382,08
---	---	-----------	---	----	---------	------	---------

*01 Stavební rozpočet 783 Dokončovací práce - nátěry pol.č.316*

5	R	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	-28,416	83,80	-2 381,26
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

*01 Stavební rozpočet 783 Dokončovací práce - nátěry pol.č.317*

6	R	783113111	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický	m2	-28,416	103,00	-2 926,85
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

*01 Stavební rozpočet 783 Dokončovací práce - nátěry pol.č.318*

7	R	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-28,416	109,00	-3 097,34
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

*01 Stavební rozpočet 783 Dokončovací práce - nátěry pol.č.319*

8	R	783118201	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-64,980	100,00	-6 498,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

*01 Stavební rozpočet 783 Dokončovací práce - nátěry pol.č.321*

**Celkem 8 087,65**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
Název objektu	Samonivelační stěrky - východ-západ	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 81 686,01	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž 24 136,19	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky -5 347,60	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž -34 589,86	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	65 884,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>65 884,74</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">65 884,74</td> <td style="text-align: right;">13 835,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>79 720,54</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>65 884,74</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0				základní	21,0	65 884,74	13 835,80		<b>Cena s DPH</b>				<b>79 720,54</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel					Klouzavá doložka					Zvýhodnění				
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>65 884,74</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0																																													
základní	21,0	65 884,74	13 835,80																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>79 720,54</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel																																														
Klouzavá doložka																																														
Zvýhodnění																																														



# KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
Název objektu	Elektroinstalace - silnoproud	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2 995,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	75 430,61	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	-209,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		78 217,01	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>78 217,01</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>78 217,01</td> <td colspan="2">16 425,57</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>94 642,58</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>78 217,01</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0				základní	21,0	78 217,01	16 425,57		<b>Cena s DPH</b>				<b>94 642,58</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel					Klouzavá doložka					Zvýhodnění				
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>78 217,01</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0																																													
základní	21,0	78 217,01	16 425,57																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>94 642,58</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel																																														
Klouzavá doložka																																														
Zvýhodnění																																														

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Elektroinstalace - silnoproud

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D10</b>			<b>Elektromontáže</b>				<b>78 217,01</b>
<b>D14</b>			<b>Elektroinstalační přístroje</b>				<b>194,20</b>
13	R	Pol141	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F) <i>05 Elektroinstalace D14 Elektroinstalační přístroje pol.č.121</i>	ks	2,000	97,10	194,20
<b>D18</b>			<b>RÁMEČEK, bezhalogenové provedení (vypínače, zásuvky)</b>				<b>279,02</b>
14	R	Pol148	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá <i>05 Elektroinstalace D18 RÁMEČEK, bezhalogenové provedení (vypínače, zásuvky) pol.č.128</i>	ks	7,000	39,86	279,02
<b>D12</b>			<b>Elektroinstalační krabice</b>				<b>134,95</b>
1	R	Pol133	KRABICE ROZVODNÁ průměr 97 bezhalogenová <i>05 Elektroinstalace D12 Elektroinstalační krabice - pol.113</i>	ks	1,000	58,30	58,30
2	R	Pol134	KRABICE ROZVODNÁ průměr 68 bezhalogenová <i>05 Elektroinstalace D12 Elektroinstalační krabice - pol.114</i>	ks	15,000	5,11	76,65
<b>D22</b>			<b>Podlahová zásuvková krabice</b>				<b>7 300,00</b>
15	R	Pol155	Podlahová přístrojová krabice 250-3-pro 410x367x70 <i>05 Elektroinstalace D22 Podlahová zásuvková krabice pol.č.135</i>	ks	2,000	767,00	1 534,00
16	R	Pol156	Přístrojová jednotka 264x264x67 PC/ABS <i>05 Elektroinstalace D22 Podlahová zásuvková krabice pol.č.136</i>	ks	2,000	1 159,00	2 318,00
17	R	Pol157	Přístrojová vložka 165x76x40 <i>05 Elektroinstalace D22 Podlahová zásuvková krabice pol.č.137</i>	m	4,000	862,00	3 448,00
<b>D35</b>			<b>TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST</b>				<b>10 948,90</b>
6	R	Pol197	trubka ohebná di 20 bezhalogenová <i>05 Elektroinstalace D35 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST pol. č.178</i>	m	70,000	5,11	357,70
7	R	Pol198	trubka ohebná di 32 bezhalogenová <i>05 Elektroinstalace D35 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST pol. č.179</i>	m	120,000	12,26	1 471,20
10	R	Pol.199	D+M Podsvícení tlačítek ovládání	ks	24,000	380,00	9 120,00
<b>D45</b>			<b>ostatní práce spojené s montáží</b>				<b>16 140,00</b>
35	R	Pol225	Montaz rozvaděčů <i>05 Elektroinstalace D 45 ostatní práce spojené s montáží pol.č.207</i>	sbr	0,200	80 700,00	16 140,00
<b>D20</b>			<b>ZÁSUVKA NN,</b>				<b>950,00</b>
12	R	Pol152	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá <i>05 Elektroinstalace D20 ZÁSUVKA NN, pol.č.132</i>	ks	10,000	95,00	950,00
<b>D28</b>			<b>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</b>				<b>22 035,52</b>
3	R	Pol180	CYKY-J 5x25 mm2 , pevně <i>05 Elektroinstalace - D28 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE pol.č.161</i>	m	43,000	384,30	16 524,90
4	R	Pol181	CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevně	m	70,000	22,48	1 573,60

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Elektroinstalace - silnoproud

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<i>05 Elektroinstalace - D28 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE pol.č. 162</i>							
5	R	Pol182	CYKY-J 7x2.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	67,000	30,66	2 054,22
<i>05 Elektroinstalace - D28 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE pol.č. 163</i>							
8	PKB	PKB.603936	CYKY-J 12x1,5	m	25,000	83,68	2 092,00
9		2	sleva 10%	ks	1,000	-209,20	-209,20
<b>D3 Specifikace dodávky Rozvaděč R1ad</b>							<b>265,70</b>
40	R	Pol115	Třífázový vypínač 3x40A	Ks	1,000	265,70	265,70
<i>05 Elektroinstalace Specifikace dodávky Rozvaděč R1ad pol.č.34</i>							
<b>D4 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1</b>							<b>19 968,72</b>
24	R	Pol100	Válcová pojistka PV 100A	Ks	3,000	59,30	177,90
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.51</i>							
28	R	Pol101	Jistič 1x10A char B	Ks	2,000	63,40	126,80
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.58</i>							
34	R	Pol106	svorka zapojena RS 6	ks	64,000	22,48	1 438,72
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.68</i>							
22	R	Pol110	Pojistkový spodek 3P-125A	Ks	1,000	651,00	651,00
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.49</i>							
25	R	Pol113	Třífázový odečtový elektroměr do 80A na DIN lištu	Ks	1,000	1 097,00	1 097,00
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.52</i>							
26	R	Pol114	Jednofázový vypínač 1x20A	Ks	3,000	87,90	263,70
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.53</i>							
29	R	Pol116	Jistič 1x16A char B	Ks	8,000	52,10	416,80
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.60</i>							
37	358	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	4,000	251,00	1 004,00
38		2	sleva 10%	ks	1,000	-100,40	-100,40
33	R	Pol118	Proudový chránič 40A-4-030A	Ks	1,000	633,00	633,00
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.65</i>							
30	R	Pol119	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A char B 1N 030AC	Ks	6,000	606,00	3 636,00
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.62</i>							
31	R	Pol120	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A char C 1N 030AC	Ks	1,000	673,00	673,00
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.63</i>							
32	R	Pol121	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A char B 1N 030AC	Ks	1,000	673,00	673,00
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.64</i>							
18	R	Pol122	Ocep, zapuštěná rozvodnice vnitřní rozměr cca 750x800x200, vč sběrnic PE, přístrojového roštu IP 40	Ks	1,000	4 640,00	4 640,00
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.45</i>							
20	R	Pol88	obal na vykresy	ks	1,000	101,20	101,20

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Elektroinstalace - silnoproud

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.47</i>							
21	R	Pol89	popisny stítek	ks	50,000	21,46	1 073,00
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.48</i>							
19	R	Pol97	Propojné lišty a svorky	sbr	1,000	1 022,00	1 022,00
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.46</i>							
23	R	Pol98	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí B+C	Ks	1,000	2 442,00	2 442,00
<i>05 Elektroinstalace D04 Specifikace dodávky Rozvaděč RP1 pol.č.50</i>							

**Celkem**

**78 217,01**

# KRYCI LIST ROZPOČTU

ázev stavby	EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce	JKSO	
ázev objektu	Teracová dlažba - odpočet	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště
	Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce
PSV	Dodávky	-15 984,54	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy
	Montáž	-15 739,86	11	0,00	16 Provozní vlivy
"M"	Dodávky				17 Jiné VRN
	Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	-31 724,40	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)
10	HZS		21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -31 724,40**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	-31 724,40	-6 662,12

**Cena s DPH -38 386,52**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EXPOZICE PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Špitální 44, Telč- vícepráce

Objekt: Teracová dlažba --odpočet

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV      Práce a dodávky PSV      -31 724,40**

**771      Podlahy z dlaždic      -31 724,40**

1	R	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2	m2	-41,400	339,00	-14 034,60
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

*01 Stavební část Podlahy z dlaždic 771 pol.č.293*

2		59247474	dlaždice teracová broušená 300x300x27mm	m2	-45,540	351,00	-15 984,54
---	--	----------	---	----	---------	--------	------------

*01 Stavební část Podlahy z dlaždic 771 pol.č.294*

3	R	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-2,910	586,00	-1 705,26
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

*01 Stavební část Podlahy z dlaždic 771 pol.č.298*

**Celkem      -31 724,40**