

2022 - 0461

S M L O U V A O D Í L O

na akci „Stavební opravy volného bytu Čs. armády 1052, byt č. 8,
Bohumín“

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

mezi

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
(dále jen objednatel)

a

Martin Bažo, Mírová 1016, 735 81 Bohumín

(dále jen zhotovitel).

Identifikační údaje objednatele:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Tel./fax:

Město Bohumín

00297569

CZ00297569

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha

Ing. Svrčina Stanislav - referent

Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1721638359/0800

596 092 111/596 092 100

Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Tel.:

Martin Bažo

Mírová 1016, 735 81 Bohumín

65894278

neplátce daně

Martin Bažo

Martin Bažo

Česká spořitelna, a. s.

č. ú. 6002614329/0800

734 245216

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

„Stavební úpravy volného bytu Čs. Armády 1052, byt č. 8, Bohumín“

Jedná se o volný byt v cihlovém domě.

V rámci této smlouvy budou provedeny práce a dodávky, které jsou uvedeny v rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy. (viz. Příloha č. 1)

Případné změny množství a druhu dodávek prací vyžádaných dodatečně objednatelem nebo změny, které jsou odchylné od rozpočtu uvedených popisů prací a dodávek náležitých na straně zhotovitele, mohou být provedeny jen na základě dodatku k této smlouvě.

II. Cena a podmínky placení

Celková cena předmětu smlouvy je stanovena dle položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena celkem: 298 980,50 Kč

Platební podmínky proběhnou formou jednorázové fakturace po předání dokončeného díla podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací díla zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, přičemž se považuje za den doručení nejpozději třetí den od odeslání faktury zhotovitelem.

Pokud se při plnění předmětu díla vyskytnou práce, které nebyly předmětem díla a obsahem sjednané ceny za dílo, budou takové práce oceněny podle cenových položek rozpočtu ceny díla sjednané dohodou, maximálně do výše cen dle ceníku RTS.

Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Vystavený daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Termín provedení, podmínky pro provádění a předání díla

Termín provádění díla: 12 týdnů od předání staveniště

Lhůty provádění, případně nástupní termíny mohou být prodlouženy, jestliže překážky zavinil objednatel. Do lhůty pro provedení díla nebudou započítávány dny, ve kterých z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek nelze prokazatelně provádět stavební práce, pokud by mohlo dojít k porušení technologické kázně. Tato okolnost bude zapsána ve stavebním deníku a oboustranně odsouhlasena podpisem ze strany objednatele a zhotovitele.

Dílo je dokončeno jeho řádným provedením a předáním objednateli na základě protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. Dílo bude převzato objednatelem taktéž v případě, že bude vykazovat případné drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla.

Pro zhotovení díla zhotovitel použije jen výrobky a materiály, které mají vlastnosti stanovené projektem stavby a jejichž použití zaručí požadovanou mechanickou pevnost, stabilitu, požární bezpečnost apod. Použití těchto výrobků a materiálů bude deklarováno platnými atesty, certifikáty, prohlášením o shodě, resp. příslušnými zkouškami.

IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce na dobu 60 měsíců od předání díla. Záruka na dodaný materiál a výrobky se řídí pokyny výrobce.

V. Sankce

V případě opožděné platby ze strany objednatele jsou sjednány úroky z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu pro předání díla do užívání, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla (uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla) v dohodnutém termínu, náleží mu pokuta ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení za vadu či nedodělek.

Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech je stanovena ve výši 500,-- Kč za každý případ i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení písemného vyúčtování

VI. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Jakékoliv změny či dodatky smlouvy musí být provedeny písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí obchodním zákoníkem a zákony souvisejícími.

Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má povahu originálu.

Obchodní a závazkové vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými předpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy (strojově čitelná kopie) bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru uveřejní objednatel.

VII. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bohumíně: 9.5.2022

V Bohumíně: 3.5.2022

za objednatele
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele
Martin Bažo
majitel firmy

MB

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	MĚSTO BOHUMÍN - MÚ-SD	Objednatel:	Město Bohumín, Masarykova 158, Správa domů	IČ/DIČ:	00297569/CZ00297569
Druh stavby:	STAV. ÚPRAVY VOLNÉHO BYTU č.8	Projektant:	Ivo Vrátník, Jateční 166, Bohumín	IČ/DIČ:	10611550/CZ10611550
Lokalita:	Čs. armády č. p. 1052 , BOHUMÍN	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	169
JKSO:	8035919	Zpracoval:	IVO VRÁTNÍK	Datum:	06.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	14 242,80	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	35 481,64	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	140 686,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	97 590,14				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	1 250,00				Ostatní		0
	Montáž	1 750,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		7 979,94						
ZRN celkem		298 980,50	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	298 980,50	DPH 15%	44 847,08	Celkem bez DPH	298 980,50 Kč
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	343 827,60 Kč
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: MĚSTO BOHUMÍN - MÚ-SD		Doba výstavby:		Objednatel: Město Bohumín, Masarykova 158, Správa domů	
Druh stavby: STAV. ÚPRAVY VOLNÉHO BYTU č.8		Začátek výstavby:		Projektant: Ivo Vrátník, Jateční 166, Bohumín	
Lokalita: Čs. armády č. p. 1052, BOHUMÍN		Konec výstavby:		Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení	
JKSO: 8035919		Zpracováno dne: 06.03.2022		Zpracoval: IVO VRÁTNIK	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NAKLADY STAVBY						1 377,67	9 508,26	10 885,93	
1	610991111R00	61 Úprava povrchů vnitřní Zakryvání výplní vnitřních otvorů 1,5*2,3+1,5*2,1*2+1,5*1,45+0,8*2	m2	13,53	25,00	98,39	239,73	338,13	RTS II / 2021
OKNA A VSTUPNÍ DVE									
				13,53		0,00	2 400,00	2 400,00	
2	905 R01	90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Hzs-revize provoz souboru a st.obj, Revize elektro	h	3,00	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS II / 2021
3	905 R01	3 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj, Revize plynu	h	3,00	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS II / 2021
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						29,28	2 318,52	2 347,80	
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m zamerení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrunní, umytí a vyčištění společných prostor (také průběžné) 5+0,88+2,7+8,85+1,22+18,36+9,18+12,07 20	m2	78,26	30,00	29,28	2 318,52	2 347,80	RTS II / 2021
H000VD OSTATNÍ NAKLADY STAVBY									
5	0001VL	VRN+NUS	soubor	1,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	VLASTNÍ
M21 Elektromontáže									
6	210010000VL	GO ELEKTROINSTALACE VČ FRÉZOVÁNÍ A ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ RÝH DLE SAMOSTATNĚ PD 1	SOUBOR	1,00	3 000,00	1 250,00	1 750,00	3 000,00	VLASTNÍ
KOUPELNA A WC						40 370,07	39 140,37	79 510,44	
7	319201317R00	31 Zdi podpěrné a volné Vyrovnání zdiva maltou ze SMS II. do 30 mm 8,97	m2	8,97	160,00	538,80	896,40	1 435,20	RTS II / 2021
PO OSEKÁNÍ OBKLADŮ									
				8,97		172,09	187,91	360,00	
8	346244351RT2	34 Stěny a příčky Obezdivka koupelňových van v provedení sítě s malbou a omítkou vč vytvoření niky pro AP 1,5*0,6	m2	0,90	400,00	172,09	187,91	360,00	RTS II / 2021
60 Omítky ze suchých směsí						724,74	1 084,86	1 809,60	
9	602015132RT3	Stěrka tenkovrstvá sádrová, ručně tloušťka vrstvy do 5 mm, stěny a část stropů, vybrušení penetrace započítána 1 x navíc v malbách POZOR - nejsou odečteny otvory a přičteno ostění 1,59*0,65*2+1,7*0,65*2+1,15*1,1*2+1,15*0,8 1,7*1,59+0,8*1,1	m2	11,31	160,00	724,74	1 084,86	1 809,60	RTS II / 2021
61 Úprava povrchů vnitřní						369,42	1 432,52	1 801,95	
10	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 1,59*0,6*1,1	m2	1,05	90,00	25,61	68,83	94,45	RTS II / 2021
nové zazdivky						1,05			
11	612423521R00	Omítky rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká 2*0,3	m2	0,60	100,00	9,80	50,20	60,00	RTS II / 2021
potrubí						0,60			
12	612471473R00	Úprava stěn, stěrkování a vyhlazení (vyrovnání podkladu) stěny bez původních obkladů 1,59*0,5*2+1,7*0,5*2 -0,5*0,6	m2	6,59	250,00	334,01	1 313,49	1 647,50	RTS II / 2021
koupelna						3,29			
						-0,30			

		WC	3,60						
721	Vnitřní kanalizace					141,93	1 948,07	2 090,00	
13	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,00	40,00	14,05	25,95	40,00	RTS II / 2021
14	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	45,00	16,68	28,32	45,00	RTS II / 2021
15	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	2,00	30,00	24,61	35,39	60,00	RTS II / 2021
16	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404 1	kus	1,00	40,00	37,43	2,57	40,00	RTS II / 2021
17	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32-50 x 1,8 2	kus	2,00	30,00	0,00	60,00	60,00	RTS II / 2021
18	721194106R00	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8	kus	1,00	45,00	0,00	45,00	45,00	RTS II / 2021
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	4,00	450,00	49,16	1 750,84	1 800,00	RTS II / 2021
722	Vnitřní vodovod					428,58	4 603,92	5 032,50	
20	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. 2*2+2,5	m	6,50	85,00	128,55	423,95	552,50	RTS II / 2021
21	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	RTS II / 2021
22	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	10,00	0,00	10,00	10,00	RTS II / 2021
23	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 2+2+1+1	kus	6,00	35,00	0,00	210,00	210,00	RTS II / 2021
24	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 2	pár	2,00	40,00	39,55	40,45	80,00	RTS II / 2021
25	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 1+1	kus	2,00	40,00	38,94	41,06	80,00	RTS II / 2021
26	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 6,5	m	6,50	450,00	41,50	2 883,50	2 925,00	RTS II / 2021
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80 6,5	m	6,50	85,00	28,46	524,04	552,50	RTS II / 2021
28	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	6,50	85,00	151,58	400,92	552,50	RTS II / 2021
725	Zafizovací předměty					19 124,70	7 241,30	25 366,00	
29	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS II / 2021
30	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS II / 2021
31	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných 1	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS II / 2021
32	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky 2	kus	2,00	100,00	0,00	200,00	200,00	RTS II / 2021
33	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 1	soubor	1,00	280,00	0,00	280,00	280,00	RTS II / 2021
34	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2 1+1	kus	2,00	43,00	0,00	86,00	86,00	RTS II / 2021
35	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	1 500,00	683,90	816,10	1 500,00	RTS II / 2021
36	64233511	Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., šikmý odpad, vč. sedáku	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	RTS II / 2021
37	725037151R00	Umyvadlo na šrouby NOVA PRO, 55 cm, bílé, otvor	soubor	1,00	1 500,00	1 133,08	366,92	1 500,00	RTS II / 2021
38	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvoru odpadu standardní	kus	2,00	1 700,00	3 050,94	349,06	3 400,00	RTS II / 2021
39	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím standardní	soubor	1,00	2 800,00	2 464,27	335,73	2 800,00	RTS II / 2021
40	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 2+1	soubor	3,00	350,00	556,54	493,46	1 050,00	RTS II / 2021
41	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20 1	soubor	1,00	550,00	417,28	132,72	550,00	RTS II / 2021
42	725860180RT1	Sífon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm 1	kus	1,00	600,00	515,93	84,07	600,00	RTS II / 2021
43	725000001VL	Dvička REVIZNÍ - magnetkový systém 1	kus	1,00	400,00	181,78	218,22	400,00	VLASTNÍ
44	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 1	soubor	1,00	3 000,00	620,99	2 379,01	3 000,00	RTS II / 2021
45	55220570	Vana plechová smaltovaná dl. 150 RIGA 1500x700x390 1	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	RTS II / 2020
726	Instalační prefabrikáty					1 500,00	500,00	2 000,00	
46	726190000VL	D+Montáž stěny WC s dvičky do šachty, otvor pro ventilátor s napojením bílá lamina 18 mm 1	kpl.	1,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	VLASTNÍ
766	Konstrukce truhlářské					6 200,00	2 600,00	8 800,00	
47	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kf.do 0,8 m	kus	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	RTS II / 2021

48	61160101	2 Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé		KOUP+WC	kus	2,00 2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	RTS II / 2021
49	5537000111	2 Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro			kus	2,00	600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	RTS II / 2021
50	766670021R00	2 Montáž kliky a štítku			kus	2,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	RTS II / 2021
51	549146VL	2 Dveřní kování IDEAL klíč Cr			kus	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	VLASTNÍ
52	766662811R00	2 Demontáž prahů dveří 1křídlových			kus	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	RTS II / 2021
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						200,00	100,00	300,00	
53	767811100R00	1 Montáž větracích mřížek, typ VM		KOUPELNA	kus	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	RTS II / 2021
54	42972805	1 Mřížka čtýhranná KMM vel. 200x200 20			kus	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00	RTS II / 2021
	771	Podlahy z dlaždic						1 744,41	4 913,86	6 658,28	
55	771101101R00	1 Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby 1,59*1,7 0,8*1,1		KOUPELNA wc	m2	3,58 2,70 0,88	50,00	0,00	179,15	179,15	RTS II / 2021
56	771101115R00	3 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm VČ. DODÁVKY 583			m2	3,58	800,00	0,00	2 866,40	2 866,40	RTS II / 2021
57	771101210RT1	3 Penetrace podkladu pod dlažbu penetrační nátěr Pnmer G 1,59*1,1+0,8*1,1			m2	2,63	40,00	52,25	52,91	105,16	RTS II / 2021
58	771575109R00	2 Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm 629			m2	2,63	600,00	329,35	1 248,05	1 577,40	RTS II / 2021
59	5976400VL	2 Dlažba dle výběru investora do 300x300x9 mm (řízená cena 350,-/m2) 629			m2	2,89	350,00	1 012,17	0,00	1 012,17	VLASTNÍ
60	771578011R00	2 Spára podlaha - stěna, silikonem 1,7*2+1,59*2+0,8*2+1,1*2 -0,6*2			m	9,18 10,38 -1,20	100,00	350,64	567,36	918,00	RTS II / 2021
	776	Podlahy poviákové						0,00	178,04	178,04	
61	776511820RT3	1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2 1,59*1,1+1,1*0,9			m2	2,74	65,00	0,00	178,04	178,04	RTS II / 2021
	781	Obklady (keramické)						8 912,72	6 261,03	15 173,75	
62	781101210RT1	1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Pnmer G 1,7*2*2+1,59*2*2 1,1*1,5*2+0,2*1,5 -0,6*2			m2	15,56 13,16 3,60 -1,20	20,00	132,52	178,68	311,20	RTS II / 2021
63	781475116R00	15,56 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm		KOUPELNA+WC	m2	15,56	400,00	1 357,35	4 866,65	6 224,00	RTS II / 2021
64	5978100VL	15,56 Obkladačka min. 20x30 (dle výběru investora) - řízená cena 300,-/m2			m2	17,12	300,00	5 134,80	0,00	5 134,80	VLASTNÍ
65	781111115R00	1,556 ztratné 10%, 1,556 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm		KOUP. WC	kus	7,00 6,00 1,00	30,00	4,13	205,87	210,00	RTS II / 2021
66	781111116R00	2 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm			kus	2,00 2,00	30,00	3,87	56,13	60,00	RTS II / 2021
67	781111121R00	2 Montáž listů rohových, vanových a dilatačních 6*2+1,98*2+1,82*2 1,0+0,8 1,7*2+0,79+0,2+1,5*4		KOUP. VANA WC	m	31,79 19,60 1,80	30,00	0,00	953,70	953,70	RTS II / 2021
68	28342416z	1,288 Profil ukončovací a koutový obkladový "oblouk" PVC. H = 7 mm 28/2 5			kus	10,39 12,88 11,20	140,00	1 803,20	0,00	1 803,20	RTS II / 2021
69	283000VL	1,68 ztratné 15%, 1,68 Lišta vanová vkladací pod obklad 7 mm (1,59+0,65*2) ztratné 10%, 0,289			m	3,18 2,89 0,29	150,00	476,85	0,00	476,85	VLASTNÍ
	783	Nátěry						132,31	516,69	649,00	
70	783424340R00	2,65*2 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email ZÁKLAD NA LEHKÉ KOVY			m	5,30	50,00	57,23	207,77	265,00	RTS II / 2021
71	783225600R00	2,40 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email		STOUPAČKY ÚT	m2	2,40	160,00	75,08	308,92	384,00	RTS II / 2021

