

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Pv

žst. Mnichovo Hradiště - oprava koleje č. 3 v km 89,069 - 89,216 a výh. č. 7

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř. číslo	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jednot.	jedn.	bez DPH	
							Kč	Kč	
1			Údržba koleje č. 3						
2		5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus			64,000		
3			Kolej č.3 + Výhybka č.7						
4		5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			81,456		
5			Kolej č.3 + Výhybka č.7						
6		5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			81,432		
7			Kolej č.3						
8		5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3			27,600		
9			Výhybka č.7						
10		5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2			92,890		
11			Kolej č.3						
12		5911655050	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m			48,196		
13			Výhybka č.7						
14		5906135200	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "d"	km			0,121		
15		5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2			150,000		
16		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			109,210		
17			Kolej č.3						
18		5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3			27,600		
19			Výhybka č.7						
20		5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2			393,600		
21			Kolej č.3						
22		5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2			121,171		
23			Výhybka č.7						
24		5911629050	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m			48,196		
25			Výhybka č.7						
26		5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km			0,123		
27			Kolej č.3						
28		5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			14,209		
29			Výhybka č.7						
30		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			1,600		
31			Kolej č.3						
32		5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m			96,392		
33			Výhybka č.7						
34		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			28,000		
35			Kolej č.3 + Výhybka č.7						
36		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar			4,000		
37		5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m			17,005		
38		5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m			17,005		
39		5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			296,000		
40		5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			296,000		
41		5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km			0,171		
42		9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t			203,758		
43		9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t			53,820		
44		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			62,570		
45			Vyjmuté pražce				53,820		
46			Výhybka č.7 - ocelové součásti				8,750		
47		9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t			203,758		
48			Stezka				7,500		
49			Odtěžené kolejové lože				196,258		
50		9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t			246,258		
51			Nový štěrk						
52		9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t			8,750		
53			Přeprava ocelových součástí nově vkládané výhybky č.7						
54		9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t			107,640		

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Pv


žst. Mnichovo Hradiště - oprava koleje č. 3 v km 89,069 - 89,216 a výh. č. 7

Fakturované položky								
poř. č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena	
				jedn.	počet	jedn.	bez DPH	
					jednot.	Kč	Kč	
55			Vyjmuté pražce			53,820		
56			Užití pražce			53,820		
57		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		4,000		
58			ASP, SSP, MHS, MHS					
59		9902400700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t		1,555		
60			Intermont panel					
61	N	5913100030	Montáž dílů záďlažbové přejezdové konstrukce, náběhového klínu	kus		2,000		
62	N	5913100020	Montáž dílů záďlažbové přejezdové konstrukce, vnitřního panelu	kus		1,000		
63		5955101005	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy min. BII	t		246,258		
64			Nové stěrkové lože			196,258		
65			Pro ASP			50,000		
66	N	5963104050	Přejezd železobetonový, náběhový klín	kus		2,000		
67		5963110020	Přejezd Intermont panel 1284x1480x170 ŽPP 3 pro pěší	kus		1,000		
68			VRN					
69	N	021201001	Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	%		0,000		
70	N	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%		0,000		
71	N	031101011	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%		0,000		
72								
Celkem:							2 438 890,93	

za Zhotovitele: Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022

za Objednatele: Správa železnic, s. o.

OŘ Praha
ST Praha východ

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[146]

Datum: 29.04.2022

Datum: 29.04.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2697272

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 104f02a9-a920-46aa-ada4-bc49dff23638

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eliška NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.05.2022 10:46:00



ebb7c29b-d35e-4be8-968d-2ba5fec7555f