

Číslo smlouvy zhotovitele: 310317

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. GETEC spol. s r.o.

sídlem Nádražní 830/85, Klobouky, PSČ 691 82

IČ: 46979123, DIČ: CZ46979123

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8037

Bankovní spojení: [REDAKCE]

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Antonín Kovářík, jednatel společnosti

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem : Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193, DIČ CZ00283193

bankovní spojení: [REDAKCE]

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem

dále jen **objednatel**.

I.

Předmět plnění (díla)

1.1. Zhotovitel provede pro objednatele stavbu

„Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti, objekt B, C“.

1.2 Bude provedena výměna rozvodů ÚT, vody a drobné stavební úpravy v budově Mateřské školy Na Sídlišti 5 v Hustopečích, Na Sídlišti 961/5, v rozsahu dle přiložené dokumentace.

1.3 Rozsah prací je dán Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti, objekt B,C“ ze dne 22.03.2017, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy a projektovou dokumentací:

„Rekonstrukce rozvodů vody, Mateřská škola Na Sídlišti“, zpracované v 04/2013 pod č. 025/04/13 firmou CM projekt, s.r.o., Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče.

„Rekonstrukce rozvodů vody, Mateřská škola Na Sídlišti“D1.1 Architektonicko-stavební řešení, zpracované v IV/2013 pod č. zak. 31/13 Stavební projekční kancelář Hustopeče, Ing. Schwarz Libor, Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče.

1.4 Zhotovitel se tímto zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, s odbornou péčí, v kvalitě a rozsahu dle čl. 1.3 této smlouvy a objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení níže dohodnutou cenu.

1.5 Součástí předmětu plnění je dále:

Vypracování realizační projektové dokumentace do detailů potřebných k provedení díla.

Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno předpokládané místo likvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli)

Veškeré vedlejší náklady stavby

Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby, stavebního povolení a požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.

Dokumentace skutečného provedení 2x

Zajištění potřebných revizí

Certifikáty a atesty na použité materiály 2x

Zajištění el. energie a vody pro výstavbu

Potřebné zednické výpomoci.

Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby

II. Čas plnění

2.1 Zahájení prací: **01.07.2017**
Ukončení prací a předání: **28.07.2017**

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu s přihlédnutím na technologické postupy stavebních prací.

III. Cena díla

3.1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za dohodnutou smluvní cenu dle Cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.4.2017 včetně položkového rozpočtu, které jsou jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy ve výši:

Objekt „B“

- Stavební úpravy	242.749,35 Kč
- ZTI	303.964,71 Kč
- ÚT	415.823,45 Kč

Objekt „C“

- Stavební úpravy	100.261,26 Kč
- ZTI	168.042,34 Kč
- ÚT	219.245,09 Kč

Cena díla bez DPH **1.450.086,- Kč**

DPH 21 % **304.518,- Kč**

Celková cena včetně DPH **1.754.604,- Kč**

Slovy: jedenmilionšedemsetpadesátčtyřitisícešestsetčtyřikorunyčeské

3.2. Tato cena díla je stanovena dle zákona č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodou jako cena pevná na základě závazného rozpočtu.

3.3. Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo.

3.4. Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu výstavby bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.

3.5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- v případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u prací souvisejících, nebo navazujících na předmětu smlouvy, ale nad její rámec, vyvolaných prováděním díla.

3.6. Práce ovlivňující změnu ceny budou písemně dohodnuty na kontrolním dnu, přičemž pro určení jejich rozsahu budou použity ceny z nabídky zhotovitele. Pokud nabídka tyto ceny neobsahuje, bude použit ceník stavebních prací jako pro zpracování nabídky. Obdobným způsobem bude postupováno i při odpočtu nerealizovaných prací a dodávek zahrnutých do ceny díla, kde bude cena těchto prací odečtena ve výši, v jaké byla zahrnuta do rozpočtu.

V. Financování stavby - platební podmínky

5.1. Práce budou zhotoviteli objednatelem uhrazeny na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení a předání a převzetí stavebních prací bez vad a nedodělků. Daňový doklad musí mimo jiného obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 588/1992Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů do výše 90% z ceny díla. Zbývajících 10% do 30 dnů po řádném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných zjevných vad a nedodělků. Splatnost faktury je splněna dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

5.3. Objednatel prohlašuje, že má pro tuto stavbu zajištěny finanční prostředky a zavazuje se, že v případě, že dojde z jeho strany k odstoupení od smlouvy, uhradí ve lhůtě 14 dní od tohoto odstoupení zhotoviteli vzniklé náklady dle soupisu provedených a odsouhlasených prací (položkového rozpočtu). Toto ustanovení nemá vliv na případnou náhradu jiné škody, která by zhotoviteli vznikla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

VI. Ukončení prací, záruční doba

6.1. Dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 28.07.2017, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak. Zhotovitel oznámí ukončení prací písemně objednateli a vyzve jej k převzetí díla písemně nejpozději týden předem. Převzetí díla bude uskutečněno předávacím protokolem, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky.

6.2 Objednatel zahájí přejímku díla do jednoho týdne od vyzvání k převzetí. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

6.3 Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.

6.4 Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

6.5 Zhotovitel poskytuje záruku na jím provedené práce v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli.

6.6 Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.

6.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, užívání v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován, nebo které vznikly na základě přímého příkazu objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatel na nevhodnost příkazu upozornil a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě.

VII. Sankce

7.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty:

- a) při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.
- c) pro případ, že zhotovitel nedodrží uvedenou lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč denně za každý den prodlení.
- d) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury (daňového dokladu) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a zdokladovatelné nečinnosti) parametrů výstavby zhotovitelem. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.

7.3 Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takového odstoupení povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné.

VIII. Další ujednání

8.1 Zhotovitel povede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.

8.2 Předání a převzetí staveniště bude provedeno po dohodě objednatele a zhotovitele do 10 dnů od písemné výzvy zhotovitele k předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Současně bude předána příslušná projektová dokumentace (v digitální podobě v rozsahu dle výzvy k podání nabídky).

Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, aniž mu v tom brání klimatické či jiné podmínky, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat sankci ve výši 5% z ceny díla. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného termínu, bude objednatelem písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit.

8.3 Od předání staveniště do předání dokončeného díla objednateli zodpovídá za svěření staveniště a veškeré škody na něm zhotovitel. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám a nese do předání dokončeného díla objednateli veškerou zodpovědnost za škody, vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

8.4 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetími osobami jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu

okolí. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělky.

8.5 Dle § 15 zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů zajistí zhotovitel koordinátora BOZP. Pro hlášení stavby oblastnímu inspektorátu práce není dosaženo limitu.

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby předání díla

9.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

9.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

9.4 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.

9.5 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

9.6 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

9.7 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

9.8 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávní osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Kloboukách dne 07.04.2017

GETEC

Ná
691 72
IČO:
DIČ: C

.....
zhotovitel

V Hustopečích dne 05.04.2017

Město Hustop
Líšejské nám. 2
693 17 HUSTOPE
00 133 30


.....
objednatel

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 05.04.2017



PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Přílohy:

- 1) Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku ze dne 22.03.2017
- 2) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 03.04.2017, včetně položkového rozpočtu



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče


STAROSTKA

NAŠE ZN.: MPO/5169/17//361

VYŘIZUJE: JUDr. Fantová

TEL.: 519441030

DATUM: 22.03.2017



Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti, objekt B,C“

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Město Hustopeče
Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Právní forma: obec
Identifikační číslo: 00283193
Daňové identifikační číslo: CZ00283193, plátce DPH
Jednající: PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou
Kontaktní osoba: JUDr. Alena Fantová
telefon 519441030, e-mail: fantova@hustopece.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Krušina
telefon: 519 441 033, e-mail: krušina@hustopece.cz

2. Vymezení předmětu a charakteristika zakázky:

Bude provedena výměna rozvodů ÚT, vody a drobné stavební úpravy v budově Mateřské školy Na Sídlišti 5 v Hustopečích, Na Sídlišti 961/5, v rozsahu dle příložené dokumentace.

Součástí předmětu plnění bude:

Vypracování realizační projektové dokumentace do detailů potřebných k provedení díla.
Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno předpokládané místo likvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli)
Veškeré vedlejší náklady stavby
Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby, stavebního povolení a požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.
Dokumentace skutečného provedení 2x
Zajištění potřebných revizí
Certifikáty a atesty na použité materiály 2x
Zajištění el. energie a vody pro výstavbu
Potřebné zednické výpomoci.
Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace:

„Rekonstrukce rozvodů vody, Mateřská škola Na Sídlišti“, zpracované v 04/2013 pod č. 025/04/13 firmou CM projekt, s.r.o., Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče.

„Rekonstrukce rozvodů vody, Mateřská škola Na Sídlišti“D1.1 Architektonicko-stavební řešení, zpracované v IV/2013 pod č. zak. 31/13 Stavební projekční kancelář Hustopeče, Ing. Schwarz Libor, Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče.

Projektová dokumentace včetně výkazu výměr bude uchazečům zaslána na vyžádání elektronickou poštou. Dokumentaci je možno žádat u Ing. Radka Krušiny

Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby:

Uchazeč odpovídá za to, že nabídka bude zpracována v souladu s uvedenou projektovou dokumentací stavby, právními předpisy platnými v době zpracování nabídky, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.

Výkaz výměr:

Uchazeč předloží nabídku doloženou podrobným položkovým rozpočtem v členění dle příloženého výkazu výměr, (včetně ocenění všech prací požadovaných jako součást předmětu plnění zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách, včetně rezervy 5% z celkové ceny díla).

3. Výzva k podání nabídky:

Zaslána vybraným zájemcům dne 22.03.2017

4. Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 90 kalendářních dnů. Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne

doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným v pořadí na prvních třech místech do doby uzavření smlouvy o dílo nebo do zrušení zadávacího řízení.

5. Prohlídka místa plnění:

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění všem uchazečům, kteří mají zájem na podání nabídky **dne 27.3.2017 v 09:00 hod** – sraz zájemců o prohlídku před budovou Mateřské školy Na Sídlišti v Hustopečích, Na Sídlišti 961/5.

6. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být zaslána písemně nebo elektronickou poštou a musí být doručena kontaktní osobě.

Na základě žádosti o vysvětlení ve stanovené lhůtě zadavatel doručí uchazeči vysvětlení k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti účastníka. Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním účastníkům.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že nebude dodatečné vysvětlení poskytovat telefonicky nebo osobně.

Kontaktní adresa a adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace je:

Název organizace: Město Hustopeče

Adresa: Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

El. podatelna

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba ve



7. Další podmínky a informace o veřejné zakázce:

Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy o dílo.

Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok na náhradu nákladů.

Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí. Veškeré náklady, které uchazeči vzniknou při podání nabídky, nese uchazeč.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to na základě žádostí uchazečů o upřesnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

8. Podání nabídky:

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více uchazečů společně. Pokud podá uchazeč více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

Nabídka se podává písemně a v uzavřené obálce označené výrazným nápisem „Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti. Objekt B,C“ opatřené na přelepu razítkem a

názvem uchazeče. Nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, nebudou přijaty a budou ve stavu, v jakém byly v době vadného podání, vráceny zájemci. Uchazeč doručí nabídku do kanceláře č. 207 ve 2. poschodí Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče (paní Babáčková) a to buď osobně nebo doporučeně poštou nebo kurýrní službou. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky zadavatelem. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení nabídek způsobené držitelem poštovní licence nebo kurýrní službou.
Otvírání obálek bude neveřejné.

Požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku je možné učinit pouze v listinné podobě, na papíře ve formátu A4 a v českém jazyce. Nabídka bude předložena také v elektronické podobě (1 kopie na CD-ROM ve formátu **Microsoft Word, Microsoft Excel**). Elektronická podoba musí umožňovat kopírování textu a cen z nabídek pro účely hodnotící komise. V případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky. Všechny listy písemné nabídky včetně všech příloh budou očíslovány průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázané nebo jinak zabezpečeny proti volné manipulaci s jednotlivými listy

Nabídka bude obsahovat (v uvedeném pořadí):

- a) vyplněný krycí list nabídky a vyplněný výkaz výměr
- b) doklady, kterými účastník prokazuje kvalifikaci podle čl. 14 Kvalifikační předpoklady
- c) návrh smlouvy, podepsaný zadavatelem v souladu s bodem 10 Obchodní a technické podmínky

V případě podpisu nabídky nebo čestného prohlášení osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii udělené plné moci, či jiný platný úředně ověřený pověřovací dokument

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Bude předložena nabídka doložená podrobným položkovým rozpočtem v členění dle výkazu výměr navíc včetně ocenění všech prací požadovaných jako součást předmětu plnění zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách. Bude uvedena cena bez DPH, cena včetně DPH. Cena bude navržena jako pevná na základě závazného rozpočtu.

Nabídka nebude obsahovat varianty

Dodavatel je povinen se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na nabídkovou cenu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a veškeré náklady související s provedením díla, a to i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů až do doby ukončení plnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídkovou cenu je možné v průběhu plnění veřejné zakázky změnit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

9. Lhůta pro podání nabídek:

do 03.04.2017 do 10:00 hod.

10. Obchodní podmínky:

Uchazeč předloží v rámci své nabídky podepsaný návrh smlouvy o dílo, který bude zahrnovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek. Vzor smlouvy o dílo je Přílohou č. 3 k této výzvě k podání nabídky. Smlouva o dílo vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu a uchazeč proto musí smlouvu respektovat, nesmí ji v žádné části měnit či doplňovat nad rámec požadovaných údajů (údaje o dodavateli, navrhovaná cena díla v požadovaném členění). V případě, že uchazeč změní, či jinak upraví návrh smlouvy o dílo, než jak je požadováno zadavatelem, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče a bude uveden odkaz na elektronickou adresu osoby, pověřené jednat o obsahu smlouvy o dílo.

Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, uchazeč bude v takovém případě vyloučen z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění podmínek zadání.

Součástí platebních podmínek bude:

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla bez nedodělků bránících užívání díla se splatností 90% ceny díla do 30 dnů. Posledních 10% ceny díla bude uhrazeno do 30 dnů od řádného předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných zjevných vad a nedodělků.

Zálohy se neposkytují.

11. Předpokládaná cena díla:

Je předmětem soutěže

12. Předpokládaný termín realizace díla:

01.07.2017 – 28.07.2017

13. Kvalifikační předpoklady:

Zadavatel požaduje splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 a)-l) zákona.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů **čestným prohlášením**. Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této smlouvy.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán dle § 54 písm. a)
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci dle § 54 písm. b)

Forma splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech **doklady předloženými v prosté kopii**. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Uchazeč je oprávněn prokázat splnění určité části kvalifikace, kterou není schopen splnit sám, prostřednictvím subdodavatele. V tom případě je povinen splnit podmínky dané ust. § 51 odst. 4 zákona. Změna subdodavatele, prostřednictvím něhož uchazeč prokázal plnění části kvalifikace se průběhu plnění veřejné zakázky nepřipouští.

Postup zadavatele při posouzení kvalifikace:


Hodnocení splnění kvalifikace posoudí zadavatelem ustanovená hodnotící komise. Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

14. Hodnotící kritérium:

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena díla bez DPH.

V Hustopečích, dne 22.03.2017

PaedDr. Ha
starostka



Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 3 - Vzor smlouvy o dílo

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1	Název objektu : Objekt "B"	JKSO :	
Stavba : 3997	Název stavby : MŠ Rybicky, Hustopeče	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	3997	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Rezerva rozpočtu	11 559
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	90 851		
N PSV celkem	140 339		
ZRN celkem	231 190		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	231 190	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	242 749	VRN celkem	11 559
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: GE 69 D	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	242 749 Kč	
DPH	21,0 % činí :	50 977 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		293 727 Kč	

Poznámka :

Vypracováno dle Vámi předloženého výkazu výměr.

Stavba :	3997 MŠ Rybičky, Hustopeče	Rozpočet :	
Objekt :	1 Objekt "B"	Stavební úpravy soc. zařízení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	27 161	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	11 888	0	0	0	0
900 HZS	7 890	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 326	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 805	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	966	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	16 522	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	33 175	0	0	0
781 Obklady keramické	0	89 675	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	23 781	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	90 851	140 339	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva rozpočtu	0	5,0	231 190	11 559
CELKEM VRN				11 559

Položkový rozpočet

Stavba :	3997 MS Rybičky, Hustopeče	Rozpočet:
Objekt :	1 Objekt "B"	Stavební úpravy soc. zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	602011102R00	Postřik cementový 052 ručně	m2	115,58	71,00	8 206,18
2	602011112RT3	Omítka jádrová 082 ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	115,58	164,00	18 955,12
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				27 161,30
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	4,00	2 972,00	11 888,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				11 888,00
Díl: 900		HZS				
4	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	30,00	263,00	7 890,00
	Celkem za	900 HZS				7 890,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,00	1 993,00	7 972,00
6	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	40,00	59,00	2 360,00
7	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	107,60	65,00	6 994,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				17 326,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	13,68	205,00	2 805,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 805,02
Díl: 713		Izolace tepelné				
9	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	42,00	23,00	966,00
10	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00	782,00	0,31
	Celkem za	713 Izolace tepelné				966,31
Díl: 725		Zařizovací předměty				
11	725310821R00	M+D lepená zrcadla 40x60cm, vč.lemování	kus	12,00	1 370,00	16 440,00
12	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	164,40	0,50	82,20
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				16 522,20
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
13	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	40,00	17,00	680,00
14	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	40,00	342,00	13 680,00
15	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	102,40	41,00	4 198,40
16	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	40,00	27,00	1 080,00
17	585820102	Flexibilní lepicí malta	kg	126,00	11,00	1 386,00
18	597642031	Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm	m2	42,00	279,00	11 718,00
19	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,98	443,00	432,77
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				33 175,17
Díl: 781		Obklady keramické				
20	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	107,60	17,00	1 829,20
21	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	107,60	349,00	37 552,40
22	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	12,50	76,00	950,00
23	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	107,60	17,00	1 829,20
24	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	107,60	17,00	1 829,20
25	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilat	m	50,00	44,00	2 200,00
26	585820102	Flexibilní lepicí malta	kg	344,85	11,00	3 793,31
27	59760112.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm	m	52,50	72,00	3 780,00
28	597813663	Obkládačka 19,8x24,8 světle šedá mat	m2	114,95	305,00	35 059,38
29	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,92	443,00	852,42
	Celkem za	781 Obklady keramické				89 675,11
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,38	336,00	6 512,08
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	484,53	12,00	5 814,37
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,38	216,00	4 186,34
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	38,76	24,00	930,30
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	19,38	12,00	232,57
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,38	315,00	6 105,08
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				23 780,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1	Název objektu : Objekt "B"	JKSO :
Stavba : 3997	Název stavby : MS Rybičky, Hustopeče	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	3997
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Rezerva rozpočtu
			14 475
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	6 695	
N	PSV celkem	282 795	
	ZRN celkem	289 490	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	289 490	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	303 965	0
			VRN celkem
			14 475
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
		GETEC Nádr 691 72 K IČO: 46 DIČ: CZ4	
Základ pro DPH	21,0		303 965 Kč
DPH	21,0 % činí :		63 833 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			367 798 Kč

Poznámka :

Vypracováno dle Vámi předloženého výkazu výměr.

Stavba :	3997 MŠ Rybičky, Hustopeče	Rozpočet :	
Objekt :	1 Objekt "B"	Zdravotechnika	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	6 695	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	27 653	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	18 270	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	111 833	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	37 068	0	0	0
734 Armatury	0	30 213	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	35 757	0	0	0
799 Ostatní	0	22 001	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 695	282 795	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva rozpočtu	0	5,0	289 490	14 475
CELKEM VRN				14 475

Položkový rozpočet

Stavba :	3997 MS Rybičky, Hustopeče	Rozpočet:	
Objekt :	1 Objekt "B"		Zdravotechnika


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	971011032T00	Hrubé zapravení rýh	bm	50,00	65,10	3 255,00
2	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	50,00	68,80	3 440,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 695,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	713362023T00	Izolace návečková pěnová 22/9	m	15,00	37,00	555,00
4	713362054T00	Izolace návečková pěnová 28/13	m	18,00	46,00	828,00
5	713000001010	IZOL. POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 20mm PR. 21+AL	bm	20,00	81,00	1 620,00
6	713000001220	IZOL. POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 30mm PR. 27+AL	bm	70,00	94,00	6 580,00
7	713000001230	IZOL. POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 30mm PR. 34+AL	bm	68,00	99,00	6 732,00
8	713000001451	IZOL. POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 40mm PR. 42+AL	bm	54,00	131,00	7 074,00
9	713000001660	IZOL. POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 50mm PR. 50+AL	bm	26,00	164,00	4 264,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				27 653,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
10	721176004T00	Potrubí HT DN 110mm	m	20,00	242,00	4 840,00
11	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	12,00	684,00	8 208,00
12	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63	kus	20,00	232,00	4 640,00
13	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	12,00	48,50	582,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				18 270,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
14	722130213R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25	m	28,00	351,00	9 828,00
15	722130214R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32	m	24,00	404,00	9 696,00
16	722130215R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 40	m	6,00	409,00	2 454,00
17	722130802R00	Demontáž potrubí do DN 40	m	266,00	35,20	9 363,20
18	722131914R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32	soubor	20,00	521,00	10 420,00
19	722175211T00	Potrubí z PP-R DN 20	m	33,00	117,00	3 861,00
20	722175212T00	Potrubí z PP-R DN 25	m	85,00	143,00	12 155,00
21	722175213T00	Potrubí z PP-R DN 32	m	68,00	183,00	12 444,00
22	722175214T00	Potrubí z PP-R DN 40	m	54,00	239,00	12 906,00
23	722175215T00	Potrubí z PP-R DN 50	m	26,00	282,00	7 332,00
24	722174530T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 20	ks	19,00	80,00	1 520,00
25	722174531T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 25	ks	49,00	90,00	4 410,00
26	722174532T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 32	ks	39,00	116,00	4 524,00
27	722174533T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 40	ks	31,00	124,00	3 844,00
28	722174534T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 50	ks	15,00	144,00	2 160,00
29	722190221R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení napojení hydrantu	soubor	2,00	883,00	1 766,00
30	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	36,00	87,50	3 150,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				111 833,20
Díl: 725		Zařizovací předměty				
31	725140208T00	Sedátko BABY	ks	12,00	593,00	7 116,00
32	725150031T00	Klozet dětský BABY svíslý	ks	12,00	1 620,00	19 440,00
33	725810110T00	Ventil rohový 1/2'	soubor	28,00	119,00	3 332,00
34	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	10,00	288,00	2 880,00
35	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	10,00	430,00	4 300,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				37 068,00
Díl: 734		Armatury				
36	722100095T00	Termostatický ventil cirkul.potrubí DN20	ks	2,00	6 800,00	13 600,00
37	722230002T00	Kohout kulový G 3/4"	kus	2,00	161,00	322,00
38	722230003T00	Kohout kulový G 1"	kus	2,00	222,00	444,00
39	722230004T00	Kohout kulový G 5/4"	kus	2,00	326,00	652,00
40	722230005T00	Kohout kulový G 6/4"	kus	2,00	462,00	924,00
41	722224154U00	Kulový kohout zahradní 1"	kus	1,00	191,00	191,00
42	734330100T00	Kompenzátor osový DN 40	ks	2,00	2 340,00	4 680,00
43	734330105T00	Kompenzátor osový DN 25	ks	3,00	1 650,00	4 950,00
44	734330108T00	Kompenzátor osový DN 32	ks	1,00	2 230,00	2 230,00
45	734450102T00	Ventil vyvažovací DN 25, kv 4	soubor	1,00	2 220,00	2 220,00
	Celkem za	734 Armatury				30 213,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
46	767101003T00	OBJÍMKA 3/4' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	17,00	8,00	136,00
47	767101004T00	OBJÍMKA 1' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON 1 z 2	ks	42,00	8,00	336,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3997 MS Rybičky, Hustopeče	Rozpočet:	
Objekt :	1 Objekt "B"		Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	767101005T00	OBJÍMKA 5/4' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	34,00	9,00	306,00
49	767101006T00	OBJÍMKA 6/4' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	27,00	10,00	270,00
50	767101007T00	OBJÍMKA 2' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	13,00	13,00	169,00
51	767102004T00	Konzola nosníková pozink. 500mm	ks	46,00	190,00	8 740,00
52	767111031T00	pevný bod objímka	ks	20,00	990,00	19 800,00
53	767111040T00	Doplňková konstrukce pro potrubí	kg	50,00	120,00	6 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				35 757,00
Díl:	799	Ostatní				
54	1020 T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	4,00	300,00	1 200,00
55	131 T00	Proplach a desinfekce vodní soustavy	hod	6,00	300,00	1 800,00
56	602 T00	Demontáž stávajícího zařízení	hod	20,00	300,00	6 000,00
57	605 T00	Sekání	hod	10,00	300,00	3 000,00
58	611 T00	Příplatek za ztíženou montáž	soubor	1,00	1,00	1,00
59	623 T00	Likvidace odpadu	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
60	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	20,00	300,00	6 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				22 001,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1	Název objektu : Objekt "B"	JKSO :
Stavba : 3997	Název stavby : MS Rybičky, Hustopeče	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	3997
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Rezerva rozpočtu
Z Montáž celkem	0	19 801
R HSV celkem	35 020	
N PSV celkem	361 002	
ZRN celkem	396 022	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	396 022	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	415 823	0
		VRN celkem
		19 801
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 GETEC N 691 IČO DIČ:	
Základ pro DPH		415 823 Kč
DPH	21,0 % čini :	87 323 Kč
Základ pro DPH	0,0 % čini :	0 Kč
DPH	0,0 % čini :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		503 146 Kč

Poznámka :

Vypracováno dle Vámi předloženého výkazu výměr.

Stavba :	3997 MŠ Rybičky, Hustopeče	Rozpočet :
Objekt :	1 Objekt "B"	ÚT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	1 104	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	10 906	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 688	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	2 665	0	0	0	0
900 HZS	3 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 085	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	678	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	6 419	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 894	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	41 328	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	205 858	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	7 878	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	42 978	0	0	0
799 Ostatní	0	41 801	0	0	0
734 Armatury	0	14 740	0	0	0
CELKEM OBJEKT	35 020	361 002	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva rozpočtu	0	5,0	396 022	19 801
CELKEM VRN				19 801

Položkový rozpočet


Stavba :	3997 MS Rybičky, Hustopeče	Rozpočet:	ÚT
Objekt :	1 Objekt "B"		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,03	7 470,00	249,50
2	13380615	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11375	T	0,04	23 724,00	854,06
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				1 103,56
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
3	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem t	m3	0,02	3 980,00	95,52
4	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	19,00	169,00	3 211,00
5	59341740	Deska stropní vylehčená PZD 119/29/9 V5	kus	19,19	396,00	7 599,24
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				10 905,76
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,68	2 830,00	1 935,72
7	632451031R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	6,84	110,00	752,40
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 688,12
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
8	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	565,00	565,00
9	55243030	Poklop lehký čtvercový s rámem 600x600 mm atest A	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				2 665,00
Díl: 900		HZS				
10	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	12,00	250,00	3 000,00
	Celkem za	900 HZS				3 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	776511810RT3	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky z p	m2	7,20	27,50	198,00
12	899102211U00	Dmtž poklop litina+rám -100kg	kus	1,00	393,00	393,00
13	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,60	162,00	3 499,20
14	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	0,72	2 696,00	1 941,12
15	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,72	1 898,00	1 366,56
16	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,07	2 600,00	187,20
17	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00	250,00	2 500,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 085,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,48	195,00	678,11
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				678,11
Díl: 776		Podlahy povlakové				
19	776101115R00	Vyrovnění podkladů samonivelační hmotou	m2	7,20	156,00	1 123,20
20	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	6,84	116,00	793,44
21	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců v	m	21,60	52,00	1 123,20
22	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm	m2	7,18	449,00	3 224,72
23	58581722	weber.nivelit plus samonivelační podlahová hmota	kg	14,08	10,00	140,76
24	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,04	351,00	13,97
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				6 419,29
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,36	320,00	1 075,71
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	84,04	11,00	924,44
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,36	206,00	692,49
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,72	23,00	154,63
29	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,36	11,50	38,66
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,36	300,00	1 008,48
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 894,41
Díl: 713		Izolace tepelné				
31	713350001T00	Demontáž izolace	m	360,00	30,00	10 800,00
32	713372080T00	Izolační pouzdra minerální+AI 40/35	m	60,00	121,00	7 260,00
33	713373000T00	Izolační pouzdra minerální+AI 20/15	m	78,00	75,00	5 850,00
34	713373002T00	Izolační pouzdra minerální+AI 20/18	m	15,00	76,00	1 140,00
35	713373001T00	Izolační pouzdra minerální+AI 20/22	m	46,00	81,00	3 726,00
36	713373003T00	Izolační pouzdra minerální+AI 30/28	m	68,00	94,00	6 392,00
37	713372083T00	Izolační pouzdra minerální+AI 50/54	m	20,00	164,00	3 280,00
38	713373004T00	Izolační pouzdra minerální+AI 20/12	m	40,00	72,00	2 880,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				41 328,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
39	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového	m	360,00	36,50	13 140,00

Položkový rozpočet

Stavba : 3997 MS Rybičky, Hustopeče		Rozpočet: ÚT				
Objekt : 1 Objekt "B"						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	733161103R00	Potrubí měděné 12 x 1 mm, polotvrdé	m	80,00	182,00	14 560,00
41	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	78,00	175,00	13 650,00
42	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	15,00	198,00	2 970,00
43	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	46,00	242,00	11 132,00
44	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	68,00	309,00	21 012,00
45	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	60,00	533,00	31 980,00
46	733161111R00	Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé	m	20,00	1 499,00	29 980,00
47	733161121T00	Pres fitinky	kompl.	1,00	50 000,00	50 000,00
48	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	80,00	44,50	3 560,00
49	733191928R00	Naváření odbočky na potrubí, DN odbočky 50	kus	2,00	687,00	1 374,00
50	733132115U00	Kompenz osový navař vln DN 28	kus	2,00	1 890,00	3 780,00
51	733132118U00	Kompenz osový navař vln DN 54	kus	2,00	4 360,00	8 720,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				205 858,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
52	735310203T00	Růžice rad. 5/4-1/2	ks	2,00	157,00	314,00
53	735310202T00	Růžice rad. 5/4-3/8	ks	38,00	157,00	5 966,00
54	735111814T00	Demontáž a montáž otopných těles	ks	1,00	986,00	986,00
55	735211821R00	Demontáž regist.zebr.	kus	4,00	153,00	612,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				7 878,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
56	767101024T00	OBJÍMKA Cu 12 dvojitá	ks	40,00	5,00	200,00
57	767101025T00	OBJÍMKA Cu 15 dvojitá	ks	40,00	5,00	200,00
58	767101026T00	OBJÍMKA Cu 18 dvojitá	ks	8,00	6,00	48,00
59	767101027T00	OBJÍMKA Cu 22 dvojitá	ks	20,00	6,00	120,00
60	767101028T00	OBJÍMKA Cu 28 dvojitá	ks	28,00	8,00	224,00
61	767101029T00	OBJÍMKA Cu 35 dvojitá	ks	24,00	9,00	216,00
62	767101030T00	OBJÍMKA Cu 50 dvojitá	ks	10,00	15,00	150,00
63	767102001T00	Konzola nosníková pozink. 250mm	ks	130,00	120,00	15 600,00
64	767111040T00	Doplňková konstrukce pro potrubí	kg	70,00	120,00	8 400,00
65	767111031T00	pevný bod objímka	ks	18,00	990,00	17 820,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				42 978,00
Díl:	799	Ostatní				
66	103 T00	Tlaková zkouška ústředního vytápění	hod	4,00	300,00	1 200,00
67	112 T00	Topná zkouška	hod	4,00	300,00	1 200,00
68	120 T00	Vypuštění a napuštění systému	hod	6,00	300,00	1 800,00
69	122 T00	Vyregulování systému	hod	2,00	300,00	600,00
70	602 T00	Demontáž stávajícího zařízení	hod	40,00	300,00	12 000,00
71	605 T00	Sekání	hod	40,00	300,00	12 000,00
72	623 T00	Likvidace odpadu	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
73	610 T00	Příplatek za montáž	ks	1,00	1,00	1,00
74	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	10,00	300,00	3 000,00
Celkem za		799 Ostatní				41 801,00
Díl:	734	Armatury				
75	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	40,00	76,00	3 040,00
76	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	4,00	95,00	380,00
77	734222734T00	Ventil radiátorový G 3/8"	kus	38,00	285,00	10 830,00
78	734222699T00	Ventil radiátorový G 1/2"	kus	2,00	245,00	490,00
Celkem za		734 Armatury				14 740,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 2	Název objektu : Objekt "C"	JKSO :
Stavba : 3997	Název stavby : MS Rybičky, Hustopeče	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	3997
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
	Rezerva rozpočtu	4 774
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	36 528
N	PSV celkem	58 959
	ZRN celkem	95 487
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	95 487
	ZRN+VRN+HZS	100 261
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	4 774
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 GETEC Ná 691 7 IČO: DIČ: C	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	100 261 Kč
DPH	21,0 % činí :	21 055 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		121 316 Kč

Poznámka :

Vypracováno dle Vámi předloženého výkazu výměr.

Stavba :	3997 MŠ Rybičky, Hustopeče	Rozpočet :	
Objekt :	2 Objekt "C"	Stavební úpravy soc. zařízení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	10 309	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 696	0	0	0	0
900 HZS	3 945	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 933	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 097	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 425	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	364	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	6 884	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	12 397	0	0	0
781 Obklady keramické	0	35 889	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 548	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	36 528	58 959	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva rozpočtu	0	5,0	95 487	4 774
CELKEM VRN				4 774

Položkový rozpočet

Stavba :	3997 MS Rybičky, Hustopeče	Rozpočet:
Objekt :	2 Objekt "C"	Stavební úpravy soc. zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	602011102R00	Postřik cementový 052 ručně	m2	43,87	71,00	3 114,77
2	602011112RT3	Omitka jádrová 082 ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	43,87	164,00	7 194,68
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				10 309,45
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,58	2 972,00	4 695,76
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 695,76
Díl: 900		HZS				
4	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	15,00	263,00	3 945,00
	Celkem za	900 HZS				3 945,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,58	1 993,00	3 148,94
6	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	15,80	59,00	932,20
7	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	43,87	65,00	2 851,55
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 932,69
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,35	205,00	1 096,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 096,65
Díl: 711		Izolace proti vodě				
9	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč. pen	m2	6,21	27,00	167,67
10	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti	m2	6,21	523,00	3 247,83
11	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	872,00	9,68
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				3 425,18
Díl: 713		Izolace tepelné				
12	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	15,80	23,00	363,40
13	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00	782,00	0,16
	Celkem za	713 Izolace tepelné				363,56
Díl: 725		Zařizovací předměty				
14	725310821R00	M+D lepená zrcadla 40x60cm, vč. lemování	kus	5,00	1 370,00	6 850,00
15	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	68,50	0,50	34,25
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				6 884,25
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
16	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	15,80	17,00	268,60
17	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	15,80	342,00	5 403,60
18	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	23,20	41,00	951,20
19	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	15,80	27,00	426,60
20	585820102	Flexibilní lepicí malta	kg	49,77	11,00	547,47
21	597642031	Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm	m2	16,59	279,00	4 628,61
22	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,39	443,00	170,64
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				12 396,72
Díl: 781		Obklady keramické				
23	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	43,87	17,00	745,79
24	781230121R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm	m2	43,87	349,00	15 310,63
25	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	3,65	76,00	277,40
26	781479705R00	Přípl. za spárovací hmotu - plošně	m2	43,87	17,00	745,79
27	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	43,87	17,00	745,79
28	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilat	m	18,00	44,00	792,00
29	585820102	Flexibilní lepicí malta	kg	138,19	11,00	1 520,10
30	59760112.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm	m	18,90	72,00	1 360,80
31	597813663	Obkládačka 19,8x24,8 světle šedá mat	m2	46,06	305,00	14 049,37
32	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,77	443,00	341,73
	Celkem za	781 Obklady keramické				35 889,39
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,78	336,00	2 614,68
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	194,54	12,00	2 334,53
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,78	216,00	1 680,87
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,56	24,00	373,53
37	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,78	12,00	93,38
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,78	315,00	2 451,27
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 548,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 2	Název objektu : Objekt "C"	JKSO :
Stavba : 3997	Název stavby : MŠ Rybičky, Hustopeče	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	3997
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Rezerva rozpočtu
Z Montáž celkem	0	8 002
R HSV celkem	13 990	
N PSV celkem	146 050	
ZRN celkem	160 040	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	160 040	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	168 042	0
		VRN celkem
		8 002
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	GETE N 691 7 IČO DIK:	
Základ pro DPH		168 042 Kč
DPH	21,0 % činí :	35 289 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		203 331 Kč

Poznámka :

Vypracováno dle Vámi předloženého výkazu výměr.

Stavba :	3997 MS Rybičky, Hustopeče	Rozpočet :	Zdravotechnika
Objekt :	2 Objekt "C"		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 195	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	594	0	0	0	0
900 HZS	1 200	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 837	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	457	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	272	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 024	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	687	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 020	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	18 292	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 382	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	60 271	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	12 486	0	0	0
734 Armatury	0	19 013	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	13 309	0	0	0
799 Ostatní	0	17 001	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 990	146 050	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva rozpočtu	0	5,0	160 040	8 002
CELKEM VRN				8 002

Položkový rozpočet

Stavba :	3997 MS Rybičky, Hustopeče	Rozpočet:
Objekt :	2 Objekt "C"	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	139711101R00	Zemní práce				
		Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	1,50	1 712,00	2 568,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,50	289,00	433,50
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7,50	22,00	165,00
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	1,50	299,00	448,50
5	58344209	Štěrkodrtě frakce 0-125 B (zahliněná)	T	1,73	336,00	579,60
		Celkem za 1 Zemní práce				4 194,60
Díl: 63						
6	631313611R00	Podlahy a podlahové konstrukce				
		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,20	2 972,00	594,40
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				594,40
Díl: 900						
7	909 R00	HZS				
		Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00	300,00	1 200,00
		Celkem za 900 HZS				1 200,00
Díl: 96						
8	776511810RT3	Bourání konstrukcí				
		Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z p	m2	1,00	29,00	29,00
9	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00	170,00	680,00
10	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,20	1 993,00	398,60
11	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm	kus	1,00	940,00	940,00
12	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	3,00	263,00	789,00
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				2 836,60
Díl: 99						
13	998011001R00	Staveništní přesun hmot				
		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,23	205,00	457,42
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				457,42
Díl: 711						
14	711111001RZ1	Izolace proti vodě				
		Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	1,00	27,00	27,00
15	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vr	m2	1,15	209,00	240,35
16	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	872,00	5,14
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				272,49
Díl: 776						
17	776101115R00	Podlahy povlakové				
		Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	1,00	164,00	164,00
18	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	1,00	122,00	122,00
19	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců v	m	4,00	55,00	220,00
20	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm	m2	1,05	471,00	494,55
21	58581722	weber.nivelit plus samonivelační podlahová hmota	kg	1,96	11,00	21,51
22	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,01	369,00	2,14
		Celkem za 776 Podlahy povlakové				1 024,20
Díl: D96						
23	979081111R00	Přesuny suti a vybouraných hmot				
		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,56	336,00	188,16
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,00	12,00	168,00
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,56	216,00	120,96
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,12	24,00	26,88
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění	t	0,56	12,00	6,72
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,56	315,00	176,40
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				687,12
Díl: 97						
29	974031142R00	Prorážení otvorů				
		Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	30,00	69,00	2 070,00
30	971011032T00	Hrubé zapravení rýh	bm	30,00	65,00	1 950,00
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				4 020,00
Díl: 713						
31	713362023T00	Izolace tepelné				
		Izolace návleková pěnová 22/9	m	12,00	37,00	444,00
32	713362054T00	Izolace návleková pěnová 28/13	m	20,00	46,00	920,00
33	713000001010	IZOL. POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 20mm PR. 21+AL	bm	5,00	81,00	405,00
34	713000001220	IZOL. POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 30mm PR. 27+AL	bm	50,00	94,00	4 700,00
35	713000001230	IZOL. POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 30mm PR. 34+AL	bm	25,00	99,00	2 475,00
36	713000001451	IZOL.POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 40mm PR. 42+AL	bm	12,00	131,00	1 572,00
37	713000001660	IZOL. POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 50mm PR. 50+AL	bm	12,00	164,00	1 968,00
38	713000001680	IZOL. POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 50mm PR. 64+AL	bm	33,00	176,00	5 808,00
		Celkem za 713 Izolace tepelné				18 292,00
Díl: 721						
39	721176004T00	Vnitřní kanalizace				
		Potrubí HT DN 110mm	m	6,00	242,00	1 452,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3997 MS Rybičky, Hustopeče	Rozpočet:
Objekt :	2 Objekt "C"	Zdravotechnika


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	4,00	684,00	2 736,00
41	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	48,50	194,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				4 382,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
42	722130213R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25	m	5,00	351,00	1 755,00
43	722130215R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 40	m	12,00	409,00	4 908,00
44	722130216R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 50	m	2,00	579,00	1 158,00
45	722175211T00	Potrubí z PP-R DN 20	m	12,00	117,00	1 404,00
46	722175212T00	Potrubí z PP-R DN 25	m	55,00	143,00	7 865,00
47	722175213T00	Potrubí z PP-R DN 32	m	25,00	183,00	4 575,00
48	722175214T00	Potrubí z PP-R DN 40	m	12,00	239,00	2 868,00
49	722175216T00	Potrubí z PP-R DN 63	m	30,00	371,00	11 130,00
50	722174530T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 20	ks	7,00	80,00	560,00
51	722174531T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 25	ks	35,00	90,00	3 150,00
52	722174532T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 32	ks	14,00	116,00	1 624,00
53	722174533T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 40	ks	7,00	124,00	868,00
54	722174534T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 50	ks	10,00	144,00	1 440,00
55	722174535T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 63	ks	17,00	156,00	2 652,00
56	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	135,00	41,20	5 562,00
57	722131916R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50	soubor	1,00	919,00	919,00
58	722131913R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25	soubor	2,00	437,00	874,00
59	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	4,00	244,00	976,00
60	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	21,00	87,50	1 837,50
61	722190221R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení napojení hy	soubor	1,00	883,00	883,00
62	722171216R00	Potrubí z PELD, středně těžká řada, D 63/6,7	m	3,50	320,00	1 120,00
63	722280108T00	Spojka Isiflo DN 63/2' na RPE	ks	2,00	1 071,00	2 142,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				60 270,50
Díl:	725	Zařizovací předměty				
64	725140208T00	Sedátko BABY	ks	3,00	593,00	1 779,00
65	725150031T00	Klozet dětský BABY svislý	ks	3,00	1 620,00	4 860,00
66	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	4,00	109,00	436,00
67	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	5,00	288,00	1 440,00
68	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	5,00	430,00	2 150,00
69	725810110T00	Ventil rohový 1/2'	soubor	14,00	119,00	1 666,00
70	725980123U00	Dviřka 30/30	kus	1,00	155,00	155,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				12 486,00
Díl:	734	Armatury				
71	722230006T00	Kohout kulový G 2"	kus	3,00	653,00	1 959,00
72	722230003T00	Kohout kulový G 1"	kus	1,00	222,00	222,00
73	722224150T00	Kulový kohout zahradní G 1/2"	kus	1,00	152,00	152,00
74	722234268U00	Filtr G 2"	kus	1,00	965,00	965,00
75	722231066R00	Ventil zpětný G 2	kus	1,00	865,00	865,00
76	734590000T00	požární oddělovač pitné vody DN 25	ks	1,00	11 550,00	11 550,00
77	734330105T00	Kompenzátor DN 25	ks	2,00	1 650,00	3 300,00
Celkem za		734 Armatury				19 013,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
78	767101003T00	OBJÍMKA 3/4' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	7,00	8,00	56,00
79	767101004T00	OBJÍMKA 1' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	25,00	8,00	200,00
80	767101005T00	OBJÍMKA 5/4' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	12,00	9,00	108,00
81	767101006T00	OBJÍMKA 6/4' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	7,00	10,00	70,00
82	767101007T00	OBJÍMKA 2' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	7,00	13,00	91,00
83	767101008T00	OBJÍMKA 2 1/2' VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	12,00	17,00	204,00
84	767102004T00	Konzola nosníková pozink. 500mm	ks	16,00	190,00	3 040,00
85	767111040T00	Doplňková konstrukce pro potrubí	kg	30,00	120,00	3 600,00
86	767111031T00	pevný bod objímka	ks	6,00	990,00	5 940,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				13 309,00
Díl:	799	Ostatní				
87	1020 T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	4,00	300,00	1 200,00
88	131 T00	Proplach a desinfekce vodní soustavy	hod	6,00	300,00	1 800,00
89	602 T00	Demontáž stávajícího zařízení	hod	20,00	300,00	6 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3997 MS Rybičky, Hustopeče	Rozpočet:	
Objekt :	2 Objekt "C"	Zdravotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	605 T00	Sekání	hod	20,00	300,00	6 000,00
91	623 T00	Likvidace odpadu	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
92	611 T00	Příplatek za ztíženou montáž	soubor	1,00	1,00	1,00
Celkem za		799 Ostatní				17 001,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 2	Název objektu : Objekt "C"	JKSO :
Stavba : 3997	Název stavby : MŠ Rybičky, Hustopeče	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	3997
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : GETEC, spol s r.o., Nádražní 85, Klobouky u Brna	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Rezerva rozpočtu
Z Montáž celkem	0	10 440
R HSV celkem	15 173	
N PSV celkem	193 632	
ZRN celkem	208 805	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	208 805	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	219 245	0
		VRN celkem
		10 440
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	 GETEC Nácl 691 72 IČO: DIČ: C	
Základ pro DPH	219 245 Kč	
DPH	21,0 % činí :	46 042 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		265 287 Kč

Poznámka :

Vypracováno dle Vámi předloženého výkazu výměr.

Stavba :	3997 MŠ Rybičky, Hustopeče	Rozpočet :
Objekt :	2 Objekt "C"	ÚT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
41 Stropy a stropní konstrukce	4 680	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 023	0	0	0	0
900 HZS	1 750	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 524	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	308	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	3 316	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 889	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	24 889	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	21 584	0	0	0
799 Ostatní	0	32 801	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	7 298	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	95 320	0	0	0
734 Armatury	0	8 424	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 173	193 632	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rezerva rozpočtu	0	5,0	208 805	10 440
CELKEM VRN				10 440

Položkový rozpočet

Stavba :	3997 MŠ Rybičky, Hustopeče	Rozpočet:
Objekt :	2 Objekt "C"	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
1	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	10,00	169,00	1 690,00
2	59341740	Deska stropní vylehčená PZD 119/29/9 V5	kus	10,10	296,00	2 989,60
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				4 679,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,36	2 830,00	1 018,80
4	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	0,04	110,00	3,96
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 022,76
Díl: 900		HZS				
5	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	7,00	250,00	1 750,00
	Celkem za	900 HZS				1 750,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z p	m2	3,60	27,50	99,00
7	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,80	162,00	1 749,60
8	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	0,36	2 696,00	970,56
9	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,36	1 698,00	611,28
10	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,04	2 600,00	93,60
11	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00	250,00	2 000,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 524,04
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,58	195,00	307,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				307,53
Díl: 776		Podlahy povlakové				
13	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	3,60	156,00	561,60
14	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	3,60	116,00	417,60
15	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců v	m	10,80	52,00	561,60
16	28412285	Podlahovina PVC Novofloor extra 1500x2,0 mm	m2	3,78	449,00	1 697,22
17	58581722	weber.nivelit plus samonivelační podlahová hmota	kg	7,04	10,00	70,38
18	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,02	351,00	7,23
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				3 315,63
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,63	320,00	521,86
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,77	11,00	448,47
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,63	206,00	335,94
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,26	23,00	75,02
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,63	11,50	18,75
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,63	300,00	489,24
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 889,28
Díl: 713		Izolace tepelné				
25	713350001T00	Demontáž izolace	m	230,00	30,00	6 900,00
26	713373000T00	Izolační pouzdra z minerální plsti+Al 20/15	m	85,00	75,00	6 375,00
27	713373002T00	Izolační pouzdra z minerální plsti+Al 20/18	m	22,00	76,00	1 672,00
28	713373001T00	Izolační pouzdra z minerální plsti+Al 20/22	m	46,00	81,00	3 726,00
29	713373003T00	Izolační pouzdra z minerální plsti+Al 30/28	m	24,00	94,00	2 256,00
30	713373004T00	Izolační pouzdra z minerální plsti+ Al 20/12	m	55,00	72,00	3 960,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				24 889,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
31	767101025T00	OBJÍMKA Cu 15 dvojitá	ks	38,00	5,00	190,00
32	767101026T00	OBJÍMKA Cu 18 dvojitá	ks	11,00	6,00	66,00
33	767101027T00	OBJÍMKA Cu 22 dvojitá	ks	20,00	6,00	120,00
34	767101028T00	OBJÍMKA Cu 28 dvojitá	ks	11,00	8,00	88,00
35	767102001T00	Konzola nosníková pozink. 250mm	ks	60,00	120,00	7 200,00
36	767111040T00	Doplňková konstrukce pro potrubí	kg	50,00	120,00	6 000,00
37	767111031T00	pevný bod objímka	ks	8,00	990,00	7 920,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				21 584,00
Díl: 799		Ostatní				
38	103 T00	Tlaková zkouška ústředního vytápění	hod	4,00	300,00	1 200,00
39	112 T00	Topná zkouška	hod	4,00	300,00	1 200,00
40	120 T00	Vypuštění a napuštění systému	hod	6,00	300,00	1 800,00
41	122 T00	Vyregulování systému	hod	2,00	300,00	600,00

Položkový rozpočet

Stavba : 3997 MŠ Rybičky, Hustopeče	Rozpočet: ÚT
Objekt : 2 Objekt "C"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	602 T00	Demontáž stávajícího zařízení	hod	30,00	300,00	9 000,00
43	605 T00	Sekání	hod	30,00	300,00	9 000,00
44	623 T00	Likvidace odpadu	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
45	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	10,00	300,00	3 000,00
46	610 T00	Příplatek za montáž	soubor	1,00	1,00	1,00
Celkem za		799 Ostatní				32 801,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
47	735211821R00	Demontáž regist.žebr.	kus	2,00	120,00	240,00
48	735111815T00	Demontáž a montáž tělesa	soubor	1,00	986,00	986,00
49	735310202T00	Růžice rad. 5/4-3/8	ks	18,00	157,00	2 826,00
50	735310203T00	Růžice rad. 5/4-1/2	ks	6,00	157,00	942,00
51	735190916T00	Demontáž růžice	kus	24,00	96,00	2 304,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				7 298,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
52	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	230,00	36,50	8 395,00
53	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	48,00	44,50	2 136,00
54	733161103R00	Potrubí měděné 12 x 1 mm, polotvrdé	m	55,00	182,00	10 010,00
55	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	85,00	175,00	14 875,00
56	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	22,00	198,00	4 356,00
57	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	46,00	242,00	11 132,00
58	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	24,00	309,00	7 416,00
59	733161121T00	Pres fitinky	kompl.	1,00	37 000,00	37 000,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				95 320,00
Díl:	734	Armatury				
60	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	24,00	76,00	1 824,00
61	734222734T00	Ventil radiátorový G 3/8"	kus	18,00	285,00	5 130,00
62	734222699T00	Ventil radiátorový G 1/2"	kus	6,00	245,00	1 470,00
Celkem za		734 Armatury				8 424,00