

Oplocení MŠ Sluníčko, Jeřábkova 1531, Milevsko

Předmět	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celkem
Demontáž přístřešek v rohu	komp.	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Demontáž drátěného oplocení v 1500 mm	m	170	24,00 Kč	4 080,00 Kč
Demontáž konstrukcí sušáku	ks	4	250,00 Kč	1 000,00 Kč
Demontáž sloupků oplocení vč. bet. patky	ks	19	200,00 Kč	3 800,00 Kč
D+M sloupek poplastovaný vč. bet. patky	ks	19	350,00 Kč	6 650,00 Kč
Broušení a nátěr sloupků stávajících	ks	31	200,00 Kč	6 200,00 Kč
Broušení a nátěr vrátek	ks	1	800,00 Kč	800,00 Kč
D+M pletiva poplastovaného v 1500 mm	m	170	190,00 Kč	32 300,00 Kč
Provizorní zajištění odkrytých polí v době po pracovní době proti vniknutí psů do zahrady školky	komp.	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Likvidace odpadů (odvoz, skládkovné ad.)	komp.	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Cena bez DPH				63 330,00 Kč
DPH 21 %				13 299,30 Kč
Cena s DPH				76 629,30 Kč

*Mluvil jsem s paní Havlíkovou, takže kompostoviště je jejich, takže si ho zruší, po odstranění plotu si tůje ostříhají i s vrbkou na jejich pozemku. Vrátko se zruší a bude potřebné dodělat jeden sloupek na zkrácení pole. Plot bude natažen směrem do jejich pozemku.

