

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
277	2017	012
poř. číslo	rok	zkr. odb.

## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

### Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852

DIČ: CZ00297852

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., pobočka Frenštát p. R.

zastoupené starostkou Mgr. Zdeňkou Leščištinovou

(dále „objednatel“)

a

### Společnost:

**SPO spol. s.r.o.**

se sídlem:

Panská 395, 742 13 Studénka

IČ:

41035321

DIČ:

CZ41035321

zastoupená:

Ing. Růžena Pilchovou Mackovíkovou, jednatelkou společnosti

Telefon, e-mail

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Studénka

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 1457.

(dále „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

### I.

#### Předmět plnění a doba

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele následující dílo „**Sanace zdiva objektu radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm**“

Přesný rozsah je uveden v zadávací dokumentaci a položkovém rozpočtu ze dne 9.3.2017. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č.1).

1.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů po oboustranném podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

1.3 Termín provedení díla je stanoven od 1.5.2017 do 30.9.2017

1.4 V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci do 7 dní po sjednaném termínu zahájení, je objednavatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

## II. Cena a platební podmínky

2.1 Celková cena za provedení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena ve výši:

**Celková cena díla činí 3 489 658,- Kč bez DPH** (částka slovy: třímiliónyčtyřistaosmdesátdevět tisícšestsetpadesátosm korun českých).

K ceně bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty v souladu s platným zákonem o DPH. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 9.3.2017, která byla v rámci zadávacího řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2.2 Cena uvedená v tomto článku zahrnuje i materiál a další náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění díla této smlouvy – cena je specifikována v položkovém rozpočtu ze dne 9.1.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č.1).

2.3 Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací k poslednímu dni kalendářního měsíce. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele.

2.4 Splatnost faktury činí 14 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Objednatel neposkytuje zálohy předem. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2.5 Odevzdá-li zhotovitel objednavateli dílo uvedené v článku I. po termínu uvedeném v článku I., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč denně po termínu předání díla.

2.6 V případě prodlení s úhradou faktury uhradí objednavatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně po termínu splatnosti faktury.

## III. Staveniště

3.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.

3.2 Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

- a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště;
- b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací;
- c) napojovací body médií.

3.3 Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

3.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště k zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média na základě dohodnutého paušálu, na základě vystavené faktury se splatností 14 dní.

3.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

3.6 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a BOZP včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

3.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel umožní provádění prací na fasádě budovy, které se váží k provádění restaurátorských prací na fasádě budovy a bude spolupracovat se zhotovitelem těchto prací.

3.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.

3.9 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, a to každý měsíc, písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.

#### IV.

#### Způsob provádění díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla sjednaný v čl. I. Smlouvy ve spojení s oceněným položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1 této smlouvy) s odbornou péčí, na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. I. Smlouvy.

4.2. Zhotovitel je povinen k řádnému provedení díla opatřit na svůj náklad veškeré výrobky, stavební hmoty a stavební materiály, v takovém počtu kusů, technické specifikace, jakosti, provedení, hmotnosti, výrobních technických parametrů (rozměrů), jak jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, pak v takovém množství, hmotnosti, jakosti a výrobních technických parametrů (rozměrů), aby mohly být použity k řádnému ukončení díla.

4.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo z hlediska technického v souladu a zejména v rozsahu oceněného položkového rozpočtu (viz příloha č. 1 této smlouvy), ale též v rozsahu jiných plnění, která nejsou uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, jejichž potřeba se objevila až v průběhu provádění díla.

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se stavebně technickými normami za dodržení požadavků dotčených orgánů státní správy, zejména orgánů památkové péče v souladu s technickými požadavky na výstavbu a technickými požadavky na stavby, v souladu se řádnými technologickými postupy, zákonnými povinnostmi k ochraně životního prostředí, života a zdraví osob.

4.5. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

## V.

### **Kontrola způsobu provádění díla**

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla kdykoliv v průběhu jeho provádění zejména z hlediska stavebně technického způsobu provádění jednotlivých bouracích, stavebních, zednických, klempířských, tesařských, stolařských, natěračských prací, kvality (jakosti) provedeného plnění a jeho souladnosti s Položkovým rozpočtem a jinou technickou dokumentací vztahující se k předmětu díla, pokyny objednatele a stavebně technickými normami. Objednatel je dále oprávněn provádět kontrolu dodržování bezpečnosti práce, dodržování zásad ochrany životního prostředí a další technické dokumentace.

5.2 Smluvní strany sjednaly, že budou provádět pravidelné společné kontroly způsobu provádění díla v kontrolních dnech konaných jednou týdně, vždy čtvrtý pracovní den každého týdne, pokud se v průběhu provádění díla nedohodnou jinak. Konání pravidelných kontrolních dnů se nedotýká práva objednatele na průběžnou každodenní kontrolu provádění díla. Za zhotovitele je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (staveništi) stavbyvedoucí. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího musí být na svolaný kontrolní den zhotovitelem vyslán náhradník vybavený písemnou plnou mocí udělenou zhotovitelem v rozsahu, který tomuto zmocněnci umožňuje rozhodovat ve všech věcech, které se týkají provádění díla.

5.3 Předmětem kontroly na kontrolních dnech je zejména:

- ověřování souladu skutečného provedení stavebních, zednických, bouracích, montážích, klempířských, stolařských, tesařských prací s Položkovým rozpočtem;
- ověřování souladu jakosti výrobků, stavebních materiálů a stavebních hmot opatřených a použitých při provádění díla s Položkovým rozpočtem;
- ověřování technického stavu zařízení stavenišť, ověřování rozsahu skutečně provedených plnění ve vazbě na celkový termín dokončení díla.

5.4 Ze všech kontrolních dnů provádění díla budou pořizovány zápisy, které pořizuje na místě kontroly díla osoba pověřená objednatelem výkonem stavebního dozoru nad způsobem provádění díla. Stavbyvedoucí určený zhotovitelem obdrží kopii tohoto zápisu. Na tomto zápisu budou podepsáni jak osoba pověřená objednatelem k výkonu stavebního dozoru nad způsobem provádění díla a stavbyvedoucí určený zhotovitelem, případně jiné osoby oprávněné jednat za objednatele a zhotovitele. Veškeré zápisy z těchto kontrol a zápisy ve stavebním deníku či jiná písemná oznámení, jsou pro zhotovitele závazná.

5.5 Technický dozor u stavby, jež je předmětem díla, nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.



## **VI. Předání a převzetí díla**

6.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

6.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, pokud byly tyto zkoušky sjednány;
- výsledky předepsaných měření, pokud byly smluvními stranami sjednány;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

6.3 V průběhu prací je zhotovitel oprávněn doložit k poslednímu dni v kalendářním měsíci soupis provedených prací, na základě, kterého bude uhrazena dílčí faktura.

6.4 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).

## **VII. Odpovědnost za vady**

7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce **60** měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.

7.2 Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu zařízení nebo při zásahu třetí osoby (zejména krádeží, poškozením) popř. vyšší moci. Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví během záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo je neodstraní po jejich písemném upozornění objednatelem při předání. Zhotovitel garantuje kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 7 dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.3. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.

## **VIII. Závěrečná ujednání**

8.1 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v nabídce kvalifikaci, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a za podmínky, že nový subdodavatel doloží stejné dokumenty, jaké v nabídce dokládal původní subdodavatel.

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

8.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

8.4 Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

8.5 Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou a v případě nutnosti soudní cestou.

8.6 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží. Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace z oblasti druhé smluvní strany, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jejím skončení.

8.7 Platnost této smlouvy je stanovena protokolárním předáním díla dle bodu I této smlouvy, přičemž po tomto datu zůstávající v platnosti záruční doby, uvedené v článku III. této smlouvy.

8.8 Tato smlouva je vypracována ve třech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a jednu Zhotovitel.

8.9 Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků.

8.10 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

8.11 Na důkaz projevu své svobodné vůle smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

8.12 Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 15.03.2017 usn. č. 1426/57RM/2017.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet ze dne 9.3.2017

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 24.3.2017.....


.....  
za objednavatele  
Mgr. Zdeňka Leščišínová



.....  
za zhotovitele  
Ing. Růžena Pilchová Mackovíková

# Krycí list zadání

<b>Zakázka :</b>	<b>Stavební úpravy Radnice Náměstí Míru č. 1 Frenštát p. R.</b>		<b>Část :</b>	<b>sanační úpravy suterénu</b>
<b>Faktura :</b>				
<b>Zakázka číslo :</b>	2017-017	<b>Umístění :</b>	Město Frenštát p. R.	
<b>Stavební objekt číslo :</b>		<b>Investor :</b>	Město Frenštát p. R.	
<b>Rozpočet číslo :</b>		<b>Objednal :</b>		
<b>Dodatek číslo :</b>		<b>Projektant :</b>	ing. arch. Zdeněk Tupy	
<b>Archivní číslo :</b>		<b>Zpracoval :</b>		
<b>Datum :</b>	11/02/2017	<b>Soubor :</b>		
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>				
<b>Typ oddílu</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>HZS</b>	<b>Přirážky</b>
HSV	21 138,59	2 046 288,26		
PSV	618 035,89	721 859,64		
MON		29 500,00		
VRN				
OST		1 264,55		51 571,29
<b>Celkem</b>	<b>639 174,48</b>	<b>2 798 912,45</b>	<b>3 438 086,93 Kč</b>	<b>51 571,29</b>
<b>Základní rozpočtové náklady</b>				
<b>Přirážky</b>				51 571,29 Kč
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>			<b>3 489 658</b>	
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>				
<b>Sazba[%]</b>	<b>Základ</b>	<b>Daň</b>		
21	3 489 658	732 828		
15				
0				
	<b>3 489 658</b>	<b>732 828</b>		
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>				
			<b>4 222 486</b>	
<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>				
	<b>Název MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Náklady/MJ</b>	
<b>Díleč DPH</b>				
	<b>Základna</b>	<b>Daň</b>		
<b>Celkové ostatní náklady</b>				
<b>Ostatní náklady</b>				
	<b>Název nákladu</b>	<b>Částka</b>	<b>Sazba DPH</b>	
<b>Vypracoval:</b>				
Dne: 9.3.2017				
<b>Odsouhlasil:</b>				
Dne:				


  
**PO Stavební Poradenská společnost s r.o. Obchodní**
  
 Panská 385, 742 18 Šumperk
   
 IČ: 586 402 423, DIČ: CZ586402423



Položkový rozpočet

Zakázka : 2017-017 Stavební úpravy Radnice Náměstí Míru č.1 Frenštát p. R. sanační úpravy suterénu

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									3 489 658
001	B				sanace 1.PP				3 489 658,22 Kč
001	O	HSV			Zemní práce				75 606,39 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	113107124			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	45,950	m2	440,00	20 218,00 Kč
P	2	113107131			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm - nádroví	9,000	m2	438,00	3 942,00 Kč
P	3	131203101			Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	18,380	m3	510,00	9 373,80 Kč
P	4	131203109			Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	18,380	m3	95,00	1 746,10 Kč
P	5	132202201			Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	6,366	m3	634,00	4 036,04 Kč
P	6	132202209			Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	6,366	m3	95,00	604,77 Kč
P	7	161101101			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	6,366	m3	60,00	381,96 Kč
P	8	162201201			Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	24,746	m3	152,50	3 773,77 Kč
P	9	162201209			Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	98,984	m3	141,10	13 966,64 Kč
P	10	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	24,746	m3	227,60	5 632,19 Kč
P	11	171201201			Uložení sypaniny na skládky	24,746	m3	14,00	346,44 Kč
P	12	171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	47,017	t	100,00	4 701,70 Kč
P	13	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním drenáž	3,929	m3	80,20	315,11 Kč
P	14	174101102			Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním - koruna zdi	4,161	m3	233,50	971,59 Kč
S	15	58333650			kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	7,781	t	350,00	2 723,35 Kč
P	16	175101101			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložením do 3 m od kraje výkopu drenáž	2,437	m3	298,00	726,23 Kč
S	17	58333678			kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	4,558	t	350,00	1 595,30 Kč
P	18	181101102			Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	45,950	m2	12,00	551,40 Kč
002	O	HSV			Zakládání				5 409,71 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	200001000			Napojení drenáže do kanalizace	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00 Kč
P	2	211971121			Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1 : 2,5 š do 2,5 m	21,837	m2	25,00	545,93 Kč
S	3	693660560			textilie GEO 350 g/m2 do š 8,8 m	24,021	m2	31,00	744,65 Kč
P	4	271571112			Polštář ztuhlé pod základy ze šterkopísku netříděného - koruna opěrné zdi	1,665	m3	799,00	1 330,34 Kč
P	5	272313511			Základové klenby z betonu tř. C 12/15	0,832	m3	2 150,00	1 788,80 Kč
003	O	HSV			Svislé a kompletní konstrukce				7 984,68 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	349234830			Doplnění zdiva soklu v nádroví	15,780	m	506,00	7 984,68 Kč
005	O	HSV			Komunikace				52 743,43 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	564661111			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	47,570	m2	165,00	7 849,05 Kč
P	2	564821112			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 90 mm	46,150	m2	61,50	2 838,23 Kč
P	3	591211111			Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva téženého tl 50 mm	18,650	m2	320,00	5 968,00 Kč
S	4	58380110			kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	3,587	t	2 450,00	8 788,15 Kč
P	5	594611111			Dlažba z lomového kamene - pískovcové valounky	27,300	m2	1 000,00	27 300,00 Kč
061	O	HSV			Úprava povrchů vnitřní				1 366 635,87 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	610991111			Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	26,050	m2	25,00	651,25 Kč
P	2	611421331			Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů klenb v rozsahu do 30 %	444,119	m2	158,00	70 170,80 Kč
P	3	612421331			Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	350,509	m2	150,00	52 576,35 Kč
P	4	319202110			Vnitřní sanační omítkový systém - vložení horizontální izolace do konstrukce injektáží A	84,533	m2	3 550,00	300 092,15 Kč
P	5	612476010			Vnitřní sanační omítkový systém A	167,918	m2	860,00	144 409,48 Kč
P	6	612476020			Vnitřní sanační omítkový systém - propojení vodorovné izolace zdiva s vodorovnou izolací podlah	19,448	m2	410,00	7 973,68 Kč
P	7	319202110			Vnitřní sanační omítkový systém - vložení horizontální izolace do konstrukce injektáží B	133,960	m2	3 550,00	475 558,00 Kč
P	8	612476011b			Vnitřní sanační omítkový systém B	235,495	m2	860,00	202 525,70 Kč
P	9	612476012c			Vnitřní sanační omítkový systém - propojení vodorovné izolace zdiva s vodorovnou izolací podlah	44,004	m2	410,00	18 041,64 Kč
P	10	612476012d			Svislé propojení izolací jiná úroveň	207,993	m2	455,00	94 636,82 Kč
062	O	HSV			Úprava povrchů vnější				149 777,15 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	622476013			Sanační vnější omítkový systém s hydrosilikátovou hydroizolační šterkou a sanační omítkou soklu D podrovnání sanační omítkou se síranovzdorným cementem hydrosilikátová izolace sanační omítká tepelně izolační hydrofilní silikátová odtrhávající omítká silikátový fasádní nátěr hydrofobní paropropustný nátěr	86,416	m2	990,00	85 551,84 Kč
P	2	319202109			Sanační vnější omítkový systém - vložení horizontální izolace do konstrukce injektáží - C	4,815	m2	3 550,00	17 093,25 Kč
P	3	622476013b			Sanační vnější omítkový systém C	4,689	m2	850,00	3 985,65 Kč



Položkový rozpočet

Zakázka : 2017-017 Stavební úpravy Radnice Náměstí Míru č.1 Frenštát p. R. sanační úpravy suterénu

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									3 489,658
podrovnání sanační omítkou se síranovzdorným cementem hydrosilikátová izolace									
P	4	620471213			Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (škrábaná) tl 3 mm - sokl,opěrná zeď atria	80,428	m2	325,00	26 139,10 Kč
P	5	622451131			Vnější omítka stěn a štítů cementová hladká složitosti II	14,586	m2	325,00	4 740,45 Kč
P	6	622491111			Hydrofobní nátěr fasády soklu a opěrné zdi atria	75,694	m2	95,00	7 190,93 Kč
P	7	622491112			Hydroizolační krystalický nátěr opěrné zdi atria	14,586	m2	348,00	5 075,93 Kč
064	O	HSV			<b>Osazování výplní otvorů</b>				7 237,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	642942611			Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	1,000	kus	307,00	307,00 Kč
P	2	644941111			Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	10,000	kus	35,00	350,00 Kč
S	3	55341420			průvětrník bez klapky se sítí 15x15 cm Z5	10,000	kus	96,00	960,00 Kč
P	4	644941112			Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	3,000	kus	40,00	120,00 Kč
S	5	55341421			průvětrník bez klapky se sítí 15x30 cm Z6	3,000	kus	130,00	390,00 Kč
P	6	953943123			Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání - poklop vodotěsný Z4	1,000	kus	110,00	110,00 Kč
S	7	953000001			Poklop vodotěsný k zadláždění , vnitřní 500x500 mm Z4	1,000	ks	5 000,00	5 000,00 Kč
087	O	HSV			<b>Trubní vedení</b>				1 365,84 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	871218113			Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm	28,580	m	15,00	428,70 Kč
S	2	28611223			trubka drenážní flexibilní D 100 mm	31,238	m	30,00	937,14 Kč
096	O	HSV			<b>Bourání konstrukcí</b>				30 237,53 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	961044111			Bourání základů z betonu prostého	1,581	m3	2 250,30	3 557,72 Kč
P	2	919735123			Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm - betonová plocha nádvoří	15,000	m	180,00	2 700,00 Kč
P	3	113107037			Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm podél fasády v šířce 500mm	7,500	m2	1 285,00	9 637,50 Kč
P	4	962031133			Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	11,569	m2	83,00	960,23 Kč
P	6	965081223			Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	121,350	m2	66,50	8 069,78 Kč
P	7	965081313			Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	23,400	m2	71,20	1 666,08 Kč
P	9	968071112			Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl do 1,5 m2	11,000	kus	10,00	110,00 Kč
P	10	968071113			Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl přes 1,5 m2	12,000	kus	15,00	180,00 Kč
P	11	968072244			Vybourání kovových rámu oken jednoduchých pl do 1 m2	1,620	m2	210,00	340,20 Kč
P	12	968072245			Vybourání kovových rámu oken jednoduchých pl do 2 m2	8,800	m2	130,00	1 144,00 Kč
P	13	968072246			Vybourání kovových rámu oken jednoduchých pl do 4 m2	13,860	m2	80,00	1 108,80 Kč
P	14	968072455			Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	1,576	m2	191,00	301,02 Kč
P	15	969011131			Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	14,910	m	31,00	462,21 Kč
097	O	HSV			<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				290 634,91 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	971033231			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	10,000	kus	40,00	400,00 Kč
P	2	971033341			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	3,000	kus	89,00	267,00 Kč
P	3	973031813			Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	4,000	m	165,00	660,00 Kč
P	4	976085211			Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	1,000	kus	36,30	36,30 Kč
P	5	978013191			Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	409,733	m2	94,00	38 514,90 Kč
P	6	978036191			Otlučení vnějších omítek o rozsahu do 100 %	80,428	m2	55,00	4 423,54 Kč
P	7	978059541			Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	28,862	m2	59,00	1 702,86 Kč
U	8	979081111			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	162,53426	t	365,10	59 341,26 Kč
U	9	979081121			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 625,34259	t	13,00	21 129,45 Kč
U	10	979082111			Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	162,53426	t	210,00	34 132,19 Kč
U	11	979082121			Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	1 625,34259	t	25,00	40 633,56 Kč
U	12	979098231			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	162,53426	t	550,00	89 393,84 Kč
099	O	HSV			<b>Přesun hmot</b>				79 794,34 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
U	1	999281111			Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	130,81039	t	610,00	79 794,34 Kč
711	O	PSV			<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				293 453,82 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	711111001			Provedení dvousložkové elastomerové izolace na bázi EHS polymerů - pocha vodorovná	290,580	m2	980,00	284 768,40 Kč
U	8	998711201			Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	2 847,680	%	3,05	8 685,42 Kč
721	O	PSV			<b>Zdravotecnika - vnitřní kanalizace</b>				23 304,92 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	7210001			Demontáže vnitřní kanalizace	10,000	HOD	250,00	2 500,00 Kč
P	2	721290112			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 - prověření ležaté kanalizace	20,000	m	21,00	420,00 Kč
P	3	721290112			Zkouška těsnosti - kamerová zkouška ,prověření ležaté kanalizace	1,000	kpl	15 000,00	15 000,00 Kč
P	4	721290113			Oprava ležaté kanalizace - rezerva	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč

## Položkový rozpočet

Zakázka : 2017-017 Stavební úpravy Radnice Náměstí Míru č.1 Frenštát p. R. sanační úpravy suterénu

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 489,658</b>
	U	5		998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	229,120	%	1,68	<b>384,92 Kč</b>
722	O			PSV	<b>Zdravotecnika - vnitřní vodovod</b>				<b>2 525,50 Kč</b>
	<b>Seznam položek pro oddíl :</b>								
	P	1		722001	Demontáž vodoinstalace	10,000	hod.	250,00	<b>2 500,00 Kč</b>
	U	2		998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	25,000	%	1,02	<b>25,50 Kč</b>
725	O			PSV	<b>Zdravotecnika - zařízení předměty</b>				<b>2 505,25 Kč</b>
	<b>Seznam položek pro oddíl :</b>								
	P	1		725001	Demontáž zařízení předmětů	10,000	hod.	250,00	<b>2 500,00 Kč</b>
	U	2		998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	25,000	%	0,21	<b>5,25 Kč</b>
735	O			PSV	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>20 452,00 Kč</b>
	<b>Seznam položek pro oddíl :</b>								
	P	1		735000	Vypuštění a napuštění otopného systému pro demontáž těles	1,000	kpl	13 500,00	<b>13 500,00 Kč</b>
	P	2		735001	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	1,000	kpl	6 500,00	<b>6 500,00 Kč</b>
	U	3		998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	200,000	%	2,26	<b>452,00 Kč</b>
763	O			OŠT	<b>Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>				<b>1 264,55 Kč</b>
	<b>Seznam položek pro oddíl :</b>								
	P	1		763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	27,708	m2	45,00	<b>1 246,86 Kč</b>
	U	2		998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	12,460	%	1,42	<b>17,69 Kč</b>
764	O			PSV	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>15 228,00 Kč</b>
	<b>Seznam položek pro oddíl :</b>								
	P	1		764430810	Demontáž a zpětná montáž parapetních desek	1,000	sb	15 000,00	<b>15 000,00 Kč</b>
	U	5		998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	150,000	%	1,52	<b>228,00 Kč</b>
766	O			PSV	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>522 739,86 Kč</b>
	<b>Seznam položek pro oddíl :</b>								
	P	1		766621111	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	11,000	ks	1 500,00	<b>16 500,00 Kč</b>
	S	2		611102040	okno dřevěné ATYP dvojitě , deštěné, dvoukřídlové s klapačkou, mater. bor., sklo čiré 4 mm 110 x 100	8,000	kus	18 000,00	<b>144 000,00 Kč</b>
					<i>O1</i>				
	S	3		611102040a	okno dřevěné ATYP dvojitě , deštěné, jednokřídlové , otevíravé, mater. bor., sklo čiré 4 mm , <i>vnitřní matné 60 x 90 cm O3</i>	3,000	kus	13 500,00	<b>40 500,00 Kč</b>
	P	4		766621112	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	6,000	ks	1 550,00	<b>9 300,00 Kč</b>
	S	5		611102040	okno dřevěné ATYP dvojitě , deštěné, čtyřkřídlové s klapačkou, dělené poutcem, křídla dělená <i>přičlemy, s ventilačním horním křídlem mater. bor., sklo čiré 4 mm 110 x 210 cm O2</i>	3,000	kus	38 500,00	<b>115 500,00 Kč</b>
	S	6		611102040b	okno dřevěné ATYP dvojitě , deštěné, čtyřkřídlové s klapačkou, dělené poutcem, křídla dělená <i>přičlemy, s ventilačním horním křídlem mater. bor., sklo čiré 4 mm 110 x 210 cm O2</i>	3,000	kus	38 500,00	<b>115 500,00 Kč</b>
	S	7		611102041b	Pákový uzávěr pro ventilační křídlo, okno dřevěné ATYP dvojitě , deštěné, čtyřkřídlové s klapačkou, <i>, dělené poutcem, křídla dělená přičlemy, mater. bor., sklo čiré 4 mm 110 x 210 cm O2</i>	3,000	kus	4 000,00	<b>12 000,00 Kč</b>
	P	8		766660172	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	1,000	kus	3 400,00	<b>3 400,00 Kč</b>
	S	9		611116500	dveře dřevěné jednokřídlové venkovní, plné rozměr 900 x 1970 mm, rámové s výplněmi, materiál bor.,D2	1,000	kpl	45 000,00	<b>45 000,00 Kč</b>
	P	10		766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	6,000	kus	300,00	<b>1 800,00 Kč</b>
	S	11		607941050	deska parapetní dřevěná vnitřní	15,400	m	1 000,00	<b>15 400,00 Kč</b>
	U	12		998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	5 189,000	%	0,74	<b>3 839,86 Kč</b>
767	O			PSV	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>10 135,00 Kč</b>
	<b>Seznam položek pro oddíl :</b>								
	P	1		767662120	Demontáž a montáž stávajících mříží pevných	1,000	sb	10 000,00	<b>10 000,00 Kč</b>
	U	6		998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	100,000	%	1,35	<b>135,00 Kč</b>
771	O			PSV	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>230 201,54 Kč</b>
	<b>Seznam položek pro oddíl :</b>								
	P	1		771271113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š do 300 mm	9,388	m	283,00	<b>2 656,80 Kč</b>
	P	2		771271232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 200 mm	10,220	m	156,00	<b>1 594,32 Kč</b>
	P	3		771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	212,890	m	20,00	<b>4 257,80 Kč</b>
	P	4		771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	212,890	m	82,00	<b>17 456,98 Kč</b>
	P	5		771544110	Montáž kameninové dlažby lepené flexibilním lepidlem 328x328x22 mm, koruna opěrné zdi	9,009	m2	530,00	<b>4 774,77 Kč</b>
	S	6		597614080	dlaždice kameninové 328x328x22 mm	9,459	m2	680,00	<b>6 432,12 Kč</b>
	P	7		771544110a	Montáž kameninové dlažby lepené flexibilním lepidlem 328x250x22 mm, okapnice koruny opěrné zdi	2,145	m2	530,00	<b>1 136,85 Kč</b>
	S	8		59761408a	dlaždice kameninové 328x328x22 mm, okapnice	2,252	m2	3 000,00	<b>6 756,00 Kč</b>
	P	9		771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	187,800	m2	360,00	<b>67 608,00 Kč</b>

**Položkový rozpočet**

Zakázka : 2017-017      Stavební úpravy Radnice Náměstí Míru č.1 Frenštát p. R.      sanační úpravy suterénu

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis ředku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 489,658</b>
S	10	597614080			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	223,772	m2	380,00	<b>85 033,36 Kč</b>
P	11	771579196			Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	187,800	m2	20,00	<b>3 756,00 Kč</b>
P	12	771591111			Podlahy penetrace podkladu	187,800	m2	37,00	<b>6 948,60 Kč</b>
P	13	771591185			Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	70,000	kus	20,00	<b>1 400,00 Kč</b>
P	14	771591191			Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	187,800	m2	45,00	<b>8 451,00 Kč</b>
U	15	998771201			Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	2 182,620	%	5,47	<b>11 938,93 Kč</b>
<b>776</b>	<b>O</b>	<b>PSV</b>			<b>Podlahy povlakové</b>				<b>67 979,89 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
P	1	776421100			Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	73,280	m	18,50	<b>1 355,68 Kč</b>
S	2	28411006			lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	76,944	m	44,00	<b>3 385,54 Kč</b>
P	3	776511810			Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	85,480	m2	25,30	<b>2 162,64 Kč</b>
P	4	776521100			Lepení pásů povlakových podlah plastových	85,480	m2	123,00	<b>10 514,04 Kč</b>
S	5	607561100			krytina podlahová šířka 2 m, tl. 2 mm	89,754	m2	311,50	<b>27 958,37 Kč</b>
P	6	776525115			Spojování podlah z plastů svařování za studena	85,480	m	34,10	<b>2 914,87 Kč</b>
P	7	776590210			Pastování a leštění podlahovin ručně	85,480	m2	26,40	<b>2 256,67 Kč</b>
P	8	776990112			Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	85,480	m2	201,00	<b>17 181,48 Kč</b>
U	9	998776201			Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	677,290	%	0,37	<b>250,60 Kč</b>
<b>777</b>	<b>O</b>	<b>PSV</b>			<b>Podlahy lité</b>				<b>3 094,82 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
P	1	777695113			Penetrace savého podkladu podlah disperzí	85,480	m2	36,00	<b>3 077,28 Kč</b>
U	2	998777201			Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	30,770	%	0,57	<b>17,54 Kč</b>
<b>781</b>	<b>O</b>	<b>PSV</b>			<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>				<b>1 547,19 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
P	1	781474115			Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	1,482	m2	355,00	<b>526,11 Kč</b>
S	2	597610350			obkládačky keramické	1,630	m2	350,00	<b>570,50 Kč</b>
P	3	781479191			Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	1,482	m2	36,00	<b>53,35 Kč</b>
P	4	781479192			Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	1,482	m2	175,60	<b>260,24 Kč</b>
P	5	781479196			Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	1,482	m2	29,00	<b>42,98 Kč</b>
P	6	781495111			Penetrace podkladu vnitřních obkladů	1,482	m2	35,00	<b>51,87 Kč</b>
U	7	998781201			Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	15,050	%	2,80	<b>42,14 Kč</b>
<b>783</b>	<b>O</b>	<b>PSV</b>			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>29 255,36 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
P	1	783000001			Nátěr vnitřních dveří, včetně přebroušení povrchu, drobných oprav	21,000	ks	1 200,00	<b>25 200,00 Kč</b>
P	2	783221111			Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email - zárubně	21,344	m2	190,00	<b>4 055,36 Kč</b>
<b>784</b>	<b>O</b>	<b>PSV</b>			<b>Dokončovací práce - malby</b>				<b>117 472,38 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
P	1	784402801			Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	804,738	m2	16,00	<b>12 875,81 Kč</b>
P	2	784195322			Malba ze směsi, penetrace 1x - klenby	444,119	m2	39,00	<b>17 320,64 Kč</b>
P	3	784453381			Malby na bázi silikátu, vč. penetrace	804,097	m2	59,50	<b>47 843,77 Kč</b>
P	4	784498911			Vyhrazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	804,738	m2	49,00	<b>39 432,16 Kč</b>
<b>921</b>	<b>O</b>	<b>MON</b>			<b>Elektromontáže</b>				<b>29 500,00 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
P	1	21002			Demontáž a zpětná montáž původních krytů elektrozásuvek v místnostech	1,000	kpl	11 000,00	<b>11 000,00 Kč</b>
P	2	21003			Výsekání , montáž do rychlovažného cementu a dodávka elektro krabic	1,000	kpl	13 500,00	<b>13 500,00 Kč</b>
P	3	21004			Revizní zpráva	20,000	hod	250,00	<b>5 000,00 Kč</b>
<b>999</b>	<b>O</b>	<b>OST</b>			<b>Ostatní</b>				<b>51 571,29 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
V	1	001001			Zařízení staveniště	34 380,860	%	1,50	<b>51 571,29 Kč</b>