

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Pobočka Mělník

Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník

zastoupený: Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jana Machulková DiS.

Tel.: XXXXX, XXXXX

E-mail: o.smolik1@spucr.cz; j.machulkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Objednatel č. 2:

Město Mšeno

zastoupený: Ing. Martin Mach, starosta

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Mach, starosta

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Adresa: Nám. Míru 1, 277 35 Mšeno

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: rj6buhb

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 2726171/0100

IČO: 00237078

DIČ: CZ00237078

(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále společně jako „objednatel“ nebo „objednatelé“)

a

Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

Sídlo: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

zastoupený:	Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti
tel./fax:	XXXXX
e-mail:	XXXXX
ID DS:	5s8wjh
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX
tel./fax:	XXXXX
e-mail:	XXXXX
bankovní spojení:	CS
číslo účtu:	5663215339/0800
IČO:	02072530
DIČ:	CZ 02072530

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215229.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš** (dále jen zakázka).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **2. 12. 2021**

Zadávací dokumentace ze dne: **18. 11. 2021**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **16. 12. 2021**

Stavební povolení ze dne: **29. 11. 2017**, prodloužení stavebního povolení ze dne **7. 10. 2020**.

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Skramouš** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby: **Stavba polní cesty HPC3 s ozeleněním, odvodňovací příkop OP1 se souvisejícím propustkem – Mšeno, Skramouš** (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Stavba polní cesty HPC3 s ozeleněním, odvodňovací příkop OP1 se souvisejícím propustkem – Mšeno, Skramouš**
Místo stavby: **Středočeský kraj, okres Mělník, město Mšeno, k.ú. Skramouš**

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností XXXXX, č. zakázky XXXXX. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
 - a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
 - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
 - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
 - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
 - e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem

- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
 - g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 - h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
 - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským

úřadem Mělník dne 29. 11. 2017 č.j. 74137/DSA/17/HAKU-2, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017. Stavební povolení bylo prodlouženo rozhodnutím č.j. 53179/DSA/20/HAKU ze dne 7. 10. 2020, které nabylo právní moci dne 23. 10. 2020.

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 2. 12. 2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	4 659 000,00 Kč
DPH 21 % činí	978 390,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 5 637 390,00 Kč

Tato cena zahrnuje následující objekty:

SO 101 - Polní cesta HPC3 k.ú. Skramouš (extravilán)

SO 301 - Odvodňovací prvky HPC3

SO 302 - Odvodňovací příkop OP1 - k.ú. Skramouš

SO 303 - Propustek u OP1 – hradí město Mšeno

SO 801 - Doprovodná zeleň HPC3

Stavební objekt SO 303 – propustek u OP1 financuje město Mšeno. Ostatní objekty financuje SPÚ.

Objednatel č. 2, město Mšeno, uhradí za stavební objekt SO 303:

Cena bez DPH činí	187 510,15 Kč
DPH 21 % činí	39 377,13 Kč

Cena celkem vč. DPH činí 226 887,28 Kč

Objednatel č. 1, SPÚ, uhradí:

Cena bez DPH činí	4 471 489,85 Kč
DPH 21 % činí	939 012,87 Kč

Celková cena vč. DPH činí 5 410 502,72 Kč

Z toho:

Vlastní realizace včetně výsadby

bez DPH činí 4 325 611,01 Kč

DPH 21 % činí 908 378,31 Kč

Celková cena vč. DPH činí 5 233 989,32 Kč

1. rok péče o vysazený porost

bez DPH činí 73 725,24 Kč

DPH 21 % činí 15 482,30 Kč

Celková cena vč. DPH činí 89 207,54 Kč

2. rok péče o vysazený porost

bez DPH činí 42 510,48 Kč

DPH 21 % činí 8 927,20 Kč

Celková cena vč. DPH činí 51 437,68 Kč

3. rok péče o vysazený porost

bez DPH činí 29 643,12 Kč

DPH 21 % činí 6 225,06 Kč

Celková cena vč. DPH činí 35 868,18 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádné realizaci díla (stavba a provedení výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost a čtvrtou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Součástí faktury na vlastní realizaci včetně výsadby budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené a potvrzené objednatelem.

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury na vlastní realizaci včetně výsadby budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do:
Stavební práce do 30. 10. 2022
Výsadba zeleně do 15. 11. 2022
Následná tříletá péče o vysazený porost do 15. 11. 2025
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **13. 5. 2022**
- b. Termín zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 10. 2022**
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: **15. 11. 2022**
- e. Termín předání a převzetí díla: **15. 11. 2022**

(protokolární předání a převzetí stavební části, včetně výsadby)

- f. Termín předání a převzetí díla po ukončení následné tříleté péče o vysazený porost: **15.11.2025**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla – péče o vysazený porost)

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
6. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu – stavební část včetně výsadby. Po ukončení následné tříleté péče o vysazený porost zhotovitel předává objednateli pouze část – péči o vysazený porost.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 637 390,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník.

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Součástí díla je výsadba zeleně a následná péče o vysázený porost. Na tuto část plnění poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Za vysázené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.

4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
14. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

16. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst. 21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst. 5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává

smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.

32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč.
33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno / funkce: Bc. Jana Machulková DiS / rada

Tel.: XXXXX

E-mail: j.machulkova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno / funkce: Ing. Jan Jakubův

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. K prověření mocnosti finální vrstvy provede

zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.

12. V případě, že se na provedení díla bude podílet podzhotovitel zhotovitele, tak podzhotovitelem nebude plněna následující část díla: stabilizace podloží komunikací a kladení podkladových vrstev komunikací.

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Mělníku dne 9. 5. 2022

V Praze dne 4. 5. 2022

.....

Ing. Oldřich Smolík

Vedoucí Pobočky Mělník

Státní pozemkový úřad

Objednatel č. 1

.....

Ing. Jan Jakubův

Jednatel společnosti

Zhotovitel

Ve Mšeně dne 9. 5. 2022

.....

Ing. Martin Mach

starosta Města Mšeno

Objednatel č. 2

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje⁹

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Specifikace díla

Skramouš – polní cesta HPC3, odvodnění, OP1, propustek, doprovodná zeleň

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polní cesty se stavbou odvodňovacích prvků a výsadbou dřevin v k.ú. Skramouš

SO 101 polní cesta HPC3

Je hlavní polní cesta s doprovodnou zelení, vychází z obce od křižku, kde odbočuje ze silnice III/27322. Cesta prochází mezi oplocenými zahradami směrem k zemědělskému areálu, za křižovatkou vede v trase původní historické cesty až do katastrálního území Lobeč. Cesta je navržena do kategorie hlavní polní cesta - P5,0/30 jako obousměrná jednopruhová komunikace. Od km 0,625 do konce v km 0,830 na hranici katastru je cesta zúžena na šířku 3 m bez krajnic. Stávající zeleň podél cesty bude doplněna novou výsadbou. Na cestě jsou vzhledem k délce polní cesty navrženy tři výhybny. Komunikace je umístěna na pozemku p.č. 380 k.ú. Skramouš.

Skladba vozovky

• živičný nátěr dvouvrstvý	N DV	20 mm (ČSN EN 12271)
- pojivo	1,0-1,6/0,7-1,4 kg/m ²	
- kamenivo (1. vrstva)	fr. 8-16	6-8 kg/m ²
- kamenivo (2. vrstva)	fr. 4-8	3-4 kg/m ²
• penetrační makadam	PMH	100 mm (ČSN 73 6127-2)
• štěrkodř	ŠD _A	150 mm (ČSN 73 6126-1)
• štěrkodř	ŠD _B	150 mm (ČSN 73 6126-1)
celkem		420 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak, jak stanoví norma včetně práce v ochranném pásmu.

SO 301 odvodňovací prvky HPC3

Podél polní cesty budou provedeny otevřené příkopy s trojúhelníkovým profilem. Dno každého příkopu bude min. 200 mm pod úrovní přilehlé zemní pláně, celková hloubka příkopu bude cca 650 mm. Sklon svahů bude jednotně 1:1,5. Svahy budou zpevněny ohumusením v tl. 150 mm a zatravněním. Na pozemku polní cesty bude provedeno pět vsakovacích jímek, odvodňovací příkopy budou ukončeny v těchto jímkách. Jímky budou provedeny jako štěrkové o rozměrech 2,0x10,0 m, popř. 2,0x7,0 m, hloubky 2,0 m. Prostor VJ bude vyplněn kamenivem fr. 32/63. Pro zamezení zanášení jímký jemnými částicemi bude celý štěrkový objem obalen vodopropustnou filtrační netkanou geotextilií s gramáží min. 200 g/m².

SO 302 odvodňovací příkop OP1

Ochranný odvodňovací příkop vedený podél severní strany pozemku p.č. 226. Na tomto pozemku je v budoucnu uvažovaná výstavba komunikace, navrhovaný příkop bude sloužit pro ochranu této komunikace před erozními účinky dešťových vod stékajících z přilehlých pozemků. Příkop v délce 85,8 m bude proveden s trojúhelníkovým profilem a hloubkou dna 600 mm pod úrovní stávajícího terénu. V místě zaústění propustku bude hloubka příkopu 1000 mm. Příkop bude veden v podélném spádu 5%, v místě propustku bude sklon snížen na 0,3%. Sklon vnitřního svahu (ke komunikaci) bude 1:2, protilehlý svah bude ve sklonu 1:1,5. V místě propustku bude kvůli omezené šířce pozemku vnitřní svah proveden se spádem 1:1,5. Svahy budou zpevněny zatravněním, v místě propustku budou svahy obloženy lomovým kamenem uloženým do bet. lože.

SO 303 propustek OP1

Propustek bude proveden na náklady města Mšena. Propustek bude proveden pouze na p.p.č.226 včetně vyústění. Propustek bude proveden z 4ks ŽB hrdlových kruhových prefabrikátů DN 600, krajní díly budou na potřebnou délku zakráčeny šikmým řezem. Celková délka propustku bude 8,0 m.

Prefabrikáty budou vybaveny integrovaným pryžovým těsněním. ŽB trouby budou ukládány na standardní betonové lůžko s úhlem opásání 120°. Lože bude provedeno z prostého betonu C20/25-XF2 tl. 250 mm. V loži budou provedeny dilatace v rozteči max. 5,0 m (v místě hrdel). Pod ložem bude proveden ŠP polštář tl. 100 mm. Konce propustku budou uloženy na stabilizační prahy šířky 400 mm. Opevnění šikmých čel a přilehlých svahů bude provedeno dlažbou z lomového kamene (tl. 150 mm), spáry MC M25 - XF3, do betonového lože C20/25 - XF3.

SO 801 doprovodná zeleň HPC3

Před zahájením stavby dojde ke kácení dřevin tak, jak je uvedeno v platné projektové dokumentaci. K výsadbám stromových druhů budou použity standardní stromky s balem do průměru 40 cm, o výšce nadzemní části 150+ cm, obvodu kmínku 8/10cm. Výška nasazení koruny není podstatná. U ovocných dřevin se jedná o vysokokmeny. Ke keřovým výsadbám budou použity výpěstky keřů prostokořenné nebo kontejnerované minimálně se 3 vitálními výhony a dobře vyvinutým kořenovým systémem.

Přehled navržených dřevin

Javor babyka	4 Ks
Lípa srdčitá	4 Ks
Dub letní	4 Ks
Jilm vaz	2 Ks
Třešeň ptačí	3 Ks
Jabloň České růžové	5 Ks
Jabloň Coulonova reneta	6 Ks
Jabloň Kardinál žihavý	5 Ks
Jabloň Panenské české	6 Ks
Jabloň Punčové	5 Ks
Hrušeň Muškatele šedá	4 Ks
Slivoň Chrudimská	..6 Ks
Líska obecná	20 Ks
Zimolez pýřitý	10 Ks
Brslen evropský	10 Ks
Celkem	94 Ks

Součástí ozelenění je i následná tříletá rozvojová péče o založenou zeleň.

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:

- zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění
- dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytyčení všech stávajících inženýrských sítí před započítím prací a jejich zpětné předání správcům;
- zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správcí sítí
- zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně
- provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)
- koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla
- geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum
- pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů,

detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit
- zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením
- zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla
- zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění
- ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků
- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábery ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
- zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 909-11-16-21

Stavba: K.ú. Skramouš - dokumentace I

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

IČ:

02072530

DIČ:

CZ02072530

Projektant:



IČ:



DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

4 659 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 659 000,00	978 390,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 637 390,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 909-11-16-21

Stavba: K.ú. Skramouš - dokumentace I

Místo:

Datum:

29. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

4 659 000,00

5 637 390,00

SO-101	SO 101 - Polní cesta HPC3 k.ú. Skramouš (extravilán)	3 387 132,83	4 098 430,72	STA
SO-301	SO 301 - Odvodňovací prvky HPC3	615 097,54	744 268,02	STA
SO-302	SO 302 - Odvodňovací příkop OP1 - k.ú. Skramouš	124 441,60	150 574,34	STA
SO-303	SO 303 - Propustek u OP1	187 510,15	226 887,28	STA
SO-801	SO 801 - Doprovodná zeleň HPC3	344 817,88	417 229,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace I

Objekt:

SO-101 - SO 101 - Polní cesta HPC3 k.ú. Skramouš (extravilán)

KSO: 822 29 69

Místo:

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

02072530

DIČ:

CZ02072530

IČ:



DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 387 132,83

DPH základní
snížená

Základ daně
3 387 132,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
711 297,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 098 430,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace I

Objekt:

SO-101 - SO 101 - Polní cesta HPC3 k.ú. Skramouš (extravilán)


Místo:

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Zhotovitel: TIRAST s.r.o.

Datum: 29. 11. 2016

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 387 132,83

HSV - Práce a dodávky HSV	3 355 330,79
1 - Zemní práce	636 206,30
5 - Komunikace pozemní	2 698 855,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 103,10
998 - Přesun hmot	19 166,39
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	3 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	28 802,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace I

Objekt:

SO-101 - SO 101 - Polní cesta HPC3 k.ú. Skramouš (extravilán)

Místo:

Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Projektant:



Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 387 132,83

D HSV Práce a dodávky HSV

3 355 330,79

D 1 Zemní práce

636 206,30

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111251103	m2	480,000	12,20	5 856,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého 480 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112155315	m2	480,000	25,70	12 336,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101101	kus	13,000	183,00	2 379,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101102	kus	2,000	329,00	658,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	112201101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201101	kus	13,000	362,00	4 706,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	112201102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201102	kus	2,000	685,00	1 370,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122351105	m3	876,200	65,00	56 953,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	162301401R	Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, kmene, větve, křoviny 61,2 zahrnuje nakládání s biologicky rozložitelným materiálem z položek 1, 2 a 3, rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [7]	t	61,200	150,00	9 180,00	
9	K	171101101.1	Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 92 % PS násypy , 93,6	m3	93,600	45,00	4 212,00	
10	K	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypaných v aktivní zóně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152111	m3	93,600	111,00	10 389,60	CS ÚRS 2021 01
11	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním rozprostření zúrodnitelných zemin 249,3	m3	249,300	23,40	5 833,62	CS ÚRS 2021 01

249,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	180501111.1		m2	1 661,900	40,00	66 476,00	
	PP		Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		1661,9		1 661,900			
13	M	00572472		kg	41,548	112,00	4 653,38	CS ÚRS 2021 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572472					
	VV		1661,90*0,025		41,548			
14	K	181252305		m2	4 706,000	16,00	75 296,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181252305					
15	K	182151112		m2	831,000	45,00	37 395,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151112					
	VV		831		831,000			
16	K	182251101		m2	831,000	45,00	37 395,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182251101					
	VV		831		831,000			
17	K	R1		m3	93,600	137,00	12 823,20	
	PP		Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu					
	VV		93,6		93,600			
	VV		zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě					
18	K	R3		m3	249,300	137,00	34 154,10	
	PP		Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály					
	VV		249,3		249,300			
	VV		zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,					
19	K	R4		m3	1 219,100	110,00	134 101,00	
	PP		Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev					
	VV		manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení					
	VV		materiál z odkopávek					
	VV		876,2		876,200			
	VV		materiál z mezideponie, výpl. vrstev					
	VV		93,6		93,600			
	VV		materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy					
	VV		249,3		249,300			
	VV		Součet		1 219,100			
20	K	R5		m3	876,200	137,00	120 039,40	
	PP		Nakládání s přebytečným materiálem					
	VV		876,2		876,200			
	VV		nakládání z přebytečným materiálem zemních prací					
	VV		rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [7]					
D	5		Komunikace pozemní				2 698 855,00	
21	K	561041131		m2	4 706,000	20,00	94 120,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/561041131					
22	M	58530170		t	74,120	2 850,00	211 242,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58530170					
	VV		4706*0,3*0,03*1,75*3% vápna		74,120			
23	K	564851111		m2	8 869,000	142,00	1 259 398,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111					
	VV		PMH*1,15*ŠDA		4 163,000			
	VV		PMH*1,3*ŠDB		4 706,000			
	VV		Součet		8 869,000			
24	K	569251111		m2	831,000	145,00	120 495,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těžkým tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569251111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	573461111		m2	3 620,000	82,00	296 840,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dvojitý nátěr s obráceným podrtvováním DNI s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,4 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573461111					
	VV		PMH		3 620,000			
26	K	574381112		m2	3 620,000	198,00	716 760,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se ztuhnutím hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po ztuhnutí tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/574381112					
	VV		PMH		3 620,000			
	VV		3620					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 103,10	
27	K	913121111		kus	1,000	59,10	59,10	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121111					
28	K	913121211		kus	90,000	11,60	1 044,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121211					
	VV		1*90		90,000			
	D	998	Přesun hmot				19 166,39	
29	K	998225111		t	547,611	35,00	19 166,39	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111					
	D	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				3 000,00	
30	K	VRN1		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Vedlejší náklady					
	VV		rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [8]					
	VV		1		1,000			
31	K	VRN2		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Ostatní náklady					
	VV		1		1,000			
	VV		rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [9]					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				28 802,04	
32	K	011224000		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Dendrologický průzkum					
	P		Poznámka k položce: včetně zajištění "Rozhodnutí"					
33	K	011324000		kpl	1,000	2 302,04	2 302,04	
	PP		Archeologický průzkum					
34	K	012103000		kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	P		Poznámka k položce: vytyčení pozemků					


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
K.ú. Skramouš - dokumentace I
Objekt:
SO-301 - SO 301 - Odvodňovací prvky HPC3

KSO: 831 12 89
Místo:

Zadavatel:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Zhotovitel:
TIRAST s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2016

IČ:
DIČ:

IČ: 02072530
DIČ: CZ02072530

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			615 097,54
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	615 097,54	21,00%	129 170,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	744 268,02
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: K.ú. Skramouš - dokumentace I

Objekt: **SO-301 - SO 301 - Odvodňovací prvky HPC3**

Místo:

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník
Zhotovitel: TIRAST s.r.o.

Datum: 29. 11. 2016

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

615 097,54

HSV - Práce a dodávky HSV	582 097,54
1 - Zemní práce	541 672,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 632,00
998 - Přesun hmot	13 793,50
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	3 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace I

Objekt:

SO-301 - SO 301 - Odvodňovací prvky HPC3

Místo:

Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Projektant:



Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

615 097,54

D HSV Práce a dodávky HSV

582 097,54

D 1 Zemní práce

541 672,04

1	K	131351204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351204	m3	188,000	125,00	23 500,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132351104	m3	321,300	125,00	40 162,50	CS ÚRS 2021 01
3	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101201	m2	228,000	50,00	11 400,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101211	m2	288,000	18,00	5 184,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	151101301	Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101301	m3	188,000	58,00	10 904,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	151101311	Odstranění rozeptění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příloženého, hloubky do 4 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101311	m3	188,000	13,30	2 500,40	CS ÚRS 2021 01
7	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171206111 VV rozprostření zúrodnitelných zemin 128,5					
8	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174201101	m3	195,100	72,20	14 086,22	CS ÚRS 2021 01
9	K	180501111	Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/180501111 VV 856,8	m2	856,800	32,00	27 417,60	CS ÚRS 2021 01
10	M	00572470	osivo směs travní univerzál PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572470	kg	12,852	91,10	1 170,82	CS ÚRS 2021 01
11	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151112	m2	856,800	45,00	38 556,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	R3	Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály PP	m3	128,500	137,00	17 604,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		128,5				128,500	
	VV		zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,					
13	K	R5		m3	509,300	137,00	69 774,10	
	PP		Nakládání s přebytečným materiálem					
	VV		509,3		509,300			
	VV		nakládání s přebytečným materiálem zemních prací					
	VV		rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [7]					
14	K	R9		m3	169,200	950,00	160 740,00	
	PP		Pořízení vhodných materiálů pro zásyp výkopů šterkem fr.32/63					
	VV		169,2		169,200			
	VV		zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě					
15	K	R10		m3	25,900	1 250,00	32 375,00	
	PP		Pořízení vhodných materiálů pro filtrační vrstvy šterk fr.4/8					
	VV		25,9		25,900			
	VV		zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě					
16	K	R11		m3	832,900	100,00	83 290,00	
	PP		Manipulace s materiály určených do zásypů a zárodkových vrstev					
	VV		manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení					
	VV		materiál z odkopávek					
	VV		188+321,3		509,300			
	VV		materiál z mezideponie, zásypy					
	VV		25,9+169,2		195,100			
	VV		materiál z mezideponie, zárodkové vrstvy					
	VV		128,5		128,500			
	VV		Součet		832,900			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 632,00	
17	K	913121111		kus	2,000	59,10	118,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121111					
	P		Poznámka k položce: IP 22- Změna organizace dopravy s nápisem "Pozor výjezd ze stavby"					
18	K	913121211		kus	180,000	11,60	2 088,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121211					
	VV		2*90		180,000			
19	K	919726121		m2	478,000	51,10	24 425,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci mámě hmotnost do 200 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919726121					
D	998		Přesun hmot				13 793,50	
20	K	998231311		t	27,587	500,00	13 793,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311					
D	VRN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				3 000,00	
21	K	VRN		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Ostatní náklady					
	VV		1		1,000			
	VV		rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [9]					
22	K	VRN1		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Vedlejší náklady					
	VV		rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [8]					
	VV		1		1,000			
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
23	K	011224000		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Dendrologický průzkum					
	P		Poznámka k položce: včetně zajištění "Rozhodnutí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	011324000		kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Archeologický průzkum					
25	K	012103000		kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce: vytyčení pozemků</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace I

Objekt:

SO-302 - SO 302 - Odvodňovací příkop OP1 - k.ú. Skramouš

KSO: 831 12 89

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

IČ:

02072530

DIČ:

CZ02072530

Projektant:



IČ:



DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 441,60

DPH základní
snížená

Základ daně
124 441,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 132,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

150 574,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace I

Objekt:

SO-302 - SO 302 - Odvodňovací příkop OP1 - k.ú. Skramouš

Místo:

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

Datum:

29. 11. 2016

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

124 441,60

HSV - Práce a dodávky HSV

91 441,60

1 - Zemní práce

85 218,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 206,20

998 - Přesun hmot

4 017,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

3 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace I

Objekt:

SO-302 - SO 302 - Odvodňovací příkop OP1 - k.ú. Skramouš

Místo:

Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Projektant:



Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

124 441,60

D HSV Práce a dodávky HSV

91 441,60

D 1 Zemní práce

85 218,40

1	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	105,000	125,00	13 125,00	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132351104								
2	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním rozprostření zúrodnitelných zemin	m3	38,000	23,40	889,20	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171206111 VV VV 38 38,000								
3	K	180501111	Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	253,200	32,00	8 102,40	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/180501111 VV VV 253,2 253,200								
4	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	3,798	91,10	346,00	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572470								
5	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	253,200	114,00	28 864,80	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151112								
6	K	R3	Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály	m3	38,000	137,00	5 206,00	
PP VV 38 VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě, 38,000								
7	K	R4	Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev	m3	143,000	100,00	14 300,00	
PP VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení VV materiál z odkopávek VV 105 VV materiál z mezideponie, výpl. vrstev VV 0 VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy VV 38 VV Součet 143,000								
8	K	R5	Nakládání s přebytečným materiálem	m3	105,000	137,00	14 385,00	
PP VV 105 VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací VV rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [7] 105,000								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
9	K	913121111		kus	2,000	59,10	118,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> IP 22- Změna organizace dopravy s nápisem "Pozor výjezd ze stavby"					
10	K	913121211		kus	180,000	11,60	2 088,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití					
	VV		2*90		180,000			
	D	998	Přesun hmot				4 017,00	
11	K	998231311		t	8,034	500,00	4 017,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311					
	D	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				3 000,00	
12	K	VRN1		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Vedlejší náklady					
	VV		rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [8]					
	VV		1		1,000			
13	K	VRN2		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Ostatní náklady					
	VV		1		1,000			
	VV		rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [9]					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
14	K	011224000		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Dendrologický průzkum					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně zajištění "Rozhodnutí"					
15	K	011324000		kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Archeologický průzkum					
16	K	012103000		kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vytyčení pozemků					


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
K.ú. Skramouš - dokumentace I
Objekt:
SO-303 - SO 303 - Propustek u OP1

KSO: 831 12 49
Místo:

Zadavatel:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Zhotovitel:
TIRAST s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2016

IČ:
DIČ:

IČ: 02072530
DIČ: CZ02072530

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			187 510,15
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 510,15	21,00%	39 377,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	226 887,28
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: K.ú. Skramouš - dokumentace I

Objekt: **SO-303 - SO 303 - Propustek u OP1**

Místo:

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník
Zhotovitel: TIRAST s.r.o.

Datum: 29. 11. 2016

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

187 510,15

HSV - Práce a dodávky HSV	181 210,15
1 - Zemní práce	30 606,95
4 - Vodorovné konstrukce	31 148,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	113 010,20
998 - Přesun hmot	6 444,80
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace I

Objekt:

SO-303 - SO 303 - Propustek u OP1

Místo:

Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Projektant:



Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

187 510,15

D HSV Práce a dodávky HSV

181 210,15

D 1 Zemní práce

30 606,95

1	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	40,900	225,00	9 202,50	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132351104								
2	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním rozprostření zúrodnitelných zemin	m3	5,400	23,40	126,36	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171206111 VV 5,4 VV 5,400								
3	K	180501111	Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	36,000	61,60	2 217,60	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/180501111 VV 36 VV 36,000								
4	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,540	91,10	49,19	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572470								
5	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	36,000	114,00	4 104,00	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151112								
6	K	R3	Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály	m3	5,400	137,00	739,80	
PP VV 5,4 VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě, VV 5,400								
7	K	R5	Nakládání s přebytečným materiálem	m3	40,900	137,00	5 603,30	
PP VV 40,9 VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací VV rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [7] VV 40,900								
8	K	R7	Pořízení vhodných materiálů pro zpětný zásyp výkopů	m3	16,600	137,00	2 274,20	
PP								
9	K	R11	Manipulace s materiály určených do zásypů a zúrodnitelných vrstev	m3	62,900	100,00	6 290,00	
PP VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení VV materiál z odkopávek VV 40,9 VV materiál z mezideponie, zásypy VV 16,6 VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy VV 5,4 VV Součet VV 62,900								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce					31 148,20
10	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451311111	m2	12,600	237,00	2 986,20	CS ÚRS 2021 01
11	K	452111141	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452111141	kus	8,000	124,00	992,00	CS ÚRS 2021 01
12	M	1R0000000	betonové prahy 400x1200 PP	kus	8,000	325,00	2 600,00	
13	K	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465511511	m2	12,600	1 950,00	24 570,00	CS ÚRS 2021 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					113 010,20
14	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121111 P Poznámka k položce: IP 22- Změna organizace dopravy s nápisem "Pozor výjezd ze stavby"	kus	2,000	59,10	118,20	CS ÚRS 2021 01
15	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121211 VV 2*90	kus	180,000	11,60	2 088,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919441221	kus	2,000	31 800,00	63 600,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140	m	8,000	2 050,00	16 400,00	CS ÚRS 2021 01
18	M	59221002	trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 600 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59221002	m	8,000	2 040,00	16 320,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919535557	m3	1,200	4 220,00	5 064,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	938902202	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902202 VV 30*2	m	60,000	157,00	9 420,00	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot					6 444,80
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111	t	91,157	70,70	6 444,80	CS ÚRS 2021 01
D VRN			Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					1 000,00
22	K	VRN	Ostatní náklady PP VV VV 1 rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [9]	kpl	1,000	500,00	500,00	
23	K	VRN1	Vedlejší náklady PP VV VV 1 rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [8]	kpl	1,000	500,00	500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					5 300,00
24	K	011224000		kpl	1,000	150,00	150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dendrologický průzkum					
	P		<i>Poznámka k položce: včetně zajištění "Rozhodnutí"</i>					
25	K	011324000		kpl	1,000	150,00	150,00	
	PP		Archeologický průzkum					
26	K	012103000		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce: vytyčení pozemků</i>					


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
K.ú. Skramouš - dokumentace I
Objekt:
SO-801 - SO 801 - Doprovodná zeleň HPC3

KSO: 823 29 89
Místo:

Zadavatel:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Zhotovitel:
TIRAST s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2016

IČ:
DIČ:

IČ: 02072530
DIČ: CZ02072530

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			344 817,88
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	344 817,88	21,00%	72 411,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	417 229,63
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: K.ú. Skramouš - dokumentace I

Objekt: **SO-801 - SO 801 - Doprovodná zeleň HPC3**

Místo:

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník
Zhotovitel: TIRAST s.r.o.

Datum: 29. 11. 2016

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

344 817,88

HSV - HSV

344 817,88

1a - 0.rok

198 939,04

2a - 1.rok

73 725,24

3a - 2.rok

42 510,48

4a - 3.rok

29 643,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace I

Objekt:

SO-801 - SO 801 - Doprovodná zeleň HPC3

Místo:

Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Projektant:



Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

344 817,88

D HSV HSV

344 817,88

D 1a 0.rok

198 939,04

1	K	111103213	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,260	32 400,00	8 424,00	CS ÚRS 2021 01
			PP					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111103213				
			VV	2600/10000				
					0,260			
2	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utaženě lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 600,000	4,76	12 376,00	CS ÚRS 2021 01
			PP					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451121				
3	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	10,920	112,00	1 223,04	CS ÚRS 2021 01
			PP					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572472				
			VV	42,0*2600/10000				
					10,920			
4	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	54,000	550,00	29 700,00	CS ÚRS 2021 01
			PP					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183101121				
			VV	17+37				
					54,000			
5	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 600,000	0,72	1 872,00	CS ÚRS 2021 01
			PP					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403151				
6	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 600,000	0,76	1 976,00	CS ÚRS 2021 01
			PP					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403152				
7	K	183551413	Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,260	2 170,00	564,20	CS ÚRS 2021 01
			PP					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183551413				
			VV	0,2600				
					0,260			
8	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	54,000	136,00	7 344,00	CS ÚRS 2021 01
			PP					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102113				
			VV	17+37				
					54,000			
9	M	02650436	stromky s balem, v.n.č. 150-200cm	kus	17,000	1 950,00	33 150,00	
			PP					
			VV	"viz PD - TZ" 17				
					17,000			
10	M	02650437	vyšokokmeny ovocných dřevin, v.n.č. 160-190cm	kus	37,000	1 050,00	38 850,00	
			PP					
			VV	"viz PD - TZ" 37				
					37,000			
11	K	184211327	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni zabuřnění 1 v zemině 1 a 2	kus	40,000	15,10	604,00	CS ÚRS 2021 01
			PP					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184211327				
12	M	026504900	keře 30+ cm, K	kus	40,000	650,00	26 000,00	
			PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	184215132		kus	54,000	204,00	11 016,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215132					
14	M	999400018		kus	54,000	60,00	3 240,00	
	PP		Trojnožka (kůly včetně úvazků) v - min 2m					
15	K	184802111		m2	520,000	2,24	1 164,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802111					
16	K	184806111		kus	54,000	59,50	3 213,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184806111					
17	K	184813111		kus	40,000	2,64	105,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813111					
18	M	251191155		kg	0,240	1 500,00	360,00	
	PP		repelent					
	VV		40*6/1000		0,240			
19	K	184813121		kus	54,000	143,00	7 722,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121					
20	K	184911431		m2	54,000	64,90	3 504,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911431					
21	M	10391100		m3	4,320	1 190,00	5 140,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		kůra mulčovací VL					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10391100					
	VV		54*0,08		4,320			
22	K	998231311		t	1,389	1 000,00	1 389,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311					
	D	2a	1.rok				73 725,24	
23	K	184102113		kus	9,000	136,00	1 224,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102113					
	VV		3+6		9,000			
24	M	02650436		kus	3,000	1 950,00	5 850,00	
	PP		stromky s balem, v.n.č. 150-200cm					
	VV		"viz PD - TZ" 3		3,000			
25	M	02650437		kus	6,000	1 050,00	6 300,00	
	PP		vysokokmeny ovocných dřevin, v.n.č. 160-190cm					
	VV		"viz PD - TZ" 6		6,000			
26	K	18420211		hod	24,000	350,00	8 400,00	
	PP		Kontrola a oprava upevnění ke kúlům a chrániček					
27	K	184215132		kus	14,000	204,00	2 856,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215132					
	VV		9+5		14,000			
28	M	999400018		kus	14,000	60,00	840,00	
	PP		Trojnožka (kůly včetně úvazků) v - min 2m					
29	K	184803225		kus	4,000	23,00	92,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 0,25 m do 0,60 m při průměru jamek 0,35 m a hl. 0,35 m v půdě zabuřené, v zemině tř. 1, 2 a 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184803225					
30	M	026504900		kus	4,000	650,00	2 600,00	
	PP		keře 30+ cm, K					
31	K	184813111		kus	40,000	2,64	105,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813111					
32	M	251191155	repelent 40*6/1000	kg	0,240	1 500,00	360,00	
					0,240			
33	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121 VV 9+5	kus	14,000	143,00	2 002,00	CS ÚRS 2021 01
					14,000			
34	K	184851263	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, výšky přes 60 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184851263 VV 2600/100*2/100	ha	0,520	13 000,00	6 760,00	CS ÚRS 2021 01
					0,520			
35	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312 VV 94*0,05*18	m3	84,600	142,00	12 013,20	CS ÚRS 2021 01
					84,600			
36	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121	m3	84,600	200,00	16 920,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	185851129	Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129	m3	338,400	21,60	7 309,44	CS ÚRS 2021 01
38	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311	t	0,093	1 000,00	93,00	CS ÚRS 2021 01
	D	3a	2.rok				42 510,48	
39	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102113 VV 2+4	kus	6,000	136,00	816,00	CS ÚRS 2021 01
					6,000			
40	M	02650436	stromky s balem, v.n.č. 150-200cm PP VV "viz PD - TZ" 2	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	
					2,000			
41	M	02650437	vyšokokmeny ovocných dřevin, v.n.č. 160-190cm PP VV "viz PD - TZ" 4	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	
					4,000			
42	K	18420211	Kontrola a oprava upevnění ke kúlům a chrániček PP	hod	24,000	350,00	8 400,00	
43	K	184215132	Ukotvení dřeviny kúly třemi kúly, délky přes 1 do 2 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215132 VV 6+5	kus	11,000	204,00	2 244,00	CS ÚRS 2021 01
					11,000			
44	M	999400018	Trojnožka (kúly včetně úvazků) v - min 2m PP	kus	11,000	60,00	660,00	
45	K	184803225	Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 0,25 m do 0,60 m při průměru jamek 0,35 m a hl. 0,35 m v púdě zabuřeněné, v zemině tř. 1, 2 a 3 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184803225	kus	2,000	23,00	46,00	CS ÚRS 2021 01
46	M	026504900	keře 30+ cm, K PP	kus	2,000	650,00	1 300,00	
47	K	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813111	kus	40,000	2,64	105,60	CS ÚRS 2021 01
48	M	251191155	repelent 40*6/1000	kg	0,240	1 500,00	360,00	
					0,240			
49	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m PP	kus	11,000	143,00	1 573,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121 6+5				11,000	
50	K	184851263		ha	0,520	13 000,00	6 760,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC VV					
			Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, výšky přes 60 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184851263 2600/100*2/100				0,520	
51	K	185804312		m3	28,200	142,00	4 004,40	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC VV					
			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312 94*0,05*6				28,200	
52	K	185851121		m3	28,200	200,00	5 640,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC					
			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121					
53	K	185851129		m3	112,800	21,60	2 436,48	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC					
			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129					
54	K	998231311		t	0,065	1 000,00	65,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC					
			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311					
	D	4a	3.rok				29 643,12	
55	K	184215172		kus	54,000	87,70	4 735,80	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC					
			Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215172					
56	K	184804117		kus	54,000	8,46	456,84	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC					
			Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z drátěného pletiva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184804117					
57	K	184813111		kus	40,000	2,64	105,60	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC					
			Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813111					
58	M	251191155		kg	0,240	1 500,00	360,00	
			PP VV					
			repelent 40*6/1000				0,240	
59	K	18481312		kus	54,000	95,00	5 130,00	
			PP					
			Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plast.chránička) v rovině a svahu do 1:5,vč.materiálu					
60	K	184851263		ha	0,520	13 000,00	6 760,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC VV					
			Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, výšky přes 60 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184851263 2600/100*2/100				0,520	
61	K	185804312		m3	28,200	142,00	4 004,40	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC VV					
			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312 94*0,05*6				28,200	
62	K	185851121		m3	28,200	200,00	5 640,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC					
			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121					
63	K	185851129		m3	112,800	21,60	2 436,48	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC					
			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129					
64	K	998231311		t	0,014	1 000,00	14,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Online PSC					
			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311					

