

# SMLOUVA O DÍLO

investor Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o

|                        |              |                |             |
|------------------------|--------------|----------------|-------------|
| č.j. objednatele       | SM00056      | č. zhotovitele | 2/2022/1453 |
| č. zakázky objednatele | I19010       |                |             |
| č.j. z VZ              | R-01/19-2022 |                |             |

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Název:            | Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. |
| se sídlem:        | Kosova 2894, 390 02 Tábor             |
| zastoupené:       | Ing. Lubor Tomanec, ředitel           |
| IČO:              | 26069539                              |
| DIČ:              | CZ26069539                            |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s.                |
| číslo účtu:       | 6820472/0800                          |
| telefon/fax:      | 387 761 560                           |
| e-mail:           | vstab@vstab.cz                        |

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| zástupce pro věci smluvní          | Ing. Lubor Tomanec, ředitel                               |
| zástupce pro věci technické        | Oldřich Zimmel, technický náměstek; Zdeněk Zeman, technik |
| dozor investora a koordinátor BOZP | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.                    |
| (dále jen „objednatel“)            | Ing. Petr Jerhot, Bc. Patrik Pudil.                       |

### 1.2 Zhotovitel:

|            |   |
|------------|---|
| Název:     | DAICH spol. s r.o.                                |
| se sídlem: | Železná 366, 390 02 Tábor                         |
| IČO:       | 42407559  |
| DIČ:       | CZ42407559  |
| jednající: | Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti |

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 od 27.9.1991

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| zástupce ve věcech smluvních:   | Josef Kubík, Tomáš Křížek |
| zástupce ve věcech technických: | Josef Kubík, Tomáš Křížek |
| bankovní spojení:               | KB Tábor                  |
| číslo účtu:                     | 240546301/0100            |
| tel. 381 252 463                | e-mail: info@daich.cz     |

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. František Sedláček

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| - obor autorizace:  | vodohospodářské stavby |
| - číslo autorizace: | 24141                  |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Sezimovo Ústí, ul. Pod Vrbou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce.

## II. Předmět plnění (dílo)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace části stavby, projektu s názvem „Sezimovo Ústí, ul. Pod Vrbou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081, se sídlem Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016, a dále podle podmínek této smlouvy.
- 2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

## III. Určení díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění,
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě elektronické,
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi,
- provedení kontrolních a průkazných zkoušek,
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem,
- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány (bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,
- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku,

- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek přímo v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské síti napojeny,
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),
- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní předem,
- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou,
- sjednaná pojištění a bankovní záruky,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla:

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení příslušných dopravních opatření vč. přechodného dopravního značení,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správce sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení,
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zařazených do HIM dle zákona o daních,
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
- případné pronájmy pozemků,
- dílenské a výrobní výkresy,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu,

- vytýčení veškerých podzemních zařízení,
  - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
  - sjednaná pojištění a bankovní záruky,
  - tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří,
  - rušení starých povrchových znaků.
- 3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
  - ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
  - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
  - u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
  - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS),
  - dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření a v podélných profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle skutečných sklonů potrubí,
  - nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.
- 3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.
- 3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů.
- 3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.
- 3.7 Místem plnění je ulice Pod Vrbou, k.ú. Sezimovo Ústí [747688], blíže viz PD.

#### IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

| <b>Smluvní cena investor VST</b> |                                       | <b>Kč bez DPH</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| SO 01A                           | Hlavní a vedlejší řady                | 8 396 867,11      |
| SO 01B                           | Přepojení kanalizačních přípojek      | 4 809 822,74      |
| SO 01C                           | Rušení kanalizačních řadů a přípojek  | 685 178,23        |
| SO 02A                           | Hlavní a vedlejší vodovodní řady      | 5 041 963,39      |
| SO 02B                           | Vodovodní přípojky                    | 1 819 089,60      |
| SO 02C                           | Rušení vodovodních řadů a přípojek    | 29 924,04         |
| SO 04c                           | Rušení a obnova komunikací a chodníků | 2 987 134,17      |

---

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>      | <b>27 331 579,28</b> |
| <b>Výše DPH uvedená v procentech</b> | <b>21 %</b>          |

- 4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.  
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele.
- 4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH,
  - b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ,
  - c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě),
  - d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) ve smyslu § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem.
- 4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.
- 4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu. Po odsouhlasení technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují.
- 4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

- 4.8 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury.
- 4.11 Splatnost faktur (daňových dokladů) se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.14 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 4.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 4.16 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.
- 4.17 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
- 4.18 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.
- 4.19 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvou.

## V. Doba plnění

- 5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny  
(dobu realizace díla předpokládá objednatel v délce max. 14 měsíců a 5 dnů)
- |   |   |
|---|---|
| Předpoklad předání a převzetí staveniště:       | začátek května 2022                               |
| Zahájení stavebních prací:                      | do 5 dnů ode dne převzetí staveniště              |
| Dokončení stavebních prací:                     | do 12 měsíců a 20 dnů ode dne převzetí staveniště |
| Předání a převzetí vyklizeného staveniště:      | do 5 dnů ode dokončení stavebních prací           |
| Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: | do 1 měsíce od dokončení stavebních prací         |
| Předání a převzetí díla:                        | do 5 dnů ode dne předání dokladové části a DSPS.  |
- Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným

podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatel. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.

Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít.
- 5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.
- 5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušování prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušování prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.
- 5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla objednatel převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání díla zhotovitel je povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 5.6 Převzetí díla objednatel nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

## **VI. Podmínky provádění díla**

- 6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.
- 6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
  - projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě,
  - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
  - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
  - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
  - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10

let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni.

- 6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
- 6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy.
- 6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu



díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.

- 6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy.
- 6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Sezimovo Ústí se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
- 6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném

zadávacím řízení.

- 6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řady, atd.).
- 6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování.
- 6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.
- 6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů.
- 6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto poškozením.
- 6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.
- 6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

## **VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění**

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na díle až do jeho předání.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatелеm, je zhotovitel, který nese nebezpečí

škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.

- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele.
- 7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele.
- 7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plně znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

### **VIII. Záruční a sankční podmínky**

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění.
- 8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též elektronickou poštou, datovou schránkou).
- 8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s

tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem.

- 8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady **delší než 5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

## IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
  - v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
  - při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení,
  - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
  - při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
  - při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

## X. Bankovní záruka

- 10.1 Objednatel požaduje poskytnutí bankovních záruk ze strany zhotovitele za řádné provedení díla, a to bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 mil. Kč (slovy pět-milión korun), a bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 5 mil. Kč (slovy pět-milión-korun korun).
- 10.2 Smluvní strany se mohou dohodnout na formě poskytnutí této bankovní záruky složením finanční částky na účet objednatele. Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, resp. jiným peněžním ústavem, zřízenou a provozující činnost podle zákona č.

21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

- a) výše zajištěné částky na bankovní záruku za řádné provedení díla 5.000.000 Kč,
  - b) výše zajištěné částky na bankovní záruku za kvalitu díla 5.000.000 Kč,
  - c) bankovní záruku za řádné provedení díla předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů po dnu podpisu smlouvy,
  - d) bankovní záruka za řádné provedení díla bude platná po celou dobu výstavby a bude uvolněna do 15 dnů od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že platnost záruky skončí během výstavby, bude k zajištění závazku zhotovitele uplatněna finanční částka z prostavěnosti nebo z pozastávky,
  - e) bankovní záruku za kvalitu díla předá zhotovitel objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením předání a převzetí díla. Předložení této bankovní záruky je podmínkou zahájení procesu převzetí a předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato bude platná 60 měsíců záruční doby, tj. do lhůty 60 (slovy: šedesáti) měsíců od předání celého díla bez vad a nedodělků a bude uvolněna nejpozději do 15 dnů po uplynutí 60 měsíců záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele,
  - f) právo z bankovních záruk bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v záruční době povinen.
- 10.3 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- 10.4 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.
- 10.5 Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejího vyčerpání z více než 50 % jistiny.

## **XI. Ostatní smluvní ujednání**

- 11.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 11.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v případech
- pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky,
  - pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu,
  - pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu.
- 11.3 V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle podmínek stanovených v čl. 10.2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a to s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí.
- 11.4 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si ji

účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil.

- 11.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 11.6 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.7 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení upozornění druhé smluvní straně.
- 11.8 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.9 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 11.11 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku smlouvy.
- 11.12 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 11.13 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 11.14 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 12 a 13, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 11.15 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 12 a 13, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení

oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

- 11.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 19 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.
- 11.17 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.

## XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majtkové pokuty podle smlouvy.
- 12.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 12.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Pozn. - přílohy budou připojeny při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem
- č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr),
  - č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po podpisu smlouvy - viz čl. 5.1).

V Táboře, za objednatele

Ing. Lubor Tomanec  
ředitel společnosti

V Táboře, za zhotovitele

Tomáš Křížek  
jednatel společnosti

Ing. Lubor Tomanec  
Digitálně podepsal  
Ing. Lubor Tomanec  
Datum: 2022.05.04  
09:58:27 +02'00'

Tomáš Křížek  
Digitálně podepsal Tomáš Křížek  
Datum:  
2022.05.03  
13:40:00 +02'00'

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 11-9216-03-00  
**Stavba: DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou**

KSO: 827  
 Místo: Sezimovo Ústí  
 CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 222  
 Datum: 26. 1. 2022  
 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:  
 Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

IČ: 26069539  
 DIČ:

Uchazeč:  
 DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559  
 DIČ: CZ42407559

Projektant:  
 Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Bc. Barbora Chladová

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.  
 Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

**Cena bez DPH 35 000 000,00**

|              | Sazba daně | Základ daně          | Výše daně           |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>34 281 038,57</b> | <b>7 199 018,10</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

**Cena s DPH v CZK 42 199 018,10**

**Tomáš  
Křížek**

Digitálně podepsal  
 Tomáš Křížek  
 Datum: 2022.05.03  
 13:41:53 +02'00'



**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 11-9216-03-00

**Stavba:** DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Místo: Sezimovo Ústí

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel: Bc. Barbora Chladová

| Kód                          | Popis   | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ        |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |   | <b>35 000 000,00</b> | <b>42 199 018,10</b> |            |
| <b>SO 01</b>                 | <b>Rekonstrukce kanalizace</b>                    | 13 891 868,08        | 16 727 409,18        | <b>STA</b> |
| SO 01A                       | Hlavní a vedlejší řady                            | 8 396 867,11         | 10 078 458,00        | Soupis     |
| SO 01B                       | Přepojení kanalizačních přípojek                  | 4 809 822,74         | 5 819 885,52         | Soupis     |
| SO 01C                       | Rušení kanalizačních řadů a přípojek              | 685 178,23           | 829 065,66           | Soupis     |
| <b>SO 02</b>                 | <b>Přeložka vodovodu</b>                          | 6 890 977,03         | 8 268 851,51         | <b>STA</b> |
| SO 02A                       | Hlavní a vedlejší vodovodní řady                  | 5 041 963,39         | 6 031 545,00         | Soupis     |
| SO 02B                       | Vodovodní přípojky                                | 1 819 089,60         | 2 201 098,42         | Soupis     |
| SO 02C                       | Rušení vodovodních řadů a přípojek                | 29 924,04            | 36 208,09            | Soupis     |
| <b>SO 03</b>                 | <b>Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou</b> | 956 048,02           | 1 156 818,10         | <b>STA</b> |
| <b>SO 04</b>                 | <b>Rušení a obnova komunikace a chodníků</b>      | 9 021 106,87         | 10 915 539,31        | <b>STA</b> |
| SO 04a                       | Rušení a obnova komunikace                        | 4 450 015,65         | 5 384 518,94         | Soupis     |
| SO 04b                       | Rušení a obnova chodníků                          | 1 583 957,05         | 1 916 588,03         | Soupis     |
| SO 04c                       | Rušení a obnova komunikací a chodníků             | 2 987 134,17         | 3 614 432,35         | Soupis     |
| <b>VRN</b>                   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                | 3 358 000,00         | 4 063 180,00         | <b>STA</b> |
| <b>ON</b>                    | <b>Ostatní náklady</b>                            | 882 000,00           | 1 067 220,00         | <b>STA</b> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Soupis:

**SO 01A - Hlavní a vedlejší řady**

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

IČ: 26069539

DIČ:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Barbora Chladová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**8 396 867,11**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 8 007 575,68 | 21,00%     | 1 681 590,89 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 078 458,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Soupis:

**SO 01A - Hlavní a vedlejší řady**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt  
a.s.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Dr. Barbara  
Chladová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**8 396 867,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

8 081 486,86

1 - Zemní práce

4 285 387,70

4 - Vodorovné konstrukce

386 601,15

8 - Trubní vedení

2 816 723,61

998 - Přesun hmot

592 774,40

SKL - Skládkovné

315 380,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Soupis:

**SO 01A - Hlavní a vedlejší řady**

Místo: Sezimovo Ústí

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant: Sweco Hydroprojekt

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel: a.s.  
D.C. BARBORA  
Chladová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**8 396 867,11**

D HSV Práce a dodávky HSV

**8 081 486,86**

D 1 Zemní práce

**4 285 387,70**

|   |   |            |   |     |           |        |            |                |
|---|---|------------|---|-----|-----------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 115001104  | Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300  | m   | 734,710   | 248,00 | 182 208,08 | CS ÚRS 2021 02 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001104</a> |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "Délka potrubí - DN250, DN300"  |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "Hlavní řady" 72,12 "m"   |     | 72,120    |        |            |                |
|   |   | VV         | "Vedlejší řady" 276,75+81,90 "m"  |     | 358,650   |        |            |                |
|   |   | VV         | "Délka potrubí - DN400"   |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "Hlavní řady" 303,94 "m"  |     | 303,940   |        |            |                |
|   |   | VV         | Součet  |     | 734,710   |        |            |                |
| 2 | K | 115101201  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                       | hod | 2 160,000 | 80,00  | 172 800,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201</a> |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "Pravděpodobnost čerpání 90 dní"  |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | 90*24   |     | 2 160,000 |        |            |                |
|   |   | VV         | Součet  |     | 2 160,000 |        |            |                |
| 3 | K | 115101301  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min               | den | 90,000    | 50,00  | 4 500,00   | CS ÚRS 2021 02 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301</a> |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | "Pravděpodobnost čerpání 90 dní"  |     |           |        |            |                |
|   |   | VV         | 90  |     | 90,000    |        |            |                |
|   |   | VV         | Součet  |     | 90,000    |        |            |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4  | K   | 119001402  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm | m  | 2,000    | 350,00       | 700,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001402</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Teplovod"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1*2,0 "m"   |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 5  | K   | 119001405  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm                         | m  | 30,000   | 300,00       | 9 000,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Vodovod, vodovodní přípojky"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 15*2 "m"  |    | 30,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 30,000   |              |                   |                 |
| 6  | K   | 119001421  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů           | m  | 37,000   | 250,00       | 9 250,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Kabely: VO, Elektro, Tech.Sl., Sděl. data, "   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 37  |    | 37,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 37,000   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 130001101  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny  | m3 | 618,393  | 450,00       | 278 276,85        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "25% výkopu pro řad bude ve ztížených podmínkách"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Výkop_trouby*0,25   |    | 618,393  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 618,393  |              |                   |                 |
| 8  | K   | 132112212  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných  | m3 | 51,945   | 280,00       | 14 544,60         | CS ÚRS 2020 02  |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Výkop_trouby*0,07*0,30  |    | 51,945   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | výk_2r  |    | 51,945   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 51,945   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 132154203  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3   | m3 | 121,205  | 280,00       | 33 937,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ          | Kód       | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|--------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |              |           | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Výkop stok"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "ST.1 a ST.2"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 95% asf. vozovka 390mm, 5% zámková dlažba 240mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | ((304,05*1,50)+(2,9*2,3*11))*(2,790 - (0,95*0,390) - (0,05*0,240))  |    | 1 274,639 |              |                   |                 |
| VV |              |           | (2,9*2,3*(0,150+0,100))*11  |    | 18,343    |              |                   |                 |
| VV |              |           | - (8 "ks"*1,0*1,0)*(2,790 -0,390) "odečtení výkop UV,výkop v SO 04a"  |    | -19,200   |              |                   |                 |
| VV |              |           | "ST.1_A"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | ((23,43*1,20)+(2,0*2,6*1))*(3,450 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390))   |    | 106,694   |              |                   |                 |
| VV |              |           | 2,0*2,6*(0,150+0,100)   |    | 1,300     |              |                   |                 |
| VV |              |           | "ST.1_B"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | ((86,92*1,20)+(2,0*2,6*3))*(2,440 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))  |    | 262,890   |              |                   |                 |
| VV |              |           | (2,0*2,6*(0,150+0,100))*3   |    | 3,900     |              |                   |                 |
| VV |              |           | "ST.1_C"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | ((82,32*1,20)+(2,0*2,6))*(2,230 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))  |    | 206,148   |              |                   |                 |
| VV |              |           | 2,0*2,6*(0,150+0,100)   |    | 1,300     |              |                   |                 |
| VV |              |           | "ST.2_A"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | ((23,67*1,20)+(2,0*2,6))*(2,02 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390))  |    | 59,563    |              |                   |                 |
| VV |              |           | 2,0*2,6*(0,150+0,100)   |    | 1,300     |              |                   |                 |
| VV |              |           | "ST.2_B"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | ((55,40*1,20)+(2,0*2,6*2))*(2,210 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))  |    | 150,877   |              |                   |                 |
| VV |              |           | (2,0*2,6*(0,150+0,100))*2   |    | 2,600     |              |                   |                 |
| VV |              |           | "ST.2_C"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 90% zámková dlažba 240mm, 10% asf.komunikace 390mm"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | ((22,18*1,20)+(2,0*2,6*2))*(2,610 -(0,90*0,240) - (0,10*0,390))   |    | 87,173    |              |                   |                 |
| VV |              |           | (2,0*2,6*(0,150+0,100))*2   |    | 2,600     |              |                   |                 |
| VV |              |           | "ST.3"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | ((72,12*1,20)+(2,0*2,6*4))*(2,100 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))  |    | 198,855   |              |                   |                 |
| VV |              |           | (2,0*2,6*(0,150+0,100))*4   |    | 5,200     |              |                   |                 |
| VV |              |           | "ST.3_A"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 100% zámková dlažba 240mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | ((25,26*1,20)+(2,0*2,6))*(1,820 -0,240)   |    | 56,109    |              |                   |                 |
| VV |              |           | 2,0*2,6*(0,150+0,100)   |    | 1,300     |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Sanace - 4 šachty"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | (2,6*2,6*1,980-0,390)*4   |    | 51,979    |              |                   |                 |
| VV | Výkop_trouby |           | Součet  |    | 2 473,570 |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |           |              |                   |                 |
| VV | Výk_2s       |           | Výkop_trouby*0,07*0,70  |    | 121,205   |              |                   |                 |
| VV |              |           | Součet  |    | 121,205   |              |                   |                 |
| 10 | K            | 132212212 | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 nesoudrzných | m3 | 178,097   | 280,00       | 49 867,16         | CS ÚRS 2020 02  |
| VV |              |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |              |           | Výkop_trouby*0,24*0,30  |    | 178,097   |              |                   |                 |
| VV | výk_3r       |           | Součet  |    | 178,097   |              |                   |                 |
| 11 | K            | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3       | m3 | 415,560   | 280,00       | 116 356,80        | CS ÚRS 2021 02  |

| PČ | Typ       | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |           |           | <i>Poznámka k položce:</i>   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | <i>Množství 50%</i>  |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
| VV | Výk_3s    |           | Výkop_trouby*0,24*0,70   |    |          |              | 415,560           |                 |
| VV |           |           | Součet   |    |          |              | 415,560           |                 |
| 12 | K         | 132312212 | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 nesoudržných | m3 | 252,304  | 280,00       | 70 645,12         | CS ÚRS 2020 02  |
| VV |           |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | Výkop_trouby*0,34*0,30   |    |          |              | 252,304           |                 |
| VV | výk_4r    |           | Součet   |    |          |              | 252,304           |                 |
| 13 | K         | 132351255 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3     | m3 | 588,710  | 280,00       | 164 838,80        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |           |           | Online PSC   |    |          |              |                   |                 |
|    |           |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351255">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351255</a>  |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
| VV | Výk_4s    |           | Výkop_trouby*0,34*0,70   |    |          |              | 588,710           |                 |
| VV |           |           | Součet   |    |          |              | 588,710           |                 |
| 14 | K         | 132412212 | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 nesoudržných | m3 | 259,725  | 450,00       | 116 876,25        | CS ÚRS 2020 02  |
| VV |           |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | Výkop_trouby*0,35*0,30   |    |          |              | 259,725           |                 |
| VV | výk_5r_6r |           | Součet   |    |          |              | 259,725           |                 |
| 15 | K         | 132451254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3       | m3 | 484,820  | 450,00       | 218 169,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |           |           | Online PSC   |    |          |              |                   |                 |
|    |           |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254</a>  |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
| VV | Výk_5s    |           | Výkop_trouby*0,28*0,70   |    |          |              | 484,820           |                 |
| VV |           |           | Součet   |    |          |              | 484,820           |                 |
| 16 | K         | 132551254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3      | m3 | 121,205  | 880,00       | 106 660,40        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |           |           | Online PSC   |    |          |              |                   |                 |
|    |           |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551254</a>  |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |           |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
| VV | Výk_6s    |           | Výkop_trouby*0,07*0,70   |    |          |              | 121,205           |                 |
| VV |           |           | Součet   |    |          |              | 121,205           |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K   | 151201101  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m   | m2 | 177,466   | 60,00        | 10 647,96         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "ST.3_A"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (25,26*2,0)*(1,820-0,240)   |    |           |              | 79,822            |                 |
|    |     | VV         | (2,0+2,6+2,0+2,6)*(1,820-0,240+0,150+0,100)   |    |           |              | 16,836            |                 |
|    |     | VV         | "Sanace - 4 šachty"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | ((2,6+2,6+2,6+2,6)*1,980-0,390)*4   |    |           |              | 80,808            |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    |           |              | 177,466           |                 |
| 18 | K   | 151201102  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m  | m2 | 3 893,320 | 80,00        | 311 465,60        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkopy: (d)*(prům. hloubka dna potrubí + podkladní vrstva pod potrubí)"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "ST.1 a ST.2"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (304,05*2)*(2,790 - (0,95*0,390) - (0,05*0,240))  |    |           |              | 1 464,001         |                 |
|    |     | VV         | (10*(2,9+2,3+2,9+2,3)+1*(3,5+2,0+3,2+2,0))*(2,790 - (0,95*0,390) - (0,05*0,240) + (0,150+0,100)*11)   |    |           |              | 591,565           |                 |
|    |     | VV         | "ST.1_A"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (23,43*2)*(3,450 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))   |    |           |              | 150,069           |                 |
|    |     | VV         | (2,0+2,6+2,0+2,6)*(3,450-0,240+0,150+0,100)   |    |           |              | 31,832            |                 |
|    |     | VV         | "ST.1_B"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (86,92*2)*(2,440 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))   |    |           |              | 381,144           |                 |
|    |     | VV         | ((2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,440-0,240+0,150+0,100))*3   |    |           |              | 67,620            |                 |
|    |     | VV         | "ST.1_C"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (82,32*2)*(2,230 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))   |    |           |              | 326,399           |                 |
|    |     | VV         | (2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,230-0,240+0,150+0,100)   |    |           |              | 20,608            |                 |
|    |     | VV         | "ST.2_A"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (23,67*2)*(2,02 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))  |    |           |              | 83,910            |                 |
|    |     | VV         | (2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,202-0,240+0,150+0,100)   |    |           |              | 20,350            |                 |
|    |     | VV         | "ST.2_B"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (55,40*2)*(2,210 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))   |    |           |              | 217,445           |                 |
|    |     | VV         | ((2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,210-0,240+0,150+0,100))*2   |    |           |              | 40,848            |                 |
|    |     | VV         | "ST.2_C"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (22,18*2)*(2,610 - (0,90*0,240) - (0,10*0,390))   |    |           |              | 104,468           |                 |
|    |     | VV         | ((2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,610-0,240+0,150+0,100))*2   |    |           |              | 48,208            |                 |
|    |     | VV         | "ST.3"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (72,12*2)*(2,100 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))   |    |           |              | 267,205           |                 |
|    |     | VV         | ((2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,100-0,240+0,150+0,100))*4   |    |           |              | 77,648            |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    |           |              | 3 893,320         |                 |
| 19 | K   | 151201111  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m  | m2 | 177,466   | 20,00        | 3 549,32          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111</a>   |    |           |              |                   |                 |
| 20 | K   | 151201112  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m   | m2 | 3 893,320 | 40,00        | 155 732,80        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112</a>   |    |           |              |                   |                 |
| 21 | K   | 162751114  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 383,404   | 115,00       | 44 091,46         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop stok"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_2s+výk_2r)*0,50  |    | 86,575    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_3s+výk_3r)*0,50  |    | 296,829   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    | 383,404   |              |                   |                 |
| 22 | K          | 162451105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 | 766,808   | 32,50        | 24 921,26         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop stok"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_2s+výk_2r)*0,50  |    | 86,575    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_3s+výk_3r)*0,50  |    | 296,829   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    | 383,404   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 383,404*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 766,808   |              |                   |                 |
| 23 | K          | 162451125 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 | 1 706,766 | 32,50        | 55 469,90         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop stok"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_4s+výk_4r)*0,50  |    | 420,507   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50   |    | 372,273   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Výk_6s*0,50   |    | 60,603    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    | 853,383   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 853,383*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 1 706,766 |              |                   |                 |
| 24 | K          | 162751134 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 853,383   | 115,00       | 98 139,05         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop stok"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_4s+výk_4r)*0,50  |    | 420,507   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50   |    | 372,273   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Výk_6s*0,50   |    | 60,603    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    | 853,383   |              |                   |                 |
| 25 | K          | 162751115 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 2 677,720 | 130,00       | 348 103,60        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop stok - zásyp a obsyp stok"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | (Celk_zásyp*2,0541)*0,50  |    |           | 1 625,581    |                   |                 |
|    |     |           | Obsyp* 2,0541   |    |           | 1 052,139    |                   |                 |
|    |     |           | Součet  |    |           | 2 677,720    |                   |                 |
| 26 | K   | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 766,808   | 50,00        | 38 340,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop stok"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, odvoz na trvalou skládku"                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50   |    |           | 86,575       |                   |                 |
|    |     |           | VV (Výk_3s+výk_3r)*0,50   |    |           | 296,829      |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |           | 383,404      |                   |                 |
|    |     |           | VV 383,404*2 'Přepočtené koeficientem množství  |    |           | 766,808      |                   |                 |
| 27 | K   | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 3 061,124 | 50,00        | 153 056,20        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50   |    |           | 1 625,581    |                   |                 |
|    |     |           | VV Obsyp* 2,0541  |    |           | 1 052,139    |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50   |    |           | 86,575       |                   |                 |
|    |     |           | VV (Výk_3s+výk_3r)*0,50   |    |           | 296,829      |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |           | 3 061,124    |                   |                 |
| 28 | K   | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5  | m3 | 1 585,560 | 50,00        | 79 278,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop stok"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50   |    |           | 420,507      |                   |                 |
|    |     |           | VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50  |    |           | 372,273      |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |           | 792,780      |                   |                 |
|    |     |           | VV 792,78*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    |           | 1 585,560    |                   |                 |
| 29 | K   | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5  | m3 | 792,780   | 50,00        | 39 639,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop stok"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50   |    |           | 420,507      |                   |                 |
|    |     |           | VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50  |    |           | 372,273      |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |           | 792,780      |                   |                 |
| 30 | K   | 167151113 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 | m3 | 121,206   | 50,00        | 6 060,30          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113</a>                                 |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Výkop stok"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, odvoz na trvalou skládku"                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výk_6s*0,50  |    |           | 60,603       |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    |           | 60,603       |                   |                 |
|    | VV  |           | 60,603*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    |           | 121,206      |                   |                 |
| 31 | K   | 167151113 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti III, skupiny 6 a 7 | m3 | 60,603    | 50,00        | 3 030,15          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113</a>                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Výkop stok"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% -odvoz na trvalou skládku"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výk_6s*0,50  |    |           | 60,603       |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    |           | 60,603       |                   |                 |
| 32 | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru  | m3 | 3 914,507 | 17,00        | 66 546,62         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201</a>                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Výkop stok"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (Výk_2s+výk_2r)*0,50   |    |           | 86,575       |                   |                 |
|    | VV  |           | (Výk_3s+výk_3r)*0,50   |    |           | 296,829      |                   |                 |
|    | VV  |           | (Výk_4s+výk_4r)*0,50   |    |           | 420,507      |                   |                 |
|    | VV  |           | (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50  |    |           | 372,273      |                   |                 |
|    | VV  |           | Výk_6s*0,50  |    |           | 60,603       |                   |                 |
|    | VV  |           | (Celk_zásyp*2,0541)*0,50   |    |           | 1 625,581    |                   |                 |
|    | VV  |           | Obsyp* 2,0541  |    |           | 1 052,139    |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    |           | 3 914,507    |                   |                 |
| 33 | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách         | m3 | 1 582,767 | 150,00       | 237 415,05        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101</a>                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Výkop potrubí a šachet - lože pod potrubí a šachty - potrubí a šachty - obsyp"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkop_trouby   |    |           | 2 473,570    |                   |                 |
|    | VV  |           | -sedlo_lože_šd   |    |           | -324,540     |                   |                 |
|    | VV  |           | - Obsyp  |    |           | -512,214     |                   |                 |
|    | VV  |           | -beton_lože  |    |           | -18,196      |                   |                 |
|    | VV  |           | "Šachty"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | - ((PI*(1,0/2)^2)*2,21)*2  |    |           | -3,471       |                   |                 |
|    | VV  |           | - ((PI*(1,0/2)^2)*1,71)*3  |    |           | -4,029       |                   |                 |
|    | VV  |           | - (PI*(1,0/2)^2)*(1,91+2,41+2,66+2,93+1,96+1,46+3,48+2,46+3,68+2,68+2,46+2,21+1,46+1,96+2,38)  |    |           | -28,353      |                   |                 |
|    | VV  |           | Celk_zásyp   |    |           | 1 582,767    |                   |                 |
| 34 | M   | 58344197  | šterkodrt' frakce 0/63   | t  | 1 625,581 | 322,00       | 523 437,08        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |               | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | (Celk_zásyp*2,0541)*0,50   |     |           | 1 625,581    |                   |                 |
|    | VV  |               | Součet   |     |           | 1 625,581    |                   |                 |
| 35 | K   | 175151101     | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3  | 512,214   | 290,00       | 148 542,06        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101</a>  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "TZ, D.1.1.1"  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "ST.1 a ST.2"  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | 303,94*1,50*(0,400+0,300)  |     | 319,137   |              |                   |                 |
|    | VV  |               | -"potrubí DN400" (303,94*PI*(0,400/2)^2)   |     | -38,194   |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "ST.1_A"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | 23,43*1,20*(0,250+0,300)   |     | 15,464    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | -"potrubí DN250" (23,43*PI*(0,250/2)^2)  |     | -1,150    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "ST.1_B"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | 86,22*1,20*(0,250+0,300)   |     | 56,905    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | -"potrubí DN250" (86,22*PI*(0,250/2)^2)  |     | -4,232    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "ST.1_C"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | 59,70*1,20*(0,300+0,300)   |     | 42,984    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | -"potrubí DN300" (59,70*PI*(0,300/2)^2)  |     | -4,220    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "ST.2_A"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | 23,70*1,20*(0,250+0,300)   |     | 15,642    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | -"potrubí DN250" (23,70*PI*(0,250/2)^2)  |     | -1,163    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "ST.2_B"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | 55,40*1,20*(0,250+0,300)   |     | 36,564    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | -"potrubí DN250" (55,40*PI*(0,250/2)^2)  |     | -2,719    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "ST.2_C"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | 22,18*1,20*(0,300+0,300)   |     | 15,970    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | -"potrubí DN300" (23,18*PI*(0,300/2)^2)  |     | -1,638    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "ST.3"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | 72,12*1,20*(0,300+0,300)   |     | 51,926    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | -"potrubí DN300" (72,12*PI*(0,300/2)^2)  |     | -5,098    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "ST.3_A"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | 26,25*1,20*(0,250+0,300)   |     | 17,325    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | -"potrubí DN300" (26,25*PI*(0,250/2)^2)  |     | -1,289    |              |                   |                 |
|    | VV  | Obsyp         | Součet   |     | 512,214   |              |                   |                 |
| 36 | M   | 583313450     | kamenivo těžené drobné frakce 0/4  | t   | 1 052,139 | 370,00       | 389 291,43        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |               | Obsyp* 2,0541  |     | 1 052,139 |              |                   |                 |
|    | VV  |               | Součet   |     | 1 052,139 |              |                   |                 |
| D  | 4   |               | Vodorovné konstrukce   |     |           |              | 386 601,15        |                 |
| 37 | K   | 451541111     | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm  | m3  | 324,540   | 964,00       | 312 856,56        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111</a>  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "TZ, D.1.1.1"  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Podkladní desky - šachty"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | 2,6*2,6*0,100*25   |     | 16,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | 3,6*3,6*0,100  |     | 1,296     |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Betonové lože (tl.150+1/2 průměr trouby) pod potrubí"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "DN400" 303,94*1,50*(0,150+0,200)  |     | 159,569   |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "DN250" 276,750*1,20*(0,150+0,125)   |     | 91,328    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "DN300" 154,020*1,20*(0,150+0,150)   |     | 55,447    |              |                   |                 |
|    | VV  | sedlo_lože_šd | Součet   |     | 324,540   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 452112112     | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm   | kus | 6,000     | 680,00       | 4 080,00          | CS ÚRS 2021 02  |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|------------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112112</a> |     |          |              |                   |                 |  |
| 39         | M   | 59224012   | prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm   | kus | 1,000    | 359,99       | 359,99            | CS ÚRS 2021 02  |  |
|            | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"   |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | 1 "ks"  |     | 1,000    |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |  |
| 40         | M   | 59224013   | prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm  | kus | 5,000    | 321,00       | 1 605,00          | CS ÚRS 2021 02  |  |
|            | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"   |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | 1 "ks"  |     | 1,000    |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "Sanace - 4 šachty"   |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | 4   |     | 4,000    |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | Součet  |     | 5,000    |              |                   |                 |  |
| 41         | K   | 452112122  | Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm                                 | kus | 2,000    | 739,00       | 1 478,00          | CS ÚRS 2021 02  |  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112122</a> |     |          |              |                   |                 |  |
| 42         | M   | 59224188   | prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm  | kus | 2,000    | 358,00       | 716,00            | CS ÚRS 2021 02  |  |
|            | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"   |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | 2 "ks"  |     | 2,000    |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | Součet  |     | 2,000    |              |                   |                 |  |
| 43         | K   | 452312131  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15     | m3  | 18,196   | 3 600,00     | 65 505,60         | CS ÚRS 2021 02  |  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131</a> |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"   |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "Podkladní desky - šachty"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | 2,6*2,6*0,100*25  |     | 16,900   |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | 3,6*3,6*0,100   |     | 1,296    |              |                   |                 |  |
|            | VV  | beton_lože | Součet  |     | 18,196   |              |                   |                 |  |
| D          |     | 8          | Trubní vedení   |     |          |              |                   | 2 816 723,61    |  |
| 44         | K   | 871360310  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250                               | m   | 276,750  | 185,00       | 51 198,75         | CS ÚRS 2021 02  |  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871360310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871360310</a> |     |          |              |                   |                 |  |
| 45         | M   | 28617005   | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10   | m   | 280,901  | 1 127,00     | 316 575,43        | CS ÚRS 2021 02  |  |
|            | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"   |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "DN250"   |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | 276,75 "m"  |     | 276,750  |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | Součet  |     | 276,750  |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | 276,75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 280,901  |              |                   |                 |  |
| 46         | K   | 871370310  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300                               | m   | 154,020  | 210,00       | 32 344,20         | CS ÚRS 2021 02  |  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871370310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871370310</a> |     |          |              |                   |                 |  |
| 47         | M   | 28617006   | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10   | m   | 156,330  | 1 863,00     | 291 242,79        | CS ÚRS 2021 02  |  |
|            | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"   |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | "DN300"   |     |          |              |                   |                 |  |
|            | VV  |            | 72,12+81,90 "m"   |     | 154,020  |              |                   |                 |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Součet   |      |          |              | 154,020           |                 |
|    | VV  |           | 154,02*1,015 'Přepočtené koeficientem množství   |      |          |              | 156,330           |                 |
| 48 | K   | 871390310 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 400  | m    | 303,940  | 254,00       | 77 200,76         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871390310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871390310</a> |      |          |              |                   |                 |
| 49 | M   | 28617007  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN10  | m    | 308,499  | 3 318,00     | 1 023 599,68      | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "DN400"  |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 303,94*m"  |      |          |              | 303,940           |                 |
|    | VV  |           | Součet   |      |          |              | 303,940           |                 |
|    | VV  |           | 303,94*1,015 'Přepočtené koeficientem množství   |      |          |              | 308,499           |                 |
| 50 | K   | 892372121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300   | úsek | 14,000   | 1 080,00     | 15 120,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372121</a> |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 14   |      |          |              | 14,000            |                 |
|    | VV  |           | Součet   |      |          |              | 14,000            |                 |
| 51 | K   | 892392121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400   | úsek | 10,000   | 1 200,00     | 12 000,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892392121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892392121</a> |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10   |      |          |              | 10,000            |                 |
|    | VV  |           | Součet   |      |          |              | 10,000            |                 |
| 52 | K   | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných   | kus  | 49,000   | 1 030,00     | 50 470,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311</a> |      |          |              |                   |                 |
| 53 | M   | 59224160  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm   | kus  | 16,000   | 1 057,00     | 16 912,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"  |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 12 "ks"  |      |          |              | 12,000            |                 |
|    | VV  |           | "Sanace - 4 šachty"  |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4  |      |          |              | 4,000             |                 |
|    | VV  |           | Součet   |      |          |              | 16,000            |                 |
| 54 | M   | 59224161  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm   | kus  | 12,000   | 1 550,00     | 18 600,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"  |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 12 "ks"  |      |          |              | 12,000            |                 |
|    | VV  |           | Součet   |      |          |              | 12,000            |                 |
| 55 | M   | 59224162  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm  | kus  | 21,000   | 2 616,00     | 54 936,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"  |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 17 "ks"  |      |          |              | 17,000            |                 |
|    | VV  |           | "Sanace - 4 šachty"  |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4  |      |          |              | 4,000             |                 |
|    | VV  |           | Součet   |      |          |              | 21,000            |                 |
| 56 | K   | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových  | kus  | 10,000   | 1 070,00     | 10 700,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894412411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894412411</a> |      |          |              |                   |                 |
| 57 | M   | 59224056  | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm   | kus  | 10,000   | 1 879,00     | 18 790,00         | CS ÚRS 2021 02  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4 +2"ks"   |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sanace - 4 šachty"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4  |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 58 | K   | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)   | kus | 22,000   | 3 500,00     | 77 000,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414111</a> |     |          |              |                   |                 |
| 59 | M   | 59224338  | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm  | kus | 10,000   | 14 272,00    | 142 720,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10"ks"   |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 60 | M   | 59224339  | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm   | kus | 12,000   | 16 926,00    | 203 112,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 12 "ks"  |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 61 | K   | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových  | kus | 20,000   | 806,00       | 16 120,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414211</a> |     |          |              |                   |                 |
| 62 | M   | 59266787r | deska zákrytová TZK-Q 230/120-800  | kus | 20,000   | 8 249,00     | 164 980,00        | r-položka       |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 18+2 "ks"  |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 63 | M   | 59224340  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800  | kus | 7,000    | 358,00       | 2 506,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5+2 "ks"   |     | 7,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 64 | M   | 59224348  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000   | kus | 62,000   | 269,00       | 16 678,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 62 "ks"  |     | 62,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 62,000   |              |                   |                 |
| 65 | K   | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600   | kus | 26,000   | 1 180,00     | 30 680,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112</a> |     |          |              |                   |                 |
| 66 | M   | 63126038  | poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400  | kus | 24,000   | 6 663,00     | 159 912,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 24"ks"   |     | 24,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 24,000   |              |                   |                 |
| 67 | M   | 63126039r | poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400 s odvětráváním   | kus | 2,000    | 6 663,00     | 13 326,00         | r-položka       |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"  |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |            | 2 "ks"   |    | 2,000     |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet   |    | 2,000     |              |                   |                 |
| D  | 998 |            | Přesun hmot  |    |           |              | 592 774,40        |                 |
| 68 | K   | 998276101  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                         | t  | 740,968   | 400,00       | 296 387,20        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101</a>  |    |           |              |                   |                 |
| 69 | K   | 998276125  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m | t  | 740,968   | 400,00       | 296 387,20        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125</a>  |    |           |              |                   |                 |
| D  | SKL |            | Skládkovné   |    |           |              | 315 380,25        |                 |
| 70 | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   | t  | 2 102,535 | 150,00       | 315 380,25        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231</a>  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | (Výkop_trouby*1,7)*0,50  |    | 2 102,535 |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet   |    | 2 102,535 |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Soupis:

**SO 01B - Přepojení kanalizačních přípojek**

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

IČ: 26069539

DIČ:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Barbora Chladová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**4 809 822,74**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 4 809 822,74 | 21,00%     | 1 010 062,78 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 819 885,52**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Soupis:

**SO 01B - Přepojení kanalizačních přípojek**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

a.s.  
Bc. Barbora  
Chladová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**4 809 822,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 605 127,04

1 - Zemní práce

2 774 313,80

4 - Vodorovné konstrukce

101 480,28

8 - Trubní vedení

1 551 991,36

998 - Přesun hmot

177 341,60

SKL - Skládkovné

204 695,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Soupis:

**SO 01B - Připojení kanalizačních přípojek**

Místo: Sezimovo Ústí

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant: Sweco Hydroprojekt

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel: a.s.  
D.C. BARBORA  
Chladová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**4 809 822,74**

D HSV Práce a dodávky HSV

4 605 127,04

D 1 Zemní práce

2 774 313,80

|   |   |           |  |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 132112212 | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | m3 | 56,191 | 280,00 | 15 733,48 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/132112212](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112212)

|    |   |  |  |  |         |  |  |  |
|----|---|--|--|--|---------|--|--|--|
| VV | "11-9216-0300_DPS"                                    |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"    |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | "TZ, D.1.1.1"   |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | "Výkop přípojek"                                      |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | "ST.1 a ST.2"   |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | (0,90*72,99)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))      |  |  |  | 163,899 |  |  |  |
| VV | (0,90*267,40)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))     |  |  |  | 600,447 |  |  |  |
| VV | "ST.1_A"  |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | (0,90*20,8)*(3,450-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))       |  |  |  | 59,062  |  |  |  |
| VV | "ST.1_B"  |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | (0,90*72,80)*(2,440-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))      |  |  |  | 140,540 |  |  |  |
| VV | "ST.1_C"  |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | (0,90*45,63)*(2,230-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))      |  |  |  | 79,465  |  |  |  |
| VV | "ST.2_A"  |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | (0,90*4,44)*(2,02-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))        |  |  |  | 6,893   |  |  |  |
| VV | "ST.2_B"  |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | (0,90*75,10)*(2,210-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))      |  |  |  | 129,435 |  |  |  |
| VV | "ST.2_C"  |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | (0,90*50,05)*(2,610-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))      |  |  |  | 104,279 |  |  |  |
| VV | "ST.3"  |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | (0,90*65,02)*(2,10-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))       |  |  |  | 105,625 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód          | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |              | "ST.3_A"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | (0,90*24,26)*(1,820-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 33,297    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "ul. Okružní"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | (0,90*81,28)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 182,514   |              |                   |                 |
|    | VV  | Výkop_trouby | Součet   |    | 1 605,456 |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_2r       | Výkop_trouby*0,07*0,50   |    | 56,191    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet   |    | 56,191    |              |                   |                 |
| 2  | K   | 132151253    | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3     | m3 | 56,191    | 280,00       | 15 733,48         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151253</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_2s       | Výkop_trouby*0,07*0,50   |    | 56,191    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet   |    | 56,191    |              |                   |                 |
| 3  | K   | 132212212    | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 nesoudržných  | m3 | 192,655   | 280,00       | 53 943,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212212</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |              | Množství 50%   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_3r       | Výkop_trouby*0,24*0,50   |    | 192,655   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet   |    | 192,655   |              |                   |                 |
| 4  | K   | 132251254    | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3        | m3 | 192,655   | 280,00       | 53 943,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_3s       | Výkop_trouby*0,24*0,50   |    | 192,655   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet   |    | 192,655   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 132312212    | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 nesoudržných | m3 | 272,928   | 280,00       | 76 419,84         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_4r       | Výkop_trouby*0,34*0,50   |    | 272,928   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet   |    | 272,928   |              |                   |                 |
| 6  | K   | 132351254    | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3       | m3 | 272,928   | 280,00       | 76 419,84         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351254</a>  |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_4s     | Výkop_trouby*0,34*0,50   |    |           |              | 272,928           |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |           |              | 272,928           |                 |
| 7  | K   | 132412212  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 nesoudržných | m3 | 280,955   | 450,00       | 126 429,75        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_5_6_r  | Výkop_trouby*0,35*0,50   |    |           |              | 280,955           |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |           |              | 280,955           |                 |
| 8  | K   | 132451254  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3       | m3 | 224,764   | 450,00       | 101 143,80        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_5s     | Výkop_trouby*0,28*0,50   |    |           |              | 224,764           |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |           |              | 224,764           |                 |
| 9  | K   | 132551253  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3       | m3 | 56,191    | 880,00       | 49 448,08         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551253</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_6s     | Výkop_trouby*0,07*0,50   |    |           |              | 56,191            |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |           |              | 56,191            |                 |
| 10 | K   | 151201101  | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m  | m2 | 73,993    | 80,00        | 5 919,44          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "ST.3_A"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (2*24,26)*(1,820-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    |           |              | 73,993            |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |           |              | 73,993            |                 |
| 11 | K   | 151201102  | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m   | m2 | 3 493,686 | 120,00       | 419 242,32        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "ST.1 a ST.2"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (2*72,99)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    |           |              | 364,220           |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |            | (2*267,40)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 1 334,326 |              |                   |                 |
| VV |     |            | "ST.1_A"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | (2*20,8)*(3,450-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 131,248   |              |                   |                 |
| VV |     |            | "ST.1_B"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | (2*72,80)*(2,440-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 312,312   |              |                   |                 |
| VV |     |            | "ST.1_C"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | (2*45,63)*(2,230-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 176,588   |              |                   |                 |
| VV |     |            | "ST.2_A"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | (2*4,44)*(2,02-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 15,318    |              |                   |                 |
| VV |     |            | "ST.2_B"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | (2*75,10)*(2,210-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 287,633   |              |                   |                 |
| VV |     |            | "ST.2_C"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | (2*50,05)*(2,610-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 231,732   |              |                   |                 |
| VV |     |            | "ST.3"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | (2*65,02)*(2,10-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 234,722   |              |                   |                 |
| VV |     |            | "ul. Okružní"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | (2*81,28)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 405,587   |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet  |    | 3 493,686 |              |                   |                 |
| 12 | K   | 151201111  | Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m  | m2 | 73,993    | 40,00        | 2 959,72          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111</a>   |    |           |              |                   |                 |
| 13 | K   | 151201112  | Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m   | m2 | 3 493,686 | 60,00        | 209 621,16        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112</a>   |    |           |              |                   |                 |
| 14 | K   | 162451105  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 | 497,692   | 32,50        | 16 174,99         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105</a>   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50   |    | 56,191    |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50   |    | 192,655   |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet  |    | 248,846   |              |                   |                 |
| VV |     |            | 248,846*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 497,692   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 162451125  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 | 1 107,766 | 32,50        | 36 002,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125</a>   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50   |    | 272,928   |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Výkop tř.: 5 a 6" (výk_5s+výk_6s+ Výk_5_6_r)*0,50  |    | 280,955   |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet  |    | 553,883   |              |                   |                 |
| VV |     |            | 553,883*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 1 107,766 |              |                   |                 |
| 16 | K   | 162751114  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 248,846   | 229,00       | 56 985,73         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114</a>   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop stok"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50   |    | 56,191    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50   |    | 192,655   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    | 248,846   |              |                   |                 |
| 17 | K          | 162751115 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 1 854,557 | 130,00       | 241 092,41        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop stok - zásyp a obsyp stok"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Celk_zásyp*2,0541)*0,50  |    | 1 226,976 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Obsyp* 2,0541   |    | 627,581   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    | 1 854,557 |              |                   |                 |
| 18 | K          | 162751134 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 553,883   | 115,00       | 63 696,55         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop stok"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50   |    | 272,928   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop tř.: 5 a 6" (výk_5s+výk_6s+ Výk_5_6_r)*0,50  |    | 280,955   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    | 553,883   |              |                   |                 |
| 19 | K          | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžiteľnosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 746,538   | 50,00        | 37 326,90         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop stok"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, i na trvalou skládku"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50   |    | 56,191    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50   |    | 192,655   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    | 248,846   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 248,846*3 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 746,538   |              |                   |                 |
| 20 | K          | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžiteľnosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 1 854,557 | 50,00        | 92 727,85         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Celk_zásyp*2,0541)*0,50  |    | 1 226,976 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Obsyp* 2,0541   |    | 627,581   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    | 1 854,557 |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K   | 167151112  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5  | m3 | 1 577,364 | 50,00        | 78 868,20         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop stok"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, i na trvalou skládku"                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50   |    | 272,928   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 5 a 6" (výk_5s+ Výk_5_6_r)*0,50   |    | 252,860   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 525,788   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 525,788*3 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 1 577,364 |              |                   |                 |
| 22 | K   | 167151113  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 | m3 | 84,288    | 50,00        | 4 214,40          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop stok"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, i na trvalou skládku"                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 5 a 6" výk_6s*0,50  |    | 28,096    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 28,096    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 28,096*3 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 84,288    |              |                   |                 |
| 23 | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   | m3 | 2 657,287 | 17,00        | 45 173,88         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop stok"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50   |    | 56,191    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50   |    | 192,655   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50   |    | 272,928   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 5 a 6" (výk_5s+ Výk_5_6_r)*0,50   |    | 252,860   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 5 a 6" výk_6s*0,50  |    | 28,096    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (Celk_zásyp*2,0541)*0,50  |    | 1 226,976 |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Obsyp* 2,0541   |    | 627,581   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 2 657,287 |              |                   |                 |
| 24 | K   | 174101101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách          | m3 | 1 194,660 | 150,00       | 179 199,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101</a>                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop - lože pod potrubí - obsyp, potrubí odečteno v položce obsypu"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Výkop_trouby  |    | 1 605,456 |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -Pod_beton  |    | -105,270  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -Obsyp  |    | -305,526  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Celk_zásyp  |    | 1 194,660 |              |                   |                 |
| 25 | M   | 58344197   | šterkodit' frakce 0/63  | t  | 1 226,976 | 322,00       | 395 086,27        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (Celk_zásyp*2,0541)*0,50   |    |          | 1 226,976    |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |          | 1 226,976    |                   |                 |
| 26 | K   | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 305,526  | 290,00       | 88 602,54         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "ST.1 a ST.2"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*65,32)*(0,150+0,300)   |    |          | 26,455       |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*7,69)*(0,200+0,300)  |    |          | 3,461        |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*254,49)*(0,150+0,300)  |    |          | 103,068      |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*12,91)*(0,200+0,300)   |    |          | 5,810        |                   |                 |
|    | VV  |            | "ST.1_A"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*20,80)*(0,150+0,300)   |    |          | 8,424        |                   |                 |
|    | VV  |            | "ST.1_B"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*72,50)*(0,150+0,300)   |    |          | 29,363       |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*0,300)*(0,250+0,300)   |    |          | 0,149        |                   |                 |
|    | VV  |            | "ST.1_C"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*43,53)*(0,150+0,300)   |    |          | 17,630       |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*2,1)*(0,200+0,300)   |    |          | 0,945        |                   |                 |
|    | VV  |            | "ST.2_A"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*4,40)*(0,150+0,300)  |    |          | 1,782        |                   |                 |
|    | VV  |            | "ST.2_B"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*49,73)*(0,150+0,300)   |    |          | 20,141       |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*25,37)*(0,200+0,300)   |    |          | 11,417       |                   |                 |
|    | VV  |            | "ST.2_C"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*33,95)*(0,150+0,300)   |    |          | 13,750       |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*16,10)*(0,200+0,300)   |    |          | 7,245        |                   |                 |
|    | VV  |            | "ST.3"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*65,20)*(0,150+0,300)   |    |          | 26,406       |                   |                 |
|    | VV  |            | "ST.3_A"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*24,26)*(0,150+0,300)   |    |          | 9,825        |                   |                 |
|    | VV  |            | "ul. Okružní"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*36,35)*(0,150+0,300)   |    |          | 14,722       |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*44,93)*(0,200+0,300)   |    |          | 20,219       |                   |                 |
|    | VV  |            | -potrubí DN150" (670,53*PI*(0,150/2)^2)  |    |          | -11,849      |                   |                 |
|    | VV  |            | -potrubí DN200" (109,40*PI*(0,200/2)^2)  |    |          | -3,437       |                   |                 |
|    | VV  | Obsyp      | Součet   |    |          | 305,526      |                   |                 |
| 27 | M   | 583313450  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4  | t  | 627,581  | 370,00       | 232 204,97        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Obsyp* 2,0541  |    |          | 627,581      |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |          | 627,581      |                   |                 |
| D  | 4   |            | Vodorovné konstrukce   |    |          |              | 101 480,28        |                 |
| 28 | K   | 451541111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm  | m3 | 105,270  | 964,00       | 101 480,28        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "ST.1 a ST.2"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*72,99)*0,150   |    |          | 9,854        |                   |                 |

| PČ | Typ       | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |           |            | (0,90*267,40)*0,150  |     | 36,099   |              |                   |                 |
| VV |           |            | "ST.1_A"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | (0,90*20,8)*0,150  |     | 2,808    |              |                   |                 |
| VV |           |            | "ST.1_B"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | (0,90*72,80)*0,150   |     | 9,828    |              |                   |                 |
| VV |           |            | "ST.1_C"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | (0,90*45,63)*0,150   |     | 6,160    |              |                   |                 |
| VV |           |            | "ST.2_A"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | (0,90*4,44)*0,150  |     | 0,599    |              |                   |                 |
| VV |           |            | "ST.2_B"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | (0,90*75,10)*0,150   |     | 10,139   |              |                   |                 |
| VV |           |            | "ST.2_C"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | (0,90*50,05)*0,150   |     | 6,757    |              |                   |                 |
| VV |           |            | "ST.3"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | (0,90*65,02)*0,150   |     | 8,778    |              |                   |                 |
| VV |           |            | "ST.3_A"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | (0,90*24,26)*0,150   |     | 3,275    |              |                   |                 |
| VV |           |            | "ul. Okružní"  |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | (0,90*81,28)*0,150   |     | 10,973   |              |                   |                 |
| VV | Pod_beton |            | Součet   |     | 105,270  |              |                   |                 |
| D  | 8         |            | Trubní vedení  |     |          |              | 1 551 991,36      |                 |
| 29 | K         | 8373 R 001 | Přepojení kameninového potrubí v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150 vč. potřebného materiálu                            | kus | 3,000    | 5 507,00     | 16 521,00         | r - položka     |
| VV |           |            | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | "TZ, D.1.1.1"  |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | "Přípojka domovní DN150 - připojení přípojky"  |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | 3  |     | 3,000    |              |                   |                 |
| VV |           |            | Součet   |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 30 | K         | 871350310  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200  | m   | 124,722  | 161,00       | 20 080,24         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |           |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871350310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871350310</a> |     |          |              |                   |                 |
| 31 | M         | 28617004   | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10  | m   | 126,593  | 918,00       | 116 212,37        | CS ÚRS 2021 02  |
| VV |           |            | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | "TZ, D.1.1.1"  |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | "UV DN200"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | 109,40 "m"   |     | 109,400  |              |                   |                 |
| VV |           |            | "Trouby pro UV - 9 ks"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | 4,5+3,617+0,90+1,200+1,120+1,670+1,415+0,900   |     | 15,322   |              |                   |                 |
| VV |           |            | Součet   |     | 124,722  |              |                   |                 |
| VV |           |            | 124,722*1,015 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 126,593  |              |                   |                 |
| 32 | K         | 871310310  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150  | m   | 670,530  | 180,00       | 120 695,40        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |           |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871310310</a> |     |          |              |                   |                 |
| 33 | M         | 28617003   | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10  | m   | 680,588  | 521,00       | 354 586,35        | CS ÚRS 2021 02  |
| VV |           |            | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | "TZ, D.1.1.1"  |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | "kan. přípojky domovní DN150"  |     |          |              |                   |                 |
| VV |           |            | 670,53 "m"   |     | 670,530  |              |                   |                 |
| VV |           |            | Součet   |     | 670,530  |              |                   |                 |
| VV |           |            | 670,53*1,015 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 680,588  |              |                   |                 |
| 34 | K         | 877310310  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150                              | kus | 42,000   | 245,00       | 10 290,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |           |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310310</a> |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 35 | M   | 28617162  | <b>koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150</b>   | kus | 42,000   | 252,00       | 10 584,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Přípojka domovní DN150"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 42   |     | 42,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 42,000   |              |                   |                 |
| 36 | K   | 877350310 | <b>Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200</b>                       | kus | 20,000   | 266,00       | 5 320,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877350310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877350310</a> |     |          |              |                   |                 |
| 37 | M   | 28617163  | <b>koleno kanalizační PP SN16 15° DN 200</b>   | kus | 20,000   | 524,00       | 10 480,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Uliční vpust' DN200"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20   |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 877360320 | <b>Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250</b>                     | kus | 17,000   | 488,00       | 8 296,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877360320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877360320</a> |     |          |              |                   |                 |
| 39 | M   | 28617210  | <b>odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150</b>  | kus | 15,000   | 1 636,00     | 24 540,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Přípojka domovní DN150"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15   |     | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 40 | M   | 28617211  | <b>odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200</b>  | kus | 2,000    | 3 608,00     | 7 216,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Uliční vpust' DN200"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 877370320 | <b>Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 300</b>                     | kus | 14,000   | 669,00       | 9 366,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877370320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877370320</a> |     |          |              |                   |                 |
| 42 | M   | 28617214  | <b>odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150</b>  | kus | 8,000    | 2 247,00     | 17 976,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Přípojka domovní DN150"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 43 | M   | 28617215  | <b>odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200</b>  | kus | 6,000    | 5 040,00     | 30 240,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Přípojka domovní DN150"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6  |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 877390320 | <b>Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 400</b>                     | kus | 16,000   | 891,00       | 14 256,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877390320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877390320</a> |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 45 | M   | 28617219   | odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150  | kus | 15,000   | 5 527,00     | 82 905,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Přípojka domovní DN150"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 15  |     | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 46 | M   | 28617220   | odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/200  | kus | 1,000    | 6 540,00     | 6 540,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Přípojka domovní DN150"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 47 | K   | 89527494r  | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400 do DN 200 průchozí s poklopem | kus | 62,000   | 3 377,00     | 209 374,00        | r-položka       |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 20+42   |     | 62,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 62,000   |              |                   |                 |
| 48 | K   | 895270131  | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm                             | kus | 62,000   | 5 128,00     | 317 936,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270131</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "prodloužení šachtíček do určité hloubky jednotlivých přípojek"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 20+42   |     | 62,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 62,000   |              |                   |                 |
| 49 | K   | 895270135  | Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení               | kus | 62,000   | 120,00       | 7 440,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270135</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "prodloužení šachtíček do určité hloubky jednotlivých přípojek"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 20+42   |     | 62,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 62,000   |              |                   |                 |
| 50 | K   | 895941111  | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální   | kus | 45,000   | 1 720,00     | 77 400,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 51 | M   | 59223875   | koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm   | kus | 9,000    | 874,00       | 7 866,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - C.5, D1.1.1."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9 "ks"  |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 52 | M   | 59223850   | dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm   | kus | 9,000    | 488,00       | 4 392,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - C.5, D1.1.1."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9 "ks"  |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 53 | M   | 59223857   | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm   | kus | 9,000    | 435,00       | 3 915,00          | CS ÚRS 2021 02  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "C.1 - C.5, D1.1.1."   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9 "ks"   |     | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 54 | M   | 59223862    | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm   | kus | 9,000     | 432,00       | 3 888,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |             | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "C.1 - C.5, D1.1.1."   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9 "ks"   |     | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 55 | M   | 59223866    | skruž pro uliční vpust' přechodová betonová 450-270x295x50m  | kus | 9,000     | 809,00       | 7 281,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |             | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "C.1 - C.5, D1.1.1."   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9 "ks"   |     | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 56 | K   | 452112112   | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm   | kus | 9,000     | 680,00       | 6 120,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112112</a>  |     |           |              |                   |                 |
| 57 | M   | 59224010    | prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm  | kus | 9,000     | 217,00       | 1 953,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |             | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "C.1 - C.5, D1.1.1."   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9 "ks"   |     | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 58 | K   | 899204112   | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600   | kus | 9,000     | 1 320,00     | 11 880,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112</a>  |     |           |              |                   |                 |
| 59 | M   | 28661938    | mříž litinová 600/40T, 420X620 D400  | kus | 9,000     | 2 938,00     | 26 442,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |             | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "C.1 - C.5, D1.1.1."   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9 "ks"   |     | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 9,000     |              |                   |                 |
| D  | 998 | Přesun hmot |  |     |           |              | 177 341,60        |                 |
| 60 | K   | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                         | t   | 221,677   | 400,00       | 88 670,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101</a>  |     |           |              |                   |                 |
| 61 | K   | 998276125   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m | t   | 221,677   | 400,00       | 88 670,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125</a>  |     |           |              |                   |                 |
| D  | SKL | Skládkovné  |  |     |           |              | 204 695,70        |                 |
| 62 | K   | 171201231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   | t   | 1 364,638 | 150,00       | 204 695,70        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231</a>  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "TZ, D.1.1.1"  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (Výkop_trouby*1,7)*0,50  |     | 1 364,638 |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 1 364,638 |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Soupis:

**SO 01C - Rušení kanalizačních řadů a přípojek**

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

IČ: 26069539

DIČ:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Barbora Chladová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**685 178,23**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 685 178,23  | 21,00%     | 143 887,43 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**829 065,66**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Soupis:

**SO 01C - Rušení kanalizačních řadů a přípojek**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

a.s.  
DC. BARBORA  
Chladová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**685 178,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

620 929,38

1 - Zemní práce

190 814,53

3 - Svislé a kompletní konstrukce

158 729,67

8 - Trubní vedení

21 281,91

81 - Potrubí z trub betonových

3 278,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 927,50

997 - Přesun sutě

72 668,57

998 - Přesun hmot

131 507,20

SKL - Skládkovné

64 248,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Soupis:

**SO 01C - Rušení kanalizačních řadů a přípojek**

Místo: Sezimovo Ústí

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant: Sweco Hydroprojekt

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel: a.s.  
D.C. BARBORA  
Chladová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**685 178,23**

D HSV Práce a dodávky HSV

**620 929,38**

D 1 Zemní práce

**190 814,53**

|   |   |            |  |    |        |        |          |                |
|---|---|------------|--|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 132112212  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | m3 | 1,624  | 280,00 | 454,72   | CS ÚRS 2021 02 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112212</a>  |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | "11-9216-0300_DPS"   |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | "TZ, D.1.1.1"  |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | Výkop_trouby*0,07*0,50   |    | 1,624  |        |          |                |
|   |   | VV         | výk_2r   |    | 1,624  |        |          |                |
| 2 | K | 132151251  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3                 | m3 | 1,624  | 470,00 | 763,28   | CS ÚRS 2021 02 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151251</a>  |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | "11-9216-0300_DPS"   |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | "TZ, D.1.1.1"  |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | "Původní UV - mimo výkop"  |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | 5 "ks" * (1,0*1,0)*2,198 - 0,240   |    | 10,750 |        |          |                |
|   |   | VV         | (4,5+3,617+1,120+1,670)*1,0*2,198-0,240  |    | 23,734 |        |          |                |
|   |   | VV         | "Výkop pro původní šachty - 1 m do hloubky"  |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | "Původní šachty v dl. chodníku a asf. komunikaci"  |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | (1,5*1,5*1,0-0,240)*5"ks"  |    | 10,050 |        |          |                |
|   |   | VV         | 1,5*1,5*1,0-0,390  |    | 1,860  |        |          |                |
|   |   | VV         | Výkop_trouby   |    | 46,394 |        |          |                |
|   |   | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | Výk_2s   |    | 1,624  |        |          |                |
|   |   | VV         | Součet   |    | 1,624  |        |          |                |
| 3 | K | 132212212  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných     | m3 | 5,567  | 280,00 | 1 558,76 | CS ÚRS 2021 02 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212212</a>  |    |        |        |          |                |
|   |   | VV         | "11-9216-0300_DPS"   |    |        |        |          |                |



| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkop_trouby*0,24*0,50   |    |          | 5,567        |                   |                 |
|    | VV  | výk_3r    | Součet   |    |          | 5,567        |                   |                 |
| 4  | K   | 132251251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3                  | m3 | 5,567    | 280,00       | 1 558,76          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Množství 50%  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_3s    | Výkop_trouby*0,24*0,5  |    |          | 5,567        |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    |          | 5,567        |                   |                 |
| 5  | K   | 132312212 | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 nesoudržných | m3 | 7,887    | 280,00       | 2 208,36          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkop_trouby*0,34*0,50   |    |          | 7,887        |                   |                 |
|    | VV  | výk_4r    | Součet   |    |          | 7,887        |                   |                 |
| 6  | K   | 132351251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 do 20 m3                 | m3 | 7,887    | 280,00       | 2 208,36          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351251</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_4s    | Výkop_trouby*0,34*0,5  |    |          | 7,887        |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    |          | 7,887        |                   |                 |
| 7  | K   | 132412212 | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 nesoudržných | m3 | 8,119    | 450,00       | 3 653,55          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Výkop_trouby*0,35*0,5  |    |          | 8,119        |                   |                 |
|    | VV  | výk_5r_6r | Součet   |    |          | 8,119        |                   |                 |
| 8  | K   | 132451254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3       | m3 | 6,495    | 450,00       | 2 922,75          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_5s    | Výkop_trouby*0,28*0,5  |    |          | 6,495        |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    |          | 6,495        |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9  | K   | 132551254  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3  | m3 | 1,624    | 880,00       | 1 429,12          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551254</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Výk_6s  |    | 1,624    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 1,624    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 151201102  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m  | m2 | 91,427   | 120,00       | 10 971,24         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Původní UV - mimo výkop"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 5 "ks" * (1,0+1,0+1,0+1,0)*2,198 - 0,240  |    | 43,720   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (4,5+3,617+1,120+1,670)*2*2,198-0,240   |    | 47,707   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 91,427   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 151201112  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m   | m2 | 91,427   | 60,00        | 5 485,62          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112</a>   |    |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 162451105  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 | 14,382   | 32,50        | 467,42            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (Výk_2s+výk_2r)*0,50  |    | 1,624    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (Výk_3s+výk_3r)*0,50  |    | 5,567    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 7,191    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 7,191*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 14,382   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 162451125  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 | 64,024   | 32,50        | 2 080,78          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Výk_4s+výk_4r   |    | 15,774   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Výk_5s+výk_5r_6r  |    | 14,614   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Výk_6s  |    | 1,624    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 32,012   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 32,012*2 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 64,024   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 162751114  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 7,191    | 115,00       | 826,97            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_2s+výk_2r)*0,50   |    |          | 1,624        |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_3s+výk_3r)*0,50   |    |          | 5,567        |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |    |          | 7,191        |                   |                 |
| 15 | K          | 162751134 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 16,006   | 115,00       | 1 840,69          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_4s+výk_4r)*0,50   |    |          | 7,887        |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50  |    |          | 7,307        |                   |                 |
|    | VV         |           | Výk_6s*0,50  |    |          | 0,812        |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |    |          | 16,006       |                   |                 |
| 16 | K          | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 14,382   | 50,00        | 719,10            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop stok"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_2s+výk_2r)*0,50   |    |          | 1,624        |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_3s+výk_3r)*0,50   |    |          | 5,567        |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |    |          | 7,191        |                   |                 |
|    | VV         |           | 7,191*2 'Přepočtené koeficientem množství  |    |          | 14,382       |                   |                 |
| 17 | K          | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 54,840   | 50,00        | 2 742,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Celk_zásyp*2,0541)*0,50   |    |          | 47,649       |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_2s+výk_2r)*0,50   |    |          | 1,624        |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_3s+výk_3r)*0,50   |    |          | 5,567        |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |    |          | 54,840       |                   |                 |
| 18 | K          | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5  | m3 | 30,388   | 50,00        | 1 519,40          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop stok"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_4s+výk_4r)*0,50   |    |          | 7,887        |                   |                 |
|    | VV         |           | (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50  |    |          | 7,307        |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |    |          | 15,194       |                   |                 |
|    | VV         |           | 15,194*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    |          | 30,388       |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19 | K   | 167151112  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5  | m3 | 15,194   | 50,00        | 759,70            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112</a>                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop stok"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (Výk_4s+výk_4r)*0,50  |    | 7,887    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50   |    | 7,307    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 15,194   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 167151113  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 | m3 | 1,624    | 50,00        | 81,20             | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113</a>                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop stok"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Výk_6s*0,50   |    | 0,812    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 0,812    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,812*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 1,624    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 167151113  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 | m3 | 0,812    | 50,00        | 40,60             | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113</a>                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop stok"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Výk_6s*0,50   |    | 0,812    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 0,812    |              |                   |                 |
| 22 | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   | m3 | 70,846   | 17,00        | 1 204,38          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201</a>                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop stok"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (Výk_2s+výk_2r)*0,50  |    | 1,624    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (Výk_3s+výk_3r)*0,50  |    | 5,567    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (Výk_4s+výk_4r)*0,50  |    | 7,887    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50   |    | 7,307    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Výk_6s*0,50   |    | 0,812    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (Celk_zásyp*2,0541)*0,50  |    | 47,649   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 70,846   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 174101101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách          | m3 | 46,394   | 150,00       | 6 959,10          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101</a>                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | Výkop_trouby  |     |          |              | 46,394            |                 |
|    | VV  | Celk zásyp | Součet  |     |          |              | 46,394            |                 |
| 24 | M   | 58344197   | štěrkodrt' frakce 0/63  | t   | 47,649   | 322,00       | 15 342,98         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (Celk zásyp*2,0541)*0,50  |     |          |              | 47,649            |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          |              | 47,649            |                 |
| 25 | K   | 17610119r  | Výplň stoky I do 200 m betonem tř. C12/15   | m3  | 10,398   | 2 390,00     | 24 851,22         | r-položka       |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílovou směsí"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Délka rušeného původních trub - zabezpečení konců betonem 1 metr na každou stranu"                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (PI*(0,400/2)^2)*2 "m" "ulice Pod Vrbou"  |     |          |              | 0,251             |                 |
|    | VV  |            | (PI*(0,200/2)^2)*2*2,0 "m" "dvě původní přípojky DN 200"  |     |          |              | 0,126             |                 |
|    | VV  |            | ((PI*(0,150/2)^2)*1,0 "m")*48 "ks" "zabetonování původních přípojek na dvou koncích - napojení"                           |     |          |              | 0,848             |                 |
|    | VV  |            | "Zalítí původních šachet - 6 ks"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | PI*(1,00/2)^2*(1,8+2,450+2,030+1,550+1,550+2,3)   |     |          |              | 9,173             |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          |              | 10,398            |                 |
| 26 | K   | 17610111r  | Výplň stoky cementopopílkovou směsí   | m3  | 41,073   | 2 390,00     | 98 164,47         | r-položka       |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílovou směsí"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Délka rušeného původních trub"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (PI*(0,400/2)^2)*306 "m" "ulice Pod Vrbou"  |     |          |              | 38,453            |                 |
|    | VV  |            | (PI*(0,200/2)^2)*(37,916+18,5) "m" "dvě původní přípojky DN 200"  |     |          |              | 1,772             |                 |
|    | VV  |            | ((PI*(0,150/2)^2)*1,0 "m")*48 "ks" "zabetonování původních přípojek na dvou koncích - napojení"                           |     |          |              | 0,848             |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          |              | 41,073            |                 |
| D  | 3   |            | Svislé a kompletní konstrukce   |     |          |              | 158 729,67        |                 |
| 27 | K   | 358325114  | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu                 | m3  | 62,739   | 2 530,00     | 158 729,67        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/358325114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/358325114</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Odbourání prefabrikovaných ŽB šachet - celé šachty, kónusy"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (PI*1,200^2-PI*1,000^2)*(3*1,71+2*2,21+1,91+2,41+2,66+2,93+1,96+1,46+3,48+2,46+1,46+1,96+2,38)                            |     |          |              | 47,855            |                 |
|    | VV  |            | (PI*1,00^2-PI*0,800^2)*(6*0,580)  |     |          |              | 3,936             |                 |
|    | VV  |            | "4 šachty - sanace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ((PI*1,200^2-PI*1,000^2)*1,980)*4   |     |          |              | 10,948            |                 |
|    | VV  | Suť_žb     | Součet  |     |          |              | 62,739            |                 |
| D  | 8   |            | Trubní vedení   |     |          |              | 21 281,91         |                 |
| 28 | K   | 899102211  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg                               | kus | 9,000    | 475,00       | 4 275,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Rušení původních UV"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9 "ks"  |     |          |              | 9,000             |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          |              | 9,000             |                 |
| 29 | K   | 899103211  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg                              | kus | 26,000   | 528,00       | 13 728,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899103211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899103211</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 26   |    | 26,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet   |    | 26,000    |              |                   |                 |
| D  | 81  |            | Potrubí z trub betonových  |    |           |              | 3 278,91          |                 |
| 30 | K   | 810351811  | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200  | m  | 15,322    | 214,00       | 3 278,91          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810351811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810351811</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Původní potrubí k UV"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 4,5+3,617+0,90+1,200+1,120+1,670+1,415+0,900   |    | 15,322    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet   |    | 15,322    |              |                   |                 |
| D  | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |    |           |              | 45 927,50         |                 |
| 31 | K   | 981511116  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého   | m3 | 18,371    | 2 500,00     | 45 927,50         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Podkladní deska - prefabrikované šachty"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 2,6*2,6*0,150*16   |    | 16,224    |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Původní UV - mimo výkop"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 9 "ks" * (PI*(0,500/2)^2*1,215)  |    | 2,147     |              |                   |                 |
| VV |     |            | pod_šach_UV  |    | 18,371    |              |                   |                 |
| D  | 997 |            | Přesun sutě  |    |           |              | 72 668,57         |                 |
| 32 | K   | 997231111  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na skládku   | t  | 198,548   | 229,00       | 45 467,49         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231111</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| 33 | K   | NEOBSAZENO |  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231119</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | 198,548*9 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 1 786,932 |              |                   |                 |
| 34 | K   | 997231511  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot | t  | 198,548   | 137,00       | 27 201,08         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231511</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| D  | 998 |            | Přesun hmot  |    |           |              | 131 507,20        |                 |
| 35 | K   | 998275101  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m   | t  | 164,384   | 400,00       | 65 753,60         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275101</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| 36 | K   | 998275125  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m         | t  | 164,384   | 400,00       | 65 753,60         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275125</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| D  | SKL |            | Skládkovné   |    |           |              | 64 248,85         |                 |
| 37 | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                             | t  | 39,435    | 150,00       | 5 915,25          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231</a>                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "TZ, D.1.1.1"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | (Výkop_trouby*1,7)*0,50  |    |          |              | 39,435            |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    |          |              | 39,435            |                 |
| 38 | K   | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01   | t  | 141,094  | 200,00       | 28 218,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861</a>           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Ekologická likvidace vybouraného betonu prostého šachet"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | pod_šach_UV*2,2000   |    |          |              | 40,416            |                 |
|    | VV  |           | 306*0,3200 "původní potrubí beton"   |    |          |              | 97,920            |                 |
|    | VV  |           | 15,322*0,1800 "původní potrubí beton"  |    |          |              | 2,758             |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    |          |              | 141,094           |                 |
| 39 | K   | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t  | 150,574  | 200,00       | 30 114,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013862">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013862</a>           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.1"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Ekologická likvidace vybouraného ŽB potrubí a šachet"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Suť_žb*2,4   |    |          |              | 150,574           |                 |
|    | VV  |           | Součet   |    |          |              | 150,574           |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 02 - Přeložka vodovodu

Soupis:

**SO 02A - Hlavní a vedlejší vodovodní řady**

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

IČ: 26069539

DIČ:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Barbora Chladová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**5 041 963,39**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 4 712 293,39 | 21,00%     | 989 581,61 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 031 545,00**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 02 - Přeložka vodovodu

Soupis:

**SO 02A - Hlavní a vedlejší vodovodní řady**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt  
a.s.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

DC. BARBORA  
Chladová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**5 041 963,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 041 963,39

1 - Zemní práce

1 621 021,56

4 - Vodorovné konstrukce

88 620,74

8 - Trubní vedení

2 995 596,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 329,00

998 - Přesun hmot

180 326,40

SKL - Skládkovné

128 068,96

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 02 - Přeložka vodovodu

Soupis:

**SO 02A - Hlavní a vedlejší vodovodní řady**

Místo: Sezimovo Ústí

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant: Sweco Hydroprojekt

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel: a.s.  
D.C. BARBORA  
Chladová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**5 041 963,39**

D HSV Práce a dodávky HSV

5 041 963,39

D 1 Zemní práce

1 621 021,56

|   |   |           |   |   |         |        |           |                |
|---|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 132,000 | 300,00 | 39 600,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/119001405](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405)  
 VV "Vodovod, výpušť, kanalizace, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky"  
 VV (19+27+3+39)\*1,5 "m"  
 VV Součet

132,000  
132,000

|   |   |           |  |   |        |        |          |                |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 119001406 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 18,000 | 400,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/119001406](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001406)  
 VV "Kanalizace DN200 - DN400"  
 VV 9\*1,5 "m"  
 VV "Teplvod"  
 VV 3\*1,5 "m"  
 VV Součet

13,500  
4,500  
18,000

|   |   |           |   |   |        |        |           |                |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 94,500 | 250,00 | 23 625,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/119001421](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421)  
 VV "Kabely: PRE, Sděl.Vedení,VO"  
 VV 63\*1,5 "m"  
 VV Součet

94,500  
94,500

|   |   |           |  |    |         |        |            |                |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|
| 4 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 250,864 | 450,00 | 112 888,80 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/130001101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101)  
 VV "25% výkopu pro přípojky bude ve ztížených podmínkách"

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | Výkop_Vod_řad*0,25   |    | 250,864  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    | 250,864  |              |                   |                 |
| 5  | K   | 132112212  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | m3 | 55,190   | 280,00       | 15 453,20         | CS ÚRS 2020 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Výkop_Vod_řad*0,11*0,50  |    | 55,190   |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_2r     | Součet   |    | 55,190   |              |                   |                 |
| 6  | K   | 132154203  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3          | m3 | 55,190   | 280,00       | 15 453,20         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Výkop"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.1 a V.2"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% asf. vozovka 390mm"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*312,60)*(1,830-0,390)  |    | 405,130  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.1_A"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% asf. chodník 230mm"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*23,87)*(1,940-0,230)   |    | 36,736   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.1_B"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% dlažba panelová 280mm"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*23,74)*(1,810-0,280)   |    | 32,690   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.1_C"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% dlažba betonová 240mm"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*25,80)*(1,770-0,240)   |    | 35,527   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.1_D"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% dlažba betonová 240mm"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*25,88)*(1,720-0,240)   |    | 34,472   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.1_E"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% dlažba zámková 240mm"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*27,12)*(1,710-0,240)   |    | 35,880   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.1_F"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% dlažba zámková 240mm"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*30,0)*(1,58-0,240)   |    | 36,180   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.2_A"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% dlažba betonová 240mm"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*24,00)*(1,67-0,240)  |    | 30,888   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.2_B"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% dlažba zámková 240mm"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*23,33)*(1,67-0,240)  |    | 30,026   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.2_C"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% dlažba betonová 240mm"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*25,56)*(1,79-0,240)  |    | 35,656   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.2_D"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% dlažba betonová 240mm"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*38,93)*(1,70-0,240)  |    | 51,154   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.2_E"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% dlažba betonová 240mm"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*24,93)*(1,76-0,240)  |    | 34,104   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.2_F"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% dlažba betonová 240mm"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (0,90*23,86)*(1,75-0,240)  |    | 32,426   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "V.2_G"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 100% dlažba betonová 240mm"   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |               | (0,90*25,86)*(1,73-0,240)  |    | 34,678    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "V.2_H"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "cca 30% dlažba betonová 240mm, 70% asf.komunikace 390mm"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | (0,90*76,60)*(1,77-(0,30*0,240) - (0,70*0,390))  |    | 98,240    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "V.2_I"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "cca 100% asf. vozovka 390mm"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | (0,90*33,14)*(1,72-0,390)  |    | 39,669    |              |                   |                 |
|    | VV  | Výkop_Vod_řad | Součet   |    | 1 003,456 |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | řad_2s        | Výkop_Vod_řad*0,11*0,50  |    | 55,190    |              |                   |                 |
|    | VV  |               | Součet   |    | 55,190    |              |                   |                 |
| 7  | K   | 132212212     | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 nesoudržných  | m3 | 175,605   | 280,00       | 49 169,40         | CS ÚRS 2020 02  |
|    | VV  |               | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | Výkop_Vod_řad*0,35*0,50  |    | 175,605   |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_3r        | Součet   |    | 175,605   |              |                   |                 |
| 8  | K   | 132251254     | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3        | m3 | 175,605   | 280,00       | 49 169,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | řad_3s        | Výkop_Vod_řad*0,35*0,50  |    | 175,605   |              |                   |                 |
|    | VV  |               | Součet   |    | 175,605   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 132312212     | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 nesoudržných | m3 | 170,588   | 280,00       | 47 764,64         | CS ÚRS 2020 02  |
|    | VV  |               | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | Výkop_Vod_řad*0,34*0,50  |    | 170,588   |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_4r        | Součet   |    | 170,588   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 132354204     | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3         | m3 | 170,588   | 280,00       | 47 764,64         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | řad_4s        | Výkop_Vod_řad*0,34*0,50  |    | 170,588   |              |                   |                 |
|    | VV  |               | Součet   |    | 170,588   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 132412212     | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 nesoudržných | m3 | 100,346   | 450,00       | 45 155,70         | CS ÚRS 2020 02  |
|    | VV  |               | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |               | Výkop_Vod_řad*0,20*0,50  |    | 100,346   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  | Výk_5r     | Součet  |    | 100,346   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 132454204  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3   | m3 | 100,346   | 450,00       | 45 155,70         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.2."  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV řad_5s  | Výkop_Vod_řad*0,20*0,50   |    | 100,346   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 100,346   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 151201101  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m   | m2 | 2 229,898 | 80,00        | 178 391,84        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.2."  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.1 a V.2"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*312,60)*(1,830-0,390)  |    | 900,288   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.1_A"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*23,87)*(1,940-0,230)   |    | 81,635    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.1_B"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*23,74)*(1,810-0,280)   |    | 72,644    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.1_C"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*25,80)*(1,770-0,240)   |    | 78,948    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.1_D"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*25,88)*(1,720-0,240)   |    | 76,605    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.1_E"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*27,12)*(1,710-0,240)   |    | 79,733    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.1_F"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*30,0)*(1,58-0,240)   |    | 80,400    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.2_A"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*24,00)*(1,67-0,240)  |    | 68,640    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.2_B"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*23,33)*(1,67-0,240)  |    | 66,724    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.2_C"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*25,56)*(1,79-0,240)  |    | 79,236    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.2_D"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*38,93)*(1,70-0,240)  |    | 113,676   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.2_E"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*24,93)*(1,76-0,240)  |    | 75,787    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.2_F"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*23,86)*(1,75-0,240)  |    | 72,057    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.2_G"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*25,86)*(1,73-0,240)  |    | 77,063    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.2_H"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*76,60)*(1,77-(0,30*0,240) - (0,70*0,390))  |    | 218,310   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "V.2_I"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (2*33,14)*(1,72-0,390)  |    | 88,152    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 2 229,898 |              |                   |                 |
| 14 | K   | 151201111  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálů na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m  | m2 | 2 229,898 | 40,00        | 89 195,92         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111</a>   |    |           |              |                   |                 |
| 15 | K   | 162451105  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 | 923,180   | 32,50        | 30 003,35         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105</a>   |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV řad_2s+Výk_2r   |    | 110,380   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV řad_3s+Výk_3r   |    | 351,210   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    | 461,590   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 461,59*2 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 923,180   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 162451125 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 | 1 083,736 | 32,50        | 35 221,42         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV řad_4s+Výk_4r   |    | 341,176   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV řad_5s+Výk_5r   |    | 200,692   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    | 541,868   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 541,868*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 1 083,736 |              |                   |                 |
| 17 | K   | 162751114 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 230,795   | 115,00       | 26 541,43         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_2s+Výk_2r)*0,50  |    | 55,190    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_3s+Výk_3r)*0,50  |    | 175,605   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    | 230,795   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 162751134 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 270,934   | 115,00       | 31 157,41         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_4s+Výk_4r)*0,50  |    | 170,588   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_5s+Výk_5r)*0,50  |    | 100,346   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    | 270,934   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 461,590   | 50,00        | 23 079,50         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_2s+Výk_2r)*0,50  |    | 55,190    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_3s+Výk_3r)*0,50  |    | 175,605   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    | 230,795   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | VV 230,795*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 461,590   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 909,080   | 50,00        | 45 454,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>                     |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_2s+Výk_2r)*0,50  |    | 55,190    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_3s+Výk_3r)*0,50  |    | 175,605   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (Zásyp* 2,0541)*0,50  |    | 678,285   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    | 909,080   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 541,868   | 50,00        | 27 093,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112</a>                     |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_4s+Výk_4r)*0,50  |    | 170,588   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_5s+Výk_5r)*0,50  |    | 100,346   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    | 270,934   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 270,934*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 541,868   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 270,934   | 50,00        | 13 546,70         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112</a>                     |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_4s+Výk_4r)*0,50  |    | 170,588   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_5s+Výk_5r)*0,50  |    | 100,346   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    | 270,934   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru  | m3 | 1 720,370 | 17,00        | 29 246,29         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201</a>                     |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_2s+Výk_2r)*0,50  |    | 55,190    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_3s+Výk_3r)*0,50  |    | 175,605   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_4s+Výk_4r)*0,50  |    | 170,588   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (řad_5s+Výk_5r)*0,50  |    | 100,346   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (Zásyp* 2,0541)*0,50  |    | 678,285   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Obsyp* 2,0541   |    | 540,356   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    | 1 720,370 |              |                   |                 |
| 24 | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách         | m3 | 660,421   | 150,00       | 99 063,15         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101</a>                     |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |              | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Výkop - lože pod potrubí - obsyp potrubí, potrubí je již odečteno v položce obsypu"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Výkop_Vod_řad  |    | 1 003,456 |              |                   |                 |
|    | VV  |              | - Pískové_Lože   |    | -75,760   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | - Obsyp  |    | -263,062  |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -beton_blok  |    | -4,213    |              |                   |                 |
|    | VV  | Zásyp        | Součet   |    | 660,421   |              |                   |                 |
| 25 | M   | 583441970    | štěrkodrt' frakce 0/63   | t  | 678,285   | 322,00       | 218 407,77        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | (Zásyp* 2,0541)*0,50   |    | 678,285   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet   |    | 678,285   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 175151101    | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 263,062   | 290,00       | 76 287,98         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 389,20*0,90*(0,110+0,300)  |    | 143,615   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -"potrubí DN110" (765,25*PI*(0,110/2)^2)   |    | -7,272    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 376,05*0,90*(0,080+0,300)  |    | 128,609   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | -"potrubí DN80" (376,05*PI*(0,080/2)^2)  |    | -1,890    |              |                   |                 |
|    | VV  | Obsyp        | Součet   |    | 263,062   |              |                   |                 |
| 27 | M   | 583313450    | kamenivo těžené drobné frakce 0/4  | t  | 540,356   | 370,00       | 199 931,72        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Obsyp* 2,0541  |    | 540,356   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet   |    | 540,356   |              |                   |                 |
|    | D   | 4            | Vodorovné konstrukce   |    |           |              | 88 620,74         |                 |
| 28 | K   | 451573111    | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm   | m3 | 75,760    | 964,00       | 73 032,64         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 765,25*0,90*0,110  |    | 75,760    |              |                   |                 |
|    | VV  | Pískové_Lože | Součet   |    | 75,760    |              |                   |                 |
| 29 | K   | 452311161    | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30   | m3 | 4,213     | 3 700,00     | 15 588,10         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311161</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Betonové bloky pod patním kolenem hydrantu nebo VZ"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | (0,4*0,4*0,4)*17   |    | 1,088     |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Betonové bloky por armaturou nebo tvarovkou na řadu"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |              | (0,5*0,5*0,5)*25   |    | 3,125     |              |                   |                 |
|    | VV  | beton_blok   | Součet   |    | 4,213     |              |                   |                 |
|    | D   | 8            | Trubní vedení  |    |           |              | 2 995 596,73      |                 |



| PČ         | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30         | K   | 852241122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80    | kus | 2,000    | 1 560,00     | 3 120,00          | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852241122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852241122</a> |     |          |              |                   |                 |
| 31         | M   | 52136980r | příruba otočná + lemový nákrůžek DN 80  |     | 43,000   | 735,00       | 31 605,00         | r-položka       |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 43 "ks"   |     | 43,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 43,000   |              |                   |                 |
| 32         | M   | 55253233  | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm  | kus | 1,010    | 1 124,00     | 1 135,24          | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 1 "ks"  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 1,010    |              |                   |                 |
| 33         | M   | 55253235  | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm  | kus | 1,010    | 1 206,00     | 1 218,06          | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 1 "ks"  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 1,010    |              |                   |                 |
| 34         | K   | 852241122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80    | kus | 17,000   | 1 560,00     | 26 520,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852241122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852241122</a> |     |          |              |                   |                 |
| 35         | M   | 55254047  | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80  | kus | 17,000   | 1 505,00     | 25 585,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 17 "ks"   |     | 17,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 17,000   |              |                   |                 |
| 36         | K   | 852261122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100   | kus | 20,000   | 1 620,00     | 32 400,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852261122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852261122</a> |     |          |              |                   |                 |
| 37         | M   | 52136979r | příruba otočná + lemový nákrůžek DN 100   |     | 4,000    | 913,00       | 3 652,00          | r-položka       |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 4 "ks"  |     | 4,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 38         | M   | 55253997  | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 30°   | kus | 2,000    | 2 205,00     | 4 410,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 2"ks"   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 39         | M   | 55254012  | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 45°   | kus | 1,000    | 2 185,00     | 2 185,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 1 "ks"  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 40         | K   | 871161141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm   | m   | 75,000   | 54,60        | 4 095,00          | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 41         | M   | 28613170  | trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm   | m   | 76,125   | 56,00        | 4 263,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu, vodovodní přípojky"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 75 "m"  |     | 75,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 75,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 76,125   |              |                   |                 |
| 42         | K   | 871211811 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm   | m   | 75,000   | 35,60        | 2 670,00          | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211811</a>   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu, vodovodní přípojky"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 75 "m"  |     | 75,000   |              |                   |                 |
|            | VV  | suř pl    | Součet  |     | 75,000   |              |                   |                 |
| 43         | K   | 871241141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm   | m   | 752,100  | 137,00       | 103 037,70        | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241141</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 44         | M   | 31951045r | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80  | kus | 1,000    | 5 558,00     | 5 558,00          | r-položka       |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 1 "ks"  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 45         | M   | 31951046r | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80  | kus | 1,000    | 5 941,00     | 5 941,00          | r-položka       |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 1 "ks"  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 46         | M   | 28613556  | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m   | m   | 763,382  | 320,00       | 244 282,24        | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 376,05 "m"  |     | 376,050  |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 376,05 "m"  |     | 376,050  |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 752,100  |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 752,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 763,382  |              |                   |                 |
| 47         | K   | 871251141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | m   | 771,400  | 145,00       | 111 853,00        | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251141</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 48         | M   | 31951004  | potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100   | kus | 1,000    | 6 599,00     | 6 599,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 1 "ks"  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 49         | M   | 28613557  | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m   | m   | 782,971  | 484,00       | 378 957,96        | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | 389,20"m"   |     | 389,200  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 382,20 "m"  |     | 382,200  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 771,400  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 771,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 782,971  |              |                   |                 |
| 50 | K   | 877161101  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32 | kus | 15,000   | 220,00       | 3 300,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161101</a>           |     |          |              |                   |                 |
| 51 | M   | 28613974   | tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-20mm   | kus | 15,000   | 1 270,00     | 19 050,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Provizorní potrubí - vodovodní přípojky, opakované použití"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 15 "ks"   |     | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 52 | K   | 877241210  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90  | kus | 3,000    | 576,00       | 1 728,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241210</a>           |     |          |              |                   |                 |
| 53 | M   | 28614888r  | oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 80mm   | kus | 1,000    | 802,00       | 802,00            | r-položka       |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1"ks"   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 54 | K   | 877241212  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 90° d 90                | kus | 7,000    | 591,00       | 4 137,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241212</a>           |     |          |              |                   |                 |
| 55 | M   | 28614889r  | oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 80mm   | kus | 2,000    | 1 010,00     | 2 020,00          | r-položka       |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2 "ks"  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 56 | M   | 28614816   | koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm  | kus | 1,000    | 1 265,00     | 1 265,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1"ks"   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 57 | K   | 877251201  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 110    | kus | 18,000   | 649,00       | 11 682,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251201</a>           |     |          |              |                   |                 |
| 58 | M   | 55253591   | kříž přírubový litinový,práškový epoxid tl 250µm TT-kus DN 100/80   | kus | 2,000    | 5 652,00     | 11 304,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2 "ks"  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 59 | M   | 286140458r | tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-80mm   | kus | 16,000   | 2 447,00     | 39 152,00         | r-položka       |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 16 "ks"   |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 16,000   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 60         | K   | 891161321 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"  | kus | 59,000   | 445,00       | 26 255,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891161321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891161321</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 61         | M   | 42221551  | šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"  | kus | 57,000   | 4 009,00     | 228 513,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 38+4 "ks"  |     | 42,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Provizorní potrubí - vodovodní přípojky, opakované použití"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 15 "ks"  |     | 15,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet   |     | 57,000   |              |                   |                 |
| 62         | M   | 422587r   | šoupátko litinové, přímé, závit-závit, přípojovací rozměry 1 ¼" x 1 ¼"   | kus | 2,000    | 4 621,00     | 9 242,00          | r-položka       |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 2"ks"  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 63         | K   | 891219111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50                     | kus | 15,000   | 1 060,00     | 15 900,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891219111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891219111</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 64         | M   | 42271419r | pás navrtávací z tvárné litiny DN 32, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"   | kus | 15,000   | 1 012,00     | 15 180,00         | r-položka       |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu, vodovodní přípojky"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Předpokládá se opakované použití pro přípojky"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 15 "ks"  |     | 15,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet   |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 65         | K   | 891241522 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE koncem a přírubou DN 80/90 | kus | 32,000   | 1 200,00     | 38 400,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241522">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241522</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 66         | M   | 42221364  | šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s přírubou a koncem PE 90, SDR11 PN 16 DN 80  | kus | 32,000   | 5 542,00     | 177 344,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 31+1"ks"   |     | 32,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet   |     | 32,000   |              |                   |                 |
| 67         | M   | 42291079r | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,8- 2,5m  | kus | 1,000    | 2 878,00     | 2 878,00          | r-položka       |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 1 "ks"   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 68         | M   | 42291073r | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3- 1,8m  | kus | 31,000   | 2 049,00     | 63 519,00         | r-položka       |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 31 "ks"  |     | 31,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet   |     | 31,000   |              |                   |                 |
| 69         | K   | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80  | kus | 19,000   | 1 070,00     | 20 330,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 70         | M   | 42273590  | hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm  | kus | 5,000    | 24 849,00    | 124 245,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3+2 "ks"   |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 71 | M   | 42273591   | hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm  | kus | 14,000   | 22 741,00    | 318 374,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 14 "ks"  |     | 14,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 72 | K   | 891249111  | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80                       | kus | 38,000   | 1 170,00     | 44 460,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891249111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891249111</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 73 | M   | 42273481   | pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1"   | kus | 38,000   | 2 244,00     | 85 272,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 38 "ks"  |     | 38,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |     | 38,000   |              |                   |                 |
| 74 | K   | 891261522  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE koncem a přírubou DN 100/110 | kus | 3,000    | 1 360,00     | 4 080,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261522">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261522</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 75 | M   | 42291067r  | souprava zemní pro šoupátka DN 100mm Rd 1,3-1,8m   | kus | 3,000    | 2 049,00     | 6 147,00          | r-položka       |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3 "ks"   |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 76 | M   | 42221365   | šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s přírubou a koncem PE 110, SDR11 PN 16 DN 100  | kus | 3,000    | 16 725,00    | 50 175,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3 "ks"   |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 77 | K   | 891269111  | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100                      | kus | 8,000    | 1 180,00     | 9 440,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC   |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891269111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891269111</a>  |     |          |              |                   |                 |
| 78 | M   | 42273485   | pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1"  | kus | 6,000    | 2 118,00     | 12 708,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 6 "ks"   |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 79 | M   | 42273486   | pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 5/4"  | kus | 2,000    | 2 118,00     | 4 236,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2 "ks"   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 892233129r | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40   | m   | 75,000   | 22,00        | 1 650,00          | r-položka       |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 75 "m"   |     |          | 75,000       |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     |          | 75,000       |                   |                 |
| 81 | K   | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80  | m   | 451,050  | 19,30        | 8 705,27          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "d90"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 376,05 "m"   |     |          | 376,050      |                   |                 |
|    | VV  |           | "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 75 "m"   |     |          | 75,000       |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     |          | 451,050      |                   |                 |
| 82 | K   | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125   | m   | 389,200  | 19,40        | 7 550,48          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "d90"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 389,20 "m"   |     |          | 389,200      |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     |          | 389,200      |                   |                 |
| 83 | K   | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125  | m   | 840,250  | 37,10        | 31 173,28         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "d90"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 376,05 "m"   |     |          | 376,050      |                   |                 |
|    | VV  |           | "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 75 "m"   |     |          | 75,000       |                   |                 |
|    | VV  |           | "d90"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 389,20 "m"   |     |          | 389,200      |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     |          | 840,250      |                   |                 |
| 84 | K   | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300  | kus | 74,000   | 4 455,00     | 329 670,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111</a>                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Počítáno 2ks na zkoušený řad. V případě provádění tlakových zkoušek po částech, nebo současně s ostatními řady, je potřeba tuto skutečnost zohlednit" |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 16*2   |     |          | 32,000       |                   |                 |
|    | VV  |           | "provizorní potrubí+provizorní potrubí na přípojky - opakované použití"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 32+10  |     |          | 42,000       |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     |          | 74,000       |                   |                 |
| 85 | K   | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových  | kus | 83,000   | 513,00       | 42 579,00         | CS ÚRS 2020 02  |
| 86 | M   | 42291352  | <i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>  | kus | 83,000   | 1 341,00     | 111 303,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 31+1+4+4+38+4+1"ks"  |     |          | 83,000       |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet   |     |          | 83,000       |                   |                 |
| 87 | K   | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových  | kus | 19,000   | 1 000,00     | 19 000,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113</a>                   |     |          |              |                   |                 |
| 88 | M   | 422914520 | <i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>  | kus | 19,000   | 3 081,00     | 58 539,00         | CS ÚRS 2021 02  |

| PČ    | Typ        | Kód   | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-------|------------|---|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV         |   | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | 14+5 "ks"  |     | 19,000   |              |                   |                 |
|       | VV         |   | Součet   |     | 19,000   |              |                   |                 |
| 89    | K          | 899721111   | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm   | m   | 765,250  | 34,00        | 26 018,50         | CS ÚRS 2021 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111</a> |  |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | 389,20+376,05"m"   |     | 765,250  |              |                   |                 |
|       | VV         |   | Součet   |     | 765,250  |              |                   |                 |
| 90    | K          | 899722114   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm  | m   | 765,250  | 12,00        | 9 183,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722114</a> |  |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | 389,20+376,05"m"   |     | 765,250  |              |                   |                 |
|       | VV         |   | Součet   |     | 765,250  |              |                   |                 |
| D 9   |            |   | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |          |              | 28 329,00         |                 |
| 91    | K          | 953993327   | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na beton nebo železobeton   | kus | 57,000   | 195,00       | 11 115,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953993327">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953993327</a> |  |     |          |              |                   |                 |
| 92    | M          | 73534510  | tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm  | kus | 57,000   | 302,00       | 17 214,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|       | VV         |   | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | 57"ks"   |     | 57,000   |              |                   |                 |
|       | VV         |   | Součet   |     | 57,000   |              |                   |                 |
| D 998 |            |   | Přesun hmot  |     |          |              | 180 326,40        |                 |
| 93    | K          | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                         | t   | 225,408  | 400,00       | 90 163,20         | CS ÚRS 2021 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101</a> |  |     |          |              |                   |                 |
| 94    | K          | 998276125   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m | t   | 225,408  | 400,00       | 90 163,20         | CS ÚRS 2021 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125</a> |  |     |          |              |                   |                 |
| D SKL |            |   | Skládkovné   |     |          |              | 128 068,96        |                 |
| 95    | K          | 171201231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   | t   | 852,938  | 150,00       | 127 940,70        | CS ÚRS 2021 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231</a> |  |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopu bude z 50% (Výkop_Vod_řad* 1,7)*0,50  |     | 852,938  |              |                   |                 |
|       | VV         |   | Součet   |     | 852,938  |              |                   |                 |
| 96    | K          | 997013813   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03   | t   | 0,053    | 2 420,00     | 128,26            | CS ÚRS 2021 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813</a> |  |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         |   | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | "TZ, D.1.1.2." |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | sut_p*0,00070  |    | 0,053    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Součet         |    | 0,053    |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 02 - Přeložka vodovodu

Soupis:

**SO 02B - Vodovodní přípojky**

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

IČ: 26069539

DIČ:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Barbora Chladová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**1 819 089,60**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 819 089,60 | 21,00%     | 382 008,82 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 201 098,42**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 02 - Přeložka vodovodu

Soupis:

**SO 02B - Vodovodní přípojky**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt  
a.s.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

DC. BARBORA  
Chladová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 819 089,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 730 105,25

1 - Zemní práce

956 479,85

4 - Vodorovné konstrukce

61 050,12

8 - Trubní vedení

569 091,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 224,00

998 - Přesun hmot

132 260,00

SKL - Skládkovné

88 984,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 02 - Přeložka vodovodu

Soupis:

**SO 02B - Vodovodní přípojky**

Místo: Sezimovo Ústí

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant: Sweco Hydroprojekt

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel: a.s.  
D.C. BARBORA  
Chladová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 819 089,60**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 730 105,25

D 1 Zemní práce

956 479,85

|   |   |           |  |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 132112212 | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | m3 | 38,385 | 280,00 | 10 747,80 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/132112212](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112212)

|    |  |  |  |  |  |        |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| VV | "11-9216-0300_DPS"   |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"         |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "TZ, D.1.1.2."   |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "Výkop přípojek"   |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"      |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "Průměrná hloubka přípojek převzata z řadů"                |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "V.1 a V.2"  |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | (26,4 "m" * 0,90) * (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |  |  |  |  | 36,472 |  |  |
| VV | (27,8 "m" * 0,90) * (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |  |  |  |  | 38,406 |  |  |
| VV | "V.1_A"  |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"      |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | (32,8 "m" * 0,90) * (1,940 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |  |  |  |  | 48,560 |  |  |
| VV | "V.1_B"  |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"      |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | (22,5 "m" * 0,90) * (1,810 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |  |  |  |  | 30,679 |  |  |
| VV | "ST.1_C"   |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"      |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | (19,4 "m" * 0,90) * (1,770 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |  |  |  |  | 25,754 |  |  |
| VV | "V.1_D"  |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"      |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | (20,60 "m" * 0,90) * (1,720 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) |  |  |  |  | 26,420 |  |  |
| VV | "V.1_E"  |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"      |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | (38,10 "m" * 0,90) * (1,710 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) |  |  |  |  | 48,006 |  |  |
| VV | "V.1_F"  |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"      |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | (47,90 "m" * 0,90) * (1,58 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230))  |  |  |  |  | 54,750 |  |  |
| VV | "V.2_A"  |  |  |  |  |        |  |  |
| VV | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"      |  |  |  |  |        |  |  |

| PČ | Typ          | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|--------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |              |           | (25,7 "m" *0,90)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230))   |    | 31,457   |              |                   |                 |
| VV |              |           | "V.2_B"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | (41,6 "m" *0,90)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230))   |    | 50,918   |              |                   |                 |
| VV |              |           | "V.2_C"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | (18,1 "m" *0,90)*(1,79 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 24,354   |              |                   |                 |
| VV |              |           | "V.2_D"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | (25,2 "m" *0,90)*(1,70 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 31,865   |              |                   |                 |
| VV |              |           | "V.2_E"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | (20,60 "m" *0,90)*(1,76 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 27,161   |              |                   |                 |
| VV |              |           | "V.2_F"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | (18,3 "m" *0,90)*(1,750 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 23,964   |              |                   |                 |
| VV |              |           | "V.2_G"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | (20,3 "m" *0,90)*(1,73 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 26,217   |              |                   |                 |
| VV |              |           | "V.2_H"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | (17,6 "m" *0,90)*(1,77 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 23,364   |              |                   |                 |
| VV |              |           | "V.2_I"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | (42,80 "m" *0,90)*(1,72 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 54,891   |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Okružní"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | (61,70 "m" *0,90)*(2,0 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 94,679   |              |                   |                 |
| VV | Výkop_trouby |           | Součet  |    | 697,917  |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"  |    |          |              |                   |                 |
| VV | Výk_2r       |           | Výkop_trouby*0,11*0,50  |    | 38,385   |              |                   |                 |
| VV |              |           | Součet  |    | 38,385   |              |                   |                 |
| 2  | K            | 132151252 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3     | m3 | 38,385   | 260,00       | 9 980,10          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |              |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151252">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151252</a>  |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "TZ, D.1.1.2."  |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Výkop přípojek"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"  |    |          |              |                   |                 |
| VV | výk_2s       |           | Výkop_trouby*0,11*0,50  |    | 38,385   |              |                   |                 |
| VV |              |           | Součet  |    | 38,385   |              |                   |                 |
| 3  | K            | 132212212 | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | 122,135  | 280,00       | 34 197,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |              |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212212</a>  |    |          |              |                   |                 |
| P  |              |           | Poznámka k položce:   |    |          |              |                   |                 |
|    |              |           | Množství 50%  |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "TZ, D.1.1.2."  |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |              |           | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"  |    |          |              |                   |                 |
| VV | Výk_3r       |           | Výkop_trouby*0,35*0,50  |    | 122,135  |              |                   |                 |
| VV |              |           | Součet  |    | 122,135  |              |                   |                 |
| 4  | K            | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3       | m3 | 122,135  | 280,00       | 34 197,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |              |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254</a>  |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_3s     | Výkop_trouby*0,35*0,50   |    |           |              | 122,135           |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |           |              | 122,135           |                 |
| 5  | K   | 132312212  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 nesoudržných | m3 | 118,646   | 280,00       | 33 220,88         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_4r     | Výkop_trouby*0,34*0,50   |    |           |              | 118,646           |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |           |              | 118,646           |                 |
| 6  | K   | 132351254  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3       | m3 | 118,646   | 280,00       | 33 220,88         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351254</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_4s     | Výkop_trouby*0,34*0,50   |    |           |              | 118,646           |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |           |              | 118,646           |                 |
| 7  | K   | 132412212  | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 nesoudržných | m3 | 69,792    | 450,00       | 31 406,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_5_r    | Výkop_trouby*0,20*0,50   |    |           |              | 69,792            |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |           |              | 69,792            |                 |
| 8  | K   | 132451253  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3        | m3 | 69,792    | 450,00       | 31 406,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451253</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_5s     | Výkop_trouby*0,20*0,50   |    |           |              | 69,792            |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |           |              | 69,792            |                 |
| 9  | K   | 151201101  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m  | m2 | 1 550,923 | 80,00        | 124 073,84        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"  |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | "Průměrná hloubka přípijek převzata z řadů"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.1 a V.2"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (26,4 "m" * 2)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 81,048    |              |                   |                 |
| VV |     |           | (27,8 "m" * 2)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 85,346    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.1_A"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (32,8 "m" *2)*(1,940 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 107,912   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.1_B"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (22,5 "m" *2)*(1,810 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 68,175    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "ST.1_C"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (19,4 "m" *2)*(1,770 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 57,230    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.1_D"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (20,60 "m" *2)*(1,720 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 58,710    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.1_E"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (38,10 "m" *2)*(1,710 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230))  |    | 106,680   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.1_F"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (47,90 "m" *2)*(1,58 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230))   |    | 121,666   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.2_A"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (25,7 "m" *2)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230))  |    | 69,904    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.2_B"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (41,6 "m" *2)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230))  |    | 113,152   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.2_C"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (18,1 "m" *2)*(1,79 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 54,119    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.2_D"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (25,2 "m" *2)*(1,70 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 70,812    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.2_E"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (20,60 "m" *2)*(1,76 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 60,358    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.2_F"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (18,3 "m" *2)*(1,750 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 53,253    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.2_G"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (20,3 "m" *2)*(1,73 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 58,261    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.2_H"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (17,6 "m" *2)*(1,77 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 51,920    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V.2_I"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (42,80 "m" *2)*(1,72 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 121,980   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "Okružní"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | (61,70 "m" *2)*(2,0 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 210,397   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet  |    | 1 550,923 |              |                   |                 |
| 10 | K   | 151201111 | Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 1 550,923 | 40,00        | 62 036,92         | CS ÚRS 2021 02  |

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/151201111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111)

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K   | 162451105  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 | 321,040  | 32,50        | 10 433,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.2."  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop přípojek"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50   |    |          | 38,385       |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50   |    |          | 122,135      |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    |          | 160,520      |                   |                 |
|    |     | VV         | 160,52*2 'Přepočtené koeficientem množství  |    |          | 321,040      |                   |                 |
| 12 | K   | 162451125  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 | 376,876  | 32,50        | 12 248,47         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.2."  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop přípojek"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50   |    |          | 118,646      |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50  |    |          | 69,792       |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    |          | 188,438      |                   |                 |
|    |     | VV         | 188,438*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    |          | 376,876      |                   |                 |
| 13 | K   | 162751114  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 160,520  | 115,00       | 18 459,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.2."  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop přípojek"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50   |    |          | 38,385       |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50   |    |          | 122,135      |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    |          | 160,520      |                   |                 |
| 14 | K   | 162751135  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 188,438  | 130,00       | 24 496,94         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751135</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "TZ, D.1.1.2."  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop přípojek"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50   |    |          | 118,646      |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50  |    |          | 69,792       |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    |          | 188,438      |                   |                 |
| 15 | K   | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 321,040  | 50,00        | 16 052,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50  |    |           | 38,385       |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50  |    |           | 122,135      |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |           | 160,520      |                   |                 |
|    |     |           | VV 160,52*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    |           | 321,040      |                   |                 |
| 16 | K   | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 160,520   | 50,00        | 8 026,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50  |    |           | 38,385       |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50  |    |           | 122,135      |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |           | 160,520      |                   |                 |
| 17 | K   | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 376,876   | 50,00        | 18 843,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112</a>                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50  |    |           | 118,646      |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 5" (Výk_5r+výk_5s)*0,50  |    |           | 69,792       |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |           | 188,438      |                   |                 |
|    |     |           | VV 188,438*2 'Přepočtené koeficientem množství  |    |           | 376,876      |                   |                 |
| 18 | K   | 167151112 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 188,438   | 50,00        | 9 421,90          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112</a>                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50  |    |           | 118,646      |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 5" (Výk_5r+výk_5s)*0,50  |    |           | 69,792       |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |           | 188,438      |                   |                 |
| 19 | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   | m3 | 1 196,652 | 17,00        | 20 343,08         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201</a>                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop přípojek"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50  |    |           | 38,385       |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50  |    |           | 122,135      |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50  |    | 118,646   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50   |    | 69,792    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (Celk_zásyp*2,0541)*0,50   |    | 455,811   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Obsyp* 2,0541  |    | 391,883   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    | 1 196,652 |              |                   |                 |
| 20 | K   | 174101101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách   | m3 | 443,806   | 150,00       | 66 570,90         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Výkop - lože - obsyp, potrubí je již odečteno v položce obsypu"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Výkop_trouby   |    | 697,917   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -Lože_šd   |    | -63,330   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -Obsyp   |    | -190,781  |              |                   |                 |
|    | VV  | Celk_zásyp | Součet   |    | 443,806   |              |                   |                 |
| 21 | M   | 58344197   | šterkodrť frakce 0/63  | t  | 455,811   | 322,00       | 146 771,14        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (Celk_zásyp*2,0541)*0,50   |    | 455,811   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    | 455,811   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 190,781   | 290,00       | 55 326,49         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Připojky d32, d40"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 617,10 "m" * 0,90*(0,032+0,300)  |    | 184,389   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 22,60 "m" * 0,90*(0,040+0,300)   |    | 6,916     |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -potrubí DN32" (617,10*PI*(0,032/2)^2)   |    | -0,496    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -potrubí DN40" (22,60*PI*(0,040/2)^2)  |    | -0,028    |              |                   |                 |
|    | VV  | Obsyp      | Součet   |    | 190,781   |              |                   |                 |
| 23 | M   | 583313450  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4  | t  | 391,883   | 370,00       | 144 996,71        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Obsyp* 2,0541  |    | 391,883   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    | 391,883   |              |                   |                 |
|    | D   | 4          | Vodorovné konstrukce   |    |           |              | 61 050,12         |                 |
| 24 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm   | m3 | 63,330    | 964,00       | 61 050,12         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.2."   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (22,60+617,10) "m" *0,90*0,110   |    | 63,330    |              |                   |                 |
|    | VV  | Lože_šd    | Součet   |    | 63,330    |              |                   |                 |
|    | D   | 8          | Trubní vedení  |    |           |              | 569 091,28        |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25         | K   | 871161141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm         | m   | 617,100  | 54,00        | 33 323,40         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141</a>         |     |          |              |                   |                 |
| 26         | M   | 28613170  | trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm   | m   | 626,357  | 41,00        | 25 680,64         | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "d32"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 617,10 "m"  |     | 617,100  |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 617,100  |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 617,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 626,357  |              |                   |                 |
| 27         | K   | 871171141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm         | m   | 22,600   | 68,00        | 1 536,80          | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871171141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871171141</a>         |     |          |              |                   |                 |
| 28         | M   | 28613171  | trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm   | m   | 22,939   | 238,00       | 5 459,48          | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "d40"   |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 22,60 "m"   |     | 22,600   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 22,600   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 22,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 22,939   |              |                   |                 |
| 29         | K   | 877161210 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 32 | kus | 44,000   | 368,00       | 16 192,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161210</a>         |     |          |              |                   |                 |
| 30         | M   | 28614198  | koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm   | kus | 44,000   | 242,00       | 10 648,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 44  |     | 44,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 44,000   |              |                   |                 |
| 31         | K   | 877161213 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů d 32                  | kus | 44,000   | 415,00       | 18 260,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161213</a>         |     |          |              |                   |                 |
| 32         | M   | 28615172  | T-kus SDR11 PE 100 d 32mm   | kus | 44,000   | 213,00       | 9 372,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 44  |     | 44,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 44,000   |              |                   |                 |
| 33         | K   | 877171210 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 40 | kus | 2,000    | 392,00       | 784,00            | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877171210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877171210</a>         |     |          |              |                   |                 |
| 34         | M   | 28614837  | koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm   | kus | 2,000    | 240,00       | 480,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "TZ, D.1.1.2."  |     |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 2   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 35         | K   | 877171213 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů d 40                  | kus | 2,000    | 444,00       | 888,00            | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877171213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877171213</a>         |     |          |              |                   |                 |
| 36         | M   | 28615173  | T-kus SDR11 PE 100 d 40mm   | kus | 2,000    | 237,00       | 474,00            | CS ÚRS 2021 02  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 37 | K          | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80  | m   | 639,700  | 19,30        | 12 346,21         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111</a>                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "d32"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 617,10 "m"   |     | 617,100  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "d40"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 22,60 "m"  |     | 22,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |     | 639,700  |              |                   |                 |
| 38 | K          | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70   | m   | 639,700  | 27,50        | 17 591,75         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122</a>                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "d32"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 617,10 "m"   |     | 617,100  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "d40"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 22,60 "m"  |     | 22,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |     | 639,700  |              |                   |                 |
| 39 | K          | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300  | kus | 92,000   | 4 455,00     | 409 860,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111</a>                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Počítáno 2ks na zkoušený řad. V případě provádění tlakových zkoušek po částech, nebo současně s ostatními řady, je potřeba tuto skutečnost zohlednit" |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 46*2   |     | 92,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |     | 92,000   |              |                   |                 |
| 40 | K          | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm  | m   | 525,000  | 11,80        | 6 195,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111</a>                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "d32d40"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 525,0 "m"  |     | 525,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |     | 525,000  |              |                   |                 |
| D  | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |          |              | 11 224,00         |                 |
| 41 | K          | 953993327 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na beton nebo železobeton                                 | kus | 46,000   | 195,00       | 8 970,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953993327">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953993327</a>                              |     |          |              |                   |                 |
| 42 | M          | 73534510  | tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm  | kus | 46,000   | 49,00        | 2 254,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "TZ, D.1.1.2."   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 46 "ks"  |     | 46,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet   |     | 46,000   |              |                   |                 |
| D  | 998        |           | Přesun hmot  |     |          |              | 132 260,00        |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43 | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t  | 165,325  | 400,00       | 66 130,00         | CS ÚRS 2021 02  |

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/998276101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101)

|    |   |           |  |   |         |        |           |                |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 44 | K | 998276125 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m | t | 165,325 | 400,00 | 66 130,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/998276125](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125)

**D SKL Skládkovné**

**88 984,35**

|    |   |           |  |   |         |        |           |                |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 45 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 593,229 | 150,00 | 88 984,35 | CS ÚRS 2021 02 |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/171201231](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231)

VV "11-9216-0300\_DPS"  
 VV "Sezimovo Ústí\_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  
 VV "TZ, D.1.1.2."  
 VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  
 VV (Výkop\_trouby\*1,7)\*0,50  
 VV Součet

593,229

593,229

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 02 - Přeložka vodovodu

Soupis:

**SO 02C - Rušení vodovodních řadů a přípojek**

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

IČ: 26069539

DIČ:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Barbora Chladová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**29 924,04**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 29 924,04   | 21,00%     | 6 284,05  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**36 208,09**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 02 - Přeložka vodovodu

Soupis:

**SO 02C - Rušení vodovodních řadů a přípojek**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt  
a.s.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

DC. BARBORA  
Chladová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**29 924,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

29 924,04

1 - Zemní práce

4 748,93

8 - Trubní vedení

22 550,00

997 - Přesun sutě

89,51

998 - Přesun hmot

2 535,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 02 - Přeložka vodovodu

Soupis:

**SO 02C - Rušení vodovodních řadů a přípojek**

Místo: Sezimovo Ústí

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant: Sweco Hydroprojekt

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel: a.s.  
D.C. BARBORA  
Chladová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**29 924,04**

D HSV Práce a dodávky HSV

29 924,04

D 1 Zemní práce

4 748,93

|   |    |            |   |    |       |          |          |           |
|---|----|------------|---|----|-------|----------|----------|-----------|
| 1 | K  | 176101112r | Výplň stoky cementopopílkovou směsí   | m3 | 1,987 | 2 390,00 | 4 748,93 | r-položka |
|   | VV |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |       |          |          |           |
|   | VV |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |       |          |          |           |
|   | VV |            | "TZ, D.1.1.2."  |    |       |          |          |           |
|   | VV |            | "Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílkovou směsí"   |    |       |          |          |           |
|   | VV |            | "Délka rušeného původních trub"   |    |       |          |          |           |
|   | VV |            | ((PI*(0,110/2)*2)*1,0)*17 "původních řadů - zabetonovými dvou konců - napojení" "Vyplnění řadu DN110" |    | 0,162 |          |          |           |
|   | VV |            | ((PI*(0,110)*2)*1,0)*48 "ks původních vodovodních přípojek - zabetonování dvou konců - napojení"      |    | 1,825 |          |          |           |
|   | VV |            | Součet  |    | 1,987 |          |          |           |

D 8 Trubní vedení

22 550,00

|   |    |           |  |   |        |       |          |                |
|---|----|-----------|--|---|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | K  | 871291811 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm   | m | 50,000 | 55,00 | 2 750,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|   |    |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871291811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871291811</a> |   |        |       |          |                |
|   | VV |           | "11-9216-0300_DPS"   |   |        |       |          |                |
|   | VV |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |   |        |       |          |                |
|   | VV |           | "TZ, D.1.1.2."   |   |        |       |          |                |
|   | VV |           | "Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílkovou směsí"  |   |        |       |          |                |
|   | VV |           | "Délka rušeného původních trub"  |   |        |       |          |                |
|   | VV |           | 50 "m"   |   | 50,000 |       |          |                |
|   | VV |           | Součet   |   | 50,000 |       |          |                |

|   |    |           |  |     |        |        |           |                |
|---|----|-----------|--|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K  | 891241811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80                    | kus | 32,000 | 550,00 | 17 600,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|   |    |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241811</a> |     |        |        |           |                |
|   | VV |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |        |        |           |                |
|   | VV |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |        |        |           |                |
|   | VV |           | "Demontáž původních šoupat, domovních šoupat a hydrantů - odhad"   |     |        |        |           |                |
|   | VV |           | 32   |     | 32,000 |        |           |                |
|   | VV |           | Součet   |     | 32,000 |        |           |                |

|   |   |           |  |     |       |        |          |                |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 4 | K | 891261811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100 | kus | 4,000 | 550,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |            | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261811</a><br>"11-9216-0300_DPS"<br>"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"<br>"Demontáž původních šoupat, domovních šoupat a hydrantů - odhad"<br>4<br>Součet |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | 997        | Přesun sutě  |    |          |              | 89,51             |                 |
| 5  | K   | 997221551  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku.  | t  | 0,919    | 47,40        | 43,56             | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551</a>  |    |          |              |                   |                 |
| 6  | K   | NEOBSAZENO |  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | Online PSC<br>VV   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559</a><br>0,919*9 'Přepočtené koeficientem množství   |    |          |              | 8,271             |                 |
| 7  | K   | 997221611  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti   | t  | 0,919    | 50,00        | 45,95             | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | 998        | Přesun hmot  |    |          |              | 2 535,60          |                 |
| 8  | K   | 998252111  | Přesun hmot pro štoly ražené s výjimkou metra vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí délka svíslého přesunu do 25 m  | t  | 6,339    | 400,00       | 2 535,60          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998252111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998252111</a>  |    |          |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

**SO 03 - Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou**

KSO: 827 2

Místo: Sezimovo Ústí

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 2223

Datum: 26. 1. 2022

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

IČ: 26069539

DIČ: CZ26069539

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Jakub Štarha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Milan Zelený, DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**956 048,02**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 956 048,02  | 21,00%     | 200 770,08 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 156 818,02**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

**SO 03 - Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.

Projektant:

Jakub Štarha

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Bc. Milan Zelený, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**956 048,02**

PSV - Práce a dodávky PSV

416 514,49

741 - Elektroinstalace - silnoproud

416 514,49

M - Práce a dodávky M

529 132,13

21-M - Elektromontáže

246 858,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

282 274,13

SKL - Skládkovné

10 401,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

**SO 03 - Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou**

Místo: Sezimovo Ústí

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.

Projektant: Jakub Štarha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel: Bc. Milan Zelený, DiS

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**956 048,02**

D PSV Práce a dodávky PSV

416 514,49

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

416 514,49

|   |   |           |  |   |         |        |           |                |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 741122133 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | m | 195,000 | 102,00 | 19 890,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/741122133](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122133)

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  
 VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  
 VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  
 VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  
 VV "195,00m napájecí kabel CYKY-J 4 x10 mm2, zatažený do chráničky DN110  
 VV 195,00  
 VV Součet

195,000  
195,000

|   |   |          |  |   |         |        |           |                |
|---|---|----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | M | 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | m | 234,000 | 210,00 | 49 140,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  
 VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  
 VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  
 VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  
 VV "195,00m napájecí kabel CYKY-J 4 x10 mm2, zatažený do chráničky DN110  
 VV 195,00  
 VV Součet  
 VV 195\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

195,000  
195,000  
234,000

|   |   |           |  |   |         |        |            |                |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|------------|----------------|
| 3 | K | 741122222 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | m | 505,000 | 210,00 | 106 050,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|------------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/741122222](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122222)

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  
 VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  
 VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  
 VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  
 VV "505,00m napájecí kabel CYKY-J 4 x10 mm2, volně uložený ve výkopu  
 VV 505,00  
 VV Součet

505,000  
505,000

|   |   |          |  |   |         |        |            |                |
|---|---|----------|--|---|---------|--------|------------|----------------|
| 4 | M | 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | m | 606,000 | 210,00 | 127 260,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|----------|--|---|---------|--------|------------|----------------|

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  
 VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  
 VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  
 VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  
 VV "505,00m napájecí kabel CYKY-J 4 x10 mm2, volně uložený ve výkopu

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | 505,00   |     |          |              | 505,000           |                 |
|    | VV  |            | Součet   |     |          |              | 505,000           |                 |
|    | VV  |            | 505*1,2 'Přepočtené koeficientem množství  |     |          |              | 606,000           |                 |
| 5  | K   | 741123811  | Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2                  | m   | 316,000  | 72,00        | 22 752,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741123811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741123811</a>  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | P          | Poznámka k položce:<br>demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "316,00m demontáž stávající napájecí kabel Cu v hl. 0,8m   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 316,00   |     |          |              | 316,000           |                 |
|    |     | VV         | Součet   |     |          |              | 316,000           |                 |
| 6  | K   | 741128002  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem   | kus | 22,000   | 48,00        | 1 056,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128002</a>  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "22x označení kabelů štítkem   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 22,00  |     |          |              | 22,000            |                 |
|    |     | VV         | Součet   |     |          |              | 22,000            |                 |
| 7  | M   | 3580R      | Kabelový štítek závírací PE  | kus | 22,000   | 53,00        | 1 166,00          | R-položka       |
| 8  | K   | 741128021  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárniceových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotností do 0,75 kg | m   | 221,000  | 60,00        | 13 260,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128021</a>  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "176,00m kabelová plastová korugovaná chránička DN110  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 176,00   |     |          |              | 176,000           |                 |
|    |     | VV         | "45,00m ochranná plastová trubka D50mm pro kabely  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 45,00  |     |          |              | 45,000            |                 |
|    |     | VV         | Součet   |     |          |              | 221,000           |                 |
| 9  | K   | 741130134  | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2  | kus | 25,000   | 300,00       | 7 500,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130134</a>  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "3x opětovná montáž stávajících kabelů na svorky, nové svorkovnice, proklemování   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 3,00   |     |          |              | 3,000             |                 |
|    |     | VV         | "22x ukončení napájecí kabel CYKY-J 4 x10 mm2  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 22,00  |     |          |              | 22,000            |                 |
|    |     | VV         | Součet   |     |          |              | 25,000            |                 |
| 10 | K   | 741130134R | Ukončení kabelu se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2  | kus | 3,000    | 300,00       | 900,00            | R-položka       |
|    |     | VV         | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "3x opětovná montáž stávajících kabelů na svorky, nové svorkovnice, proklemování   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 3,00   |     |          |              | 3,000             |                 |
|    |     | VV         | Součet   |     |          |              | 3,000             |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K   | 741130134-D | Ostatní práce na vedení Demontáž ukončení kabel 4x10 mm2 s odpojením  | kus | 3,000    | 300,00       | 900,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130134-D">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130134-D</a>                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "3x odpojení stávajících kabelů ze svorkovnice stávajícího stožáru  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 3,00  |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet  |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 741372833   | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m  | kus | 4,000    | 540,00       | 2 160,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372833">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372833</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | P           | <i>Poznámka k položce:</i><br>demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace                        |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "4x demontáž stávající LED svítidlo na výložník   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "ekologická likvidace světelného zdroje   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 4,00  |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 741410022   | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě   | m   | 450,000  | 72,00        | 32 400,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410022</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "450,00m zemnicí pásek FeZn 30x4  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "včetně antikorozní ochrany spojů a napojení na zemnicí soustavu  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 450,00  |     | 450,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet  |     | 450,000  |              |                   |                 |
| 14 | M   | 35442062    | pás zemnicí 30x4mm FeZn   | kg  | 427,500  | 60,00        | 25 650,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | VV          | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "450,00m zemnicí pásek FeZn 30x4  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "včetně antikorozní ochrany spojů a napojení na zemnicí soustavu  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "hmotnost 1,00m=0,95kg  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 450,00*0,95   |     | 427,500  |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet  |     | 427,500  |              |                   |                 |
| 15 | K   | 741410042   | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě | m   | 10,000   | 72,00        | 720,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410042</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "10,00m zemnicí drát FeZn D10   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "včetně antikorozní ochrany spojů a napojení na zemnicí soustavu  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 10,00   |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet  |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 16 | M   | 35441073    | drát D 10mm FeZn  | kg  | 6,200    | 60,00        | 372,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | VV          | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "10,00m zemnicí drát FeZn D10   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "včetně antikorozi ochrany spojů a napojení na zemnicí soustavu   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "hmotnost 1,00m=0,62kg  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 10,00*0,62  |     |          | 6,200        |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          | 6,200        |                   |                 |
| 17 | K   | 741420022  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby   | kus | 14,000   | 72,00        | 1 008,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420022</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "5x spojovací svorka FeZn pásek/pásek   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 5,00  |     |          | 5,000        |                   |                 |
|    | VV  |            | "9x spojovací svorka FeZn pásek/drát  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9,00  |     |          | 9,000        |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          | 14,000       |                   |                 |
| 18 | M   | 35441986   | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn   | kus | 5,000    | 90,00        | 450,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "5x spojovací svorka FeZn pásek/pásek   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 5,00  |     |          | 5,000        |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          | 5,000        |                   |                 |
| 19 | M   | 35441996   | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn  | kus | 9,000    | 90,00        | 810,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "9x spojovací svorka FeZn pásek/drát  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9,00  |     |          | 9,000        |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          | 9,000        |                   |                 |
| 20 | K   | 741810003  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810003</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,00  |     |          | 1,000        |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          | 1,000        |                   |                 |
| 21 | K   | 998741101  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m               | t   | 0,979    | 72,00        | 70,49             | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741101</a>                             |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | M          | Práce a dodávky M   |     |          |              | 529 132,13        |                 |
|    | D   | 21-M       | Elektromontáže  |     |          |              | 246 858,00        |                 |
| 22 | K   | 210020952R | Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce  | kus | 1,000    | 1 440,00     | 1 440,00          | R-položka       |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Zednické výpomoci pro elektromontážní práce  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací prvky                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,00  |     |          |              | 1,000             |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          |              | 1,000             |                 |
| 23 | K   | 210020953R | Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál   | kus | 1,000    | 1 200,00     | 1 200,00          | R-položka       |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.)   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,00  |     |          |              | 1,000             |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          |              | 1,000             |                 |
| 24 | K   | 210020954R | Ostatní elektromontážní doplňkové práce - provizoria  | kus | 1,000    | 1 800,00     | 1 800,00          | R-položka       |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "provizorní propojení stávajícího kabelu po demontáži stávajících stožárů   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,00  |     |          |              | 1,000             |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          |              | 1,000             |                 |
| 25 | K   | 210202016  | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových                         | kus | 9,000    | 660,00       | 5 940,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202016</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "9x svítidlo 16LED, 500mA, 28W, NW  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "montáž na výložník   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9,00  |     |          |              | 9,000             |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          |              | 9,000             |                 |
| 26 | M   | 34774009   | svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 28W   | kus | 9,000    | 5 100,00     | 45 900,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "9x svítidlo 16LED, 500mA, 28W, NW  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "montáž na výložník   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9,00  |     |          |              | 9,000             |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          |              | 9,000             |                 |
| 27 | K   | 210204011  | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m  | kus | 9,000    | 1 440,00     | 12 960,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204011</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "9x osvětlovací stožár bezpaticový, sadový, třístupnový, výška 6m   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "provedení žárové pozinkování   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "větknutý, montáž do betonového základu   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9,00  |     |          |              | 9,000             |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     |          |              | 9,000             |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28 | M   | 31674113    | stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6m  | kus | 9,000    | 12 832,00    | 115 488,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |             | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "9x osvětlovací stožár bezpaticový, sadový, třířístupnový, výška 6m  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "provedení žárové pozinkování  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vetknutý, montáž do betonového základu  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,00   |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 29 | M   | 8500619930R | Ochranná manžeta ke stožáru  | kus | 9,000    | 955,00       | 8 595,00          | R-položka       |
|    | VV  |             | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "9x ochranná manžeta osvětlovací stožár bezpaticový, sadový  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,00   |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 210204103   | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg   | kus | 9,000    | 900,00       | 8 100,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204103</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "9x ocelový výložník 0,5m, pozink  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,00   |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 31 | M   | 31674000    | výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 500mm   | kus | 9,000    | 1 020,00     | 9 180,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |             | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "9x ocelový výložník 0,5m, pozink  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,00   |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 210204201   | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh   | kus | 12,000   | 600,00       | 7 200,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "3x opětovná montáž stávajících kabelů na svorky, nové svorkovnice, proklémování   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3,00   |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "9x stožárová výzbroj pro koncové a průběžné kabely včetně stožárových pojistek  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,00   |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet   |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 33 | M   | 10.030.737R | Svorka stožárová výzbroj   | kus | 12,000   | 900,00       | 10 800,00         | R-položka       |
|    |     |             | Poznámka k položce:<br>včetně propojovací kabeláže CYKY 3x1,5mm2 dle výšky stožáru, včetně ukončení kabelu                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "3x opětovná montáž stávajících kabelů na svorky, nové svorkovnice, proklémování   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3,00   |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "9x stožárová výzbroj pro koncové a průběžné kabely včetně stožárových pojistek  |     |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ  | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV   |            | 9,00  |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet  |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 34 | K    | 210220375R | Montáž pouzdra pro osazení stožáru  | kus | 9,000    | 300,00       | 2 700,00          | R-položka       |
|    | VV   |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "9x stožárové pouzdro pro osazení stožáru   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | 9,00  |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet  |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 35 | M    | 54879092R  | pouzdro stožárové   | kus | 9,000    | 955,00       | 8 595,00          | R-položka       |
|    | VV   |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "9x stožárové pouzdro pro osazení stožáru   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | 9,00  |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet  |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 36 | K    | 218204011  | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m  | kus | 4,000    | 780,00       | 3 120,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |      |            | Online PSC  |     |          |              |                   |                 |
|    |      |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204011</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | P    |            | Poznámka k položce:<br>demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "4x demontáž stávající ocelový stožár, ocelový, sadový, s patkou, výška 8m  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | 4,00  |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 37 | K    | 218204103  | Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg  | kus | 4,000    | 660,00       | 2 640,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |      |            | Online PSC  |     |          |              |                   |                 |
|    |      |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204103</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | P    |            | Poznámka k položce:<br>demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "4x demontáž stávající výložník stožáru VO  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | 4,00  |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 38 | K    | 218204201  | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh  | kus | 4,000    | 300,00       | 1 200,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |      |            | Online PSC  |     |          |              |                   |                 |
|    |      |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204201</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | P    |            | Poznámka k položce:<br>demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "4x demontáž stávající vnitřní prodrátování a výbava stožáru VO   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | 4,00  |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV   |            | Součet  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| D  | 46-M |            | Zemní práce při extr.mont.pracích   |     |          |              | 282 274,13        |                 |
| 39 | K    | 460010024  | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru   | km  | 0,736    | 1 908,00     | 1 404,29          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |      |            | Online PSC  |     |          |              |                   |                 |
|    |      |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010024</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV   |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "336,00m vypískání a vytýčení stávajících kabelů v chodníku a trávě   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 336,00/1000   |     | 0,336    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "400,00m vytýčení nové trasy kabelu v přehledném terénu - chodník, travnatý   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | " pás podél chodníku  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 400,00/1000   |     | 0,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 0,736    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 460010025R | Trasování trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru vypískáním  | km  | 0,336    | 2 184,00     | 733,82            | R-položka       |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "336,00m vypískání a vytýčení stávajících kabelů v chodníku a trávě   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 336,00/1000   |     | 0,336    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 0,336    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 460030011  | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky   | m2  | 140,000  | 70,00        | 9 800,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460030011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460030011</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "140,00m2 odstranění travnatého porostu a vytrhání drnu   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 140,00  |     | 140,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 140,000  |              |                   |                 |
| 42 | K   | 460070305R | Hloubení kopaných sond ručně  | kus | 6,000    | 1 550,00     | 9 300,00          | R-položka       |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "6x ručně kopaná sonda, včetně zpětného zásypu a provizorního povrchu   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 6,00  |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 460131113  | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3  | m3  | 2,916    | 1 336,00     | 3 895,78          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460131113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460131113</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "9x výkop pro betonový základ pro stožár min. rozměrů 600x 600x 900mm   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9*(0,60*0,60*0,90)  |     | 2,916    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 2,916    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 460150283  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m   | 20,000   | 260,00       | 5 200,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460150283">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460150283</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "20,00m odkopání stávajících kabelů v hloubce do 1,00m, š. 0,50m  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 20,00   |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 20,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 45 | K   | 460202133  | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3  | m  | 230,000  | 130,00       | 29 900,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460202133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460202133</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 230,00   |    |          |              | 230,000           |                 |
|    |     | VV         | Součet   |    |          |              | 230,000           |                 |
| 46 | K   | 460202303  | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m  | 170,000  | 360,00       | 61 200,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460202303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460202303</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 170,00   |    |          |              | 170,000           |                 |
|    |     | VV         | Součet   |    |          |              | 170,000           |                 |
| 47 | K   | 460421172  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm   | m  | 400,000  | 44,00        | 17 600,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460421172">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460421172</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 230,00   |    |          |              | 230,000           |                 |
|    |     | VV         | "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 170,00   |    |          |              | 170,000           |                 |
|    |     | VV         | Součet   |    |          |              | 400,000           |                 |
| 48 | M   | 34575121   | deska kabelová krycí PE červená  | m  | 400,000  | 46,00        | 18 400,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | VV         | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 230,00   |    |          |              | 230,000           |                 |
|    |     | VV         | "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 170,00   |    |          |              | 170,000           |                 |
|    |     | VV         | Součet   |    |          |              | 400,000           |                 |
| 49 | K   | 460461152  | Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m  | 230,000  | 39,80        | 9 154,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461152</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "230,00m zásyp kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 230,00  |    |          |              | 230,000           |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    |          |              | 230,000           |                 |
| 50 | K          | 460461312 | Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m  | 20,000   | 114,00       | 2 280,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461312</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "20,00m zásyp kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,00cm  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20,00   |    |          |              | 20,000            |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    |          |              | 20,000            |                 |
| 51 | K          | 460461332 | Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m  | 170,000  | 137,00       | 23 290,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461332</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "170,00m zásyp kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 170,00  |    |          |              | 170,000           |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    |          |              | 170,000           |                 |
| 52 | K          | 460520172 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm  | m  | 45,000   | 35,00        | 1 575,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460520172">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460520172</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "45,00m ochranná plastová trubka o 50mm pro kabely, vč. upevňovacího materiálu  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "(odvod kondenzátu ze základu, přívod kabelu)   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 45,00   |    |          |              | 45,000            |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    |          |              | 45,000            |                 |
| 53 | M          | 34571351  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE  | m  | 45,000   | 66,00        | 2 970,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV         |           | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "45,00m ochranná plastová trubka o 50mm pro kabely, vč. upevňovacího materiálu  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "(odvod kondenzátu ze základu, přívod kabelu)   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 45,00   |    |          |              | 45,000            |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    |          |              | 45,000            |                 |
| 54 | K          | 460520174 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm   | m  | 176,000  | 58,00        | 10 208,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460520174">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460520174</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "176,00m kabelová plastová korugovaná chránička DN110   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "včetně podkladu a obetonování  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 176,00  |    |          |              | 176,000           |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | vv Součet   |    |          |              | 176,000           |                 |
| 55 | M   | 34571355  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE   | m  | 176,000  | 106,00       | 18 656,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | vv "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "176,00m kabelová plastová korugovaná chránička DN110  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "včetně podkladu a obetonování   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv 176,00   |    |          |              | 176,000           |                 |
|    |     |           | vv Součet   |    |          |              | 176,000           |                 |
| 56 | K   | 460600023 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m  | m3 | 33,100   | 36,00        | 1 191,60          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600023</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA TRVALOU SKLÁDKU  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv 16,10+17,00  |    |          |              | 33,100            |                 |
|    |     |           | vv Součet   |    |          |              | 33,100            |                 |
| 57 | K   | 460600031 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 297,900  | 28,00        | 8 341,20          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600031</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA TRVALOU SKLÁDKU  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv 16,10+17,00  |    |          |              | 33,100            |                 |
|    |     |           | vv Součet   |    |          |              | 33,100            |                 |
|    |     |           | vv 33,1*9 'Přepočtené koeficientem množství   |    |          |              | 297,900           |                 |
| 58 | K   | 460600061 | Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km   | t  | 7,988    | 40,00        | 319,52            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600061">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600061</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "4x bourání stávající betonový základ stožáru VO   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "BETON suť hmotnost celkem 7,322t  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv 7,322  |    |          |              | 7,322             |                 |
|    |     |           | vv "4x demontáž stávající ocelový stožár, ocelový, sadový, s patkou, výška 8m   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "KOV suť hmotnost celkem 0,460t  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv 0,460  |    |          |              | 0,460             |                 |
|    |     |           | vv "250,00m demontáž stávající napájecí kabel   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "KOV suť hmotnost celkem 0,152t  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv 0,152  |    |          |              | 0,152             |                 |
|    |     |           | vv "4x demontáž stávající výložník stožáru VO   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv "KOV suť hmotnost celkem 0,023t  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | vv 0,023  |    |          |              | 0,023             |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "4x demontáž stávající LED svítidlo na výložník   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "KOV suť hmotnost celkem 0,030t   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,030   |    | 0,030    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4x demontáž stávající vnitřní prodrátování a výbava stožáru VO   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "KOV suť hmotnost celkem 0,001t   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,001   |    | 0,001    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 7,988    |              |                   |                 |
| 59 | K   | 460600071  | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km               | t  | 71,892   | 10,00        | 718,92            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600071">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600071</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4x bourání stávající betonový základ stožáru VO  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "BETON suť hmotnost celkem 7,322t   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 7,322   |    | 7,322    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4x demontáž stávající ocelový stožár, ocelový, sadový, s patkou, výška 8m  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "KOV suť hmotnost celkem 0,460t   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,460   |    | 0,460    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "250,00m demontáž stávající napájecí kabel  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "KOV suť hmotnost celkem 0,152t   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,152   |    | 0,152    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4x demontáž stávající výložník stožáru VO  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "KOV suť hmotnost celkem 0,023t   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,023   |    | 0,023    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4x demontáž stávající LED svítidlo na výložník   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "KOV suť hmotnost celkem 0,030t   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,030   |    | 0,030    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4x demontáž stávající vnitřní prodrátování a výbava stožáru VO   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "KOV suť hmotnost celkem 0,001t   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,001   |    | 0,001    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 7,988    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 7,988*9 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 71,892   |              |                   |                 |
| 60 | K   | 460620002  | Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině  | m2 | 140,000  | 38,00        | 5 320,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460620002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460620002</a> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "140,00m2 položení drnu a obnova zatravnění   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 140,00  |    | 140,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 140,000  |              |                   |                 |
| 61 | K   | 460641114R | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu bez výztuže tř. C 25/30 XC1               | m3 | 2,916    | 3 600,00     | 10 497,60         | R-položka       |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "9x betonový základ pro stožár min. rozměrů 600x 600x 900mm   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "beton třídy C 25/30 XC1  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 9*(0,60*0,60*0,90)  |    | 2,916    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 2,916    |              |                   |                 |
| 62 | K   | 460742132R | Kabelové trouby plastové do rýhy obetonováním, průměru do 15 cm   | m  | 176,000  | 84,00        | 14 784,00         | R-položka       |
|    | VV  |            | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE   |    |          |              |                   |                 |

| PČ           | Typ        | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|              | VV         |           | "176,00m podklad a obetonování kabelová plastová korugovaná chránička DN110  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | 176,00   |    |          | 176,000      |                   |                 |
|              | VV         |           | Součet   |    |          | 176,000      |                   |                 |
| 63           | K          | 468051121 | Bourání základu betonového   | m3 | 3,328    | 2 800,00     | 9 318,40          | CS ÚRS 2021 02  |
|              | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "4x bourání stávající betonový základ stožáru VO   |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | 4*(0,80*0,80*1,30)   |    |          | 3,328        |                   |                 |
|              | VV         |           | Součet   |    |          | 3,328        |                   |                 |
| 64           | K          | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m   | t  | 155,400  | 40,00        | 6 216,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|              | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111</a>                    |    |          |              |                   |                 |
| <b>D SKL</b> |            |           | <b>Skládkovné</b>  |    |          |              | <b>10 401,40</b>  |                 |
| 65           | K          | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t  | 7,322    | 200,00       | 1 464,40          | CS ÚRS 2021 02  |
|              | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "4x bourání stávající betonový základ stožáru VO   |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "BETON suť hmotnost celkem 7,322t  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | 7,322  |    |          | 7,322        |                   |                 |
|              | VV         |           | Součet   |    |          | 7,322        |                   |                 |
| 66           | K          | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   | t  | 59,580   | 150,00       | 8 937,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|              | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013873</a>                    |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST   |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA TRVALOU SKLÁDKU  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami   |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm  |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami   |    |          |              |                   |                 |
|              | VV         |           | 16,10+17,00  |    |          | 33,100       |                   |                 |
|              | VV         |           | Součet   |    |          | 33,100       |                   |                 |
|              | VV         |           | 33,1*1,8 *Přepočtené koeficientem množství   |    |          | 59,580       |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

Soupis:

**SO 04a - Rušení a obnova komunikace**

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

IČ: 26069539

DIČ:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Barbora Chladová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**4 450 015,65**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 4 450 015,65 | 21,00%     | 934 503,29 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 384 518,94**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

Soupis:

**SO 04a - Rušení a obnova komunikace**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Táboř

Zpracovatel:

a.s.  
DC. BARBORA  
Chladová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**4 450 015,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 288 121,00

1 - Zemní práce

290 573,61

2 - Zakládání

258 540,00

4 - Vodorovné konstrukce

214 865,00

5 - Komunikace pozemní

1 943 682,50

8 - Trubní vedení

156 367,40

81 - Potrubí z trub betonových

4 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

863 021,27

997 - Přesun sutě

96 744,28

998 - Přesun hmot

464 326,94

SKL - Skládkovné

161 894,65

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

Soupis:

**SO 04a - Rušení a obnova komunikace**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

a.s.  
D.C. BARBORA  
Chladová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**4 450 015,65**

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 288 121,00

D 1

Zemní práce

290 573,61

|   |   |           |  |    |        |       |        |                |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | m2 | 29,000 | 30,00 | 870,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113106023](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106023)

VV

"11-9216-0300\_DPS"

VV

"Sezimovo Ústí\_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV

"Propojení v chodníku"

VV

29 "m2"

29,000

VV

ods\_dlazba

Součet

29,000

|   |   |           |  |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 113107012 | Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 29,000 | 184,00 | 5 336,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113107012](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107012)

VV

"11-9216-0300\_DPS"

VV

"Sezimovo Ústí\_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV

"Propojení v chodníku"

VV

29 "m2"

29,000

VV

ods\_šd\_dlazba

Součet

29,000

|   |   |           |   |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 3 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 964,306 | 55,00 | 53 036,83 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113107223](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223)

VV

"11-9216-0300\_DPS"

VV

"Sezimovo Ústí\_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV

"Ulice Pod Vrbou"

VV

590,99+344,316 "m2"

935,306

VV

"Propojení v chodníku"

VV

29 "m2"

29,000

VV

Ods\_šD

Součet

964,306

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4  | K   | 113107241  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm               | m2 | 935,306  | 39,00        | 36 476,93         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107241</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Ulice Pod Vrbou"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 590,99+344,316 "m2"   |    | 935,306  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Ods_acp16   |    | 935,306  |              |                   |                 |
|    |     |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 5  | K   | 113154122  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm   | m2 | 935,306  | 37,00        | 34 606,32         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154122</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Ulice Pod Vrbou"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 590,99+344,316 "m2"   |    | 935,306  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | ODs_Obr_Vrs   |    | 935,306  |              |                   |                 |
|    |     |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 6  | K   | 113202111  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých  | m  | 606,000  | 45,00        | 27 270,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Přesná specifikace viz projektový dokumentace"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Obrubník silniční"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Obr_sil   |    | 606,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 606,000  |              |                   |                 |
| 7  | K   | 122251102  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3   | m3 | 99,200   | 180,00       | 17 856,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251102</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Pro drenážní potrubí"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 310*2 "m" * 0,400*0,400   |    | 99,200   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | odkop_dren  |    | 99,200   |              |                   |                 |
|    |     |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | 131113132  | Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | m3 | 0,403    | 450,00       | 181,35            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131113132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131113132</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Výkop_UV_1*0,07*0,30  |    | 0,403    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | výk_2r_1  |    | 0,403    |              |                   |                 |
|    |     |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 131151201  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3  | m3 | 0,941    | 568,00       | 534,49            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151201</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop UV"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "cca 100% asf. vozovka 390mm"   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | (8 "ks"*1,0*1,0)*(2,790 -0,390)  |    | 19,200   |              |                   |                 |
|    | VV  | Výkop_UV_1 | Součet   |    | 19,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_2s_1   | Výkop_UV_1*0,07*0,70   |    | 0,941    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    | 0,941    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 131213132  | Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžiteľnosti I skupiny 3 nesoudržných  | m3 | 1,382    | 1 500,00     | 2 073,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213132</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Výkop_UV_1*0,24*0,30   |    | 1,382    |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_3r_1   | Součet   |    | 1,382    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 131251201  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžiteľnosti I skupiny 3 do 20 m3   | m3 | 3,226    | 893,00       | 2 880,82          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251201</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |            | Poznámka k položce:<br>Množství 50%  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_3s_1   | Výkop_UV_1*0,24*0,70   |    | 3,226    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    | 3,226    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 131313132  | Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžiteľnosti II skupiny 4 nesoudržných | m3 | 1,958    | 2 310,00     | 4 522,98          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131313132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131313132</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Výkop_UV_1*0,34*0,30   |    | 1,958    |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_4r_1   | Součet   |    | 1,958    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 131351121  | Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžiteľnosti II skupiny 4                         | m3 | 4,570    | 751,00       | 3 432,07          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351121</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_4s_1   | Výkop_UV_1*0,34*0,70   |    | 4,570    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    | 4,570    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 131413132  | Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžiteľnosti II skupiny 5 nesoudržných | m3 | 2,016    | 3 130,00     | 6 310,08          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131413132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131413132</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |              | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Výkop_UV_1*0,35*0,30  |    | 2,016    |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_5r_6r    | Součet  |    | 2,016    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 131451201    | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 do 20 m3  | m3 | 4,704    | 1 970,00     | 9 266,88          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451201</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_5s6s_1   | Výkop_UV_1*0,35*0,70  |    | 4,704    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet  |    | 4,704    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 132112212    | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | m3 | 1,008    | 280,00       | 282,24            | CS ÚRS 2020 02  |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Výkop_trouby*0,07*0,30  |    | 1,008    |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_2r       | Součet  |    | 1,008    |              |                   |                 |
| 17 | K   | 132151251    | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3                 | m3 | 2,352    | 470,00       | 1 105,44          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151251</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "cca 100% asf. vozovka 390mm"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | 8 "ks" *(2,5*1,0)*(2,790 -0,390)  |    | 48,000   |              |                   |                 |
|    | VV  | Výkop_trouby | Součet  |    | 48,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_2s       | Výkop_trouby*0,07*0,70  |    | 2,352    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet  |    | 2,352    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 132212212    | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 nesoudržných     | m3 | 3,456    | 280,00       | 967,68            | CS ÚRS 2020 02  |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Výkop_trouby*0,24*0,30  |    | 3,456    |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_3r       | Součet  |    | 3,456    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 132251251    | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3                     | m3 | 8,064    | 280,00       | 2 257,92          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Množství 50%   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_3s       | Výkop_trouby*0,24*0,70  |    | 8,064    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet  |    | 8,064    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K   | 132312212   | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných | m3 | 4,896    | 280,00       | 1 370,88          | CS ÚRS 2020 02  |
|    | VV  |             | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Výkop_trouby*0,34*0,30  |    | 4,896    |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_4r      | Součet  |    | 4,896    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 132351251   | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3                 | m3 | 11,424   | 280,00       | 3 198,72          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351251</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_4s      | Výkop_trouby*0,34*0,70  |    | 11,424   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |    | 11,424   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 132412212   | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných | m3 | 5,040    | 280,00       | 1 411,20          | CS ÚRS 2020 02  |
|    | VV  |             | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Výkop_trouby*0,35*0,30  |    | 5,040    |              |                   |                 |
|    | VV  | výk_5r_6r_1 | Součet  |    | 5,040    |              |                   |                 |
| 23 | K   | 132451251   | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3                 | m3 | 9,408    | 450,00       | 4 233,60          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451251</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_5s      | Výkop_trouby*0,28*0,70  |    | 9,408    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |    | 9,408    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 132551251   | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3                | m3 | 2,352    | 880,00       | 2 069,76          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551251</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  | Výk_6s      | Výkop_trouby*0,07*0,70  |    | 2,352    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |    | 2,352    |              |                   |                 |
| 25 | K   | 151201102   | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m  | m2 | 172,800  | 120,00       | 20 736,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "Výkop UV"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (8 "ks"*(1,0+1,0+1,0+1,0))*(2,790 -0,390)   |    | 76,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (8 "ks"*(2,5*2))*(2,790 -0,390)   |    | 96,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet  |    | 172,800  |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26         | K   | 151201112 | Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m   | m2 | 172,800  | 60,00        | 10 368,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112</a>  |    |          |              |                   |                 |
| 27         | K   | 162451105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m  | m3 | 20,832   | 32,50        | 677,04            | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105</a>  |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"  |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Výkop tř.: 2" (výk_2r_1+Výk_2s_1+výk_2r+Výk_2s)*0,50  |    | 2,352    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Výkop tř.: 3" (výk_3r_1+Výk_3s_1+Výk_3s+výk_3r)*0,50  |    | 8,064    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet   |    | 10,416   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 10,416*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 20,832   |              |                   |                 |
| 28         | K   | 162451125 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m  | m3 | 40,992   | 32,50        | 1 332,24          | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125</a>  |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"  |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Výkop tř.: 4" (výk_4r_1+Výk_4s_1+výk_4r+Výk_4s)*0,50  |    | 11,424   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Výkop tř.: 5 a 6" (Výk_5s6s_1+výk_5r_6r+Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50  |    | 9,072    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet   |    | 20,496   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 20,496*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 40,992   |              |                   |                 |
| 29         | K   | 162451145 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m | m3 | 2,352    | 32,50        | 76,44             | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451145</a>  |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"  |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Výkop tř.: 6" Výk_6s*0,50   |    | 1,176    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet   |    | 1,176    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 1,176*2 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 2,352    |              |                   |                 |
| 30         | K   | 162751134 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m  | m3 | 10,416   | 115,00       | 1 197,84          | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134</a>  |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |          |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Výkop tř.: 2" (výk_2r_1+Výk_2s_1+výk_2r+Výk_2s)*0,50  |    | 2,352    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | "Výkop tř.: 3" (výk_3r_1+Výk_3s_1+Výk_3s+výk_3r)*0,50  |    | 8,064    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet   |    | 10,416   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31 | K   | 162751154  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 21,672   | 115,00       | 2 492,28          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751154</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 4" (výk_4r_1+výk_4s_1+výk_4r+výk_4s)*0,50  |    | 11,424   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 5 a 6" (Výk_5s6s_1+výk_5r_6r+výk_5s+výk_5r_6r)*0,50  |    | 9,072    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 6" Výk_6s*0,50   |    | 1,176    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet   |    | 21,672   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   | m3 | 20,832   | 50,00        | 1 041,60          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 2" (výk_2r_1+výk_2s_1+výk_2r+výk_2s)*0,50  |    | 2,352    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 3" (výk_3r_1+výk_3s_1+výk_3s+výk_3r)*0,50  |    | 8,064    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet   |    | 10,416   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 10,416*2 *Přepočtené koeficientem množství   |    | 20,832   |              |                   |                 |
| 33 | K   | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   | m3 | 10,416   | 50,00        | 520,80            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 2" (výk_2r_1+výk_2s_1+výk_2r+výk_2s)*0,50  |    | 2,352    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 3" (výk_3r_1+výk_3s_1+výk_3s+výk_3r)*0,50  |    | 8,064    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet   |    | 10,416   |              |                   |                 |
| 34 | K   | 167151112  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5   | m3 | 40,992   | 50,00        | 2 049,60          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 4" (výk_4r_1+výk_4s_1+výk_4r+výk_4s)*0,50  |    | 11,424   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 5 a 6" (Výk_5s6s_1+výk_5r_6r+výk_5s+výk_5r_6r)*0,50  |    | 9,072    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet   |    | 20,496   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 20,496*2 *Přepočtené koeficientem množství   |    | 40,992   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 167151112  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5   | m3 | 20,496   | 50,00        | 1 024,80          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Výkop tř.: 4" (výk_4r_1+výk_4s_1+výk_4r+výk_4s)*0,50  |    | 11,424   |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 5 a 6" (Výk_5s6s_1+výk_5r_6r+Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50   |    |          | 9,072        |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    |          | 20,496       |                   |                 |
| 36 | K   | 167151113 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7  | m3 | 2,352    | 50,00        | 117,60            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 6" Výk_6s*0,50  |    |          | 1,176        |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    |          | 1,176        |                   |                 |
|    |     |           | VV 1,176*2 'Přepočtené koeficientem množství   |    |          | 2,352        |                   |                 |
| 37 | K   | 167151113 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7  | m3 | 1,176    | 50,00        | 58,80             | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Výkop tř.: 6" Výk_6s*0,50  |    |          | 1,176        |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    |          | 1,176        |                   |                 |
| 38 | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách   | m3 | 56,852   | 150,00       | 8 527,80          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Výkop_UV_1+Výkop_trouby   |    |          | 67,200       |                   |                 |
|    |     |           | VV - 8 "ks" * 1,215 "výška UV"   |    |          | -9,720       |                   |                 |
|    |     |           | VV - P1*(0,200/2)*2*(8*2,5)  |    |          | -0,628       |                   |                 |
|    |     |           | VV Celk zásyp  |    |          | 56,852       |                   |                 |
| 39 | M   | 58344197  | šterkodrť frakce 0/63  | t  | 58,390   | 322,00       | 18 801,58         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "TZ, D.1.1.1"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (Celk zásyp*2,0541)*0,50  |    |          | 58,390       |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    |          | 58,390       |                   |                 |
|    | D   | 2         | Zakládání  |    |          |              | 258 540,00        |                 |
| 40 | K   | 212752102 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 | m  | 620,000  | 417,00       | 258 540,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752102</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 310*2 "m"   |    |          | 620,000      |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    |          | 620,000      |                   |                 |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce   |    |          |              | 214 865,00        |                 |
| 41 | K   | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého   | m2 | 877,000  | 245,00       | 214 865,00        | CS ÚRS 2021 02  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/45131777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/45131777</a>                              |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Nová parkovací místa"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 482 "m2"   |    |          | 482,000      |                   |                 |
|    |     |           | VV "Dlažební vjezd"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 366 "m2"   |    |          | 366,000      |                   |                 |
|    |     |           | VV "Propojení v chodníku"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 29 "m2"  |    |          | 29,000       |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |          | 877,000      |                   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní  |    |          |              | 1 943 682,50      |                 |
| 42 | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm  | m2 | 395,000  | 183,36       | 72 427,20         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111</a>                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Dlažební vjezd"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 366 "m2"   |    |          | 366,000      |                   |                 |
|    |     |           | VV "Propojení v chodníku"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 29 "m2"  |    |          | 29,000       |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |          | 395,000      |                   |                 |
| 43 | K   | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm  | m2 | 482,000  | 229,20       | 110 474,40        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111</a>                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Nová parkovací místa"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 482 "m2"   |    |          | 482,000      |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |          | 482,000      |                   |                 |
| 44 | K   | 564871116 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm  | m2 | 935,306  | 275,04       | 257 246,56        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116</a>                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Ulice Pod Vrbou - hlavní řad"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 590,99+344,316 "m2"  |    |          | 935,306      |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |          | 935,306      |                   |                 |
| 45 | K   | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 935,306  | 569,00       | 532 189,11        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135111</a>                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Ulice Pod Vrbou"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 590,99+344,316 "m2"  |    |          | 935,306      |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet   |    |          | 935,306      |                   |                 |
| 46 | K   | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2  | m2 | 935,306  | 15,00        | 14 029,59         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112</a>                            |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "0,80kg/m2"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Ulice Pod Vrbou"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 590,99+344,316 "m2"  |    |          | 935,306      |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | Součet  |     | 935,306  |              |                   |                 |
| 47 | K          | 573211108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2   | m2  | 935,306  | 13,00        | 12 158,98         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "0,80kg/m2"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Ulice Pod Vrbou"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 590,99+344,316 "m2"   |     | 935,306  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 935,306  |              |                   |                 |
| 48 | K          | 577134211 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm  | m2  | 935,306  | 427,00       | 399 375,66        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Ulice Pod Vrbou"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 590,99+344,316 "m2"   |     | 935,306  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 935,306  |              |                   |                 |
| 49 | K          | 596212211 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2  | 877,000  | 260,00       | 228 020,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212211</a>   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nová parkovací místa"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 482 "m2"  |     | 482,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Dlažební vjezd"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 366 "m2"  |     | 366,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Propojení v chodníku"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 29 "m2"   |     | 29,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 877,000  |              |                   |                 |
| 50 | M          | 59245013  | dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní  | m2  | 395,000  | 331,00       | 130 745,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Dlažební vjezd"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 366 "m2"  |     | 366,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Propojení v chodníku"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 29 "m2"   |     | 29,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 395,000  |              |                   |                 |
| 51 | M          | 59245010  | dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná   | m2  | 482,000  | 388,00       | 187 016,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nová parkovací místa"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 482 "m2"  |     | 482,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |     | 482,000  |              |                   |                 |
|    | D          | 8         | Trubní vedení   |     |          |              | 156 367,40        |                 |
| 52 | K          | 452112112 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm  | kus | 8,000    | 680,00       | 5 440,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112112</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 53 | M          | 59224010  | prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm   | kus | 8,000    | 227,00       | 1 816,00          | CS ÚRS 2021 02  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - C.5, D1.1.1."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 8 "ks"  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 54 | K   | 871350310  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200                               | m   | 20,000   | 161,00       | 3 220,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871350310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871350310</a> |     |          |              |                   |                 |
| 55 | M   | 28617004   | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10   | m   | 20,300   | 918,00       | 18 635,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "UV v ulici POD Vrbou DN200"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 8 "ks" * 2,5 "m"  |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 20,300   |              |                   |                 |
| 56 | K   | 895941111  | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální   | kus | 40,000   | 1 720,00     | 68 800,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111</a> |     |          |              |                   |                 |
| 57 | M   | 59223875   | koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm   | kus | 8,000    | 874,00       | 6 992,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - C.5, D1.1.1."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 8 "ks"  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 58 | M   | 59223850   | dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm   | kus | 8,000    | 489,00       | 3 912,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - C.5, D1.1.1."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 8 "ks"  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 59 | M   | 59223857   | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm   | kus | 8,000    | 435,00       | 3 480,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - C.5, D1.1.1."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 8 "ks"  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 60 | M   | 59223862   | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm  | kus | 8,000    | 432,00       | 3 456,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - C.5, D1.1.1."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 8 "ks"  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 61 | M   | 59223866   | skruž pro uliční vpust' přechodová betonová 450-270x295x50m   | kus | 8,000    | 809,00       | 6 472,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - C.5, D1.1.1."  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 8 "ks"  |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 62 | K   | 899102211  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg                               | kus | 8,000    | 475,00       | 3 800,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "TZ, D.1.1.1"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Rušení původních UV"   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 8 "ks"  |     | 8,000    |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | Součet   |     | 8,000     |              |                   |                 |
| 63         | K   | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600   | kus | 8,000     | 1 320,00     | 10 560,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112</a>  |     |           |              |                   |                 |
| 64         | M   | 28661938  | mříž litinová 600/40T, 420X620 D400  | kus | 8,000     | 1 938,00     | 15 504,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| VV         |     |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.1 - C.5, D1.1.1."   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 8 "ks"   |     | 8,000     |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet   |     | 8,000     |              |                   |                 |
| D 81       |     |           | Potrubí z trub betonových  |     |           |              | 4 280,00          |                 |
| 65         | K   | 810351811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200  | m   | 20,000    | 214,00       | 4 280,00          | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810351811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810351811</a>  |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "TZ, D.1.1.1"  |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "Původní potrubí k UV"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 8*2,5 "m"  |     | 20,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet   |     | 20,000    |              |                   |                 |
| D 9        |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |           |              | 863 021,27        |                 |
| 66         | K   | 916131112 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého  | m   | 606,000   | 362,00       | 219 372,00        | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131112</a>  |     |           |              |                   |                 |
| 67         | M   | 59217033  | obrubník betonový silniční 1000x100x300mm  | m   | 606,000   | 145,00       | 87 870,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| VV         |     |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Obr_sil  |     | 606,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet   |     | 606,000   |              |                   |                 |
| 68         | K   | 919122122 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm  | m   | 1 454,000 | 150,00       | 218 100,00        | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122122</a>  |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "obnova povrchů"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (727*2) "m"  |     | 1 454,000 |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet   |     | 1 454,000 |              |                   |                 |
| 69         | K   | 919735116 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm  | m   | 1 454,000 | 210,00       | 305 340,00        | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116</a>  |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "Před výkopem + obnova povrchů"  |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (727*2) "m"  |     | 1 454,000 |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet   |     | 1 454,000 |              |                   |                 |
| 70         | K   | 979024443 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m   | 606,000   | 41,30        | 25 027,80         | CS ÚRS 2021 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443</a>  |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "11-9216-0300_DPS"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |     |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |            | VV Obr_sil   |    |           |              | 606,000           |                 |
|    |     |            | VV Součet  |    |           |              | 606,000           |                 |
| 71 | K   | 981511116  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého   | m3 | 1,909     | 3 830,00     | 7 311,47          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116</a> |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "TZ, D.1.1.1"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Původní UV"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV 8 "ks" * (PI*(0,500/2)^2*1,215)   |    | 1,909     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV UV_puvodni  |    |           |              | 1,909             |                 |
|    |     |            | VV Součet  |    |           |              |                   |                 |
| D  |     | 997        | Přesun sutě  |    |           |              | 96 744,28         |                 |
| 72 | K   | 997221551  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku.                          | t  | 658,755   | 47,40        | 31 224,99         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551</a> |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Ods_ŠD*0,4400   |    | 424,295   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV odkop_dren*1,7  |    | 168,640   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV ((Výkop_trouby+Výkop_UV_1)*1,7)*0,50  |    | 57,120    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV ods_šd_dlazba*0,300   |    | 8,700     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Součet  |    | 658,755   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV 658,755*6 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 3 952,530 |              |                   |                 |
| 73 | K   | NEOBSAZENO |  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559</a> |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Ods_ŠD*0,4400   |    | 424,295   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV odkop_dren*1,7  |    | 168,640   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV ((Výkop_trouby+Výkop_UV_1)*1,7)*0,50  |    | 57,120    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV ods_šd_dlazba*0,300   |    | 8,700     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Součet  |    | 658,755   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV 658,755*6 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 3 952,530 |              |                   |                 |
| 74 | K   | 997221561  | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku   | t  | 315,407   | 53,30        | 16 811,19         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561</a> |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV ODs_Obr_Vrs*0,09200   |    | 86,048    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Ods_acp16*0,09600   |    | 89,789    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Obr_sil*0,20500   |    | 124,230   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Původní potrubí k UV"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV 8*2,5 "m"*0,1800  |    | 3,600     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV UV_puvodni*2,200  |    | 4,200     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV ods_šd_dlazba*0,2600  |    | 7,540     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Součet  |    | 315,407   |              |                   |                 |
| 75 | K   | NEOBSAZENO |  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569</a> |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | ODs_Obr_Vrs*0,09200  |    | 86,048    |              |                   |                 |
|    |     |           | Ods_acp16*0,09600  |    | 89,789    |              |                   |                 |
|    |     |           | Obr_sil*0,20500  |    | 124,230   |              |                   |                 |
|    |     |           | "Původní potrubí k UV"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | 8*2,5 "m"*0,1800   |    | 3,600     |              |                   |                 |
|    |     |           | UV_puvodni*2,200   |    | 4,200     |              |                   |                 |
|    |     |           | ods_šd_dlazba*0,26000  |    | 7,540     |              |                   |                 |
|    |     |           | Součet   |    | 315,407   |              |                   |                 |
|    |     |           | 315,407*6 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 1 892,442 |              |                   |                 |
| 76 | K   | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti   | t  | 974,162   | 50,00        | 48 708,10         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Ods_ŠD*0,4400   |    | 424,295   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV ODs_Obr_Vrs*0,09200   |    | 86,048    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Ods_acp16*0,09600   |    | 89,789    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Obr_sil*0,20500   |    | 124,230   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Původní potrubí k UV"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 8*2,5 "m"*0,1800  |    | 3,600     |              |                   |                 |
|    |     |           | VV UV_puvodni*2,200  |    | 4,200     |              |                   |                 |
|    |     |           | VV odkop_dren*1,7  |    | 168,640   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV ((Výkop_trouby+Výkop_UV_1)*1,7)*0,50  |    | 57,120    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV ods_šd_dlazba*0,26000   |    | 7,540     |              |                   |                 |
|    |     |           | VV ods_šd_dlazba*0,3000  |    | 8,700     |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    | 974,162   |              |                   |                 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot  |    |           |              | 464 326,94        |                 |
| 77 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                      | t  | 2 110,577 | 200,00       | 422 115,40        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111</a>  |    |           |              |                   |                 |
| 78 | K   | 998225191 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t  | 2 110,577 | 20,00        | 42 211,54         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191</a>  |    |           |              |                   |                 |
| D  | SKL |           | Skládkovné   |    |           |              | 161 894,65        |                 |
| 79 | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                   | t  | 139,570   | 200,00       | 27 914,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Obr_sil*0,20500   |    | 124,230   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Původní potrubí k UV"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 8*2,5 "m"*0,1800  |    | 3,600     |              |                   |                 |
|    |     |           | VV UV_puvodni*2,200  |    | 4,200     |              |                   |                 |
|    |     |           | VV ods_šd_dlazba*0,2600  |    | 7,540     |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet  |    | 139,570   |              |                   |                 |
| 80 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                     | t  | 658,755   | 150,00       | 98 813,25         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC   |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Ods_ŠD*0,4400   |    | 424,295   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | odkop_dren*1,7  |    | 168,640  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ((Výkop_trouby+Výkop_UV_1)*1,7)*0,50  |    | 57,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ods_šd_dlazba*0,300   |    | 8,700    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet  |    | 658,755  |              |                   |                 |
| 81 | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 175,837  | 200,00       | 35 167,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |           | Online PSC  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875</a>                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ODs_Obr_Vrs*0,09200   |    | 86,048   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Ods_acp16*0,09600   |    | 89,789   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet  |    | 175,837  |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

Soupis:

**SO 04b - Rušení a obnova chodníků**

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

IČ: 26069539

DIČ:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Barbora Chladová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**1 583 957,05**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 583 957,05 | 21,00%     | 332 630,98 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 916 588,03**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

Soupis:

**SO 04b - Rušení a obnova chodníků**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt  
a.s.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

DC. BARBORA  
Chladová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 583 957,05**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 487 896,55

1 - Zemní práce

126 716,77

4 - Vodorovné konstrukce

209 881,98

5 - Komunikace pozemní

499 011,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

459 529,80

997 - Přesun sutě

53 471,81

998 - Přesun hmot

139 285,08

SKL - Skládkovné

96 060,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

Soupis:

**SO 04b - Rušení a obnova chodníků**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

a.s.  
D.C. BARBORA  
Chladová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 583 957,05**

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 487 896,55

D 1

Zemní práce

126 716,77

|   |   |           |  |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113107183 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 667,428 | 109,00 | 72 749,65 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113107183](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107183)

VV

"11-9216-0300\_DPS"

VV

"Sezimovo Ústí\_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV

"Odstranění původního asf.chodníku"

VV

637,17 + 30,258 "m2"

667,428

VV

Ods\_asf\_chod\_1

Součet

667,428

|   |   |           |   |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 667,428 | 40,00 | 26 697,12 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113107222](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222)

VV

"11-9216-0300\_DPS"

VV

"Sezimovo Ústí\_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV

"Odstranění původního asf.chodníku"

VV

odst\_ŠD\_asf\_chod\_

637,17 + 30,258 "m2"

667,428

VV

Součet

667,428

|   |   |           |  |   |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 606,000 | 45,00 | 27 270,00 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113202111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111)

VV

"11-9216-0300\_DPS"

VV

"Sezimovo Ústí\_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV

"Přesná specifikace viz projektový dokumentace"

VV

"Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV

"Obrubník chodníkový"

VV

Obr\_chod

606 "m"

606,000

VV

Součet

606,000

| PČ  | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |            |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|------------|
| D 4 |     |           | Vodorovné konstrukce   |    |          |              |                   |                 | 209 881,98 |
| 4   | K   | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého   | m2 | 736,428  | 285,00       | 209 881,98        | CS ÚRS 2021 02  |            |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777</a>   |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "Betonový chodník šedý + závlivka na popelnice - tl. 240 mm"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV 637,17 + 30,258 "m2"  |    | 667,428  |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "Hmatová dlažba"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV 69"m2"  |    | 69,000   |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV Součet  |    | 736,428  |              |                   |                 |            |
| D 5 |     |           | Komunikace pozemní   |    |          |              |                   |                 | 499 011,11 |
| 5   | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm   | m2 | 667,428  | 137,52       | 91 784,70         | CS ÚRS 2021 02  |            |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111</a>   |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "Betonový chodník šedý + závlivka na popelnice - tl. 240 mm"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV 637,17 + 30,258 "m2"  |    | 667,428  |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV Součet  |    | 667,428  |              |                   |                 |            |
| 6   | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm   | m2 | 69,000   | 183,36       | 12 651,84         | CS ÚRS 2021 02  |            |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111</a>   |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "Hmatová dlažba"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV 69 "m2"   |    | 69,000   |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV Součet  |    | 69,000   |              |                   |                 |            |
| 7   | K   | 596211111 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 667,428  | 260,00       | 173 531,28        | CS ÚRS 2021 02  |            |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111</a>   |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "Betonový chodník šedý + závlivka na popelnice - tl. 240 mm"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV 637,17 + 30,258 "m2"  |    | 667,428  |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV Součet  |    | 667,428  |              |                   |                 |            |
| 8   | M   | 59245001  | dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní   | m2 | 667,428  | 246,00       | 164 187,29        | CS ÚRS 2021 02  |            |
|     |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "Betonový chodník šedý + závlivka na popelnice - tl. 240 mm"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV 637,17 + 30,258 "m2"  |    | 667,428  |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV Součet  |    | 667,428  |              |                   |                 |            |
| 9   | K   | 596211210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2          | m2 | 69,000   | 260,00       | 17 940,00         | CS ÚRS 2021 02  |            |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211210</a>   |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |            |
|     |     |           | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |            |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Hmatová dlažba"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 69 "m2"  |    |          | 69,000       |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |          | 69,000       |                   |                 |
| 10 | M   | 59245224   | dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná  | m2 | 69,000   | 564,00       | 38 916,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Hmatová dlažba"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 69 "m2"  |    |          | 69,000       |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |          | 69,000       |                   |                 |
| D  | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |    |          |              | 459 529,80        |                 |
| 11 | K   | 916131212  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého   | m  | 606,000  | 362,00       | 219 372,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131212</a>   |    |          |              |                   |                 |
| 12 | M   | 59217017   | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm  | m  | 606,000  | 145,00       | 87 870,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Obr_chod   |    |          | 606,000      |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |          | 606,000      |                   |                 |
| 13 | K   | 919735116  | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm  | m  | 606,000  | 210,00       | 127 260,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Řezání asf. povrchu - původního chodníku"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 606 "m"  |    |          | 606,000      |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |          | 606,000      |                   |                 |
| 14 | K   | 979024443  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m  | 606,000  | 41,30        | 25 027,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Obr_chod   |    |          | 606,000      |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |          | 606,000      |                   |                 |
| D  | 997 |            | Přesun sutě  |    |          |              | 53 471,81         |                 |
| 15 | K   | 997221551  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku.  | t  | 193,554  | 47,40        | 9 174,46          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | odst_ŠD_asf_chod_1*0,2900  |    |          | 193,554      |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet   |    |          | 193,554      |                   |                 |
| 16 | K   | NEOBSAZENO |  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód         | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |             | odst_ŠD_asf_chod_1*0,2900  |    |          | 193,554      |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet   |    |          | 193,554      |                   |                 |
|    | VV         |             | 193,554*6 'Přepočtené koeficientem množství  |    |          | 1 161,324    |                   |                 |
| 17 | K          | 997221561   | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku   | t  | 335,137  | 53,30        | 17 862,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Ods_asf_chod_1*0,31600   |    |          | 210,907      |                   |                 |
|    | VV         |             | Obr_chod*0,20500   |    |          | 124,230      |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet   |    |          | 335,137      |                   |                 |
| 18 | K          | NEOBSAZENO  |  |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Ods_asf_chod_1*0,31600   |    |          | 210,907      |                   |                 |
|    | VV         |             | Obr_chod*0,20500   |    |          | 124,230      |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet   |    |          | 335,137      |                   |                 |
|    | VV         |             | 335,137*6 'Přepočtené koeficientem množství  |    |          | 2 010,822    |                   |                 |
| 19 | K          | 997221611   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti   | t  | 528,691  | 50,00        | 26 434,55         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | odst_ŠD_asf_chod_1*0,2900  |    |          | 193,554      |                   |                 |
|    | VV         |             | Ods_asf_chod_1*0,31600   |    |          | 210,907      |                   |                 |
|    | VV         |             | Obr_chod*0,20500   |    |          | 124,230      |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet   |    |          | 528,691      |                   |                 |
| D  | 998        | Přesun hmot |  |    |          |              | 139 285,08        |                 |
| 20 | K          | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                      | t  | 633,114  | 200,00       | 126 622,80        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111</a>  |    |          |              |                   |                 |
| 21 | K          | 998225191   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t  | 633,114  | 20,00        | 12 662,28         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191</a>  |    |          |              |                   |                 |
| D  | SKL        | Skládkovné  |  |    |          |              | 96 060,50         |                 |
| 22 | K          | 997221861   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                   | t  | 124,230  | 200,00       | 24 846,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | (Obr_chod)*0,20500   |    |          | 124,230      |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet   |    |          | 124,230      |                   |                 |
| 23 | K          | 997221873   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                     | t  | 193,554  | 150,00       | 29 033,10         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "11-9216-0300_DPS"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | odst_ŠD_asf_chod_1*0,2900  |    |          | 193,554      |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | Součet  |    | 193,554  |              |                   |                 |
| 24 | K          | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 210,907  | 200,00       | 42 181,40         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875</a>                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Ods_asf_chod_1*0,31600  |    | 210,907  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet  |    | 210,907  |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

Soupis:

**SO 04c - Rušení a obnova komunikací a chodníků**

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

IČ: 26069539

DIČ:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Barbora Chladová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**2 987 134,17**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 987 134,17 | 21,00%     | 627 298,18 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 614 432,35**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

Soupis:

**SO 04c - Rušení a obnova komunikací a chodníků**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt  
a.s.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Dr. Barbara  
Chladová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**2 987 134,17**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 865 381,72

1 - Zemní práce

252 424,81

5 - Komunikace pozemní

1 873 441,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

239 360,19

997 - Přesun sutě

196 790,35

998 - Přesun hmot

303 364,38

SKL - Skládkovné

121 752,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

Soupis:

**SO 04c - Rušení a obnova komunikací a chodníků**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

a.s.  
D.C. BARBORA  
Chladová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**2 987 134,17**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**2 865 381,72**

D 1

Zemní práce

**252 424,81**

|   |   |           |   |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 645,692 | 30,00 | 19 370,76 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113106121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106121)

VV

"11-9216-0300\_DPS"

VV

"Sezimovo Ústí\_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"

VV

puv\_beton\_dl (316,412\*0,50+68,934) "m2"

227,140

VV

"Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"

VV

puv\_bet\_dl\_hlavni 330,632 "m2"

330,632

VV

"Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"

VV

puv\_zam\_DOSS 66,84 "m2"

66,840

VV

"Původní betonová dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad"

VV

bet\_puv\_vrc 21,08 "m2"

21,080

VV

Součet

645,692

|   |   |           |   |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 50,298 | 30,00 | 1 508,94 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113106123](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106123)

VV

"11-9216-0300\_DPS"

VV

"Sezimovo Ústí\_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV

"Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm, přípojky v ulici Okružní"

VV

Zam\_puv\_vrac 34,330 + (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)\*0,90 "m2"

50,298

VV

Součet

50,298

|   |   |           |   |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|
| 3 | K | 113106291 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí | m2 | 82,719 | 30,00 | 2 481,57 | CS ÚRS 2021 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113106291](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106291)

| PČ | Typ | Kód              | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|------------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |                  | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | 82,719 "m2"  |    | 82,719    |              |                   |                 |
|    | VV  | puv_bet_dil_DOSS | Součet   |    | 82,719    |              |                   |                 |
| 4  | K   | 113106571        | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 625,254   | 30,00        | 18 757,62         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106571</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | zam_puv_vracet   | 625,254"m2"  |    | 625,254   |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | Součet   |    | 625,254   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 113107183        | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                   | m2 | 21,483    | 109,00       | 2 341,65          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107183">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107183</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | 0,90*23,87   |    | 21,483    |              |                   |                 |
|    | VV  | Ods_asf_chod     | Součet   |    | 21,483    |              |                   |                 |
| 6  | K   | 113107222        | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm            | m2 | 1 265,697 | 40,00        | 50 627,88         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | (316,412+68,934)*0,50 "m2"   |    | 192,673   |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | 330,632 "m2"   |    | 330,632   |              |                   |                 |
|    | VV  | ods_šd_bet_dl    | Mezisoučet   |    | 523,305   |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | 625,254"m2"  |    | 625,254   |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | puv_zam_šd_DOSS  | puv_zam_DOSS   |    | 66,840    |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm, přípojky v ulici Okružní"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | Zam_puv_vrac   |    | 50,298    |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | Součet   |    | 1 265,697 |              |                   |                 |
| 7  | K   | 113107222        | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm            | m2 | 21,483    | 40,00        | 859,32            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  | odst_šD_asf_chod | 0,90*23,87   |    | 21,483    |              |                   |                 |
|    | VV  |                  | Součet   |    | 21,483    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 113107223  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 1 024,464 | 55,00        | 56 345,52         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 82,719 "m2"   |    | 82,719    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 285,439 "m2"  |    | 285,439   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 656,306 "m2"  |    | 656,306   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Ods_ŠD_puv_DOSS Součet  |    | 1 024,464 |              |                   |                 |
| 9  | K   | 113107241  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm                             | m2 | 914,745   | 39,00        | 35 675,06         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107241</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 258,439 "m2"  |    | 258,439   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 656,306 "m2"  |    | 656,306   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Ods_acp_acl Součet  |    | 914,745   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 113154122  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm   | m2 | 914,745   | 36,00        | 32 930,82         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154122</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 258,439 "m2"  |    | 258,439   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 656,306 "m2"  |    | 656,306   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | ODs_Obr_Vrs Součet  |    | 914,745   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 113202111  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých  | m  | 32,500    | 45,00        | 1 462,50          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulice okružní"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | obr_silnicni 12,3 "m" + 1,0*7 "ks"  |    | 19,300    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Obrubník chodníkový, přípojky v ulici Okružní"   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | obr_chodnikovy 6,2 "m" + 1,0*7 "ks"   |    | 13,200    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 32,500    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 121151113  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  | m2 | 242,886   | 33,00        | 8 015,24          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113</a>   |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"  |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (316,412+68,934)*0,50 "m2"  |    | 192,673   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Přípojky (vodovod a kanalizace) v ulici Okružní"   |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | (7,26+17,06+6,8+19,5+5,172)*0,90  |    | 50,213   |              |                   |                 |
|    | VV  | zeleň      | Součet  |    | 242,886  |              |                   |                 |
| 13 | K   | 181351103  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 242,886  | 29,00        | 7 043,69          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | zeleň   |    | 242,886  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 242,886  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 183405211  | Výsev trávniku hydroosevem na ornici  | m2 | 242,886  | 25,00        | 6 072,15          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183405211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183405211</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | zeleň   |    | 242,886  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 242,886  |              |                   |                 |
| 15 | M   | 00572410   | osivo směs travní parková   | kg | 6,072    | 151,00       | 916,87            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | 242,886*0,025 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 6,072    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 185803111  | Ošetření trávniku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5   | m2 | 242,886  | 3,00         | 728,66            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | zeleň   |    | 242,886  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 242,886  |              |                   |                 |
| 17 | K   | 185804215  | Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 trávniku po výsevu   | m2 | 242,886  | 5,00         | 1 214,43          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804215</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | zeleň   |    | 242,886  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 242,886  |              |                   |                 |
| 18 | K   | 185804312  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2  | m3 | 48,577   | 105,00       | 5 100,59          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | zeleň*0,200   |    | 48,577   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 48,577   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 185811211  | Vyhrazení trávniku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5   | m2 | 242,886  | 4,00         | 971,54            | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185811211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185811211</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | zeleň   |    | 242,886  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 242,886  |              |                   |                 |
| D  | 5   |            | Komunikace pozemní  |    |          |              | 1 873 441,99      |                 |
| 20 | K   | 564861111  | Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm   | m2 | 629,553  | 183,36       | 115 434,84        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111</a>               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |            | "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | (316,412*0,50+68,934) "m2"  |    | 227,140  |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Původní beton dlažba změněna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | 330,632 "m2"  |    | 330,632  |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | 0,90*23,87  |    | 21,483   |              |                   |                 |
| VV |     |            | "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm, přípojky v ulici Okružní"  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | 34,330 + (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2"  |    | 50,298   |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet  |    | 629,553  |              |                   |                 |
| 21 | K   | 564871116  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm  | m2 | 941,745  | 275,04       | 259 017,54        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 285,439 "m2"  |    | 285,439  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 656,306 "m2"  |    | 656,306  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 941,745  |              |                   |                 |
| 22 | K   | 565135111  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 941,745  | 569,00       | 535 852,91        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135111</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 285,439 "m2"  |    | 285,439  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 656,306 "m2"  |    | 656,306  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 941,745  |              |                   |                 |
| 23 | K   | 573111112  | Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2  | m2 | 941,745  | 15,00        | 14 126,18         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "0,80kg/m2"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 285,439 "m2"  |    | 285,439  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 656,306 "m2"  |    | 656,306  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 941,745  |              |                   |                 |
| 24 | K   | 573211108  | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2   | m2 | 941,745  | 13,00        | 12 242,69         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "0,40kg/m2"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 285,439 "m2"  |    | 285,439  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 656,306 "m2"  |    | 656,306  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet  |    | 941,745  |              |                   |                 |
| 25 | K   | 577134211  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm        | m2 | 941,745  | 427,00       | 402 125,12        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 285,439 "m2"  |    | 285,439  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 656,306 "m2"  |    | 656,306  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 941,745  |              |                   |                 |
| 26 | K   | 596211111  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2  | m2 | 490,333  | 260,00       | 127 486,58        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 330,632 "m2"  |    | 330,632  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,90*23,87  |    | 21,483   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 66,84 "m2"  |    | 66,840   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Původní betonová dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 21,08 "m2"  |    | 21,080   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 34,330 "m2"   |    | 34,330   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Přípojky v ulici Okružní"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2"   |    | 15,968   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 490,333  |              |                   |                 |
| 27 | M   | 59245001   | dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní  | m2 | 365,937  | 245,00       | 89 654,57         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 330,632 "m2"  |    | 330,632  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,90*23,87  |    | 21,483   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS - předpoklad 10% nové dlažby"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 66,84 "m2"*0,10   |    | 6,684    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Původní betonová dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - předpoklad 10% nové dlažby"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 21,08 "m2"*0,10   |    | 2,108    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm - předpoklad 10% nové   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 34,330 "m2"*0,10  |    | 3,433    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Přípojky v ulici Okružní - předpoklad 10% nové dlažby"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90*0,10 "m2"  |    | 1,597    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 365,937  |              |                   |                 |
| 28 | K   | 596212211  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 852,394  | 260,00       | 221 622,44        | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212211</a>   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (316,412*0,50+68,934) "m2"  |    | 227,140  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 625,254 "m2"  |    | 625,254  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    | 852,394  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | M   | 59245013   | dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní  | m2 | 289,665  | 331,00       | 95 879,12         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (316,412*0,50+68,934) "m2"  |    | 227,140  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady, předpoklad 10% nové dlažby - rozdíty při rozebírání a převodu"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 625,254"m2**0,10  |    |          | 62,525       |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    |          | 289,665      |                   |                 |
| D  | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |          |              | 239 360,19        |                 |
| 30 | K   | 916131112  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého                           | m  | 19,300   | 362,00       | 6 986,60          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131112</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulice okružní"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | obr_silnicni  |    |          | 19,300       |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    |          | 19,300       |                   |                 |
| 31 | M   | 59217033   | obrubník betonový silniční 1000x100x300mm   | m  | 1,930    | 145,00       | 279,85            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní - předpoklad 10% nových obrubníků - rozbití při rozebírání"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | obr_silnicni*0,10   |    |          | 1,930        |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    |          | 1,930        |                   |                 |
| 32 | K   | 916131212  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého                          | m  | 13,200   | 292,00       | 3 854,40          | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131212</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Obrubník chodníkový- obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | obr_chodnikovy  |    |          | 13,200       |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    |          | 13,200       |                   |                 |
| 33 | M   | 59217017   | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   | m  | 1,320    | 145,00       | 191,40            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Obrubník chodníkový- obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní - předpoklad 10% nových obrubníků - rozbití při rozebírání"   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | obr_chodnikovy*0,10   |    |          | 1,320        |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet  |    |          | 1,320        |                   |                 |
| 34 | K   | 919122122r | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m  | 499,000  | 150,00       | 74 850,00         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122122r">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122122r</a>  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "11-9216-0300_DPS"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ        | Kód        | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |            | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 187 "m"  |    | 187,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Rekonstrukce ulice Okružní"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 312 "m"  |    | 312,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet   |    | 499,000   |              |                   |                 |
| 35 | K          | 919735116  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm  | m  | 499,000   | 210,00       | 104 790,00        | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 187 "m"  |    | 187,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Rekonstrukce ulice Okružní"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 312 "m"  |    | 312,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet   |    | 499,000   |              |                   |                 |
| 36 | K          | 979024443  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m  | 32,500    | 41,30        | 1 342,25          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Obrubník silniční a chodníkový - obnovení podle požadavků DOSS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | obr_silnicni+obr_chodnikovy  |    | 32,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet   |    | 32,500    |              |                   |                 |
| 37 | K          | 979054451  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem   | m2 | 641,222   | 73,40        | 47 065,69         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>Očištění 70% dlaždic.   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 625,254 "m2"   |    | 625,254   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Připojky v ulici Okružní"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2"  |    | 15,968    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet   |    | 641,222   |              |                   |                 |
|    | D          | 997        | Přesun sutě  |    |           |              | 196 790,35        |                 |
| 38 | K          | 997221551  | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku.  | t  | 1 276,644 | 47,40        | 60 512,93         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551</a>  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "11-9216-0300_DPS"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (ods_šd_bet_dl+odst_šD_asf_chod)*0,29000   |    | 157,989   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | zeleň*1,7  |    | 412,906   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |            | ((Ods_šD_puv_DOSS+puv_zam_šd_DOSS)*0,29000)*2  |    | 632,956   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (puv_bet_dil_DOSS*0,4400)*2  |    | 72,793    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet   |    | 1 276,644 |              |                   |                 |
| 39 | K          | NEOBSAZENO |  |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559</a>  |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |            | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (ods_šd_bet_dl+odst_šD_asf_chod)*0,29000  |    | 157,989    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV zeleň*1,7   |    | 412,906    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"   |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV ((Ods_šD_puv_DOSS+puv_zam_šd_DOSS)*0,29000)*2   |    | 632,956    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (puv_bet_dil_DOSS*0,4400)*2   |    | 72,793     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Součet  |    | 1 276,644  |              |                   |                 |
|    |     |            | VV 1276,644*9 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 11 489,796 |              |                   |                 |
| 40 | K   | 997221561  | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku   | t  | 701,309    | 53,30        | 37 379,77         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561</a>       |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Ods_asf_chod*0,31600  |    | 6,789      |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Ods_acp_acl*0,09200   |    | 84,157     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV ODS_Obr_Vrs*0,09800   |    | 89,645     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"   |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV ((obr_chodnikovy+obr_silnicni)*0,205000)*2  |    | 13,325     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (puv_bet_dil_DOSS*0,408000)*2   |    | 67,499     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (zam_puv_vracet*0,29500)*2  |    | 368,900    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (puv_zam_DOSS*0,25500)*2  |    | 34,088     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Původní betonvá a zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - přípojky v ulici Okružní - odvoz tam i zpět" |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (bet_puv_vrc*0,25500)*2   |    | 10,751     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (Zam_puv_vrac*0,2600)*2   |    | 26,155     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Součet  |    | 701,309    |              |                   |                 |
| 41 | K   | NEOBSAZENO |  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569</a>       |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Ods_asf_chod*0,31600  |    | 6,789      |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Ods_acp_acl*0,09200   |    | 84,157     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV ODS_Obr_Vrs*0,09800   |    | 89,645     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"   |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV ((obr_chodnikovy+obr_silnicni)*0,205000)*2  |    | 13,325     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (puv_bet_dil_DOSS*0,408000)*2   |    | 67,499     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (zam_puv_vracet*0,29500)*2  |    | 368,900    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (puv_zam_DOSS*0,25500)*2  |    | 34,088     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Původní betonvá a zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - přípojky v ulici Okružní - odvoz tam i zpět" |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (bet_puv_vrc*0,25500)*2   |    | 10,751     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (Zam_puv_vrac*0,2600)*2   |    | 26,155     |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Součet  |    | 701,309    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV 701,309*9 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 6 311,781  |              |                   |                 |
| 42 | K   | 997221611  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti   | t  | 1 977,953  | 50,00        | 98 897,65         | CS ÚRS 2021 02  |
|    |     |            | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611</a>       |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "11-9216-0300_DPS"  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV (ods_šd_bet_dl+odst_šD_asf_chod)*0,29000  |    | 157,989    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV zeleň*1,7   |    | 412,906    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"   |    |            |              |                   |                 |
|    |     |            | VV ((Ods_šD_puv_DOSS+puv_zam_šd_DOSS)*0,29000)*2   |    | 632,956    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | (puv_bet_dil_DOSS*0,4400)*2  |    | 72,793    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Ods_asf_chod*0,31600   |    | 6,789     |              |                   |                 |
| VV |     |     | Ods_acp_acl*0,09200  |    | 84,157    |              |                   |                 |
| VV |     |     | ODs_Obr_Vrs*0,09800  |    | 89,645    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"  |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |     | ((obr_chodníkovy+obr_silnici)*0,205000)*2  |    | 13,325    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (puv_bet_dil_DOSS*0,408000)*2  |    | 67,499    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (zam_puv_vracet*0,29500)*2   |    | 368,900   |              |                   |                 |
| VV |     |     | (puv_zam_DOSS*0,25500)*2   |    | 34,088    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "Původní betonová a zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - přípojky v ulici Okružní - odvoz tam i zpět" |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |     | (bet_puv_vrc*0,25500)*2  |    | 10,751    |              |                   |                 |
| VV |     |     | (Zam_puv_vrac*0,2600)*2  |    | 26,155    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Součet   |    | 1 977,953 |              |                   |                 |

D 998 Přesun hmot 303 364,38

|    |   |           |   |   |           |        |            |                |
|----|---|-----------|---|---|-----------|--------|------------|----------------|
| 43 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 1 378,929 | 200,00 | 275 785,80 | CS ÚRS 2021 02 |
|----|---|-----------|---|---|-----------|--------|------------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111)

|    |   |           |  |   |           |       |           |                |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|----------------|
| 44 | K | 998225191 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 1 378,929 | 20,00 | 27 578,58 | CS ÚRS 2021 02 |
|----|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/998225191](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191)

D SKL Skládkovné 121 752,45

|    |   |           |  |   |         |        |           |                |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 45 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 570,895 | 150,00 | 85 634,25 | CS ÚRS 2021 02 |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997221873](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873)

|    |  |  |  |  |         |  |  |  |
|----|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| VV |  |  | "11-9216-0300_DPS"                                 |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "                             |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | (ods_šd_bet_dl+odst_ŠD_asf_chod)*0,29000           |  | 157,989 |  |  |  |
| VV |  |  | zeleň*1,7  |  | 412,906 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet   |  | 570,895 |  |  |  |

|    |   |           |   |   |         |        |           |                |
|----|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 46 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 180,591 | 200,00 | 36 118,20 | CS ÚRS 2021 02 |
|----|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997221875](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875)

|    |  |  |  |  |         |  |  |  |
|----|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| VV |  |  | "11-9216-0300_DPS"                                 |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "                             |  |         |  |  |  |
| VV |  |  | Ods_asf_chod*0,31600                               |  | 6,789   |  |  |  |
| VV |  |  | Ods_acp_acl*0,09200                                |  | 84,157  |  |  |  |
| VV |  |  | ODs_Obr_Vrs*0,09800                                |  | 89,645  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet   |  | 180,591 |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel:

Bc. Barbora Chladová

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2022

IČ:

26069539

DIČ:

IČ:

42407559

DIČ:

CZ42407559

IČ:

26475081

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 358 000,00**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 358 000,00 | 21,00%     | 705 180,00 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 063 180,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt  
a.s.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Bc. Barbora  
Chladová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**3 358 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 358 000,00

---

NUS - Náklady s umístěním stavby

3 338 000,00

---

VRN6 - Územní vlivy

10 000,00

---

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Sezimovo Ústí

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.

Projektant: Sweco Hydroprojekt  
a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel: Bc. Barbora  
Chladová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**3 358 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 358 000,00

D NUS Náklady s umístěním stavby

3 338 000,00

|   |   |   |   |    |       |              |              |           |
|---|---|---|---|----|-------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | K | 1 | Náklady na přípravu a zařízení stavebního vč. buňky pro TDS, KOO BOZP | Kč | 1,000 | 3 338 000,00 | 3 338 000,00 | r-položka |
|---|---|---|---|----|-------|--------------|--------------|-----------|

D VRN6 Územní vlivy

10 000,00

|   |   |    |   |    |       |           |           |           |
|---|---|----|---|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | K | 06 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy | Kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | r-položka |
|---|---|----|---|----|-------|-----------|-----------|-----------|

D VRN7 Provozní vlivy

10 000,00

|   |   |    |   |    |       |           |           |           |
|---|---|----|---|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | K | 07 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | Kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | r-položka |
|---|---|----|---|----|-------|-----------|-----------|-----------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

**ON - Ostatní náklady**

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábor s. r. o.

IČ: 26069539

DIČ:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Barbora Chladová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**882 000,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 882 000,00  | 21,00%     | 185 220,00 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 067 220,00**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

**ON - Ostatní náklady**

Místo:

Sezimovo Ústí

Datum:

26. 1. 2022

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

a.s.  
Bc. Barbora  
Chladová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady stavby celkem**

**882 000,00**

VRN9 - Ostatní náklady

882 000,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Objekt:

**ON - Ostatní náklady**

Místo: Sezimovo Ústí

Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.

Projektant: Sweco Hydroprojekt

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel: a.s.  
Bc. Barbora  
Chladová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**882 000,00**

D VRN9

Ostatní náklady

882 000,00

|    |   |     |  |     |       |            |            |           |
|----|---|-----|--|-----|-------|------------|------------|-----------|
| 1  | K | 1   | Zajištění DIRu (dopravně inženýrského rozhodnutí + případné prodloužení Výkopového povolení + případné prodloužení Smlouvy o výpůjčce) | Kč  | 1,000 | 120 000,00 | 120 000,00 | r-položka |
| 2  | K | 1a  | Prostředky k DIR (např.: dokumentace, dopravní značení, pojezdové lávky aj.)   | Kč  | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00 | r-položka |
| 3  | K | 13  | Publicita (Billboard, organizace)  | Kč  | 1,000 | 40 000,00  | 40 000,00  | r-položka |
| 4  | K | 10  | Pasportizace stávajících objektů a dotčených pozemků   | Kč  | 1,000 | 45 000,00  | 45 000,00  | r-položka |
| 5  | K | 10a | Pasportizace studní  | Kč  | 1,000 | 45 000,00  | 45 000,00  | r-položka |
| 6  | K | 11  | Statická zkouška pláně   | Kč  | 1,000 | 35 000,00  | 35 000,00  | r-položka |
| 7  | K | 12  | Kamerové zkoušky kanalizačních řadů a přípojek   | kpl | 1,000 | 92 000,00  | 92 000,00  | r-položka |
| 8  | K | 15  | Havarijní plán   | Kč  | 1,000 | 10 000,00  | 10 000,00  | r-položka |
| 9  | K | 16  | Kanalizační a vodovodní řád  | Kč  | 1,000 | 20 000,00  | 20 000,00  | r-položka |
| 10 | K | 17  | Kompletační a koordinační činnost  | Kč  | 1,000 | 20 000,00  | 20 000,00  | r-položka |
| 11 | K | 2   | Vytýčení sítí  | Kč  | 1,000 | 30 000,00  | 30 000,00  | r-položka |
| 12 | K | 3   | Geodetického zaměření (před stavbou, během výstavby a po výstavbě)   | Kč  | 1,000 | 83 000,00  | 83 000,00  | r-položka |
| 13 | K | 3a  | Zpracování geodetického plánu  | Kč  | 1,000 | 42 000,00  | 42 000,00  | r-položka |
| 14 | K | 8   | DSPS dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příl. č. 3 i v digitálním zpracování  | Kč  | 1,000 | 50 000,00  | 50 000,00  | r-položka |
| 15 | K | 5   | Náklady na dopracování detailů RPD   | Kč  | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00 | r-položka |

## SEZNAM FIGUR

Kód: 11-9216-03-00

Stavba: DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Datum: 26. 1. 2022

| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra           |
|------------------------|---|----|------------------|
| <b>SO 01/ SO 01A</b>   | <b>Hlavní a vedlejší řady</b>   |    |                  |
| <b>beton_lože</b>      |   |    | <b>18,196</b>    |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000            |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"                              |    | 0,000            |
|                        | "TZ, D.1.1.1"   |    | 0,000            |
|                        | "Podkladní desky - šachty"  |    | 0,000            |
|                        | 2,6*2,6*0,100*25  |    | 16,900           |
|                        | 3,6*3,6*0,100   |    | 1,296            |
| beton_lože             | Součet  |    | 18,196           |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                  |
| 452312131              | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                       | m3 | 18,196           |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                 | m3 | 1 582,767        |
| <b>Celk_zásyp</b>      |   |    | <b>1 582,767</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000            |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"                              |    | 0,000            |
|                        | "TZ, D.1.1.1"   |    | 0,000            |
|                        | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"                     |    | 0,000            |
|                        | "Výkop potrubí a šachet - lože pod potrubí a šachty - potrubí a šachty - obsyp" |    | 0,000            |
|                        | Výkop_trouby  |    | 2 473,570        |
|                        | -sedlo_lože_šd  |    | -324,540         |
|                        | - Obsyp   |    | -512,214         |
|                        | -beton_lože   |    | -18,196          |
|                        | "Šachty"  |    | 0,000            |

| Kód                    | Popis  | MJ        | Výměra         |
|------------------------|--|-----------|----------------|
|                        | - ((PI*(1,0/2)^2)*2,21)*2  |           | -3,471         |
|                        | - ((PI*(1,0/2)^2)*1,71)*3  |           | -4,029         |
|                        | - (PI*(1,0/2)^2)*(1,91+2,41+2,66+2,93+1,96+1,46+3,48+2,46+3,68+2,68+2,46+2,21+1,46+1,96+2,38)            |           | -28,353        |
| Celk_zásyp             | Součet   |           | 1 582,767      |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |                |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním  | m3        | 1 582,767      |
| 162751115              | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3        | 2 677,720      |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3        | 3 061,124      |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3        | 3 914,507      |
| 58344197               | šterkodrt' frakce 0/63   | t         | 1 625,581      |
| <b>Obsyp</b>           | <b>Obsyp potrubí DN300 a DN400</b>   | <b>m3</b> | <b>512,214</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |           | 0,000          |
|                        | "ST.1 a ST.2"  |           | 0,000          |
|                        | 303,94*1,50*(0,400+0,300)  |           | 319,137        |
|                        | -"potrubí DN400" (303,94*PI*(0,400/2)^2)   |           | -38,194        |
|                        | "ST.1_A"   |           | 0,000          |
|                        | 23,43*1,20*(0,250+0,300)   |           | 15,464         |
|                        | -"potrubí DN250" (23,43*PI*(0,250/2)^2)  |           | -1,150         |
|                        | "ST.1_B"   |           | 0,000          |
|                        | 86,22*1,20*(0,250+0,300)   |           | 56,905         |
|                        | -"potrubí DN250" (86,22*PI*(0,250/2)^2)  |           | -4,232         |
|                        | "ST.1_C"   |           | 0,000          |
|                        | 59,70*1,20*(0,300+0,300)   |           | 42,984         |
|                        | -"potrubí DN300" (59,70*PI*(0,300/2)^2)  |           | -4,220         |
|                        | "ST.2_A"   |           | 0,000          |
|                        | 23,70*1,20*(0,250+0,300)   |           | 15,642         |
|                        | -"potrubí DN250" (23,70*PI*(0,250/2)^2)  |           | -1,163         |
|                        | "ST.2_B"   |           | 0,000          |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
|                        | 55,40*1,20*(0,250+0,300)   |    | 36,564         |
|                        | -"potrubí DN250" (55,40*PI*(0,250/2)^2)  |    | -2,719         |
|                        | "ST.2_C"   |    | 0,000          |
|                        | 22,18*1,20*(0,300+0,300)   |    | 15,970         |
|                        | -"potrubí DN300" (23,18*PI*(0,300/2)^2)  |    | -1,638         |
|                        | "ST.3"   |    | 0,000          |
|                        | 72,12*1,20*(0,300+0,300)   |    | 51,926         |
|                        | -"potrubí DN300" (72,12*PI*(0,300/2)^2)  |    | -5,098         |
|                        | "ST.3_A"   |    | 0,000          |
|                        | 26,25*1,20*(0,250+0,300)   |    | 17,325         |
|                        | -"potrubí DN300" (26,25*PI*(0,250/2)^2)  |    | -1,289         |
| Obsyp                  | Součet   |    | 512,214        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 175151101              | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m  | m3 | 512,214        |
| 162751115              | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2 677,720      |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 3 061,124      |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 3 914,507      |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  | m3 | 1 582,767      |
| 583313450              | kamenivo těžené drobné frakce 0/4  | t  | 1 052,139      |
| <b>sedlo_lože_šd</b>   |  |    | <b>324,540</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Podkladní desky - šachty"   |    | 0,000          |
|                        | 2,6*2,6*0,100*25   |    | 16,900         |
|                        | 3,6*3,6*0,100  |    | 1,296          |
|                        | "Betonové lože (tl.150+1/2 průměr trouby) pod potrubí"   |    | 0,000          |
|                        | "DN400" 303,94*1,50*(0,150+0,200)  |    | 159,569        |
|                        | "DN250" 276,750*1,20*(0,150+0,125)   |    | 91,328         |
|                        | "DN300" 154,020*1,20*(0,150+0,150)   |    | 55,447         |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
| sedlo_lože_šd          | Součet   |    | 324,540        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 451541111              | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě  | m3 | 324,540        |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  | m3 | 1 582,767      |
| <b>výk_2r</b>          |  |    | <b>51,945</b>  |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000          |
|                        | Výkop_trouby*0,07*0,30   |    | 51,945         |
| výk_2r                 | Součet   |    | 51,945         |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132112212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžiteľnosti I, skupiny 1 a 2 ručně             | m3 | 51,945         |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 766,808        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 383,404        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 3 061,124      |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 766,808        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 3 914,507      |
| <b>Výk_2s</b>          |  |    | <b>121,205</b> |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000          |
| Výk_2s                 | Výkop_trouby*0,07*0,70   |    | 121,205        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132154203              | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžiteľnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3        | m3 | 121,205        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 766,808        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 383,404        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 3 061,124      |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 766,808        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 3 914,507      |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
| <b>výk_3r</b>          |  |    | <b>178,097</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000          |
|                        | Výkop_trouby*0,24*0,30   |    | 178,097        |
| výk_3r                 | Součet   |    | 178,097        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132212212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžiteľnosti I, skupiny 3 ručně                 | m3 | 178,097        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 766,808        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 383,404        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 3 061,124      |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 766,808        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky   | m3 | 3 914,507      |
| <b>Výk_3s</b>          |  |    | <b>415,560</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000          |
| Výk_3s                 | Výkop_trouby*0,24*0,70   |    | 415,560        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132251254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžiteľnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně  | m3 | 415,560        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 766,808        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 383,404        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 3 061,124      |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 766,808        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky   | m3 | 3 914,507      |
| <b>výk_4r</b>          |  |    | <b>252,304</b> |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"       |    | 0,000          |
|                        | Výkop_trouby*0,34*0,30   |    | 252,304        |
| výk_4r                 | Součet   |    | 252,304        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132312212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelosti II, skupiny 4 ručně                 | m3 | 252,304        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5  | m3 | 1 706,766      |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5  | m3 | 853,383        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                | m3 | 792,780        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                | m3 | 1 585,560      |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 3 914,507      |
| <b>Výk_4s</b>          |  |    | <b>588,710</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"       |    | 0,000          |
| Výk_4s                 | Výkop_trouby*0,34*0,70   |    | 588,710        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132351255              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 588,710        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5  | m3 | 1 706,766      |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5  | m3 | 853,383        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                | m3 | 792,780        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                | m3 | 1 585,560      |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 3 914,507      |
| <b>výk_5r_6r</b>       |  |    | <b>259,725</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |

| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra         |
|------------------------|---|----|----------------|
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"      |    | 0,000          |
|                        | Výkop_trouby*0,35*0,30  |    | 259,725        |
| výk_5r_6r              | Součet  |    | 259,725        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                |
| 132412212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelosti II, skupiny 5 ručně                | m3 | 259,725        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1 706,766      |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 853,383        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 1 585,560      |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 792,780        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 3 914,507      |
| <b>Výk_5s</b>          |   |    | <b>484,820</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"      |    | 0,000          |
| Výk_5s                 | Výkop_trouby*0,28*0,70  |    | 484,820        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                |
| 132451254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně | m3 | 484,820        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1 706,766      |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 853,383        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 1 585,560      |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 792,780        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 3 914,507      |
| <b>Výk_6s</b>          |   |    | <b>121,205</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000          |



| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra           |
|------------------------|---|----|------------------|
|                        | "TZ, D.1.1.1"   |    | 0,000            |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    | 0,000            |
|                        | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"         |    | 0,000            |
| Výk_6s                 | Výkop_trouby*0,07*0,70  |    | 121,205          |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                  |
| 132551254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně | m3 | 121,205          |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5  | m3 | 1 706,766        |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5  | m3 | 853,383          |
| 167151113              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3                               | m3 | 60,603           |
| 167151113              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3                               | m3 | 121,206          |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 3 914,507        |
| <b>Výkop_trouby</b>    |   |    | <b>2 473,570</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000            |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000            |
|                        | "TZ, D.1.1.1"   |    | 0,000            |
|                        | "Výkop stok"  |    | 0,000            |
|                        | "ST.1 a ST.2"   |    | 0,000            |
|                        | "cca 95% asf. vozovka 390mm, 5% zámková dlažba 240mm"   |    | 0,000            |
|                        | $((304,05*1,50)+(2,9*2,3*11))*(2,790 - (0,95*0,390) - (0,05*0,240))$                                      |    | 1 274,639        |
|                        | $(2,9*2,3*(0,150+0,100))*11$  |    | 18,343           |
|                        | $-(8 *ks**1,0*1,0)*(2,790 -0,390)$ "odečtení výkop UV,výkop v SO 04a"                                     |    | -19,200          |
|                        | "ST.1_A"  |    | 0,000            |
|                        | "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"   |    | 0,000            |
|                        | $((23,43*1,20)+(2,0*2,6*1))*(3,450 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390))$   |    | 106,694          |
|                        | $2,0*2,6*(0,150+0,100)$   |    | 1,300            |
|                        | "ST.1_B"  |    | 0,000            |
|                        | "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"   |    | 0,000            |
|                        | $((86,92*1,20)+(2,0*2,6*3))*(2,440 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))$  |    | 262,890          |
|                        | $(2,0*2,6*(0,150+0,100))*3$   |    | 3,900            |
|                        | "ST.1_C"  |    | 0,000            |

| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra                    |
|------------------------|---|----|---------------------------|
|                        | "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"<br>$((82,32*1,20)+(2,0*2,6))*(2,230 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))$<br>$2,0*2,6*(0,150+0,100)$        |    | 0,000<br>206,148<br>1,300 |
|                        | "ST.2_A"  |    | 0,000                     |
|                        | "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"<br>$((23,67*1,20)+(2,0*2,6))*(2,02 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))$<br>$2,0*2,6*(0,150+0,100)$         |    | 0,000<br>59,563<br>1,300  |
|                        | "ST.2_B"  |    | 0,000                     |
|                        | "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"<br>$((55,40*1,20)+(2,0*2,6*2))*(2,210 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))$<br>$(2,0*2,6*(0,150+0,100))*2$  |    | 0,000<br>150,877<br>2,600 |
|                        | "ST.2_C"  |    | 0,000                     |
|                        | "cca 90% zámková dlažba 240mm, 10% asf.komunikace 390mm"<br>$((22,18*1,20)+(2,0*2,6*2))*(2,610 - (0,90*0,240) - (0,10*0,390))$<br>$(2,0*2,6*(0,150+0,100))*2$ |    | 0,000<br>87,173<br>2,600  |
|                        | "ST.3"  |    | 0,000                     |
|                        | "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"<br>$((72,12*1,20)+(2,0*2,6*4))*(2,100 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390))$<br>$(2,0*2,6*(0,150+0,100))*4$  |    | 0,000<br>198,855<br>5,200 |
|                        | "ST.3_A"  |    | 0,000                     |
|                        | "cca 100% zámková dlažba 240mm"<br>$((25,26*1,20)+(2,0*2,6))*(1,820 - 0,240)$<br>$2,0*2,6*(0,150+0,100)$  |    | 0,000<br>56,109<br>1,300  |
|                        | "Sanace - 4 šachty"<br>$(2,6*2,6*1,980-0,390)*4$  |    | 0,000<br>51,979           |
| Výkop_trouby           | Součet  |    | 2 473,570                 |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                           |
| 132154203              | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3   | m3 | 121,205                   |
| 130001101              | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení  | m3 | 618,393                   |
| 132112212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně  | m3 | 51,945                    |

| Kód       | Popis   | MJ | Výměra    |
|-----------|---|----|-----------|
| 132212212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                  | m3 | 178,097   |
| 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně   | m3 | 415,560   |
| 132312212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně                 | m3 | 252,304   |
| 132351255 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 588,710   |
| 132412212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně                 | m3 | 259,725   |
| 132451254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně  | m3 | 484,820   |
| 132551254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně | m3 | 121,205   |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                | t  | 2 102,535 |
| 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3 | 1 582,767 |

### SO 01/ SO 01B Přepojení kanalizačních přípojek

| Celk_zásyp             |  |           | 1 194,660      |
|------------------------|--|-----------|----------------|
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |           | 0,000          |
|                        | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |           | 0,000          |
|                        | "Výkop - lože pod potrubí - obsyp, potrubí odečteno v položce obsypu"                                    |           | 0,000          |
|                        | Výkop_trouby   |           | 1 605,456      |
|                        | -Pod_beton   |           | -105,270       |
|                        | -Obsyp   |           | -305,526       |
| Celk_zásyp             | Součet   |           | 1 194,660      |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |                |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  | m3        | 1 194,660      |
| 162751115              | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3        | 1 854,557      |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3        | 1 854,557      |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3        | 2 657,287      |
| 58344197               | šterkodrt' frakce 0/63   | t         | 1 226,976      |
| <b>Obsyp</b>           | <b>Obsyp potrubí DN300 a DN400</b>   | <b>m3</b> | <b>305,526</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |           | 0,000          |

| Kód | Popis                                    | MJ | Výměra  |
|-----|--|----|---------|
|     | "ST.1 a ST.2"                            |    | 0,000   |
|     | (0,90*65,32)*(0,150+0,300)               |    | 26,455  |
|     | (0,90*7,69)*(0,200+0,300)                |    | 3,461   |
|     | (0,90*254,49)*(0,150+0,300)              |    | 103,068 |
|     | (0,90*12,91)*(0,200+0,300)               |    | 5,810   |
|     | "ST.1_A"                                 |    | 0,000   |
|     | (0,90*20,80)*(0,150+0,300)               |    | 8,424   |
|     | "ST.1_B"                                 |    | 0,000   |
|     | (0,90*72,50)*(0,150+0,300)               |    | 29,363  |
|     | (0,90*0,300)*(0,250+0,300)               |    | 0,149   |
|     | "ST.1_C"                                 |    | 0,000   |
|     | (0,90*43,53)*(0,150+0,300)               |    | 17,630  |
|     | (0,90*2,1)*(0,200+0,300)                 |    | 0,945   |
|     | "ST.2_A"                                 |    | 0,000   |
|     | (0,90*4,40)*(0,150+0,300)                |    | 1,782   |
|     | "ST.2_B"                                 |    | 0,000   |
|     | (0,90*49,73)*(0,150+0,300)               |    | 20,141  |
|     | (0,90*25,37)*(0,200+0,300)               |    | 11,417  |
|     | "ST.2_C"                                 |    | 0,000   |
|     | (0,90*33,95)*(0,150+0,300)               |    | 13,750  |
|     | (0,90*16,10)*(0,200+0,300)               |    | 7,245   |
|     | "ST.3"                                   |    | 0,000   |
|     | (0,90*65,20)*(0,150+0,300)               |    | 26,406  |
|     | "ST.3_A"                                 |    | 0,000   |
|     | (0,90*24,26)*(0,150+0,300)               |    | 9,825   |
|     | "ul. Okružní"                            |    | 0,000   |
|     | (0,90*36,35)*(0,150+0,300)               |    | 14,722  |
|     | (0,90*44,93)*(0,200+0,300)               |    | 20,219  |
|     | -"potrubí DN150" (670,53*PI*(0,150/2)^2) |    | -11,849 |
|     | -"potrubí DN200" (109,40*PI*(0,200/2)^2) |    | -3,437  |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
| Obsyp                  | Součet   |    | 305,526        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 175151101              | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m  | m3 | 305,526        |
| 162751115              | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1 854,557      |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 1 854,557      |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 2 657,287      |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  | m3 | 1 194,660      |
| 583313450              | kamenivo těžené drobné frakce 0/4  | t  | 627,581        |
| <b>Pod_beton</b>       |  |    | <b>105,270</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "ST.1 a ST.2"  |    | 0,000          |
|                        | (0,90*72,99)*0,150   |    | 9,854          |
|                        | (0,90*267,40)*0,150  |    | 36,099         |
|                        | "ST.1_A"   |    | 0,000          |
|                        | (0,90*20,8)*0,150  |    | 2,808          |
|                        | "ST.1_B"   |    | 0,000          |
|                        | (0,90*72,80)*0,150   |    | 9,828          |
|                        | "ST.1_C"   |    | 0,000          |
|                        | (0,90*45,63)*0,150   |    | 6,160          |
|                        | "ST.2_A"   |    | 0,000          |
|                        | (0,90*4,44)*0,150  |    | 0,599          |
|                        | "ST.2_B"   |    | 0,000          |
|                        | (0,90*75,10)*0,150   |    | 10,139         |
|                        | "ST.2_C"   |    | 0,000          |
|                        | (0,90*50,05)*0,150   |    | 6,757          |
|                        | "ST.3"   |    | 0,000          |
|                        | (0,90*65,02)*0,150   |    | 8,778          |
|                        | "ST.3_A"   |    | 0,000          |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra        |
|------------------------|--|----|---------------|
|                        | (0,90*24,26)*0,150   |    | 3,275         |
|                        | "ul. Okružní"  |    | 0,000         |
|                        | (0,90*81,28)*0,150   |    | 10,973        |
| Pod_beton              | Součet   |    | 105,270       |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |               |
| 451541111              | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě  | m3 | 105,270       |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  | m3 | 1 194,660     |
| <b>Výk_2r</b>          |  |    | <b>56,191</b> |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"   |    | 0,000         |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"         |    | 0,000         |
| Výk_2r                 | Výkop_trouby*0,07*0,50   |    | 56,191        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |               |
| 132112212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 ručně                 | m3 | 56,191        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3    | m3 | 497,692       |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3    | m3 | 248,846       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                  | m3 | 746,538       |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 2 657,287     |
| <b>výk_2s</b>          |  |    | <b>56,191</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000         |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000         |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000         |
|                        | "Výkop přípojek"   |    | 0,000         |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"   |    | 0,000         |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"         |    | 0,000         |
| výk_2s                 | Výkop_trouby*0,07*0,50   |    | 56,191        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |               |
| 132151253              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 56,191        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3    | m3 | 497,692       |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3    | m3 | 248,846       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                  | m3 | 746,538       |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 2 657,287      |
| <b>Výk_3r</b>          |  |    | <b>192,655</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000          |
| Výk_3r                 | Výkop_trouby*0,24*0,50   |    | 192,655        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132212212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžiteľnosti I skupiny 3 ručně                  | m3 | 192,655        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 497,692        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 248,846        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 746,538        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 2 657,287      |
| <b>výk_3s</b>          |  |    | <b>192,655</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Výkop přípojek"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000          |
| výk_3s                 | Výkop_trouby*0,24*0,50   |    | 192,655        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132251254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžiteľnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně  | m3 | 192,655        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 497,692        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 248,846        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 746,538        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 2 657,287      |
| <b>Výk_4r</b>          |  |    | <b>272,928</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000          |
| Výk_4r                 | Výkop_trouby*0,34*0,50   |    | 272,928        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132312212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžiteľnosti II skupiny 4 ručně                 | m3 | 272,928        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1 107,766      |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 553,883        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 1 577,364      |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 2 657,287      |
| <b>výk_4s</b>          |  |    | <b>272,928</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Výkop přípojek"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000          |
| výk_4s                 | Výkop_trouby*0,34*0,50   |    | 272,928        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132351254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžiteľnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 272,928        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1 107,766      |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 553,883        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 1 577,364      |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 2 657,287      |
| <b>Výk_5_6_r</b>       |  |    | <b>280,955</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000          |



| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"       |    | 0,000          |
| Výk_5_6_r              | Výkop_trouby*0,35*0,50   |    | 280,955        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132412212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně                 | m3 | 280,955        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1 107,766      |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 553,883        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 1 577,364      |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 2 657,287      |
| <b>výk_5s</b>          |  |    | <b>224,764</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Výkop přípojek"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"       |    | 0,000          |
| výk_5s                 | Výkop_trouby*0,28*0,50   |    | 224,764        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132451254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně | m3 | 224,764        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1 107,766      |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 553,883        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 1 577,364      |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 2 657,287      |
| <b>výk_6s</b>          |  |    | <b>56,191</b>  |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000          |
|                        | "Výkop přípojek"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"       |    | 0,000          |
| výk_6s                 | Výkop_trouby*0,07*0,50   |    | 56,191         |

| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra           |
|------------------------|---|----|------------------|
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                  |
| 132551253              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně | m3 | 56,191           |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5  | m3 | 1 107,766        |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5  | m3 | 553,883          |
| 167151113              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3                               | m3 | 84,288           |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 2 657,287        |
| <b>Výkop_trouby</b>    |   |    | <b>1 605,456</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000            |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000            |
|                        | "TZ, D.1.1.1"   |    | 0,000            |
|                        | "Výkop přípojek"  |    | 0,000            |
|                        | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000            |
|                        | "ST.1 a ST.2"   |    | 0,000            |
|                        | $(0,90*72,99)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))$  |    | 163,899          |
|                        | $(0,90*267,40)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))$   |    | 600,447          |
|                        | "ST.1_A"  |    | 0,000            |
|                        | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000            |
|                        | $(0,90*20,8)*(3,450-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))$   |    | 59,062           |
|                        | "ST.1_B"  |    | 0,000            |
|                        | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000            |
|                        | $(0,90*72,80)*(2,440-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))$  |    | 140,540          |
|                        | "ST.1_C"  |    | 0,000            |
|                        | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000            |
|                        | $(0,90*45,63)*(2,230-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))$  |    | 79,465           |
|                        | "ST.2_A"  |    | 0,000            |
|                        | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000            |
|                        | $(0,90*4,44)*(2,02-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))$  |    | 6,893            |
|                        | "ST.2_B"  |    | 0,000            |
|                        | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000            |
|                        | $(0,90*75,10)*(2,210-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))$  |    | 129,435          |

| Kód          | Popis   | MJ | Výměra    |
|--------------|---|----|-----------|
|              | "ST.2_C"  |    | 0,000     |
|              | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |    | 0,000     |
|              | (0,90*50,05)*(2,610-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))      |    | 104,279   |
|              | "ST.3"  |    | 0,000     |
|              | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |    | 0,000     |
|              | (0,90*65,02)*(2,10-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))       |    | 105,625   |
|              | "ST.3_A"  |    | 0,000     |
|              | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |    | 0,000     |
|              | (0,90*24,26)*(1,820-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))      |    | 33,297    |
|              | "ul. Okružní"   |    | 0,000     |
|              | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |    | 0,000     |
|              | (0,90*81,28)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))      |    | 182,514   |
| Výkop_trouby | Součet  |    | 1 605,456 |

#### Použití figury:

|           |   |    |           |
|-----------|---|----|-----------|
| 132112212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně                 | m3 | 56,191    |
| 132151253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 56,191    |
| 132212212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                     | m3 | 192,655   |
| 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně     | m3 | 192,655   |
| 132312212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                    | m3 | 272,928   |
| 132351254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně    | m3 | 272,928   |
| 132412212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně                    | m3 | 280,955   |
| 132451254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně    | m3 | 224,764   |
| 132551253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně   | m3 | 56,191    |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                  | t  | 1 364,638 |
| 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3 | 1 194,660 |

### SO 01/ SO 01C Rušení kanalizačních řadů a přípojek

|                   |  |  |               |
|-------------------|--|--|---------------|
| <b>Celk_zásyp</b> |  |  | <b>46,394</b> |
|                   | "11-9216-0300_DPS"                                 |  | 0,000         |
|                   | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" |  | 0,000         |
|                   | "TZ, D.1.1.1"                                      |  | 0,000         |

| Kód                    | Popis  | MJ        | Výměra        |
|------------------------|--|-----------|---------------|
|                        | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"  |           | 0,000         |
|                        | Výkop_trouby   |           | 46,394        |
| Celk_zásyp             | Součet   |           | 46,394        |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |               |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  | m3        | 46,394        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                       | m3        | 54,840        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3        | 70,846        |
| 58344197               | šterkodrt' frakce 0/63   | t         | 47,649        |
| <b>pod_šach_UV</b>     |  |           | <b>18,371</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000         |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000         |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |           | 0,000         |
|                        | "Podkladní deska - prefabrikované šachty"  |           | 0,000         |
|                        | 2,6*2,6*0,150*16   |           | 16,224        |
|                        | "Původní UV - mimo výkop"  |           | 0,000         |
|                        | 9 "ks" * (PI*(0,500/2)^2*1,215)  |           | 2,147         |
| pod_šach_UV            | Součet   |           | 18,371        |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |               |
| 981511116              | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním  | m3        | 18,371        |
| 997013861              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01   | t         | 141,094       |
| <b>Sut'_žb</b>         | <b>sut' ze železobetonu</b>  | <b>m3</b> | <b>62,739</b> |
|                        | "Odbourání prefabrikovaných ŽB šachet - celé šachty, kónusy"   |           | 0,000         |
|                        | (PI*1,200^2-PI*1,000^2)*(3*1,71+2*2,21+1,91+2,41+2,66+2,93+1,96+1,46+3,48+2,46+1,46+1,96+2,38)                   |           | 47,855        |
|                        | (PI*1,00^2-PI*0,800^2)*(6*0,580)   |           | 3,936         |
|                        | "4 šachty - sanace"  |           | 0,000         |
|                        | ((PI*1,200^2-PI*1,000^2)*1,980)*4  |           | 10,948        |
| Sut'_žb                | Součet   |           | 62,739        |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |               |
| 358325114              | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2                                      | m3        | 62,739        |
| 997013862              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t         | 150,574       |

| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra       |
|------------------------|---|----|--------------|
| <b>výk_2r</b>          |   |    | <b>1,624</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000        |
|                        | "TZ, D.1.1.1"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"  |    | 0,000        |
|                        | Výkop_trouby*0,07*0,50  |    | 1,624        |
| výk_2r                 | Součet  |    | 1,624        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |              |
| 132112212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 ručně                | m3 | 1,624        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3   | m3 | 14,382       |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3   | m3 | 7,191        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                 | m3 | 54,840       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                 | m3 | 14,382       |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 70,846       |
| <b>Výk_2s</b>          |   |    | <b>1,624</b> |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"  |    | 0,000        |
| Výk_2s                 | Výkop_trouby*0,07*0,50  |    | 1,624        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |              |
| 132151251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 1,624        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3   | m3 | 14,382       |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3   | m3 | 7,191        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                 | m3 | 54,840       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                 | m3 | 14,382       |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 70,846       |
| <b>výk_3r</b>          |   |    | <b>5,567</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000        |
|                        | "TZ, D.1.1.1"   |    | 0,000        |

| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra       |
|------------------------|---|----|--------------|
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"      |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"  |    | 0,000        |
|                        | Výkop_trouby*0,24*0,50  |    | 5,567        |
| výk_3r                 | Součet  |    | 5,567        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |              |
| 132212212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně                  | m3 | 5,567        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 14,382       |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 7,191        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 14,382       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 54,840       |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 70,846       |
| <b>Výk_3s</b>          |   |    | <b>5,567</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000        |
|                        | "TZ, D.1.1.1"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"  |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"      |    | 0,000        |
| Výk_3s                 | Výkop_trouby*0,24*0,5   |    | 5,567        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |              |
| 132251251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně   | m3 | 5,567        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 14,382       |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 7,191        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 14,382       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 54,840       |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 70,846       |
| <b>výk_4r</b>          |   |    | <b>7,887</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000        |
|                        | "TZ, D.1.1.1"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"      |    | 0,000        |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra       |
|------------------------|--|----|--------------|
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000        |
|                        | Výkop_trouby*0,34*0,50   |    | 7,887        |
| výk_4r                 | Součet   |    | 7,887        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |              |
| 132312212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                 | m3 | 7,887        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 64,024       |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 16,006       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 30,388       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 15,194       |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 70,846       |
| <b>Výk_4s</b>          |  |    | <b>7,887</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000        |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000        |
| Výk_4s                 | Výkop_trouby*0,34*0,5  |    | 7,887        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |              |
| 132351251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně  | m3 | 7,887        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 64,024       |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 16,006       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 30,388       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 15,194       |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 70,846       |
| <b>výk_5r_6r</b>       |  |    | <b>8,119</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000        |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000        |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra       |
|------------------------|--|----|--------------|
|                        | Výkop_trouby*0,35*0,5  |    | 8,119        |
| výk_5r_6r              | Součet   |    | 8,119        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |              |
| 132412212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně                 | m3 | 8,119        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 64,024       |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 16,006       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 30,388       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 15,194       |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 70,846       |
| <b>Výk_5s</b>          |  |    | <b>6,495</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000        |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000        |
| Výk_5s                 | Výkop_trouby*0,28*0,5  |    | 6,495        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |              |
| 132451254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně | m3 | 6,495        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 64,024       |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 16,006       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 30,388       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 15,194       |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 70,846       |
| <b>Výk_6s</b>          |  |    | <b>1,624</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000        |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000        |
| Výk_6s                 | Výkop_trouby*0,07*0,50   |    | 1,624        |



| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra        |
|------------------------|--|----|---------------|
| <b>Použití figury:</b> |  |    |               |
| 132551254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně  | m3 | 1,624         |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5   | m3 | 64,024        |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5   | m3 | 16,006        |
| 167151113              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3                                | m3 | 1,624         |
| 167151113              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3                                | m3 | 0,812         |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 70,846        |
| <b>Výkop_trouby</b>    |  |    | <b>46,394</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000         |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000         |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000         |
|                        | "Původní UV - mimo výkop"  |    | 0,000         |
|                        | 5 "ks" * (1,0*1,0)*2,198 - 0,240   |    | 10,750        |
|                        | (4,5+3,617+1,120+1,670)*1,0*2,198-0,240  |    | 23,734        |
|                        | "Výkop pro původní šachty - 1 m do hloubky"  |    | 0,000         |
|                        | "Původní šachty v dl. chodníku a asf. komunikaci"  |    | 0,000         |
|                        | (1,5*1,5*1,0-0,240)*5"ks"  |    | 10,050        |
|                        | 1,5*1,5*1,0-0,390  |    | 1,860         |
| Výkop_trouby           | Součet   |    | 46,394        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |               |
| 132151251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 1,624         |
| 132112212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně                | m3 | 1,624         |
| 132212212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                    | m3 | 5,567         |
| 132251251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně     | m3 | 5,567         |
| 132312212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                   | m3 | 7,887         |
| 132351251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně    | m3 | 7,887         |
| 132412212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně                   | m3 | 8,119         |
| 132451254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně   | m3 | 6,495         |
| 132551254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně  | m3 | 1,624         |
| 171201231              | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                 | t  | 39,435        |

| Kód       | Popis   | MJ | Výměra |
|-----------|---|----|--------|
| 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 46,394 |

## SO 02/ SO 02A Hlavní a vedlejší vodovodní řady

| beton_blok |   |  | 4,213 |
|------------|---|--|-------|
|            | "11-9216-0300_DPS"                                    |  | 0,000 |
|            | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"    |  | 0,000 |
|            | "TZ, D.1.1.2."  |  | 0,000 |
|            | "Betonové bloky pod patním kolenem hydrantu nebo VZ"  |  | 0,000 |
|            | (0,4*0,4*0,4)*17                                      |  | 1,088 |
|            | "Betonové bloky por armaturou nebo tvarovkou na řadu" |  | 0,000 |
|            | (0,5*0,5*0,5)*25                                      |  | 3,125 |
| beton_blok | Součet  |  | 4,213 |

### Použití figury:

|           |   |    |         |
|-----------|---|----|---------|
| 452311161 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop    | m3 | 4,213   |
| 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 660,421 |

| Obsyp | Obsyp potrubí DN300 a DN400                        | m3 | 263,062 |
|-------|--|----|---------|
|       | "11-9216-0300_DPS"                                 |    | 0,000   |
|       | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" |    | 0,000   |
|       | "TZ, D.1.1.2."                                     |    | 0,000   |
|       | 389,20*0,90*(0,110+0,300)                          |    | 143,615 |
|       | -"potrubí DN110" (765,25*PI*(0,110/2)^2)           |    | -7,272  |
|       | 376,05*0,90*(0,080+0,300)                          |    | 128,609 |
|       | -"potrubí DN80" (376,05*PI*(0,080/2)^2)            |    | -1,890  |
| Obsyp | Součet   |    | 263,062 |

### Použití figury:

|           |   |    |           |
|-----------|---|----|-----------|
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 263,062   |
| 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                      | m3 | 1 720,370 |
| 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3 | 660,421   |
| 583313450 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4                                 | t  | 540,356   |

| Pískové_Lože |                    | m3 | 75,760 |
|--------------|--------------------|----|--------|
|              | "11-9216-0300_DPS" |    | 0,000  |

| Kód                    | Popis  | MJ        | Výměra         |
|------------------------|--|-----------|----------------|
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |           | 0,000          |
|                        | 765,25*0,90*0,110  |           | 75,760         |
| Pískové_Lože           | Součet   |           | 75,760         |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |                |
| 451573111              | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   | m3        | 75,760         |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  | m3        | 660,421        |
| <b>řad_2s</b>          | <b>Těžiteľnost tř. 2 r</b>   | <b>m3</b> | <b>55,190</b>  |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                        |           | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |           | 0,000          |
| řad_2s                 | Výkop_Vod_řad*0,11*0,50  |           | 55,190         |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |                |
| 132154203              | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžiteľnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3        | m3        | 55,190         |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3        | 923,180        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3        | 230,795        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3        | 909,080        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3        | 461,590        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3        | 1 720,370      |
| <b>řad_3s</b>          |  |           | <b>175,605</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |           | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                        |           | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |           | 0,000          |
| řad_3s                 | Výkop_Vod_řad*0,35*0,50  |           | 175,605        |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |                |
| 132251254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžiteľnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně  | m3        | 175,605        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3        | 923,180        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3        | 230,795        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3        | 909,080        |

| Kód                    | Popis  | MJ        | Výměra         |
|------------------------|--|-----------|----------------|
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3        | 461,590        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3        | 1 720,370      |
| <b>řad_4s</b>          |  | <b>m3</b> | <b>170,588</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |           | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                       |           | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |           | 0,000          |
| řad_4s                 | Výkop_Vod_řad*0,34*0,50  |           | 170,588        |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |                |
| 132354204              | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3           | m3        | 170,588        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3        | 1 083,736      |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3        | 270,934        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3        | 541,868        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3        | 270,934        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3        | 1 720,370      |
| <b>řad_5s</b>          |  | <b>m3</b> | <b>100,346</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |           | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                       |           | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |           | 0,000          |
| řad_5s                 | Výkop_Vod_řad*0,20*0,50  |           | 100,346        |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |                |
| 132454204              | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3           | m3        | 100,346        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3        | 1 083,736      |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3        | 270,934        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3        | 270,934        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3        | 541,868        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3        | 1 720,370      |

| Kód                 | Popis                         | MJ | Výměra    |
|---------------------|-------------------------------|----|-----------|
| Řad1_1              |                               | m3 | 1 454,579 |
| řad1_1_3s_1         |                               |    | 174,549   |
| řad1_1_4s_1         |                               |    | 218,187   |
| řad1_1_5s_1         |                               |    | 43,637    |
| Řad1_DN200          |                               |    | 5,665     |
| Řad1_DN300a         |                               | m3 | 282,593   |
| řad1_DN300a_3s_1    |                               |    | 29,672    |
| řad1_DN300a_4s_1    |                               |    | 42,389    |
| řad1_DN300a_5s_1    |                               |    | 12,717    |
| Řad1_DN300b         | řad 1 DN300 šířka výkopu 1,2m |    | 251,790   |
| řad1_DN300b_3s_1    |                               |    | 26,438    |
| řad1_DN300b_4s_1    |                               |    | 37,769    |
| řad1_DN300b_5s_1    |                               |    | 11,331    |
| Řad1_napoj_400      |                               |    | 270,540   |
| Řad1_napoj150a      |                               |    | 6,038     |
| řad1_napoj150a_3s_1 |                               |    | 0,634     |
| řad1_napoj150a_4s_1 |                               |    | 0,906     |
| řad1_napoj150a_5s_1 |                               |    | 0,272     |
| Řad1_napoj150b      |                               |    | 2,189     |
| řad1_napoj150b_3s_1 |                               |    | 0,230     |
| řad1_napoj150b_4s_1 |                               |    | 0,328     |
| řad1_napoj150b_5s_1 |                               |    | 0,099     |
| Řad1_napoj200       |                               |    | 5,405     |
| řad1_napoj200_3s_1  |                               |    | 0,568     |
| řad1_napoj200_4s_1  |                               |    | 0,811     |
| řad1_napoj200_5s_1  |                               |    | 0,243     |
| Řad1_napoj300       |                               |    | 1,802     |
| řad1_napoj300_3s_1  |                               |    | 0,189     |
| řad1_napoj300_4s_1  |                               |    | 0,270     |
| řad1_napoj300_5s_1  |                               |    | 0,081     |

| Kód                 | Popis | MJ | Výměra  |
|---------------------|-------|----|---------|
| řad1_napoj400_3s_1  |       |    | 28,407  |
| řad1_napoj400_4s_1  |       |    | 40,581  |
| řad1_napoj400_5s_1  |       |    | 12,174  |
| Řad2_DN150          |       | m3 | 24,206  |
| řad2_DN150_2s_1     |       |    | 0,508   |
| řad2_DN150_3s_1     |       |    | 2,687   |
| řad2_DN150_4s_1     |       |    | 3,558   |
| řad2_DN150_5s_1     |       |    | 0,508   |
| Řad2_napoj100a      |       |    | 8,518   |
| řad2_napoj100a_2s_1 |       |    | 0,179   |
| řad2_napoj100a_3s_1 |       |    | 0,945   |
| řad2_napoj100a_4s_1 |       |    | 1,252   |
| řad2_napoj100a_5s_1 |       |    | 0,179   |
| Řad2_napoj100b      |       |    | 6,767   |
| řad2_napoj100b_2s_1 |       |    | 0,142   |
| řad2_napoj100b_3s_1 |       |    | 0,751   |
| řad2_napoj100b_4s_1 |       |    | 0,995   |
| řad2_napoj100b_5s_1 |       |    | 0,142   |
| Řad2_napoj100c      |       |    | 6,753   |
| řad2_napoj100c_2s_1 |       |    | 0,142   |
| řad2_napoj100c_3s_1 |       |    | 0,750   |
| řad2_napoj100c_4s_1 |       |    | 0,993   |
| řad2_napoj100c_5s_1 |       |    | 0,142   |
| řad2_š80            |       |    | 570,523 |
| řad2_š80_2s_1       |       |    | 11,981  |
| řad2_š80_3s_1       |       |    | 63,328  |
| řad2_š80_4s_1       |       |    | 83,867  |
| řad2_š80_5s_1       |       |    | 11,981  |
| řad2_š85            |       |    | 5,715   |
| řad2_š85_2s_1       |       |    | 0,120   |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
| řad2_š85_3s_1          |  |    | 0,634          |
| řad2_š85_4s_1          |  |    | 0,840          |
| řad2_š85_5s_1          |  |    | 0,120          |
| Řad3_DN100             |  | m3 | 406,100        |
| suť_pl                 |  |    | 75,000         |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu, vodovodní přípojky"   |    | 0,000          |
|                        | 75 "m"   |    | 75,000         |
| suť_pl                 | Součet   |    | 75,000         |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 871211811              | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm   | m  | 75,000         |
| 997013813              | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03     | t  | 0,053          |
| <b>Výk_2r</b>          |  |    | <b>55,190</b>  |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                        |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | Výkop_Vod_řad*0,11*0,50  |    | 55,190         |
| Výk_2r                 | Součet   |    | 55,190         |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132112212              | Hloubení nýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžiteľnosti I, skupiny 1 a 2 ručně             | m3 | 55,190         |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 923,180        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 230,795        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 909,080        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 461,590        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 1 720,370      |
| <b>Výk_3r</b>          |  |    | <b>175,605</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                        |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | Výkop_Vod_řad*0,35*0,50  |    | 175,605        |
| Výk_3r                 | Součet   |    | 175,605        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132212212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžiteľnosti I, skupiny 3 ručně                 | m3 | 175,605        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 923,180        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 230,795        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 909,080        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 461,590        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 1 720,370      |
| <b>Výk_4r</b>          |  |    | <b>170,588</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                        |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | Výkop_Vod_řad*0,34*0,50  |    | 170,588        |
| Výk_4r                 | Součet   |    | 170,588        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132312212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžiteľnosti II, skupiny 4 ručně                | m3 | 170,588        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1 083,736      |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 270,934        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 541,868        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 270,934        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 1 720,370      |
| <b>Výk_5r</b>          |  |    | <b>100,346</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |



| Kód                    | Popis  | MJ        | Výměra           |
|------------------------|--|-----------|------------------|
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000            |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |           | 0,000            |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                        |           | 0,000            |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |           | 0,000            |
|                        | Výkop_Vod_řad*0,20*0,50  |           | 100,346          |
| Výk_5r                 | Součet   |           | 100,346          |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |                  |
| 132412212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžiteľnosti II, skupiny 5 ručně                | m3        | 100,346          |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 | m3        | 1 083,736        |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 | m3        | 270,934          |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3        | 270,934          |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3        | 541,868          |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3        | 1 720,370        |
| <b>Výkop_Vod_řad</b>   | <b>Výkop vodovodního potrubí</b>   | <b>m3</b> | <b>1 003,456</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000            |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000            |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |           | 0,000            |
|                        | "Výkop"  |           | 0,000            |
|                        | "V.1 a V.2"  |           | 0,000            |
|                        | "cca 100% asf. vozovka 390mm"  |           | 0,000            |
|                        | (0,90*312,60)*(1,830-0,390)  |           | 405,130          |
|                        | "V.1_A"  |           | 0,000            |
|                        | "cca 100% asf. chodník 230mm"  |           | 0,000            |
|                        | (0,90*23,87)*(1,940-0,230)   |           | 36,736           |
|                        | "V.1_B"  |           | 0,000            |
|                        | "cca 100% dlažba panelová 280mm"   |           | 0,000            |
|                        | (0,90*23,74)*(1,810-0,280)   |           | 32,690           |
|                        | "V.1_C"  |           | 0,000            |
|                        | "cca 100% dlažba betonová 240mm"   |           | 0,000            |
|                        | (0,90*25,80)*(1,770-0,240)   |           | 35,527           |

| Kód     | Popis                            | MJ | Výměra |
|---------|----------------------------------|----|--------|
| "V.1_D" |                                  |    | 0,000  |
|         | "cca 100% dlažba betonová 240mm" |    | 0,000  |
|         | (0,90*25,88)*(1,720-0,240)       |    | 34,472 |
| "V.1_E" |                                  |    | 0,000  |
|         | "cca 100% dlažba zámková 240mm"  |    | 0,000  |
|         | (0,90*27,12)*(1,710-0,240)       |    | 35,880 |
| "V.1_F" |                                  |    | 0,000  |
|         | "cca 100% dlažba zámková 240mm"  |    | 0,000  |
|         | (0,90*30,0)*(1,58-0,240)         |    | 36,180 |
| "V.2_A" |                                  |    | 0,000  |
|         | "cca 100% dlažba betonová 240mm" |    | 0,000  |
|         | (0,90*24,00)*(1,67-0,240)        |    | 30,888 |
| "V.2_B" |                                  |    | 0,000  |
|         | "cca 100% dlažba zámková 240mm"  |    | 0,000  |
|         | (0,90*23,33)*(1,67-0,240)        |    | 30,026 |
| "V.2_C" |                                  |    | 0,000  |
|         | "cca 100% dlažba betonová 240mm" |    | 0,000  |
|         | (0,90*25,56)*(1,79-0,240)        |    | 35,656 |
| "V.2_D" |                                  |    | 0,000  |
|         | "cca 100% dlažba betonová 240mm" |    | 0,000  |
|         | (0,90*38,93)*(1,70-0,240)        |    | 51,154 |
| "V.2_E" |                                  |    | 0,000  |
|         | "cca 100% dlažba betonová 240mm" |    | 0,000  |
|         | (0,90*24,93)*(1,76-0,240)        |    | 34,104 |
| "V.2_F" |                                  |    | 0,000  |
|         | "cca 100% dlažba betonová 240mm" |    | 0,000  |
|         | (0,90*23,86)*(1,75-0,240)        |    | 32,426 |
| "V.2_G" |                                  |    | 0,000  |
|         | "cca 100% dlažba betonová 240mm" |    | 0,000  |
|         | (0,90*25,86)*(1,73-0,240)        |    | 34,678 |

| Kód                    | Popis   | MJ        | Výměra         |
|------------------------|---|-----------|----------------|
|                        | "V.2_H"   |           | 0,000          |
|                        | "cca 30% dlažba betonová 240mm, 70% asf.komunikace 390mm"   |           | 0,000          |
|                        | $(0,90*76,60)*(1,77-(0,30*0,240) - (0,70*0,390))$   |           | 98,240         |
|                        | "V.2_I"   |           | 0,000          |
|                        | "cca 100% asf. vozovka 390mm"   |           | 0,000          |
|                        | $(0,90*33,14)*(1,72-0,390)$   |           | 39,669         |
| Výkop_Vod_řad          | Součet  |           | 1 003,456      |
| <b>Použití figury:</b> |   |           |                |
| 132154203              | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3       | m3        | 55,190         |
| 130001101              | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení  | m3        | 250,864        |
| 132112212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně            | m3        | 55,190         |
| 132212212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                | m3        | 175,605        |
| 132251254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3        | 175,605        |
| 132312212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně               | m3        | 170,588        |
| 132354204              | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3          | m3        | 170,588        |
| 132412212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně               | m3        | 100,346        |
| 132454204              | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3          | m3        | 100,346        |
| 171201231              | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04              | t         | 852,938        |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3        | 660,421        |
| <b>Zásyp</b>           | <b>Zásyp výkopu DN300 a DN400</b>   | <b>m3</b> | <b>660,421</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |           | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |           | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."  |           | 0,000          |
|                        | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"   |           | 0,000          |
|                        | "Výkop - lože pod potrubí - obsyp potrubí, potrubí je již odečteno v položce obsypu"                    |           | 0,000          |
|                        | Výkop_Vod_řad   |           | 1 003,456      |
|                        | - Pískové_Lože  |           | -75,760        |
|                        | - Obsyp   |           | -263,062       |
|                        | -beton_blok   |           | -4,213         |
| Zásyp                  | Součet  |           | 660,421        |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-----|-------|----|--------|
|-----|-------|----|--------|

**Použití figury:**

|           |  |    |           |
|-----------|--|----|-----------|
| 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním            | m3 | 660,421   |
| 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 909,080   |
| 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                               | m3 | 1 720,370 |
| 583441970 | šterkodrt' frakce 0/63   | t  | 678,285   |

**SO 02/ SO 02B Vodovodní přípojky**

|                   |  |  |                |
|-------------------|--|--|----------------|
| <b>Celk_zásyp</b> |  |  | <b>443,806</b> |
|-------------------|--|--|----------------|

|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
| "11-9216-0300_DPS"   |  |  | 0,000    |
| "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"               |  |  | 0,000    |
| "TZ, D.1.1.2."   |  |  | 0,000    |
| "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"      |  |  | 0,000    |
| "Výkop - lože - obsyp, potrubí je již odečteno v položce obsypu" |  |  | 0,000    |
| Výkop_trouby   |  |  | 697,917  |
| -Lože_šd   |  |  | -63,330  |
| -Obsyp   |  |  | -190,781 |

|            |        |  |         |
|------------|--------|--|---------|
| Celk_zásyp | Součet |  | 443,806 |
|------------|--------|--|---------|

**Použití figury:**

|           |   |    |           |
|-----------|---|----|-----------|
| 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 443,806   |
| 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                    | m3 | 1 196,652 |
| 58344197  | šterkodrt' frakce 0/63  | t  | 455,811   |

|                |  |  |               |
|----------------|--|--|---------------|
| <b>Lože_šd</b> |  |  | <b>63,330</b> |
|----------------|--|--|---------------|

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| "11-9216-0300_DPS"                                 |        |  | 0,000  |
| "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" |        |  | 0,000  |
| "TZ, D.1.1.2."                                     |        |  | 0,000  |
| (22,60+617,10) "m" *0,90*0,110                     |        |  | 63,330 |
| Lože_šd  | Součet |  | 63,330 |

**Použití figury:**

|           |   |    |         |
|-----------|---|----|---------|
| 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku                  | m3 | 63,330  |
| 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 443,806 |

|              |                                    |           |                |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>Obsyp</b> | <b>Obsyp potrubí DN300 a DN400</b> | <b>m3</b> | <b>190,781</b> |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra        |
|------------------------|--|----|---------------|
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000         |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000         |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |    | 0,000         |
|                        | "Připojky d32, d40"  |    | 0,000         |
|                        | 617,10 "m" * 0,90*(0,032+0,300)  |    | 184,389       |
|                        | 22,60 "m" * 0,90*(0,040+0,300)   |    | 6,916         |
|                        | -"potrubí DN32" (617,10*PI*(0,032/2)^2)  |    | -0,496        |
|                        | -"potrubí DN40" (22,60*PI*(0,040/2)^2)   |    | -0,028        |
| Obsyp                  | Součet   |    | 190,781       |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |               |
| 175151101              | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m  | m3 | 190,781       |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 1 196,652     |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním  | m3 | 443,806       |
| 583313450              | kamenivo těžené drobné frakce 0/4  | t  | 391,883       |
| <b>Výk_2r</b>          |  |    | <b>38,385</b> |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000         |
|                        | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                        |    | 0,000         |
| Výk_2r                 | Výkop_trouby*0,11*0,50   |    | 38,385        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |               |
| 132112212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně              | m3 | 38,385        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 321,040       |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 160,520       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 321,040       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 160,520       |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 1 196,652     |
| <b>výk_2r_1</b>        |  |    | <b>51,257</b> |
| <b>výk_2s</b>          |  |    | <b>38,385</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000         |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000         |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |    | 0,000         |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
|                        | "Výkop přípojek"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                          |    | 0,000          |
| výk_2s                 | Výkop_trouby*0,11*0,50   |    | 38,385         |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132151252              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžiteľnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3 | 38,385         |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3   | m3 | 321,040        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3   | m3 | 160,520        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                 | m3 | 321,040        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                 | m3 | 160,520        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 1 196,652      |
| <b>Výk_2s_1</b>        |  |    | <b>119,599</b> |
| <b>Výk_3r</b>          |  |    | <b>122,135</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                          |    | 0,000          |
| Výk_3r                 | Výkop_trouby*0,35*0,50   |    | 122,135        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132212212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžiteľnosti I skupiny 3 ručně                    | m3 | 122,135        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3   | m3 | 321,040        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3   | m3 | 160,520        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                 | m3 | 160,520        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteľnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                 | m3 | 321,040        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 1 196,652      |
| <b>výk_3r_1</b>        |  |    | <b>175,737</b> |
| <b>výk_3s</b>          |  |    | <b>122,135</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |    | 0,000          |
|                        | "Výkop přípojek"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                       |    | 0,000          |
| výk_3s                 | Výkop_trouby*0,35*0,50   |    | 122,135        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132251254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně  | m3 | 122,135        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 321,040        |
| 162751114              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 160,520        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 160,520        |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 321,040        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 1 196,652      |
| <b>výk_3s_1</b>        |  |    | <b>410,053</b> |
| <b>výk_4r</b>          |  |    | <b>118,646</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."   |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"   |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                       |    | 0,000          |
| výk_4r                 | Výkop_trouby*0,34*0,50   |    | 118,646        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 132312212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                 | m3 | 118,646        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 376,876        |
| 162751135              | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 188,438        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 188,438        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 376,876        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 1 196,652      |
| <b>výk_4r_1</b>        |  |    | <b>248,961</b> |
| <b>výk_4s</b>          |  |    | <b>118,646</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |

| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra         |
|------------------------|---|----|----------------|
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."  |    | 0,000          |
|                        | "Výkop přípojek"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                      |    | 0,000          |
| výk_4s                 | Výkop_trouby*0,34*0,50  |    | 118,646        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                |
| 132351254              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 118,646        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 376,876        |
| 162751135              | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 188,438        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 188,438        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 376,876        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 1 196,652      |
| <b>Výk_4s_1</b>        |   |    | <b>580,908</b> |
| <b>Výk_5_r</b>         |   |    | <b>69,792</b>  |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."  |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                      |    | 0,000          |
| Výk_5_r                | Výkop_trouby*0,20*0,50  |    | 69,792         |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                |
| 132412212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelosti II skupiny 5 ručně                 | m3 | 69,792         |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 376,876        |
| 162751135              | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 188,438        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 188,438        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 376,876        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 1 196,652      |
| <b>výk_5r_6r</b>       |   |    | <b>256,283</b> |
| <b>výk_5s</b>          |   |    | <b>69,792</b>  |



| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra         |
|------------------------|---|----|----------------|
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."  |    | 0,000          |
|                        | "Výkop přípojek"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"  |    | 0,000          |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"                      |    | 0,000          |
| výk_5s                 | Výkop_trouby*0,20*0,50  |    | 69,792         |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                |
| 132451253              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně | m3 | 69,792         |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 376,876        |
| 162751135              | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 188,438        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 188,438        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | m3 | 376,876        |
| 171251201              | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 1 196,652      |
| <b>Výk_5s_1</b>        |   |    | <b>478,395</b> |
| <b>Výkop_trouby</b>    |   |    | <b>697,917</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000          |
|                        | "TZ, D.1.1.2."  |    | 0,000          |
|                        | "Výkop přípojek"  |    | 0,000          |
|                        | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000          |
|                        | "Průměrná hloubka přípojek převzata z řadů"   |    | 0,000          |
|                        | "V.1 a V.2"   |    | 0,000          |
|                        | (26,4 "m" * 0,90)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 36,472         |
|                        | (27,8 "m" * 0,90)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 38,406         |
|                        | "V.1_A"   |    | 0,000          |
|                        | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000          |
|                        | (32,8 "m" * 0,90)*(1,940 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 48,560         |
|                        | "V.1_B"   |    | 0,000          |
|                        | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000          |

| Kód      | Popis   | MJ | Výměra |
|----------|---|----|--------|
|          | (22,5 "m" *0,90)*(1,810 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 30,679 |
| "ST.1_C" |   |    | 0,000  |
|          | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000  |
|          | (19,4 "m" *0,90)*(1,770 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 25,754 |
| "V.1_D"  |   |    | 0,000  |
|          | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000  |
|          | (20,60 "m" *0,90)*(1,720 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) |    | 26,420 |
| "V.1_E"  |   |    | 0,000  |
|          | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000  |
|          | (38,10 "m" *0,90)*(1,710 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) |    | 48,006 |
| "V.1_F"  |   |    | 0,000  |
|          | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000  |
|          | (47,90 "m" *0,90)*(1,58 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230))  |    | 54,750 |
| "V.2_A"  |   |    | 0,000  |
|          | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000  |
|          | (25,7 "m" *0,90)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230))   |    | 31,457 |
| "V.2_B"  |   |    | 0,000  |
|          | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000  |
|          | (41,6 "m" *0,90)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230))   |    | 50,918 |
| "V.2_C"  |   |    | 0,000  |
|          | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000  |
|          | (18,1 "m" *0,90)*(1,79 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 24,354 |
| "V.2_D"  |   |    | 0,000  |
|          | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000  |
|          | (25,2 "m" *0,90)*(1,70 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 31,865 |
| "V.2_E"  |   |    | 0,000  |
|          | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000  |
|          | (20,60 "m" *0,90)*(1,76 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 27,161 |
| "V.2_F"  |   |    | 0,000  |
|          | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"   |    | 0,000  |

| Kód          | Popis   | MJ | Výměra  |
|--------------|---|----|---------|
|              | (18,3 "m" *0,90)*(1,750 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) |    | 23,964  |
|              | "V.2_G"   |    | 0,000   |
|              | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |    | 0,000   |
|              | (20,3 "m" *0,90)*(1,73 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 26,217  |
|              | "V.2_H"   |    | 0,000   |
|              | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |    | 0,000   |
|              | (17,6 "m" *0,90)*(1,77 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200))  |    | 23,364  |
|              | "V.2_I"   |    | 0,000   |
|              | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |    | 0,000   |
|              | (42,80 "m" *0,90)*(1,72 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) |    | 54,891  |
|              | "Okružní"   |    | 0,000   |
|              | "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" |    | 0,000   |
|              | (61,70 "m" *0,90)*(2,0-(0,50*0,390) - (0,50*0,200))   |    | 94,679  |
| Výkop_trouby | Součet  |    | 697,917 |

**Použití figury:**

|           |  |    |         |
|-----------|--|----|---------|
| 132112212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně                | m3 | 38,385  |
| 132151252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3 | 38,385  |
| 132212212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                    | m3 | 122,135 |
| 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně    | m3 | 122,135 |
| 132312212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                   | m3 | 118,646 |
| 132351254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně   | m3 | 118,646 |
| 132412212 | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně                   | m3 | 69,792  |
| 132451253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně   | m3 | 69,792  |
| 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                 | t  | 593,229 |
| 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  | m3 | 443,806 |

**SO 02/ SO 02C Rušení vodovodních řadů a přípojek**

| RJ_2r |  |  | 0,991 |
|-------|--|--|-------|
|       | "Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy"                                       |  | 0,000 |
|       | "Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy"                                      |  | 0,000 |
|       | "Předpokládaná těžitelnost: 2.tř.: - 7%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" |  | 0,000 |

| Kód          | Popis  | MJ | Výměra        |
|--------------|--|----|---------------|
|              | "Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně"                       |    | 0,000         |
| RJ_2r        | Rušene_poklapy*0,07*0,30   |    | 0,991         |
| <b>RJ_2s</b> |  |    | <b>2,312</b>  |
|              | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" |    | 0,000         |
|              | "Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně"                       |    | 0,000         |
| RJ_2s        | Rušene_poklapy*0,07*0,70   |    | 2,312         |
| <b>RJ_3r</b> |  |    | <b>4,955</b>  |
|              | "Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy"                                       |    | 0,000         |
|              | "Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy"                                      |    | 0,000         |
|              | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" |    | 0,000         |
|              | "Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně"                       |    | 0,000         |
| RJ_3r        | Rušene_poklapy*0,35*0,30   |    | 4,955         |
| <b>RJ_3s</b> |  |    | <b>11,562</b> |
|              | "Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy"                                       |    | 0,000         |
|              | "Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy"                                      |    | 0,000         |
|              | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" |    | 0,000         |
|              | "Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně"                       |    | 0,000         |
| RJ_3s        | Rušene_poklapy*0,35*0,70   |    | 11,562        |
| <b>RJ_4r</b> |  |    | <b>7,079</b>  |
|              | "Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy"                                       |    | 0,000         |
|              | "Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy"                                      |    | 0,000         |
|              | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" |    | 0,000         |
|              | "Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně"                       |    | 0,000         |
| RJ_4r        | Rušene_poklapy*0,50*0,30   |    | 7,079         |
| <b>RJ_4s</b> |  |    | <b>16,517</b> |
|              | "Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy"                                       |    | 0,000         |
|              | "Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy"                                      |    | 0,000         |
|              | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" |    | 0,000         |
|              | "Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně"                       |    | 0,000         |
| RJ_4s        | Rušene_poklapy*0,50*0,70   |    | 16,517        |

| Kód                   | Popis  | MJ        | Výměra        |
|-----------------------|--|-----------|---------------|
| <b>RJ_5r</b>          |  |           | <b>1,133</b>  |
|                       | "Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy"   |           | 0,000         |
|                       | "Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy"  |           | 0,000         |
|                       | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%"  |           | 0,000         |
|                       | "Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně"                         |           | 0,000         |
| RJ_5r                 | Rušene_poklopy*0,08*0,30   |           | 1,133         |
| <b>RJ_5s</b>          |  |           | <b>2,643</b>  |
|                       | "Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy"   |           | 0,000         |
|                       | "Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy"  |           | 0,000         |
|                       | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%"  |           | 0,000         |
|                       | "Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně"                         |           | 0,000         |
| RJ_5s                 | Rušene_poklopy*0,08*0,70   |           | 2,643         |
| <b>Rušene_poklopy</b> | <b>Jámy pro rušené poklopy armatur</b>   | <b>m3</b> | <b>47,190</b> |
|                       | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" |           | 0,000         |
|                       | "Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy"   |           | 0,000         |
|                       | ((1,2*1,2)*(1,55-0,600))*13 "ks jam v asf. vozovce"                                |           | 17,784        |
|                       | ((1,2*1,2)*(1,55-0,470))*3 "ks jam ve dlážděném chodníku"                          |           | 4,666         |
|                       | "Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy"  |           | 0,000         |
|                       | ((1,2*1,2)*(1,55-0,600))*5 "ks jam v asf. vozovce"                                 |           | 6,840         |
|                       | ((1,2*1,2)*(1,55-0,330))*2 "ks jam v asf. vjezdů"                                  |           | 3,514         |
|                       | ((1,2*1,2)*(1,55-0,470))*3 "ks jam ve dlážděném chodníku"                          |           | 4,666         |
|                       | ((1,2*1,2)*(1,55-0,200))*5 "ks jam v zeleni"                                       |           | 9,720         |
| Rušene_poklopy        | Součet   |           | 47,190        |
| <b>Zásyp_jam</b>      |  |           | <b>23,898</b> |
|                       | "Výkop jam pro rušení armatur na původním vodovodu"                                |           | 0,000         |
|                       | "Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy - 16 "ks""                               |           | 0,000         |
|                       | "Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy - 15 "ks""                              |           | 0,000         |
|                       | Rušene_poklopy-Zpět_zásyp_jam  |           | 33,798        |
|                       | - 9,9 "m3" "substrát pro stromy"   |           | -9,900        |
| Zásyp_jam             | Součet   |           | 23,898        |

| Kód                   | Popis   | MJ | Výměra        |
|-----------------------|---|----|---------------|
| <b>Zpět_zásyp_jam</b> | <b>zpětný zásyp vrstvy tl. 300 mm</b>   |    | <b>13,392</b> |
|                       | "Nakládání výkopku vrstvy tl. 300 mm pro zpětný zásyp původní nesoudružné zeminy" |    | 0,000         |
|                       | "Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy"  |    | 0,000         |
|                       | ((1,2*1,2)*(0,300))*13 "ks jam v asf. vozovce"                                    |    | 5,616         |
|                       | ((1,2*1,2)*(0,300))*3 "ks jam ve dlážděném chodníku"                              |    | 1,296         |
|                       | "Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy"                                       |    | 0,000         |
|                       | ((1,2*1,2)*(0,300))*5 "ks jam v asf. vozovce"                                     |    | 2,160         |
|                       | ((1,2*1,2)*(0,300))*2 "ks jam v asf. vjezdu"                                      |    | 0,864         |
|                       | ((1,2*1,2)*(0,300))*3 "ks jam ve dlážděném chodníku"                              |    | 1,296         |
|                       | ((1,2*1,2)*(0,300))*5 "ks jam v zeleni"   |    | 2,160         |
| Zpět_zásyp_jam        | Součet  |    | 13,392        |

#### SO 04 Rušení a obnova komunikace a chodníků

|                         |   |  |                |
|-------------------------|---|--|----------------|
| <b>Asf_kom_vrstvy</b>   |   |  | <b>0,000</b>   |
| <b>Dem_zám_dl</b>       |   |  | <b>36,437</b>  |
|                         | "Demontáž zámkové dlažby komunikací"              |  | 0,000          |
|                         | (23,67*1,1+(2,0*2,6)*2)                           |  | 36,437         |
| Dem_zám_dl              | Mezisoučet  |  | 36,437         |
| <b>Demon_zák_kom_vr</b> |   |  | <b>297,722</b> |
|                         | "Původní zámková dlažba komunikací se vrací zpět" |  | 0,000          |
|                         | (82,32*1,20+(2,0*2,6)*3)                          |  | 114,384        |
|                         | (86,92*1,1+(2,0*2,6)*3)                           |  | 111,212        |
|                         | 80,14*0,90  |  | 72,126         |
| Demon_zák_kom_vr        | Mezisoučet  |  | 297,722        |
| <b>DL_vjezd</b>         |   |  | <b>46,000</b>  |
| <b>DL_voz_Povrch</b>    | <b>dlažba - povrch</b>                            |  | <b>672,000</b> |
| <b>Obr_chod</b>         |   |  | <b>606,000</b> |
|                         | "Obrubník chodníkový"                             |  | 0,000          |
| Obr_chod                | 606 "m"   |  | 606,000        |
| <b>Obr_sil</b>          |   |  | <b>606,000</b> |
|                         | "Přesná specifikace viz projektový dokumentace"   |  | 0,000          |

| Kód                     | Popis   | MJ | Výměra           |
|-------------------------|---|----|------------------|
|                         | "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků" |    | 0,000            |
|                         | "Obrubník silniční"                             |    | 0,000            |
| Obr_sil                 | 606 "m"   |    | 606,000          |
| <b>Obr_ved_ř_aco11</b>  |   |    | <b>1 712,445</b> |
|                         | "Přípojky"                                      |    | 0,000            |
| Obrus_přípoj            | (0,90*1389,09)*0,50 "m2"                        |    | 625,091          |
|                         | "Ulice Pod Vrbou"                               |    | 0,000            |
|                         | 972 "m2"  |    | 972,000          |
|                         | "Vedlejší řady"                                 |    | 0,000            |
|                         | 33,28*0,90                                      |    | 29,952           |
|                         | (22,18*1,2+(2,0*2,6)*3)*0,90 "ST.2_C"           |    | 37,994           |
|                         | (75,25*0,90)*0,70                               |    | 47,408           |
| Obr_ved_ř_aco11         | Mezisosčet                                      |    | 1 712,445        |
| <b>Obrus_přípoj</b>     |   |    | <b>625,091</b>   |
|                         | "Přípojky"                                      |    | 0,000            |
| Obrus_přípoj            | (0,90*1389,09)*0,50 "m2"                        |    | 625,091          |
| <b>Ods_acp_kom</b>      |   |    | <b>972,000</b>   |
|                         | "Ulice Pod Vrbou"                               |    | 0,000            |
| Ods_acp_kom             | 972 "m2"  |    | 972,000          |
| <b>Ods_acp16</b>        |   |    | <b>1 712,445</b> |
|                         | "Přípojky"                                      |    | 0,000            |
| Ods_acp16_přípoj        | (0,90*1389,09)*0,50 "m2"                        |    | 625,091          |
|                         | "Ulice Pod Vrbou"                               |    | 0,000            |
| Ods_acp_kom             | 972 "m2"  |    | 972,000          |
|                         | "Vedlejší řady"                                 |    | 0,000            |
|                         | 33,28*0,90                                      |    | 29,952           |
|                         | (22,18*1,2+(2,0*2,6)*3)*0,90 "ST.2_C"           |    | 37,994           |
|                         | (75,25*0,90)*0,70                               |    | 47,408           |
| Ods_acp16               | Součet  |    | 1 712,445        |
| <b>Ods_acp16_přípoj</b> |   |    | <b>625,091</b>   |

| Kód                         | Popis  | MJ | Výměra           |
|-----------------------------|--|----|------------------|
|                             | "Přípojky"   |    | 0,000            |
| Ods_acp16_přípoj            | (0,90*1389,09)*0,50 "m2"   |    | 625,091          |
| <b>Ods_asf_chod</b>         |  |    | <b>58,097</b>    |
|                             | "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řady" |    | 0,000            |
|                             | (23,43*1,1+(2,0*2,6)*2)  |    | 36,173           |
|                             | 24,36*0,90   |    | 21,924           |
| Ods_asf_chod                | Součet   |    | 58,097           |
| <b>Ods_asf_vjezd</b>        |  |    | <b>197,650</b>   |
| <b>Ods_asf_vjezd_poklop</b> |  |    | <b>2,880</b>     |
| <b>Ods_asf_vjezd_SC</b>     |  |    | <b>0,000</b>     |
| <b>Ods_bet_dl</b>           |  |    | <b>1 009,906</b> |
|                             | "Betonový chodník"   |    | 0,000            |
| Ods_Beton_dl_chod           | 638 "m2"   |    | 638,000          |
|                             | "Původní betonová dlažba - změna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady"           |    | 0,000            |
|                             | (72,12*1,2+(2,0*2,6)*3)  |    | 102,144          |
|                             | (55,27*1,1+(2,0*2,6)*3)  |    | 76,397           |
|                             | 214,85*0,90  |    | 193,365          |
| Ods_bet_dl                  | Součet   |    | 1 009,906        |
| <b>Ods_bet_dl_puv</b>       |  |    | <b>371,906</b>   |
|                             | "Původní betonová dlažba - změna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady"           |    | 0,000            |
|                             | (72,12*1,2+(2,0*2,6)*3)  |    | 102,144          |
|                             | (55,27*1,1+(2,0*2,6)*3)  |    | 76,397           |
|                             | 214,85*0,90  |    | 193,365          |
| Ods_bet_dl_puv              | Mezisoučet   |    | 371,906          |
| <b>Ods_bet_dl_ŠD</b>        |  |    | <b>1 068,003</b> |
|                             | "Betonový chodník"   |    | 0,000            |
| Ods_Beton_dl_chod           |  |    | 638,000          |
|                             | "Původní betonová dlažba - změna na zámkovou dlažbu"                           |    | 0,000            |
| Ods_bet_dl_puv              |  |    | 371,906          |
|                             | "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řady" |    | 0,000            |



| Kód                      | Popis  | MJ        | Výměra           |
|--------------------------|--|-----------|------------------|
|                          | Ods_asf_chod   |           | 58,097           |
| Ods_bet_dl_ŠD            | Součet   |           | 1 068,003        |
| <b>Ods_Beton_dl_chod</b> |  |           | <b>638,000</b>   |
|                          | "Betonový chodník"   |           | 0,000            |
| Ods_Beton_dl_chod        | 638 "m2"   |           | 638,000          |
| <b>Ods_beton_loze</b>    |  |           | <b>1 403,329</b> |
|                          | "Původní zámková dlažba komunikací se vrací zpět"                    |           | 0,000            |
|                          | (82,32*1,20+(2,0*2,6)*3)   |           | 114,384          |
|                          | (86,92*1,1+(2,0*2,6)*3)  |           | 111,212          |
|                          | 80,14*0,90   |           | 72,126           |
|                          | "Demontáž zámkové dlažby komunikací"                                 |           | 0,000            |
|                          | (23,67*1,1+(2,0*2,6)*2)  |           | 36,437           |
|                          | "Demontáž původní betonové dlažby - hlavní řad"                      |           | 0,000            |
|                          | Ods_Beton_dl_chod  |           | 638,000          |
|                          | "Původní betonová dlažba - změna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady" |           | 0,000            |
|                          | Ods_bet_dl_puv   |           | 371,906          |
|                          | "Původní panelová dlažba"  |           | 0,000            |
|                          | Ods_panel_dl   |           | 59,264           |
| Ods_beton_loze           | Součet   |           | 1 403,329        |
| <b>ODs_Obr_Vrs</b>       |  | <b>m2</b> | <b>1 712,445</b> |
|                          | "Přípojky"   |           | 0,000            |
| Obrus_přípoj             | (0,90*1389,09)*0,50 "m2"   |           | 625,091          |
|                          | "Ulice Pod Vrbou"  |           | 0,000            |
|                          | 972"m2"  |           | 972,000          |
|                          | "Vedlejší řady"  |           | 0,000            |
|                          | 33,28*0,90   |           | 29,952           |
|                          | (22,18*1,2+(2,0*2,6)*3)*0,90 "ST.2_C"                                |           | 37,994           |
|                          | (75,25*0,90)*0,70  |           | 47,408           |
| ODs_Obr_Vrs              | Součet   |           | 1 712,445        |
| <b>Ods_panel_dl</b>      |  |           | <b>59,264</b>    |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra           |
|------------------------|--|----|------------------|
|                        | "Původní panelová dlažba - změněna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady" |    | 0,000            |
|                        | (25,26*1,10+(2,0*2,6)*2)   |    | 38,186           |
|                        | 23,42*0,90   |    | 21,078           |
| Ods_panel_dl           | Součet   |    | 59,264           |
| <b>Ods_překopy</b>     |  |    | <b>50,880</b>    |
| <b>Ods_ŠD</b>          |  |    | <b>3 309,536</b> |
|                        | "Přípojky"   |    | 0,000            |
|                        | (0,90*1389,09)*0,50 "m2"   |    | 625,091          |
|                        | "Ulice Pod Vrbou"  |    | 0,000            |
|                        | 972 "m2"   |    | 972,000          |
|                        | "Vedlejší řady"  |    | 0,000            |
|                        | Obr_ved_f_aco11  |    | 1 712,445        |
| Ods_ŠD                 | Součet   |    | 3 309,536        |
| <b>Ods_ŠD_Asf_chod</b> |  |    | <b>959,935</b>   |
|                        | "Odstranění původního asf.chodníku"                                    |    | 0,000            |
|                        | 1,31*23,43   |    | 30,693           |
|                        | 1,31*24,36   |    | 31,912           |
|                        | "Odstranění původního asf.chodníku v ul Pod Vrbou"                     |    | 0,000            |
|                        | 1,50*(280+293)   |    | 859,500          |
|                        | 1,55*5   |    | 7,750            |
|                        | 1,88*(6+10)  |    | 30,080           |
| Ods_ŠD_Asf_chod        | Součet   |    | 959,935          |
| <b>Ods_ŠD_asf_voz</b>  |  |    | <b>1 431,000</b> |
| <b>Ods_ŠD_zam_kom</b>  |  |    | <b>393,423</b>   |
|                        | "Původní zámková dlažba komunikací se vrací zpět"                      |    | 0,000            |
|                        | (82,32*1,20+(2,0*2,6)*3)   |    | 114,384          |
|                        | (86,92*1,1+(2,0*2,6)*3)  |    | 111,212          |
|                        | 80,14*0,90   |    | 72,126           |
|                        | "Demontáž zámkové dlažby komunikací"                                   |    | 0,000            |
|                        | (23,67*1,1+(2,0*2,6)*2)  |    | 36,437           |

| Kód                    | Popis  | MJ        | Výměra           |
|------------------------|--|-----------|------------------|
|                        | "Původní panelová dlažba"                                    |           | 0,000            |
|                        | Ods_panel_dl   |           | 59,264           |
| Ods_ŠD_zam_kom         | Součet   |           | 393,423          |
| <b>Ods_ved_ř_acp16</b> |  |           | <b>1 087,354</b> |
|                        | "Ulice Pod Vrbou"  |           | 0,000            |
| Ods_acp_kom            | 972 "m2"   |           | 972,000          |
|                        | "Vedlejší řady"  |           | 0,000            |
|                        | 33,28*0,90   |           | 29,952           |
|                        | (22,18*1,2+(2,0*2,6)*3)*0,90 "ST.2_C"                        |           | 37,994           |
|                        | (75,25*0,90)*0,70  |           | 47,408           |
| Ods_ved_ř_acp16        | Mezisoučet   |           | 1 087,354        |
| <b>Odst_Asf_vrstvy</b> |  |           | <b>1 172,234</b> |
|                        | "Přípojky"   |           | 0,000            |
|                        | 210+123 "m2"   |           | 333,000          |
|                        | "Ulice Pod Vrbou"  |           | 0,000            |
|                        | 1,50*304,50  |           | 456,750          |
|                        | 0,90*312,76  |           | 281,484          |
|                        | "Vedlejší řady"  |           | 0,000            |
|                        | 24+30+47 "m2"  |           | 101,000          |
| Odst_Asf_vrstvy        | Součet   |           | 1 172,234        |
| <b>puv_dlažba</b>      | <b>Původní dlažba z 30% plochy asf.komunikace a chodníku</b> |           | <b>1 731,600</b> |
| <b>ŠD_vozovka</b>      |  | <b>m2</b> | <b>0,000</b>     |

### SO 04/ SO 04a Rušení a obnova komunikace

|                   |   |  |               |
|-------------------|---|--|---------------|
| <b>Celk_zásyp</b> |   |  | <b>56,852</b> |
|                   | "11-9216-0300_DPS"  |  | 0,000         |
|                   | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"          |  | 0,000         |
|                   | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."                          |  | 0,000         |
|                   | "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" |  | 0,000         |
|                   | Výkop_UV_1+Výkop_trouby                                     |  | 67,200        |
|                   | - 8 "ks" * 1,215 "výška UV"                                 |  | -9,720        |

| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra           |
|------------------------|---|----|------------------|
|                        | - PI*(0,200/2)*2*(8*2,5)  |    | -0,628           |
| Celk_zásyp             | Součet  |    | 56,852           |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                  |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3 | 56,852           |
| 58344197               | šterkodrt' frakce 0/63  | t  | 58,390           |
| <b>Obr_sil</b>         |   |    | <b>606,000</b>   |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000            |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000            |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    | 0,000            |
|                        | "Přesná specifikace viz projektový dokumentace"   |    | 0,000            |
|                        | "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"   |    | 0,000            |
|                        | "Obrubník silniční"   |    | 0,000            |
| Obr_sil                | 606 "m"   |    | 606,000          |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                  |
| 113202111              | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   | m  | 606,000          |
| 979024443              | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních  | m  | 606,000          |
| 997221561              | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km   | t  | 315,407          |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů  | t  | 1 892,442        |
| 997221611              | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t  | 974,162          |
| 997221861              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t  | 139,570          |
| 59217033               | obrubník betonový silniční 1000x100x300mm   | m  | 606,000          |
| <b>Obr_ved_ř_aco11</b> |   |    | <b>1 072,055</b> |
| <b>Obrus_přípoj</b>    |   |    | <b>625,091</b>   |
| <b>odkop_dren</b>      |   |    | <b>99,200</b>    |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000            |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000            |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    | 0,000            |
|                        | "Pro drenážní potrubí"  |    | 0,000            |
|                        | 310*2 "m" * 0,400*0,400   |    | 99,200           |
| odkop_dren             | Součet  |    | 99,200           |

| Kód                     | Popis   | MJ        | Výměra         |
|-------------------------|---|-----------|----------------|
| <b>Použití figury:</b>  |   |           |                |
| 122251102               | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně   | m3        | 99,200         |
| 997221551               | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   | t         | 658,755        |
| 997221559               | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů  | t         | 3 952,530      |
| 997221611               | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t         | 974,162        |
| 997221873               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t         | 658,755        |
| <b>Ods_acp16</b>        |   |           | <b>935,306</b> |
|                         | "11-9216-0300_DPS"  |           | 0,000          |
|                         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |           | 0,000          |
|                         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |           | 0,000          |
|                         | "Ulice Pod Vrbou"   |           | 0,000          |
|                         | 590,99+344,316 "m2"   |           | 935,306        |
| Ods_acp16               | Součet  |           | 935,306        |
| <b>Použití figury:</b>  |   |           |                |
| 113107241               | Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2   | m2        | 935,306        |
| 997221561               | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   | t         | 315,407        |
| 997221569               | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů  | t         | 1 892,442      |
| 997221611               | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t         | 974,162        |
| 997221875               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t         | 175,837        |
| <b>Ods_acp16_připoj</b> |   |           | <b>625,091</b> |
| <b>ods_dlazba</b>       |   |           | <b>29,000</b>  |
|                         | "11-9216-0300_DPS"  |           | 0,000          |
|                         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |           | 0,000          |
|                         | "Propojení v chodníku"  |           | 0,000          |
|                         | 29 "m2"   |           | 29,000         |
| ods_dlazba              | Součet  |           | 29,000         |
| <b>ODs_Obr_Vrs</b>      |   | <b>m2</b> | <b>935,306</b> |
|                         | "11-9216-0300_DPS"  |           | 0,000          |
|                         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |           | 0,000          |
|                         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |           | 0,000          |

| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra         |
|------------------------|---|----|----------------|
|                        | "Ulice Pod Vrbou"   |    | 0,000          |
|                        | 590,99+344,316 "m2"   |    | 935,306        |
| ODs_Obr_Vrs            | Součet  |    | 935,306        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                |
| 113154122              | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase   | m2 | 935,306        |
| 997221561              | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   | t  | 315,407        |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů  | t  | 1 892,442      |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t  | 974,162        |
| 997221875              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 175,837        |
| <b>Ods_ŠD</b>          |   |    | <b>964,306</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000          |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    | 0,000          |
|                        | "Ulice Pod Vrbou"   |    | 0,000          |
|                        | 590,99+344,316 "m2"   |    | 935,306        |
|                        | "Propojení v chodníku"  |    | 0,000          |
|                        | 29 "m2"   |    | 29,000         |
| Ods_ŠD                 | Součet  |    | 964,306        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |                |
| 113107223              | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2  | m2 | 964,306        |
| 997221551              | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   | t  | 658,755        |
| 997221559              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů  | t  | 3 952,530      |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t  | 974,162        |
| 997221873              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  | 658,755        |
| <b>ods_šd_dlazba</b>   |   |    | <b>29,000</b>  |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000          |
|                        | "Propojení v chodníku"  |    | 0,000          |
|                        | 29 "m2"   |    | 29,000         |
| ods_šd_dlazba          | Součet  |    | 29,000         |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra           |
|------------------------|--|----|------------------|
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                  |
| 113107012              | Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně   | m2 | 29,000           |
| 997221551              | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t  | 658,755          |
| 997221559              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   | t  | 3 952,530        |
| 997221561              | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km  | t  | 315,407          |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů   | t  | 1 892,442        |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | 974,162          |
| 997221861              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                              | t  | 139,570          |
| 997221873              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t  | 658,755          |
| <b>Ods_ved_ř_acp16</b> |  |    | <b>1 072,055</b> |
| <b>UV_puvodni</b>      |  |    | <b>1,909</b>     |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000            |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000            |
|                        | "TZ, D.1.1.1"  |    | 0,000            |
|                        | "Původní UV"   |    | 0,000            |
|                        | 8 "ks" * (PI*(0,500/2)^2*1,215)  |    | 1,909            |
| UV_puvodni             | Součet   |    | 1,909            |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                  |
| 981511116              | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním  | m3 | 1,909            |
| 997221561              | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km  | t  | 315,407          |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů   | t  | 1 892,442        |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | 974,162          |
| 997221861              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                              | t  | 139,570          |
| <b>výk_2r</b>          |  |    | <b>1,008</b>     |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000            |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000            |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    | 0,000            |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000            |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"  |    | 0,000            |
|                        | Výkop_trouby*0,07*0,30   |    | 1,008            |

| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra       |
|------------------------|---|----|--------------|
| výk_2r                 | Součet  |    | 1,008        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |              |
| 132112212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně                            | m3 | 1,008        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                | m3 | 20,832       |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3  | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3  | m3 | 20,832       |
| <b>výk_2r_1</b>        |   |    | <b>0,403</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000        |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"                      |    | 0,000        |
|                        | Výkop_UV_1*0,07*0,30  |    | 0,403        |
| výk_2r_1               | Součet  |    | 0,403        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |              |
| 131113132              | Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 0,403        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                | m3 | 20,832       |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3  | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3  | m3 | 20,832       |
| <b>Výk_2s</b>          |   |    | <b>2,352</b> |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"                      |    | 0,000        |
| Výk_2s                 | Výkop_trouby*0,07*0,70  |    | 2,352        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |              |
| 132151251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně              | m3 | 2,352        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                | m3 | 20,832       |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3  | m3 | 10,416       |



| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra       |
|------------------------|--|----|--------------|
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 20,832       |
| <b>Výk_2s_1</b>        |  |    | <b>0,941</b> |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000        |
| Výk_2s_1               | Výkop_UV_1*0,07*0,70   |    | 0,941        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |              |
| 131151201              | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně              | m3 | 0,941        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 20,832       |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 20,832       |
| <b>výk_3r</b>          |  |    | <b>3,456</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000        |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000        |
|                        | Výkop_trouby*0,24*0,30   |    | 3,456        |
| výk_3r                 | Součet   |    | 3,456        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |              |
| 132212212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                 | m3 | 3,456        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 20,832       |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | m3 | 20,832       |
| <b>výk_3r_1</b>        |  |    | <b>1,382</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000        |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000        |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra       |
|------------------------|--|----|--------------|
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"                 |    | 0,000        |
|                        | Výkop_UV_1*0,24*0,30   |    | 1,382        |
| výk_3r_1               | Součet   |    | 1,382        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |              |
| 131213132              | Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně | m3 | 1,382        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3            | m3 | 20,832       |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5            | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3  | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3  | m3 | 20,832       |
| <b>Výk_3s</b>          |  |    | <b>8,064</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000        |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"                 |    | 0,000        |
| Výk_3s                 | Výkop_trouby*0,24*0,70   |    | 8,064        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |              |
| 132251251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně              | m3 | 8,064        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3            | m3 | 20,832       |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5            | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3  | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3  | m3 | 20,832       |
| <b>Výk_3s_1</b>        |  |    | <b>3,226</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000        |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"                 |    | 0,000        |
| Výk_3s_1               | Výkop_UV_1*0,24*0,70   |    | 3,226        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |              |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra       |
|------------------------|--|----|--------------|
| 131251201              | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                              | m3 | 3,226        |
| 162451105              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3             | m3 | 20,832       |
| 162751134              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5             | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3   | m3 | 10,416       |
| 167151111              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3   | m3 | 20,832       |
| <b>výk_4r</b>          |  |    | <b>4,896</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000        |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"                   |    | 0,000        |
|                        | Výkop_trouby*0,34*0,30   |    | 4,896        |
| výk_4r                 | Součet   |    | 4,896        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |              |
| 132312212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně                            | m3 | 4,896        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5             | m3 | 40,992       |
| 162751154              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7            | m3 | 21,672       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3   | m3 | 40,992       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3   | m3 | 20,496       |
| <b>výk_4r_1</b>        |  |    | <b>1,958</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000        |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"                   |    | 0,000        |
|                        | Výkop_UV_1*0,34*0,30   |    | 1,958        |
| výk_4r_1               | Součet   |    | 1,958        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |              |
| 131313132              | Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 1,958        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5             | m3 | 40,992       |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra        |
|------------------------|--|----|---------------|
| 162751154              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7            | m3 | 21,672        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3   | m3 | 40,992        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3   | m3 | 20,496        |
| <b>Výk_4s</b>          |  |    | <b>11,424</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000         |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000         |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    | 0,000         |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000         |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"                    |    | 0,000         |
| Výk_4s                 | Výkop_trouby*0,34*0,70   |    | 11,424        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |               |
| 132351251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně              | m3 | 11,424        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5             | m3 | 40,992        |
| 162751154              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7            | m3 | 21,672        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3   | m3 | 40,992        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3   | m3 | 20,496        |
| <b>Výk_4s_1</b>        |  |    | <b>4,570</b>  |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000         |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000         |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    | 0,000         |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"   |    | 0,000         |
|                        | "Předpokládaná těžiteľnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"                    |    | 0,000         |
| Výk_4s_1               | Výkop_UV_1*0,34*0,70   |    | 4,570         |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |               |
| 131351121              | Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně | m3 | 4,570         |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5             | m3 | 40,992        |
| 162751154              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7            | m3 | 21,672        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3   | m3 | 40,992        |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3   | m3 | 20,496        |
| <b>výk_5r_6r</b>       |  |    | <b>2,016</b>  |

| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra       |
|------------------------|---|----|--------------|
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000        |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"                  |    | 0,000        |
|                        | Výkop_UV_1*0,35*0,30  |    | 2,016        |
| výk_5r_6r              | Součet  |    | 2,016        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |              |
| 131413132              | Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelosti II skupiny 5 při překopech inženýrských sítí ručně | m3 | 2,016        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5             | m3 | 40,992       |
| 162751154              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7            | m3 | 21,672       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3   | m3 | 40,992       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3   | m3 | 20,496       |
| <b>výk_5r_6r_1</b>     |   |    | <b>5,040</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000        |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"                  |    | 0,000        |
|                        | Výkop_trouby*0,35*0,30  |    | 5,040        |
| výk_5r_6r_1            | Součet  |    | 5,040        |
| <b>Výk_5s</b>          |   |    | <b>9,408</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000        |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"                  |    | 0,000        |
| Výk_5s                 | Výkop_trouby*0,28*0,70  |    | 9,408        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |              |
| 132451251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně              | m3 | 9,408        |

| Kód                    | Popis   | MJ | Výměra       |
|------------------------|---|----|--------------|
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5  | m3 | 40,992       |
| 162751154              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 21,672       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                | m3 | 40,992       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                | m3 | 20,496       |
| <b>Výk_5s6s_1</b>      |   |    | <b>4,704</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000        |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000        |
| Výk_5s6s_1             | Výkop_UV_1*0,35*0,70  |    | 4,704        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |              |
| 131451201              | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně                  | m3 | 4,704        |
| 162451125              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5  | m3 | 40,992       |
| 162751154              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 21,672       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                | m3 | 40,992       |
| 167151112              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                | m3 | 20,496       |
| <b>Výk_6s</b>          |   |    | <b>2,352</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000        |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |    | 0,000        |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."  |    | 0,000        |
|                        | "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"  |    | 0,000        |
|                        | "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"        |    | 0,000        |
| Výk_6s                 | Výkop_trouby*0,07*0,70  |    | 2,352        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |              |
| 132551251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně  | m3 | 2,352        |
| 162451145              | Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 2,352        |
| 162751154              | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 21,672       |
| 167151113              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3                               | m3 | 2,352        |
| 167151113              | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3                               | m3 | 1,176        |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra        |
|------------------------|--|----|---------------|
| <b>Výkop_trouby</b>    |  |    | <b>48,000</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000         |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000         |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    | 0,000         |
|                        | "cca 100% asf. vozovka 390mm"  |    | 0,000         |
|                        | 8 "ks" *(2,5*1,0)*(2,790 -0,390)   |    | 48,000        |
| Výkop_trouby           | Součet   |    | 48,000        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |               |
| 132151251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně                                 | m3 | 2,352         |
| 132112212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně   | m3 | 1,008         |
| 132212212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně   | m3 | 3,456         |
| 132251251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                     | m3 | 8,064         |
| 132312212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně  | m3 | 4,896         |
| 132351251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                                    | m3 | 11,424        |
| 132412212              | Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně  | m3 | 5,040         |
| 132451251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně                                    | m3 | 9,408         |
| 132551251              | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně                                   | m3 | 2,352         |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  | m3 | 56,852        |
| 997221551              | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t  | 658,755       |
| 997221559              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   | t  | 3 952,530     |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | 974,162       |
| 997221873              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t  | 658,755       |
| <b>Výkop_UV_1</b>      |  |    | <b>19,200</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000         |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000         |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."   |    | 0,000         |
|                        | "Výkop UV"   |    | 0,000         |
|                        | "cca 100% asf. vozovka 390mm"  |    | 0,000         |
|                        | (8 "ks"*1,0*1,0)*(2,790 -0,390)  |    | 19,200        |
| Výkop_UV_1             | Součet   |    | 19,200        |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra    |
|------------------------|--|----|-----------|
| <b>Použití figury:</b> |  |    |           |
| 131151201              | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně  | m3 | 0,941     |
| 131113132              | Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překozech inženýrských sítí ručně                    | m3 | 0,403     |
| 131213132              | Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně                        | m3 | 1,382     |
| 131251201              | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně  | m3 | 3,226     |
| 131313132              | Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně                       | m3 | 1,958     |
| 131351121              | Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí strojně                       | m3 | 4,570     |
| 131413132              | Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 při překozech inženýrských sítí ručně                       | m3 | 2,016     |
| 131451201              | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně   | m3 | 4,704     |
| 174101101              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním  | m3 | 56,852    |
| 997221551              | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t  | 658,755   |
| 997221559              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   | t  | 3 952,530 |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | 974,162   |
| 997221873              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t  | 658,755   |

## SO 04/ SO 04b Rušení a obnova chodníků

| Obr_chod               |   |   | 606,000   |
|------------------------|---|---|-----------|
|                        | "11-9216-0300_DPS"  |   | 0,000     |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"  |   | 0,000     |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |   | 0,000     |
|                        | "Přesná specifikace viz projektový dokumentace"   |   | 0,000     |
|                        | "Vytrhávání obrub stojatých a vodicích proužků"   |   | 0,000     |
|                        | "Obrubník chodníkový"   |   | 0,000     |
| Obr_chod               | 606 "m"   |   | 606,000   |
| <b>Použití figury:</b> |   |   |           |
| 113202111              | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   | m | 606,000   |
| 979024443              | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních  | m | 606,000   |
| 997221561              | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   | t | 335,137   |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů  | t | 2 010,822 |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t | 528,691   |
| 997221861              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 124,230   |



| Kód                     | Popis   | MJ | Výměra         |
|-------------------------|---|----|----------------|
| 59217017                | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   | m  | 606,000        |
| <b>obr_chodníkový</b>   |   |    | <b>6,200</b>   |
|                         | "Obrubník chodníkový"   |    | 0,000          |
| obr_chodníkový          | 6,2 "m"   |    | 6,200          |
| <b>Obr_sil</b>          |   |    | <b>606,000</b> |
| <b>obr_silnicní</b>     |   |    | <b>12,300</b>  |
|                         | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000          |
|                         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"                                  |    | 0,000          |
|                         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    | 0,000          |
|                         | "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"                                     |    | 0,000          |
|                         | "Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS"                                 |    | 0,000          |
| obr_silnicní            | 12,3 "m"  |    | 12,300         |
| <b>Obr_ved_ř_aco11</b>  |   |    | <b>0,000</b>   |
| <b>Obrus_přípoj</b>     |   |    | <b>625,091</b> |
| <b>odkop_dren</b>       |   |    | <b>99,200</b>  |
| <b>Ods_acp_acl</b>      |   |    | <b>258,439</b> |
|                         | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000          |
|                         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"                                  |    | 0,000          |
|                         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    | 0,000          |
|                         | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"                        |    | 0,000          |
|                         | 258,439 "m2"  |    | 258,439        |
| Ods_acp_acl             | Součet  |    | 258,439        |
| <b>Ods_acp_kom</b>      |   |    | <b>972,000</b> |
| <b>Ods_acp16</b>        |   |    | <b>935,306</b> |
| <b>Ods_acp16_přípoj</b> |   |    | <b>625,091</b> |
| <b>Ods_asf_chod</b>     |   |    | <b>21,483</b>  |
|                         | "11-9216-0300_DPS"  |    | 0,000          |
|                         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"                                  |    | 0,000          |
|                         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "  |    | 0,000          |
|                         | "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A" |    | 0,000          |

| Kód                    | Popis  | MJ        | Výměra         |
|------------------------|--|-----------|----------------|
|                        | 0,90*23,87   |           | 21,483         |
| Ods_asf_chod           | Součet   |           | 21,483         |
| <b>Ods_asf_chod_1</b>  |  |           | <b>667,428</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000          |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |           | 0,000          |
|                        | "Odstranění původního asf.chodníku"  |           | 0,000          |
|                        | 637,17 + 30,258 "m2"   |           | 667,428        |
| Ods_asf_chod_1         | Součet   |           | 667,428        |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |                |
| 113107183              | Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2   | m2        | 667,428        |
| 997221561              | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km  | t         | 335,137        |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů   | t         | 2 010,822      |
| 997221611              | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t         | 528,691        |
| 997221875              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t         | 210,907        |
| <b>ODs_Obr_Vrs</b>     |  | <b>m2</b> | <b>258,439</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000          |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |           | 0,000          |
|                        | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"   |           | 0,000          |
|                        | 258,439 "m2"   |           | 258,439        |
| ODs_Obr_Vrs            | Součet   |           | 258,439        |
| <b>ODs_Obr_Vrs_1</b>   |  | <b>m2</b> | <b>935,306</b> |
| <b>Ods_ŠD</b>          |  |           | <b>935,306</b> |
| <b>ods_šd_bet_dl</b>   |  |           | <b>523,305</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000          |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |           | 0,000          |
|                        | "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"   |           | 0,000          |
|                        | (316,412+68,934)*0,50 "m2"   |           | 192,673        |

| Kód                       | Popis  | MJ | Výměra         |
|---------------------------|--|----|----------------|
|                           | "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"                             |    | 0,000          |
|                           | 330,632 "m2"   |    | 330,632        |
| ods_šd_bet_dl             | Mezisoučet   |    | 523,305        |
| <b>Ods_ŠD_puv_DOSS</b>    |  |    | <b>368,158</b> |
|                           | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"                                   |    | 0,000          |
|                           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                           | "Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS"                                  |    | 0,000          |
|                           | 82,719 "m2"  |    | 82,719         |
|                           | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"                         |    | 0,000          |
|                           | 285,439 "m2"   |    | 285,439        |
| Ods_ŠD_puv_DOSS           | Součet   |    | 368,158        |
| <b>Ods_ved_ř_acp16</b>    |  |    | <b>0,000</b>   |
| <b>odst_ŠD_asf_chod</b>   |  |    | <b>21,483</b>  |
|                           | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"                                   |    | 0,000          |
|                           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                           | "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"  |    | 0,000          |
| odst_ŠD_asf_chod          | 0,90*23,87   |    | 21,483         |
| <b>odst_ŠD_asf_chod_1</b> |  |    | <b>667,428</b> |
|                           | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                           | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"                                   |    | 0,000          |
|                           | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                           | "Odstranění původního asf.chodníku"  |    | 0,000          |
| odst_ŠD_asf_chod_1        | 637,17 + 30,258 "m2"   |    | 667,428        |
| <b>Použití figury:</b>    |  |    |                |
| 113107222                 | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 667,428        |
| 997221551                 | Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km                                  | t  | 193,554        |
| 997221559                 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů                     | t  | 1 161,324      |
| 997221611                 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                         | t  | 528,691        |

| Kód                      | Popis  | MJ | Výměra         |
|--------------------------|--|----|----------------|
| 997221873                | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t  | 193,554        |
| <b>puv_bet_dil_DOSS</b>  |  |    | <b>82,719</b>  |
|                          | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                          | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                          | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                          | "Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS"  |    | 0,000          |
|                          | 82,719 "m2"  |    | 82,719         |
| puv_bet_dil_DOSS         | Součet   |    | 82,719         |
| <b>puv_bet_dl_hlavni</b> |  |    | <b>330,632</b> |
|                          | "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"   |    | 0,000          |
| puv_bet_dl_hlavni        | 330,632 "m2"   |    | 330,632        |
| <b>puv_bet_hlr_dl</b>    |  |    | <b>21,080</b>  |
|                          | "Původní betonová dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad"   |    | 0,000          |
| puv_bet_hlr_dl           | 21,08 "m2"   |    | 21,080         |
| <b>puv_beton_dl</b>      |  |    | <b>227,140</b> |
|                          | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                          | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                          | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                          | "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"   |    | 0,000          |
| puv_beton_dl             | (316,412*0,50+68,934) "m2"   |    | 227,140        |
| <b>puv_zam_DOSS</b>      |  |    | <b>66,840</b>  |
|                          | "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"   |    | 0,000          |
| puv_zam_DOSS             | 66,84 "m2"   |    | 66,840         |
| <b>puv_zam_šd_DOSS</b>   |  |    | <b>66,840</b>  |
|                          | "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"   |    | 0,000          |
| puv_zam_šd_DOSS          | puv_zam_DOSS   |    | 66,840         |
| <b>Zam_puv_vrac</b>      |  |    | <b>34,330</b>  |
|                          | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                          | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                          | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |

| Kód                   | Popis  | MJ | Výměra         |
|-----------------------|--|----|----------------|
|                       | "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm" |    | 0,000          |
| Zam_puv_vrac          | 34,330 "m2"  |    | 34,330         |
| <b>zam_puv_vracet</b> |  |    | <b>625,254</b> |
|                       | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                       | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                       | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                       | "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"                          |    | 0,000          |
| zam_puv_vracet        | 625,254"m2"  |    | 625,254        |
| <b>zeleň</b>          |  |    | <b>192,673</b> |
|                       | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                       | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                       | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                       | "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"                       |    | 0,000          |
|                       | (316,412+68,934)*0,50 "m2"   |    | 192,673        |
| zeleň                 | Součet   |    | 192,673        |

### SO 04/ SO 04c Rušení a obnova komunikací a chodníků

|                        |   |    |               |
|------------------------|---|----|---------------|
| <b>bet_puv_vrc</b>     |   |    | <b>21,080</b> |
|                        | "Původní betonová dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad"            |    | 0,000         |
| bet_puv_vrc            | 21,08 "m2"  |    | 21,080        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |               |
| 113106121              | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně              | m2 | 645,692       |
| 997221561              | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   | t  | 701,309       |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                            | t  | 6 311,781     |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                | t  | 1 977,953     |
| <b>obr_chodníkovy</b>  |   |    | <b>13,200</b> |
|                        | "Obrubník chodníkový, přípojky v ulici Okružní"   |    | 0,000         |
| obr_chodníkovy         | 6,2 "m" + 1,0*7 "ks"  |    | 13,200        |
| <b>Použití figury:</b> |   |    |               |
| 113202111              | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   | m  | 32,500        |
| 916131212              | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m  | 13,200        |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
| 979024443              | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                       | m  | 32,500         |
| 997221561              | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km  | t  | 701,309        |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                           | t  | 6 311,781      |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                               | t  | 1 977,953      |
| 59217017               | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm  | m  | 1,320          |
| <b>obr_silnicni</b>    |  |    | <b>19,300</b>  |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                        | "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"  |    | 0,000          |
|                        | "Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulice okružní"              |    | 0,000          |
| obr_silnicni           | 12,3 "m" + 1,0*7 "ks"  |    | 19,300         |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 113202111              | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých  | m  | 32,500         |
| 916131112              | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m  | 19,300         |
| 979024443              | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                       | m  | 32,500         |
| 997221561              | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km  | t  | 701,309        |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                           | t  | 6 311,781      |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                               | t  | 1 977,953      |
| 59217033               | obrubník betonový silniční 1000x100x300mm  | m  | 1,930          |
| <b>Ods_acp_acl</b>     |  |    | <b>914,745</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                        | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"                               |    | 0,000          |
|                        | 258,439 "m2"   |    | 258,439        |
|                        | "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"  |    | 0,000          |
|                        | 656,306 "m2"   |    | 656,306        |
| Ods_acp_acl            | Součet   |    | 914,745        |

**Použití figury:**

| Kód                    | Popis  | MJ        | Výměra         |
|------------------------|--|-----------|----------------|
| 113107241              | Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2  | m2        | 914,745        |
| 997221561              | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km  | t         | 701,309        |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů   | t         | 6 311,781      |
| 997221611              | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t         | 1 977,953      |
| 997221875              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t         | 180,591        |
| <b>Ods_asf_chod</b>    |  |           | <b>21,483</b>  |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000          |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |           | 0,000          |
|                        | "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"  |           | 0,000          |
|                        | 0,90*23,87   |           | 21,483         |
| Ods_asf_chod           | Součet   |           | 21,483         |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |                |
| 113107183              | Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2   | m2        | 21,483         |
| 997221561              | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km  | t         | 701,309        |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů   | t         | 6 311,781      |
| 997221611              | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t         | 1 977,953      |
| 997221875              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t         | 180,591        |
| <b>ODs_Obr_Vrs</b>     |  | <b>m2</b> | <b>914,745</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |           | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |           | 0,000          |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |           | 0,000          |
|                        | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"   |           | 0,000          |
|                        | 258,439 "m2"   |           | 258,439        |
|                        | "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"  |           | 0,000          |
|                        | 656,306 "m2"   |           | 656,306        |
| ODs_Obr_Vrs            | Součet   |           | 914,745        |
| <b>Použití figury:</b> |  |           |                |
| 113154122              | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase  | m2        | 914,745        |
| 997221561              | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km  | t         | 701,309        |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra           |
|------------------------|--|----|------------------|
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů   | t  | 6 311,781        |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | 1 977,953        |
| 997221875              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 180,591          |
| <b>ods_šd_bet_dl</b>   |  |    | <b>523,305</b>   |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000            |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000            |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000            |
|                        | "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"   |    | 0,000            |
|                        | (316,412+68,934)*0,50 "m2"   |    | 192,673          |
|                        | "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"   |    | 0,000            |
|                        | 330,632 "m2"   |    | 330,632          |
| ods_šd_bet_dl          | Mezisosčet   |    | 523,305          |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                  |
| 113107222              | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2   | m2 | 1 265,697        |
| 997221551              | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t  | 1 276,644        |
| 997221559              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   | t  | 11 489,796       |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | 1 977,953        |
| 997221873              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  | 570,895          |
| <b>Ods_ŠD_puv_DOSS</b> |  |    | <b>1 024,464</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000            |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000            |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000            |
|                        | "Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS"  |    | 0,000            |
|                        | 82,719 "m2"  |    | 82,719           |
|                        | "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"   |    | 0,000            |
|                        | 285,439 "m2"   |    | 285,439          |
|                        | "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"  |    | 0,000            |
|                        | 656,306 "m2"   |    | 656,306          |
| Ods_ŠD_puv_DOSS        | Součet   |    | 1 024,464        |

**Použití figury:**



| Kód                     | Popis  | MJ | Výměra        |
|-------------------------|--|----|---------------|
| 113107223               | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2   | m2 | 1 024,464     |
| 997221551               | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t  | 1 276,644     |
| 997221559               | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   | t  | 11 489,796    |
| 997221611               | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | 1 977,953     |
| <b>odst_ŠD_asf_chod</b> |  |    | <b>21,483</b> |
|                         | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000         |
|                         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000         |
|                         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000         |
|                         | "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"  |    | 0,000         |
| odst_ŠD_asf_chod        | 0,90*23,87   |    | 21,483        |
| <b>Použití figury:</b>  |  |    |               |
| 113107222               | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2   | m2 | 21,483        |
| 997221551               | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t  | 1 276,644     |
| 997221559               | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   | t  | 11 489,796    |
| 997221611               | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | 1 977,953     |
| 997221873               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t  | 570,895       |
| <b>puv_bet_dil_DOSS</b> |  |    | <b>82,719</b> |
|                         | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000         |
|                         | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000         |
|                         | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000         |
|                         | "Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS"  |    | 0,000         |
|                         | 82,719 "m2"  |    | 82,719        |
| puv_bet_dil_DOSS        | Součet   |    | 82,719        |
| <b>Použití figury:</b>  |  |    |               |
| 113106291               | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 50 do 200 m2  | m2 | 82,719        |
| 997221551               | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t  | 1 276,644     |
| 997221559               | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   | t  | 11 489,796    |
| 997221561               | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km  | t  | 701,309       |
| 997221569               | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů   | t  | 6 311,781     |
| 997221611               | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | 1 977,953     |

| Kód                      | Popis  | MJ | Výměra         |
|--------------------------|--|----|----------------|
| <b>puv_bet_dl_hlavni</b> |  |    | <b>330,632</b> |
|                          | "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"                             |    | 0,000          |
| puv_bet_dl_hlavni        | 330,632 "m2"   |    | 330,632        |
| <b>puv_bet_hlr_dl</b>    |  |    | <b>21,080</b>  |
| <b>puv_beton_dl</b>      |  |    | <b>227,140</b> |
|                          | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                          | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"                                   |    | 0,000          |
|                          | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                          | "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"               |    | 0,000          |
| puv_beton_dl             | (316,412*0,50+68,934) "m2"   |    | 227,140        |
| <b>puv_zam_DOSS</b>      |  |    | <b>66,840</b>  |
|                          | "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"                               |    | 0,000          |
| puv_zam_DOSS             | 66,84 "m2"   |    | 66,840         |
| <b>Použití figury:</b>   |  |    |                |
| 113106121                | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně       | m2 | 645,692        |
| 113107222                | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1 265,697      |
| 997221561                | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                  | t  | 701,309        |
| 997221569                | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                     | t  | 6 311,781      |
| 997221611                | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                         | t  | 1 977,953      |
| <b>puv_zam_šd_DOSS</b>   |  |    | <b>66,840</b>  |
|                          | "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"                               |    | 0,000          |
| puv_zam_šd_DOSS          | puv_zam_DOSS   |    | 66,840         |
| <b>Použití figury:</b>   |  |    |                |
| 113107222                | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1 265,697      |
| 997221551                | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                  | t  | 1 276,644      |
| 997221559                | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                     | t  | 11 489,796     |
| 997221611                | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                         | t  | 1 977,953      |
| <b>Zam_puv_vrac</b>      |  |    | <b>50,298</b>  |
|                          | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                          | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"                                   |    | 0,000          |

| Kód                    | Popis  | MJ | Výměra         |
|------------------------|--|----|----------------|
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                        | "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm, přípojky v ulici Okružní" |    | 0,000          |
| Zam_puv_vrac           | 34,330 + (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2"   |    | 50,298         |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 113106123              | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně  | m2 | 50,298         |
| 113107222              | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2                                   | m2 | 1 265,697      |
| 997221561              | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km  | t  | 701,309        |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů   | t  | 6 311,781      |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | 1 977,953      |
| <b>zam_puv_vracet</b>  |  |    | <b>625,254</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                        | "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"  |    | 0,000          |
| zam_puv_vracet         | 625,254"m2"  |    | 625,254        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |
| 113106571              | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2                                   | m2 | 625,254        |
| 997221561              | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km  | t  | 701,309        |
| 997221569              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů   | t  | 6 311,781      |
| 997221611              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | 1 977,953      |
| <b>zeleň</b>           |  |    | <b>242,886</b> |
|                        | "11-9216-0300_DPS"   |    | 0,000          |
|                        | "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"   |    | 0,000          |
|                        | "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "   |    | 0,000          |
|                        | "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"   |    | 0,000          |
|                        | (316,412+68,934)*0,50 "m2"   |    | 192,673        |
|                        | "Přípojky (vodovod a kanalizace) v ulici Okružní"  |    | 0,000          |
|                        | (7,26+17,06+6,8+19,5+5,172)*0,90   |    | 50,213         |
| zeleň                  | Součet   |    | 242,886        |
| <b>Použití figury:</b> |  |    |                |

| Kód       | Popis  | MJ | Výměra     |
|-----------|--|----|------------|
| 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně  | m2 | 242,886    |
| 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně  | m2 | 242,886    |
| 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici   | m2 | 242,886    |
| 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5  | m2 | 242,886    |
| 185804215 | Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5  | m2 | 242,886    |
| 185804312 | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2   | m3 | 48,577     |
| 185811211 | Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5  | m2 | 242,886    |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t  | 1 276,644  |
| 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   | t  | 11 489,796 |
| 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t  | 1 977,953  |
| 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t  | 570,895    |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |  |
|-----------------|--|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu   |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky  |
| Popis           | Zkrácený popis položky   |
| MJ              | Měrná jednotka položky   |
| Množství        | Množství v měrné jednotce  |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny  |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy   |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|  |
|--|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis  | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby   | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby   | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby   | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu   | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavbeních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání   | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání   | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání  | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky  | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant   | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání  | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH  | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis   | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu  | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl  | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací  | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH   | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis   | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis   | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |



## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis  | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |

