

Krycí list rozpočtu

Pokračování v odstraňování havarijních stavů krovů a sítích hospodářské budovy v areálu NKP Klášter premonstrátek v Chotěšově

Název stavby:	Klášter Chotěšov	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Hospodářská budova č.p. 169 - pro rok 2022	Projektant:	IČ/DIČ:
		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
		Konec výstavby:	Položek:
		Zpracoval:	Datum:
			5.4.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 30 378,93	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 33 496,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 1 089 197,44	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 1 479 811,61			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	12 977,38				
ZRN celkem	2 645 861,43	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	2 645 861,43	DPH 21%	555 630,90
		Celkem bez DPH	2 645 861,43
		Celkem včetně DPH	3 201 492,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		POKORNÝ ZDENĚK Nad Jádřím 13, 326 00 Plzeň IČO 146 04 71 146-0310242312 Tel. 602 500 005 Fax: 377 541 959
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		

Stavební rozpočet

Název stavby:	Kláster Chotěšov	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Hospodářská budova č.p.169 - pro rok 2022	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: Pokorný Zdeněk
		Zpracováno dne: 5.4.2022	Zpracoval: Pokorný Zdeněk

Č. Objektů	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
31		Zdi podpěrné a volné				30 378,93	33 496,07	63 875,00	14,14
311231134R00		Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MVC 2,5	m3	7,00	6 020,00	30 378,93	11 761,07	42 140,00	2,02
998011003R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	70,00	310,50	0,00	21 735,00	21 735,00	0,00
62		Úprava povrchů vnější				2 136,31	6 120,09	8 258,40	0,26
622477225R00		Oprava vnější omítky stěn štukové, s.l.II, do 50%, SMS	m2	12,00	450,50	1 123,35	4 282,65	5 406,00	0,02
620401161R00		Nátěr hydrofobizační	m2	12,00	70,70	428,08	420,32	848,40	0,00
620411135R00		Nátěr vnější omítky silikátový	m2	12,00	167,00	586,89	1 417,11	2 004,00	0,00
94		Lešení a stavební výtahy				6 390,82	27 522,98	33 913,80	4,56
941941051R00		Montáž lešení leh. řad.s podlahami, š. 1,5 m, H 10 m	m2	180,00	79,31	12,20	14 263,60	14 275,80	0,02
941941391R00		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	180,00	38,40	6 378,62	533,38	6 912,00	0,20
941941851R00		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š. 1,5 m, H 10 m	m2	180,00	70,70	0,00	12 726,00	12 726,00	0,00
96		Bourání konstrukcí				251,55	47 503,38	47 754,93	44,70
965041341RT2		Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	18,00	2 305,00	0,00	41 490,00	41 490,00	1,60
962023391R00		Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	7,00	894,99	251,55	6 013,38	6 264,93	2,27
S		Přesuny sutí				0,00	12 977,38	12 977,38	0,00
979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	38,00	341,51	0,00	12 977,38	12 977,38	0,00
762		Konstrukce tesařské				824 142,58	1 139 323,87	1 963 466,45	78,20
762331813R00		Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	386,00	81,80	0,00	31 574,80	31 574,80	0,02
762331814R00		Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	232,00	95,50	0,00	22 156,00	22 156,00	0,03
762331815R00		Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	289,00	109,00	0,00	31 501,00	31 501,00	0,00
762332933RT2		Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	386,00	649,00	116 130,78	134 383,22	250 514,00	0,02
762332934RT3		Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	232,00	976,00	120 159,11	106 272,89	226 432,00	0,03
762332935RT2		Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod	m	289,00	1 245,00	200 354,09	159 450,91	359 805,00	0,04
762333130RT3		Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	386,00	708,00	120 613,19	152 674,81	273 288,00	0,02
762333140RT2		Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	232,00	827,00	92 047,35	99 816,65	191 864,00	0,02
762333150RT2		Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	289,00	803,00	115 236,00	116 831,00	232 067,00	0,02
762342812R00		Demontáž latování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	195,00	25,19	0,00	4 912,05	4 912,05	0,01
762395000R00		Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	12,00	1 322,00	15 864,00	0,00	15 864,00	0,28
762813811R00		Demontáž záklopů	m2	150,00	89,40	0,00	13 410,00	13 410,00	0,03
762841821R00		Demontáž podbíjení obkladů stropů	m2	89,00	77,10	382,55	6 479,35	6 861,90	0,05
		Demontáž podbití šikmých stěn	m2	142,00	147,20	0,00	20 902,40	20 902,40	0,05

762342202R00	Montáž latování střeš, vzdálenost latí do 22 cm	m2	195,00	116,50	0,00	22 717,50	22 717,50	0,00	0,00
	Demontáž vikýře	ks	2,00	8 940,00	0,00	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00
	Zpětná montáž vikýře	ks	2,00	17 960,00	0,00	35 960,00	35 960,00	0,00	0,00
783780010RAC	Impregnace tesarských konstrukcí	m2	480,00	69,91	4 696,88	28 859,92	33 556,80	0,00	0,08
998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	75,00	1 568,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00
60510062	Lat střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	1 400,00	26,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	1,85
762	Montážní podepření	kpl	1,00	18 200,00	2 258,62	15 941,38	18 200,00	0,01	0,01
764	Konstrukce klempířské				104 394,74	41 506,18	145 900,92		0,30
764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	20,00	48,39	0,00	967,80	967,80	0,00	0,07
764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	20,00	1 756,00	26 548,02	8 571,98	35 120,00	0,00	0,07
764231240R00	Lemování z Cu plechu zdf, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	42,00	1 213,00	42 051,09	8 894,91	50 946,00	0,00	0,11
764231250R00	Lemování z Cu plechu zdf, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	8,00	1 475,00	9 739,78	2 060,22	11 800,00	0,00	0,02
764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	12,00	1 466,01	12 370,64	5 221,48	17 592,12	0,00	0,04
	Střešní výlez Cu	ks	2,00	6 800,00	11 225,51	2 374,49	13 600,00	0,00	0,01
	Krycí deska komínu TIZn	m2	2,00	1 490,00	2 459,71	520,29	2 980,00	0,00	0,01
998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,50	2 190,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00
	Dod a miz hromosvodu Cu	kpl	1,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
765	Krytina tvrdá				151 879,44	217 835,11	369 714,55		27,33
765311521RT1	Krytina z bobrovek střeš slož., šupinová, na sucho	m2	195,00	1 090,00	135 825,88	76 724,12	212 550,00	0,07	14,09
765311539R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči & 4 dřáž pás s kantáči	m	16,00	1 170,00	15 319,65	3 400,35	18 720,00	0,01	0,17
765311583R00	Bobrovka - přifřezání a uchycení tašek	m	25,00	266,00	390,10	6 259,90	6 650,00	0,00	0,00
765311591RT1	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	195,00	34,69	343,81	6 420,74	6 764,55	0,00	0,01
	Úžlabí prokládané	m	13,00	5 530,00	0,00	71 890,00	71 890,00	0,00	0,00
765311860R00	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do sutí	m2	195,00	117,00	0,00	22 815,00	22 815,00	0,07	13,07
998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	25,00	1 213,00	0,00	30 325,00	30 325,00	0,00	0,00
							Celkem:	2 645 861,43	

Poznámka: