

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-06-01

Stavba: Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 30.03.2022

Zadavatel:
město Náchod

IČ: 00272868
DIČ: CZ00272868

Zhotovitel:
CE-ING s.r.o.

IČ: 044 75 631
DIČ: CZ04475631

Projektant:
INS spol. s r.o.

IČ: 60109971
DIČ: CZ60109971

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				293 199,26
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	293 199,26	61 571,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	354 771,10
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-06-01

Stavba: Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Místo: **Náchod**

Datum:

30.03.2022

Zadavatel: město Náchod

Projektant:

INS spol. s r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		293 199,26	354 771,10
ZL02	Zpevněné plochy	293 199,26	354 771,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

ZL02 - Zpevněné plochy - změna venkovního železobetonového schodiště a zpevněné plochy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.03.2022

Zadavatel:

město Náchod

IČ:

00272868

DIČ:

CZ00272868

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

044 75 631

DIČ:

CZ04475631

Projektant:

INS spol. s r.o.

IČ:

60109971

DIČ:

CZ60109971

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

ZL02 - Zpevněné plochy - změna venkovního železobetonového schodiště a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 30.03.2022

Zadavatel: město Náchod

Projektant: INS spol. s r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

ZL02 - Zpevněné plochy - změna venkovního železobetonového schodiště

Místo:

Datum: 30.03.2022

Zadavatel: město Náchod

Projektant: INS spol. s r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		5	Komunikace pozemní	0,00			
1	K	564731111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	12,688		0,00
2	K	564731111.2	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	8,688		0,00
3	K	564831111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	8,688		0,00
4	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-37,300		0,00
5	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-37,300		0,00
6	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	62,100		0,00
7a	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	22,800		0,00
7b	M	592001R	dlažba zatravnovací Hydroset přírodní tl.80 mm	m2	44,500		0,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			
D		1	Zemní práce	0,00			
8	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	36,000		0,00
9	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-20,835		0,00
10	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	16,500		0,00
11	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	5,606		0,00
12	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-0,453		0,00
13	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,160		0,00
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,160		0,00
15	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	9,074		0,00
16	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	15,165		0,00
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,165		0,00
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,303		0,00
19	K	181912112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	36,000		0,00
20	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	24,154		0,00
21	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	5,400		0,00

D		2	Zakládání	0,00			
22	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	52,470		0,00
23	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	65,151		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	212750131	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm ² /m	m	44,000		0,00
25	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m ³	-2,478		0,00
26	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m ³	-3,272		0,00
27	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m ³	2,877		0,00
28	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m ²	10,370		0,00
29	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m ²	10,370		0,00
D 4 Vodorrovné konstrukce							0,00
30	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m ³	3,328		0,00
31	K	430361321	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 11 375 (EZ)	t	0,548		0,00
32	K	430361821.1	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,079		0,00
37	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	-47,700		0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
40	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m ³	2,956		0,00
41	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m ³	2,956		0,00
42	K	631319015.R	Úprava povrchu betonových stupnic kartáčováním	m ²	1,569		0,00
43	K	631319183	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35°	m ³	2,188		0,00
44	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m ²	m ³	1,747		0,00
45	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m ²	4,548		0,00
46	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m ²	4,548		0,00
47	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m ³	10,233		0,00
D 8 Trubní vedení							0,00
48	K	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	8,000		0,00
49	M	28610634	<i>tvarovka T-kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 100</i>	kus	8,000		0,00
50	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotností jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	3,000		0,00
51	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	20,000		0,00
53	M	59217034	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x300mm</i>	m	20,000		0,00
54	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	0,900		0,00
55	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	80,000		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
56	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	36,489		0,00
57	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	37,849		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
58	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m ²	10,370		0,00
59	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,004		0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	24,600		0,00
61	M	14011018	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm	m	74,500		0,00
62	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,009		0,00
63	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,178		0,00
64	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,178		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
65	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	25,000		0,00
66	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	25,000		0,00
67	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	50,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
68	K	030001000.1	Zařízení staveniště (3% ze ZRN)	%	3,000		0,00