

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-06-01

**Stavba:** Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

KSO:  
Místo: Náchod

CC-CZ:  
Datum: 30.3.2022

Zadavatel:  
město Náchod

IČ: 00272868  
DIČ: CZ00272868

Zhotovitel:  
CE-ING s.r.o.

IČ: 044 75 631  
DIČ: CZ04475631

Projektant:  
INS spol. s r.o.

IČ: 60109971  
DIČ: CZ60109971

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>844 147,92</b>
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>844 147,92</b>	<b>177 271,06</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 021 418,98</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-06-01

**Stavba:** Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Místo: **Náchod**

Datum:

30.3.2022

Zadavatel: město Náchod

Projektant:

INS spol. s r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>844 147,92</b>	<b>1 021 418,98</b>
ZL04-01	Kamenná opěrná zeď	193 347,21	193 347,21
ZL04-02	Opěrná zeď u skleníku	650 800,71	650 800,71

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

**ZL04-01 - Kamenná opěrná zeď**

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 30.3.2022

Zadavatel:

město Náchod

IČ: 00272868

DIČ: CZ00272868

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ: 044 75 631

DIČ: CZ04475631

Projektant:

INS spol. s r.o.

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

**ZL04-01 - Kamenná opěrná zeď**

Místo: Náchod

Datum: 30.3.2022

Zadavatel: město Náchod

Projektant: INS spol. s r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

**ZL04-01 - Kamenná opěrná zeď**

Místo: Náchod

Datum: 30.3.2022

Zadavatel: město Náchod

Projektant: INS spol. s r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,379		0,00
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	8,269		0,00
3	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	8,269		0,00
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,328		0,00
5	M	58343930	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 16/32</i>	t	7,790		0,00
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	57,715		0,00
7	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	12,170		0,00
8	M	693001R	<i>textilie netkaná HPPE 200 g/m2 kokosová</i>	m2	13,387		0,00
9	K	182112121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m2	12,170		0,00

D 2 Zakládání

0,00

10	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	6,288		0,00
11	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	6,288		0,00
12	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	12,575		0,00
13	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	0,378		0,00
14	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	5,549		0,00
15	K	275352111	Bednění základů patek ztracené (neodbedněné)	m2	9,600		0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

16	K	311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2	m	1,000		0,00
17	M	28611170	<i>trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN10</i>	m	1,010		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	311213111	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m <sup>3</sup> , šířka spáry do 4 mm	m <sup>3</sup>	6,491		0,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
19	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m <sup>2</sup>	-7,075		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
20	K	953961211	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus	32,000		0,00
21	K	953965111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus	32,000		0,00
22	K	985221013	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,770		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
23	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným	t	41,981		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
24	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	11,480		0,00
25	M	13314002	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 50x50mm	t	0,036		0,00
26	M	14011019	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 42,4x3,2mm	m	11,453		0,00
27	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,047		0,00
28	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,007		0,00
29	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,126		0,00
30	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,126		0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
31	K	766001R	Montáž výplní mezi sloupky včetně spojovacího materiálu, vrtání děr do ocelové pásoviny	kus	88,000		0,00
32	M	611001R	Plotovka dřevěná rovná - smrková hoblovaná 30x50	ks	88,000		0,00
33	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	185,470		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
34	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m <sup>2</sup>	17,600		0,00
35	K	783144101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m <sup>2</sup>	17,600		0,00
36	K	783148211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akryluretanový	m <sup>2</sup>	17,600		0,00
37	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m <sup>2</sup>	22,000		0,00
38	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m <sup>2</sup>	22,000		0,00
39	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m <sup>2</sup>	44,000		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
40	K	030001000.1	Zařízení staveniště (3% ze ZRN)	%	3,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

**ZL04-02 - Opěrná zeď u skleníku**

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 30.3.2022

Zadavatel:

město Náchod

IČ: 00272868

DIČ: CZ00272868

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ: 044 75 631

DIČ: CZ04475631

Projektant:

INS spol. s r.o.

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

**ZL04-02 - Opěrná zeď u skleníku**

Místo: Náchod

Datum: 30.3.2022

Zadavatel: město Náchod

Projektant: INS spol. s r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

ZL04-02 - Opěrná zeď u skleníku

Místo: Náchod

Datum: 30.3.2022

Zadavatel: město Náchod

Projektant: INS spol. s r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	21,255		0,00
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,215		0,00
3	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m <sup>3</sup>	12,734		0,00
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m <sup>3</sup>	30,385		0,00
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	30,385		0,00
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	13,128		0,00
7	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	23,630		0,00

D 2 Zakládání

0,00

8	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m <sup>2</sup>	8,314		0,00
9	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,145		0,00
10	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	8,752		0,00
11	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m <sup>3</sup>	1,358		0,00
12	K	272361321	Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 11 375 (EZ)	t	1,110		0,00
13	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	1,358		0,00
14	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m <sup>3</sup>	8,157		0,00
15	K	279113136	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m <sup>2</sup>	0,492		0,00
16	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m <sup>2</sup>	7,440		0,00
17	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m <sup>2</sup>	7,440		0,00
18	K	279352221	Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení	m <sup>2</sup>	18,086		0,00
19	K	279352222	Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění	m <sup>2</sup>	18,086		0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	389001R	Zhotovení forem pro květináče ( dřevo, polystyren, nátěr )	soubor	3,000		0,00
21	K	389002R	Betonové květináče včetně výztuže a odvodnění	kus	3,000		0,00
22	K	389003R	Oprava stávajícího květináče	soubor	1,000		0,00
40	K	340238213	Přezdění zdiva z CP vč. odstranění narušeného	m2	-2,000		0,00
<b>D 4 Vodorrovné konstrukce</b>							<b>0,00</b>
23	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,195		0,00
24	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,195		0,00
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>
25	K	564731111.2	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	14,280		0,00
26	K	564831111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	14,280		0,00
27	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	14,280		0,00
28	M	59246002	<i>dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm</i>	m2	15,708		0,00
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>0,00</b>
29	K	622001R	Teracová omítka stěn a květináčů	m2	34,093		0,00
30	K	628641111	Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů pemrlováním	m2	23,355		0,00
31	K	628641119	Příplatek za pemrlování římsy zdí a valů	m2	28,527		0,00
32	K	628641131	Kamenické vypracování pásů podél hran ploch omítnutých zdí a valů	m	9,752		0,00
33	K	631319015.R	Úprava povrchu betonových stupnic kartáčováním	m2	2,124		0,00
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,250		0,00
35	M	59217034	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x300mm</i>	m	2,500		0,00
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	54,693		0,00
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 422,018		0,00
38	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	54,693		0,00
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>
39	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	37,849		0,00
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>
<b>D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>0,00</b>
40	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	8,752		0,00
41	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	12,763		0,00
42	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,010		0,00
43	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	8,752		0,00
44	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	12,763		0,00
45	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	24,742		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1.0 mm	m2	24,742		0,00
47	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	100,860		0,00
D 713 Izolace tepelné							0,00
48	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	12,763		0,00
49	M	28376354	<i>deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa <math>\lambda=0,034</math> tl 100mm</i>	m2	14,039		0,00
50	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	32,290		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
51	K	030001000.1	Zařízení staveniště (3% ze ZRN)	%	3,000		0,00