

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-06-01
Stavba: Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 30.3.2022

Zadavatel:
město Náchod

IČ: 00272868
DIČ: CZ00272868

Zhotovitel:
CE-ING s.r.o.

IČ: 044 75 631
DIČ: CZ04475631

Projektant:
INS spol. s r.o.

IČ: 60109971
DIČ: CZ60109971

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>

Cena bez DPH			19 934,23
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	19 934,23	4 186,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	24 120,42
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-06-01

Stavba: Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Místo: **Náchod**

Datum: 30.3.2022

Zadavatel: město Náchod

Projektant: INS spol. s r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 934,23	24 120,42	
ZL05	Oplocení	19 934,23	24 120,42	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

ZL05 - Oplocení

KSO: Náchod

Místo:

Zadavatel:

město Náchod

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Projektant:

INS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.3.2022

IČ:

00272868

DIČ:

CZ00272868

IČ:

044 75 631

DIČ:

CZ04475631

IČ:

60109971

DIČ:

CZ60109971

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 934,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 934,23	21,00%	4 186,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 120,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt: **ZL05 - Oplocení**

Místo:
Zadavatel: město Náchod
Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Datum: 30.3.2022
Projektant: INS spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-2 358,20
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 358,20
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-2 358,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčlo

Objekt:

ZL05 - Oplotení

Místo:

Datum: 30.3.2022

Zadavatel: město Náchod

Projektant: INS spol. s r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-2 358,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV					-2 358,20
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/131111332					
		VV	oplocení síťecha			28,000		
		VV	"dlouhá strana 38,2+5,5 +3,5 a po 2,5 + branka" 28			2,000		
		VV	"u stěny" 2			30,000		
		VV	Součet					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00
2	K	342141001	Příčky montované z pórabetonových dílců vyztužených, pevnost do P4,5, objemová hmotnost do 600 kg/m3 se styčnými sparami lepenými, tloušťka příčky 75 mm	m2	4,800		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/342141001					
		VV	světlovody na síťeše			4,800		
		VV	(1,1*2+0,5*2)*5*0,3					
D	5		Komunikace pozemní					-2 358,20
3	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-2,178		0,00	SOD
		VV	"okap chodník za sklenikem" -7,26*0,3			-2,178		
4	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-2,178		0,00	SOD
		VV	"okap chodník za sklenikem" -7,26*0,3			-2,178		
5	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	-5,238		0,00	SOD
		VV	"na síťeše" -0,6*0,3*17			-3,060		
		VV	"okap chodník za sklenikem" -7,26*0,3			-2,178		
		VV	Součet			-5,238		
6	M	59246002	dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm	m2	-2,178		0,00	SOD
		VV	"okap chodník za sklenikem" -7,26*0,3			-2,178		
57	M	592457 01	Dlažba 600/300/120mm	ks	-17,000		0,00	SOD
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
7	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružic, na plnění podkladu skvoláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	4,800		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/622142001					
		VV	(1,1*2+0,5*2)*5*0,3			4,800		
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D	713		Izolace tepelné					0,00
8	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	4,145		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/713411111					
		VV	10*0,3*3,14*0,4			3,768		
		VV	3,768*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			4,145		
9	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	4,145		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
		VV	3,768*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			4,145		
D	767		Konstrukce zámečnické					0,00
10	K	767 Z109.1	D+M Zábradlí na střeše - ocel. žárově zinkovaná, vč. kotvení	kg	-349,600		0,00	SOD
11	K	767 Z109.2	D+M Výplň zábradlí Z109 - nerez lanko pr. 5mm	m	-226,800		0,00	SOD
		VV	"D.1.1.1-05" 32,4*7*-1			-226,800		
12	K	338171113.DRX	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových systém Dirickx v do 2,00 m se zabetonováním	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
13	M	DRX.PP400108	Poplastovaný Sloupek dl.2,00	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
14	M	DRX.PR401003	VZPĚRA UNIVERS pr.38 2,00 m bez hlavy a objímky	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
15	M	DRX.PR401501	Hlava vzpěry UNIVERS pr.38	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
16	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
17	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/348121221					
18	M	PSB.56230200	Podhrabová deska PD 1-300 B, 2550x50x300mm	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
19	M	KBB.280200PZ0 5004	Držák plot. pole 50 cm pozink žlutý	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
20	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	47,200		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,91
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/348401120					
		VV	38,2+5,5 +3,5			47,200		
		VV	Součet			47,200		
21	M	DRX.GT550005	Pletivo splétané poplastované 50/2,2/150/25	m	51,920		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,89
		VV	47,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			51,920		
22	K	348101210	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2	kus	1,000		0,00	SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/348101210					
23	M	55342333	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01x0,89
24	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	246,960		0,00	SOD