

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

ZL07 - Zpevněné plochy - doplnění

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 28.04.2022

Zadavatel:

město Náchod

IČ: 00272868

DIČ: CZ00272868

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ: 044 75 631

DIČ: CZ04475631

Projektant:

INS spol. s r.o.

IČ: 60109971

DIČ: CZ60109971

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 372,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 372,52	21,00%	9 318,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 690,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

ZL07 - Zpevněné plochy - doplnění

Místo: Náchod

Datum: 28.04.2022

Zadavatel: město Náchod

Projektant: INS spol. s r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice v areálu SVČ Děčko

Objekt:

ZL07 - Zpevněné plochy - doplnění

Místo: Náchod

Datum: 28.04.2022

Zadavatel: město Náchod

Projektant: INS spol. s r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,600		0,00
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	2,580		0,00
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,580		0,00
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,580		0,00
5	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	2,580		0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

6	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	8,600		0,00
7	M	59246002	<i>dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm</i>	m2	9,460		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

8	K	916131213	Osazení silničního a zahradního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	56,000		0,00
9	M	59217034	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x300mm</i>	m	3,000		0,00
10	M	59217024	<i>obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm</i>	m	45,000		0,00
14	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	m	8,000		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

11	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,275		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

13	K	030001000.1	Zařízení staveniště (3% ze ZRN)	%	3,000		0,00
----	---	-------------	---------------------------------	---	-------	--	------